CUADRO MANO DE OBRA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	1/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación de la mano de obra	Precio	Horas	Total
1	ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	55,00	1,900 h	104,50
2	PA00000	RESTAURADOR	42,35	9.759,444 h	413.317,19
3	mo052	OFICIAL 1ª MONTADOR DE SISTEMAS DE FACHADAS PREFABRICADAS.	25,76	28,764 h	740,67
4	O01OA080	MAQUINISTA O CONDUCTOR	25,76	80,662 h	2.077,22
5	mo039	OFICIAL 1ª REVOCADOR.	25,76	17,978 h	463,10
6	O01OB130	OFICIAL 1ª CERRAJERO	25,76	170,220 h	4.384,53
7	mo031	OFICIAL 1ª APLICADOR DE MORTERO AUTONIVELANTE.	25,76	68,542 h	1.763,35
8	O01OB170	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	25,76	24,253 h	624,74
9	O01OB030	OFICIAL 1ª FERRALLA	25,76	4,076 h	104,18
10	mo020	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	619,314 h	15.952,62
11	TO02200A	OFICIAL 1ª MONTADOR ESTRUCTURA DE MADERA	25,76	40,662 h	1.048,28
12	TO02100	OFICIAL 1ª	25,76	2.359,620 h	60.789,18
13	TO02000	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	1.307,017 h	33.622,62
14	TO00100	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	2.874,137 h	74.035,41
15	TO00300	OF. 1ª COLOCADOR	25,76	374,976 h	9.659,10
16	TO00400	OF. 1ª ENCOFRADOR	25,76	709,410 h	18.280,46
17	TO00600	OF. 1ª FERRALLISTA	25,76	474,747 h	12.342,27
18	TO00700	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	25,76	83,822 h	2.163,77
19	TO00900	OF. 1ª MONTADOR	25,76	1.051,144 h	27.072,42
20	TO01000	OF. 1ª PINTOR	25,76	424,582 h	10.928,42
21	mo054	OFICIAL 1ª MONTADOR DE AISLAMIENTOS.	25,76	8,270 h	212,85
22	TO01100	OF. 1ª SOLADOR	25,76	676,412 h	17.426,98
23	TO01400	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	429,386 h	11.061,54
24	TO01500	OF. 1ª CARPINTERÍA	25,76	50,009 h	1.288,21
25	TO01600	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	2.196,110 h	56.844,72
26	TO01700	OF. 1ª CRISTALERO	25,76	1.102,262 h	28.396,23
27	TO01800	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	2.213,737 h	57.101,00
28	TO01900	OF. 1ª FONTANERO	25,76	91,457 h	2.356,39
29	mo027	OFICIAL 1ª INSTALADOR DE MOQUETAS Y REVESTIMIENTOS TEXTILES.	25,76	17,269 h	444,28
30	mo051	OFICIAL 1ª MONTADOR DE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES.	25,76	19,507 h	502,27
31	mo032	OFICIAL 1ª APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES.	25,76	906,520 h	23.352,37
32	TO01005	OF. 2ª PINTOR	25,07	295,848 h	7.418,95
33	TO02200	OFICIAL 2ª	25,07	552,078 h	13.839,58
34	mo098	AYUDANTE MONTADOR DE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES.	24,66	9,728 h	240,13
35	TA00100	AYUDANTE	24,66	605,825 h	14.943,50
36	mo070	AYUDANTE APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES.	24,66	1.811,417 h	44.669,62
37	mo077	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.	24,66	7,982 h	196,82
38	O01OB140	AYUDANTE CERRAJERO	24,66	170,220 h	4.196,69
39	TO02200B	AYUNDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA DE MADERA	24,66	20,213 h	498,28
40	O01OB040	AYUDANTE FERRALLA	24,66	4,076 h	99,65
41	TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	3.025,286 h	74.458,81
42	TA00300	AYUDANTE CARPINTERÍA	24,66	283,488 h	6.992,70
43	O01OB020	AYUDANTE ENCOFRADOR	24,66	204,413 h	5.043,84
44	mo065	AYUDANTE INSTALADOR DE MOQUETAS Y REVESTIMIENTOS TEXTILES.	24,66	17,269 h	426,56
45	mo069	AYUDANTE APLICADOR DE MORTERO AUTONIVELANTE.	24,66	68,542 h	1.693,05
46	mo101	AYUDANTE MONTADOR DE AISLAMIENTOS.	24,66	8,270 h	204,22
47	mo107	AYUDANTE FONTANERO.	24,66	13,880 h	342,29
48	mo102	AYUDANTE ELECTRICISTA.	24,66	1,937 h	47,76
49	mo099	AYUDANTE MONTADOR DE SISTEMAS DE FACHADAS PREFABRICADAS.	24,66	28,764 h	709,03
50	mo112	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.	24,56	99,408 h	2.442,18
51	TP00100	PEÓN ESPECIAL	24,56	17.033,680 h	418.348,02
52	TP00200	PEÓN ORDINARIO	24,24	107,170 h	2.597,33
53	PW00110	PEON ORDINARIO	24,24	109,800 h	2.661,55
54	mo113	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	24,24	921,807 h	22.343,54
				Total mano de obra:	**1.512.874,97**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	2/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE MAQUINARIA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	3/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación de la maquinaria	Precio	Cantidad	Total
1	MB00200	BOMBA DE HORMIGONAR	100,90	50,250 h	5.071,90
2	MG00100	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	85,15	889,189 h	75.706,05
3	MN00100	MOTONIVELADORA	69,12	0,099 h	6,78
4	M02GE020	CAMION CON GRUA 6T.	68,43	406,980 h.	27.853,71
5	ME00400	RETROEXCAVADORA	53,60	4,111 h	219,48
6	M05EN030	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	51,77	423,626 h	21.922,65
7	MK00200	CAMIÓN CISTERNA	46,43	0,095 h	4,33
8	M07CB030	CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 20 T	40,14	402,445 h	16.161,33
9	MK00100	CAMION BASCULANTE	39,23	847,282 h	33.228,11
10	ME00300	PALA CARGADORA	36,57	30,709 h	1.122,24
11	MR00400	RULO VIBRATORIO	35,64	18,638 h	664,75
12	M05RN020	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	26,62	1,440 h	38,34
13	M13ASV030	MONTAJE / DESMONTAJE PLATAFORMA VOLADA CUBIERTA H=12-25 M	21,65	80,000 m	1.732,00
14	mq06pym020	MEZCLADORA-BOMBEADORA PARA MORTEROS AUTONIVELANTES.	10,98	51,553 h	568,26
15	mq06eim050	EQUIPO PARA INYECCIONES DE HIDROFUGANTE, CON BOQUILLAS DE ALTA PRESIÓN.	10,37	912,538 h	9.464,83
16	MC00100	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,73	245,226 h	2.386,43
17	M03B100	TALADRADORA MECÁNICA	8,46	190,280 h	1.617,38
18	mq05pdm110	COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN.	7,72	17,776 h	137,83
19	M02CA010	CARRETILLA ELEVADORA DIESEL ST 1,3 T	6,36	137,845 h	875,89
20	mq08lch020c	EQUIPO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN, CON ADAPTADOR PARA LANZA DE AGUA.	6,07	56,314 h	342,10
21	M06CM030	COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 5 M3/MIN 7 BAR	6,06	317,307 h	1.921,97
22	MK00300	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3	5,60	19,834 h	111,79
23	MQ05MAI030	MARTILLO NEUMATICO	4,70	49,830 h	234,20
24	MR00200	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,61	44,478 h	202,52
25	mq05mai030	MARTILLO NEUMÁTICO.	4,55	35,552 h	162,30
26	MC00200	COMPRESOR PARA PROYECTAR	4,10	134,791 h	552,64
27	M12O010	EQUIPO OXICORTE	2,77	117,446 h	293,62
28	M06MI010	MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO 9 KG	2,76	301,500 h	830,80
29	M11HR010	REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 230V A=2000 MM	2,32	33,246 h	77,00
30	M06MR110	MARTILLO MANUAL ROMPEDOR NEUMÁTICO 22 KG	2,05	317,307 h	652,74
31	MV00100	VIBRADOR	1,87	115,418 h	213,94
32	WW004R	HOJA DE BISTURI	0,51	93,340 H	47,60
33	M12AA240	ALQUILER/DIA CIMBRA TUBULAR 6000KG/M2	0,15	24.418,800 m3	3.662,82
34	M13ASV010	ALQUILER DIARIO DE PLATAFORMA VOLADA EN CUBIERTA	0,12	2.400,000 m	288,00
35	WWM0010	MICROTORNO	0,01	2,000 H	0,02
36	KB00035	MICROTORNO	0,01	439,200 h	4,39
				Total maquinaria:	**208.380,74**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	4/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE MATERIALES

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	5/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Cuadro de materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
1	IC5RR02MH94	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ18U RAS-10FSN	24.067,28	0,800 u	19.253,82
2	IC5RR02MH93	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ14U RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ14U	18.410,87	0,800 u	14.728,70
3	IC5RR02MH92	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ12U RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ12U	15.402,07	1,600 u	24.643,32
4	IC5RR02MH95	UNIDAD EXTERIOR VRF II INVERTER BOMBA DE CALOR RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ10U	13.117,69	0,800 u	10.494,15
5	IM02160d	EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 825 KG 8 PER. 1 M/S 6 PAR. 16 M REC.	11.844,28	1,000 u	11.844,28
6	IC5RR02MH91	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ8U RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ8U	11.743,98	1,600 u	18.790,36
7	BAN0010b	MOSTRADOR DE INFORMACION EN ACERO LACADO EN NEGRO TEXTURIZADO DE ANCHO 1.30 M DE LONGITUD 3.80M	9.213,67	1,000 u	9.213,67
8	IC5RR02MH81	UNIDAD EXTERIOR VRF II INVERTER BOMBA DE CALOR RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR COMPACT RXYSC4T	6.630,88	0,800 u	5.304,70
9	F003	FOSO DE HORMIGON NORMALIZADO	6.507,94	1,000 UD	6.507,94
10	mt37bce080ba1b	GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADO POR: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA, DE UN ESCALÓN Y DE UNA ENTRADA, CUERPO DE IMPULSIÓN DE FUNDICIÓN GG25 EN ESPIRAL CON PATAS DE APOYO Y SOPORTE COJINETE CON PATA DE APOYO, ASPIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN RADIAL HACIA ARRIBA, RODETE RADIAL DE FUNDICIÓN GG25, CERRADO, COMPENSACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE ORIFICIOS DE DESCARGA EN EL RODETE, SOPORTE CON RODAMIENTOS DE BOLAS LUBRICADOS DE POR VIDA, ESTANQUEIDAD DEL EJE MEDIANTE CIERRE MECÁNICO SEGÚN DIN 24960, EJE Y CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR, ACCIONADA POR MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS DE 5,5 KW, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP55, EFICIENCIA IE3, PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, CON CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, CUERPOS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y CONTRABRIDAS DE HIERRO FUNDIDO, DIFUSORES DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, CIERRE MECÁNICO, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 0,9 KW, DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE 20 L, BANCADA METÁLICA, VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y DE AISLAMIENTO, MANÓMETROS, PRESOSTATOS, CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL PARA LA OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL GRUPO, SOPORTE METÁLICO PARA CUADRO ELÉCTRICO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO EN FÁBRICA, SEGÚN REGLAS TÉCNICAS CEPREVEN RT2.ABA.	5.061,42	1,000 Ud	5.061,42
11	ICRCRKEFO24	RECUPERADOR ENTALPICO 2000 M3/H-RECUPERADOR LUMELCO RKE FO-14	4.961,84	4,000 u	19.847,36
12	KL80040b	PUERTA CORREDERA LISA 4 HOJAS CORRED. ACERO INOX. AUTOM. (3,60X2,10) Y VIDRIO 12MM	4.579,05	1,000 u	4.579,05
13	DCM601A51	INTELLIGENTTOUCHMANAGER MOD. DCM601A51 O EQUIVALENTE	4.527,60	1,000 ud	4.527,60
14	KL800401	PUERTA CORREDERA LISA 4 HOJAS CORRED. ACERO INOX. AUTOM. (3,20X2,10) Y VIDRIO 12MM	4.424,70	2,000 u	8.849,40
15	ICRCRKEFO23	RECUPERADOR ENTALPICO 1600 M3/H-RECUPERADOR LUMELCO RKE FO-14	4.167,45	1,000 u	4.167,45

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	6/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Cuadro de materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
16	IP02657	CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO	3.873,24	1,000 u	3.873,24
17	ICRCRKEFO22	RECUPERADOR ENTALPICO 1200 M3/H-RECUPERADOR LUMELCO RKE FO-14	3.678,68	1,000 u	3.678,68
18	BAN0010bb	MOSTRADOR DE INFORMACION EN MARMOL ROJO MACIZO PARA UN ANCHO DE 1.30M PULIDO LOG 1.20M	3.251,64	1,000 u	3.251,64
19	ICRCRKEFO21	RECUPERADOR ENTALPICO 700 M3/H-RECUPERADOR LUMELCO RKE FO-14	3.054,07	2,000 u	6.108,14
20	FC001	EQUIPO CLORACION AUTOMATICA	2.830,50	1,000 UD	2.830,50
21	BAN0010	MODULO DE BANCO CURVO EN ACERO LACADO EN NEGRO TEXTURIZADO PARA UNAS DIMENSIONES ANCHO 1M CON LONGITUDES 2.50M	2.721,71	3,000 u	8.165,13
22	HL01000	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS	2.485,38	0,036 u	89,15
23	IC5MHRPI21	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INT. SUELO C/ENVOLVENTE VRV IV INVERTER BC FXLQ50P	2.119,74	1,600 u	3.391,58
24	mt41aco100b	DEPÓSITO DE POLIÉSTER, DE 12 M³, 2050 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN SUPERFICIE, EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON PATAS, PARA RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS.	2.033,68	1,000 Ud	2.033,68
25	IC5MHRPI22	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INT. SUELO C/ENVOLVENTE VRV IV INVERTER BC FXLQ40P	2.025,07	1,600 u	3.240,12
26	IC5MHRPI14	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INT. CONDUCTOS PARED VRV IV INVERTER BC FXNQ63A	2.016,84	11,200 u	22.588,58
27	IC5MHRPI23	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INT. SUELO C/ENVOLVENTE VRV IV INVERTER BC FXLQ32P	1.962,30	8,800 u	17.268,24
28	RACK_COMPLETO	RACK 2 MTS 80X80 PUERTA TRANSP. EQUIPADO	1.836,77	1,000 U	1.836,77
29	IE165001	BATERIA AUTOMATICA MODULAR DE CONDENSADORES DE 5O KVAR	1.826,48	1,000 u	1.826,48
30	IF91660	ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 MM S/NORMAS	1.760,86	1,000 u	1.760,86
31	EJ17	LUMINARIA TIRA LED COMPAC 47 L 1,502M	1.758,50	20,000 u	35.170,00
32	IC5MHRPI04	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRV IV INVERTER BC FXSQ63A	1.703,00	13,600 u	23.160,80
33	IE10990	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. C.G.B.T. SUPERFICIE Y CABLEA	1.697,85	4,900 u	8.319,48
34	CM05000	MADERA LAMINADA TRATADA	1.675,85	9,800 m3	16.423,33
35	mt26pca044dkib	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE DOS HOJAS DE 82MM DE ESPESOR, LUZ DE PASO ENTRE 1301 Y 1500 MM Y ALTURA DE PASO ENTRE 951 Y 2000 MM, PARA UN HUECO DE OBRA DE ANCHURA ENTRE 1401 Y 1600 MM Y ALTURA ENTRE 1051 Y 2050 MM,ACABADA EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO), FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON PANEL LAMINADO DE FORMICA DE 2 MM DE ESPESOR Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO SEIS BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	1.426,77	5,000 Ud	7.133,85
36	08endesa1	COSTE DE DERECHOS DE EXTENSION	1.406,16	1,000 ud	1.406,16
37	FC002	SISTEMA DE TELEGESTION	1.318,83	1,000 UD	1.318,83

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	7/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
38	F0002	EXTRACTOR HELICOIDAL DE AIRE MODELO HCBT/4-500/H	1.318,10	1,000 UD	1.318,10
39	IK00100	ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN RACK 19" 42U (2026 X 800 X 800 MM.)	1.272,11	1,000 u	1.272,11
40	XICSRSRPCTH1	SISTEMA MULTIMEDIA PARA INFORMACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	1.234,80	7,000 U	8.643,60
41	mt26pca040dwaT	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 45-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, , 1800X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1900X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON PANEL LAMINADO DE FORMICA DE 2 MM DE ESPESOR Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO SEIS BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	1.167,75	1,000 Ud	1.167,75
42	mt26pca040dsaT	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 45-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, , 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1700X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO SEIS BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	1.144,60	5,000 Ud	5.723,00
43	P16AL040	PROYECTOR 34 LED TWH HAZ AJUSTABLE	1.043,87	4,000 u	4.175,48
44	P23PB060	BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS INOX	1.038,84	3,000 u	3.116,52
45	ARMBIE03	ARMARIO COMPUESTO POR PUERTA DE METACRILATO VERTICAL	872,00	4,000 u	3.488,00
46	P247	PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO	860,38	4,000 u	3.441,52
47	P244	PALCO PROYECTOR CUERPO GRANDE	837,58	18,000 u	15.076,44
48	F007	FILTRO DE ARENA ASTRAPOOL	817,55	1,000 UD	817,55
49	IE07404	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IIII 250A. 25 KA C/RELE DIF	794,39	2,000 u	1.588,78
50	ARMBIE01	ARMARIO PARA Y CON BIE, EXTINTOR Y PULSADOR	781,53	2,000 U	1.563,06
51	P235	PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO	777,24	42,000 u	32.644,08
52	QA95	LUMINARIA COLGADA L3596	714,65	2,000 u	1.429,30
53	WWM002	MADERA DE PINO FLANDES	667,98	0,013 M3	8,35
54	Q673	LUMINARIA CUERPO REGULABLE	638,85	24,000 u	15.332,40
55	VL00600AA	ACRISTALAMIENTO FORMADO POR VIDRIO 8+8 TEMPLADO/16 ARGÓN/ 10 MM TEMPLADO CONTROL SOLAR	630,62	223,930 m2	141.214,74
56	SENCO2	SENSOR CO2	601,97	6,400 u	3.852,64

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	8/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
57	mt26pca040cgab	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, 1000X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1100X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON PANEL LAMINADO DE FORMICA DE 2 MM DE ESPESOR Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 8017, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO TRES BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	595,83	1,000 Ud	595,83
58	FL00900	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24X11,5X5 CM	586,53	11,085 mu	6.501,87
59	ESP200	ESPEJO DE BAÑO CON LUZ LED 200 X 80 CM	576,24	2,000 U	1.152,48
60	IM02138	EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 M	565,54	2,000 u	1.131,08
61	P232	LUMINARIA CUERPO NEUTRAL	553,05	4,000 u	2.212,20
62	IF91600	ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 MM S/NORMAS	550,27	1,000 u	550,27
63	F004	MONOLITO DE VENTILACION	546,84	1,000 UD	546,84
64	mt26pca040ceaa	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 45-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, 900X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1000X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 7037, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO TRES BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	545,83	5,000 Ud	2.729,15
65	MEGAF0017	PUPITRE MICROFONICO DE CONTROL SOBREMESA IP	540,49	1,000 u	540,49
66	EP452	LUMINARIA SUSPENSIÓN 8800LM 3000K	531,29	10,000 u	5.312,90
67	IP00500	ARMARIO B.I.E., MANGUERA 25 M 25 MM SEMIRRIGIDA,	490,31	1,000 u	490,31
68	Q508	LUMINARIA LINEAL LASER BLADE 10 CAMARAS	482,01	26,000 u	12.532,26
69	GK00400	ESTUCO DE MORTERO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO	480,85	12,563 m3	6.048,00
70	IV06500	CENTRAL ALARMAS PARA 16 ZONAS AMPLIABLES	477,15	1,000 u	477,15
71	TW00010	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ANDAMIO ESTABILIZADOR	458,44	28,568 u	13.105,72
72	CM00300	MADERA DE PINO EN TABLON	455,97	6,144 m3	2.806,35
73	P23PB050	BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA INOX	451,82	5,000 u	2.259,10
74	ICAD80DF2	DIFUSOR TOBERA LARGO ALCANCE DF-47 30MM 1,5 MTS	446,36	34,000 UD	15.176,24
75	XT13800	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 33KG/M3	444,37	8,869 m3	3.939,96
76	f001	ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE TIPO WINNER 75	437,94	2,000 ud	875,88

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	9/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Cuadro de materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
77	HL00500	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	437,48	7,445 m2	3.256,77
78	CM00100	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	436,84	0,158 m3	68,80
79	N175	TIRA FLEXIBLE 24V L2000 IGUZZINI O EQUIVALENTE	431,57	15,000 u	6.473,55
80	P18GEL040	GRIFO ELECTRÓNICO UN AGUA MURAL SENSOR INFRARROJOS C/LATIGUILLO Y LLAVE	429,40	7,000 u	3.005,80
81	CM00200	MADERA DE PINO EN TABLA	424,41	1,132 m3	479,93
82	Q495	LUMINARIA LINEAL LASER BLADE 5 CAMARAS	410,54	6,000 u	2.463,24
83	ICAD80DF1	DIFUSOR TOBERA LARGO ALCANCE DF-47 40MM 1,2 MTS	401,65	16,000 UD	6.426,40
84	F006	SUMINISTRO DE FILTRO DE ADMISION DE ACERO INOXIDABLE	369,59	1,000 UD	369,59
85	QX55	LUMINARIA COLGADA L2384	367,53	22,000 u	8.085,66
86	HV00500	EXTRACTOR DE AIRE 1000 M3/H	366,73	2,250 u	825,15
87	GK00100	CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS	362,36	2,491 t	902,83
88	mt22amy0aab	ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA Y TRAVESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE,	346,16	1,000 Ud	346,16
89	IF06900	CONTADOR GENERAL 30 MM	340,52	1,000 u	340,52
90	FILTROF8	FILTRO F8	336,48	6,400 u	2.153,44
91	XW00100	MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	335,24	34,648 m3	11.618,60
92	R481	LUMINARIA EMPOTRABLE 212 EASY SPACE	325,87	10,000 u	3.258,70
93	IE09600	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/300 MA TIPO AC	320,37	6,000 u	1.922,22
94	QA94	LUMINARIA COLGADA L898	310,77	1,000 u	310,77
95	IE09103SI	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/30 MA TIPO AC SI	308,49	1,000 u	308,49
96	IE11806	ANALIZADOR DE REDES CON COMUNICACION ETHERNET Y TRAFOS INT.	303,81	2,000 u	607,62
97	IF18300A	LAVABO MURAL DOS SENOS CHAPA DE ACERO LACADO	303,56	2,040 u	619,26
98	KL80304	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II)	301,59	10,420 m2	3.142,57
99	P35BT060	RETIRADA CAMIÓN 18 T PMA 200 KM EXCLUSIVO	301,39	42,328 u	12.757,66
100	08PRR09	CÁMARA FIJA DE EXTERIOR DS-2CD2645FWD-IZS	293,81	7,000 u	2.056,67
101	08PRR013	CÁMARAS FIJAS DE INTERIOR (TIPO MINIDOMO)	291,18	14,000 u	4.076,52
102	QA90	LUMINARIA COLGADA L612	283,98	1,000 u	283,98
103	QV78	LUMINARIA 11W 1800LM Y 3000K	278,14	32,000 u	8.900,48
104	IC5397R4	REJILLA LINEAL 1200X200 MM	276,75	16,000 UD	4.428,00
105	HL01300	MESA DE CURAS	275,26	0,252 u	69,26
106	WW2009R	MOLDE CERÁMICO	267,54	1,000 UD	267,54
107	QV79	LUMINARIA EMPOTRABLE 105 EASY SPACE	267,28	29,000 u	7.751,12
108	P21DPC030	COMPUERTA CORTAFUEGOS 600X500 MM	265,33	9,000 u	2.387,97
109	XW00400	MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	261,51	6,754 m3	1.765,77
110	IC5DRF02	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-DER. REFNET KHRQ22M64T	259,31	31,200 u	8.090,55
111	IE91001	DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 50 KA	257,51	1,000 u	257,51
112	KL80260	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T.	239,00	10,080 m2	2.409,12
113	P31CB070	TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM	238,94	65,263 m3	15.595,44
114	IW03E8	LUMINARIA ATRIA	235,79	6,000 u	1.414,74
115	DA00500	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	233,63	3,352 u	782,97
116	ESP100	ESPEJO DE BAÑO CON LUZ LED 120 X 80 CM	226,38	1,000 U	226,38
117	08CWSRM11	INDICADOR HIDROSTATICO DE NIVEL MINIMO PARA ALJIBES DE AGUA	222,10	1,000 u	222,10
118	IF10500	FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO	219,25	6,000 u	1.315,50
119	XT14000	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	213,35	43,010 m3	9.175,27
120	QX48	LUMINARIA COLGADA L1192	209,44	18,000 u	3.769,92
121	P18AD040	FLUXOR EMPOTRADO DOBLE DESCARGA 1"	208,78	6,000 u	1.252,68
122	IE074012	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IIII HASTA 80A. 25 KA C/ RELE D	200,66	3,000 u	601,98
123	IE07401	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IIII DESDE 80 HASTA 160A. 25 KA	200,66	5,000 u	1.003,30
124	IF21000A	LAVAMANOS CHAPA DE ACERO LACADO	190,37	2,040 u	388,36
125	IM05100	BOMBA ACELERADORA 22,2 L/MIN 26 M.C.A. 1 CV	189,77	3,000 u	569,31
126	FL00300	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM	187,79	1,700 mu	319,60

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	10/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Cuadro de materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
127	DA00900	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25X0,25X1,80 M	187,24	0,758 u	141,91
128	VL00800	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 10 MM LAM. BUT. INC.	180,26	174,460 m2	31.448,16
129	FL00400	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM	174,93	3,285 mu	574,69
130	FL80190	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X7 CM	174,93	2,397 mu	419,51
131	HL01100	CAMILLA FIJA	174,27	0,126 u	21,90
132	MT31ABP020VHH	DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRÓNICO CON DISPOSICIÓN MURAL, DE 1 L DE CAPACIDAD, DE MEDIDAS 270X110X110 MM, CON CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE.	173,88	7,000 u	1.217,16
133	HW00500	CAMILLA TRANSPORTABLE	173,32	0,126 u	21,83
134	P35BT040	RETIRADA CAMIÓN 7,5 T PMA 200 KM EXCLUSIVO	171,48	4,070 u	698,01
135	GC00200	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	165,92	34,681 t	5.754,51
136	GY00200	YESO NEGRO YG	164,64	3,225 t	530,87
137	mt41aco200e	VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 8 BAR, CON CUERPO DE LATÓN, BOYA ESFÉRICA ROSCADA DE LATÓN Y OBTURADOR DE GOMA.	164,26	1,000 Ud	164,26
138	KA06400p	PUERTA CORREDERA EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD	156,22	2,100 m2	328,06
139	FL00500	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM	154,35	4,505 mu	694,97
140	KA06300	PUERTA ABATIBLE EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD	151,56	25,700 m2	3.895,09
141	KA063P0	PUERTA ABATIBLE EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD	151,56	8,820 m2	1.336,76
142	08CVALSR01	CENTRAL DE ALARMA DETECCION DE NIVEL	150,02	1,000 u	150,02
143	BRC1E53A	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	54,000 U	8.057,34
144	IE14952	INTERRUPTOR MAGENTOTERMICO (IV) 63A 16KA	149,15	8,000 u	1.193,20
145	IE14070	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC. 6KA	148,71	2,000 u	297,42
146	IC5397R3	REJILLA LINEAL 600X200 MM	148,54	40,000 UD	5.941,60
147	P31CW020	BOCA CARGA METÁLICA BAJANTE GOMA 1 M	147,00	1,125 u	165,60
148	mt09mor020a	MORTERO BASTARDO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, CAL Y ARENA, TIPO M-2,5, CONFECCIONADO EN OBRA CON 200 KG/M³ DE CEMENTO Y UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:2:10.	141,87	1,331 m³	186,37
149	WWM012	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	139,88	0,230 UD	32,18
150	IF12200	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4"	134,40	1,000 u	134,40
151	GM80000	MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL	133,26	5,850 m3	778,69
152	IF5SR16	VALVULA DE FLOTADOR CON BOYA ESFERICA ROSCADA PARA MONTAJE ROSCA	131,99	1,000 u	131,99
153	P322	EMPOTRABLE CIRCULAR FIJO SUPER COMFORT	131,33	18,000 u	2.363,94
154	P08JP	PAVIMENTO DE BOTONES DE ACERO INOXIDABLE	128,64	19,525 M2	2.511,63
155	IC7SR02	ACCESORIOS	123,48	7,000 u	864,36
156	DA00800	TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA	121,82	0,252 u	30,64
157	IE14060	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 32A. TC. 6KA	121,78	6,000 u	730,68
158	IV07300	SIRENA BOTONAL 9W PARA AVISOS	118,18	2,000 u	236,36
159	P13ME010	MAMPARA FIJA ACERO ESMALTADO	116,42	413,850 m2	48.180,42
160	08PRR011	CARCASA EXTERIOR	114,19	7,000 u	799,33
161	DW00600	RECIPIENTE DESPERDICIOS	112,81	0,263 u	29,64
162	IE14046	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 25A. TC. 16KA	112,47	1,000 u	112,47
163	IC5397R2	REJILLA LINEAL 200X200 MM	112,40	6,000 UD	674,40
164	CH03320	HORMIGÓN HA-35/P/20/XD0, SUMINISTRADO	110,36	3,052 m3	336,86
165	08PRR010	LENTE VARIFOCAL	110,00	7,000 u	770,00
166	VL00200pp	ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE PARA FORMACION DE LUCERNARIO DE GRAN DIMENSION	106,28	223,930 m2	23.799,28
167	F005	TUBERIA VENTILACION	105,86	2,000 M	211,72
168	CH80030	HORMIGÓN HA-30/P/40/XD2, SUMINISTRADO	104,96	6,015 m3	631,36
169	P14BP010	PUERTA TEMPLADA LUNA INCOLORA 2190X896	103,41	12,000 u	1.240,92
170	P14BP190	MECANISMO FRENO	101,35	12,000 u	1.216,20

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	11/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Cuadro de materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
171	P17VO070	MANGUITO CORTAFUEGOS TUBOS EVACUACIÓN D=125 MM	101,27	9,000 u	911,43
172	RE10	LUMINARIA TIRA LED DE 5M	101,24	104,000 u	10.528,96
173	IF00400	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30X0,60 M	100,78	1,000 u	100,78
174	CH02910	HORMIGÓN HA-25/B/20/XC4, SUMINISTRADO	99,92	456,836 m3	45.648,11
175	CH02920	HORMIGÓN HA-25/F/16/XD2, SUMINISTRADO	99,92	46,893 m3	4.684,82
176	IP07300	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 KG EFICACIA 34-B	99,31	1,000 u	99,31
177	IW03E9	LUMINARIA LENS7	99,09	8,000 u	792,72
178	IE08609SI	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/30 MA TIPO ACSI	98,37	5,000 u	491,85
179	mt26pca100ab	CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE UNA HOJA, MODELO TESA CT 2000D SEGÚN UNE-EN 1154.	97,83	5,000 Ud	489,15
180	P13BA050	BARANDILLA ESCALERA TUBO 40X60 MM Y VIDRIO	97,48	80,000 m	7.798,40
181	DA01021	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	97,13	4,000 u	388,52
182	CH04000	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	9,047 m3	868,58
183	CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	19,420 m3	1.864,43
184	IM02131	EQUIPO IMCREMENTO M DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 M POR PLANTA)	95,08	2,000 m	190,16
185	MCB11	MORTERO CEMENTO BLANCO 1/1	94,67	2,663 m3	252,41
186	FL00200	LADRILLO CERÁMICO GAFA 25X11,5X7 CM	89,56	1,012 mu	90,56
187	mt26pca100vb	CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS, MODELO TESA CT 2000D, SEGÚN UNE-EN 1154.	86,01	12,000 Ud	1.032,12
188	mt09dmr030b	EMULSIÓN A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS.	84,53	49,920 kg	4.219,90
189	KW80050	MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE	83,19	7,000 u	582,33
190	FL01300	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	81,22	37,718 mu	3.063,86
191	IE08600SI	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 MA TIPO ACSI	80,26	43,000 u	3.451,18
192	P13BA010	BARANDILLA ESCALERA TUBO 50X15 MM	77,18	112,000 m	8.644,16
193	EPC20	ENCINTADO PIEDRA CALIZA	77,15	111,825 m2	8.627,57
194	VL00600	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 MM DOBLE LAM. BUT. INC.	76,58	9,160 m2	701,47
195	IW03E45	LUMINARIA BLOCK	75,63	53,000 u	4.008,39
196	IW03000	LUMINARIA LENS	74,83	2,000 u	149,66
197	RL00400	CHAPA PLEGADA ALUM. LACADO 1,5 MM	72,17	120,520 m2	8.698,40
198	IF5SR57	VALVULA DE RETENCION PARA MONTAJE ROSCADO DE DN65 (2.1/2") PN16	71,43	2,000 u	142,86
199	VL00500	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 MM DOBLE LAM. BUT. INC.	69,98	168,060 m2	11.760,84
200	IE08601SI	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 MA TIPO ACSI	69,46	11,000 u	764,06
201	IC5397R1	REJILLA LINEAL 200X200 MM	69,46	2,000 UD	138,92
202	IF2VQ36	VALVULA DE RETENCION CLAPETA PARA MONTAJE EMBRIDADO DE DN50 (2")	67,02	2,000 u	134,04
203	CHA200	CHAPA NEGRA 3 MM	66,89	20,350 m2	1.361,25
204	P01HMV250	HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL	66,79	0,360 m3	24,03
205	P01HAV190	HORMIGÓN HA-25/B/20/X0 CENTRAL	65,88	95,117 m3	6.264,16
206	HS03400	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	65,13	0,130 u	8,50
207	P13BA190	BARANDILLA TUBO 40X40 MM Y D=5 MM	65,09	100,000 m	6.509,00
208	IE08500	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 MA TIPO AC	63,84	8,000 u	510,72
209	IE08600	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 MA TIPO AC	63,84	2,000 u	127,68
210	IW03E23	LUMINARIA LENS	63,17	8,000 u	505,36
211	ICM00039	VENTILADOR HELICOCEN. 350/100	61,15	3,000 UD	183,45
212	MC40	MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)	60,90	1,065 m3	64,97
213	P31CW010	BAJANTE ESCOMBROS GOMA 1 M	60,88	45,000 u	2.739,60
214	AW80500	ARCILLA EXPANDIDA ARLITA F-3 (3-10 MM) GRANEL	60,30	2,445 m3	147,47
215	IE7SR14	SENSOR DE PRESENCIA E ILUMINACION	59,61	40,000 u	2.384,40
216	mt28mcm050Tb2	PIGMENTO EN PASTA EN BASE ACUOSA, PARA LA COLORACIÓN EN MASA DE COLOR OCRE DE MICROCEMENTO.	59,48	0,586 l	35,15
217	IF16300	INODORO FLUXÓMETRO C. SUAVE CALIDAD MEDIA	59,47	6,120 u	363,96
218	RS02910	BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X60 CM	58,28	189,000 m2	11.014,20
219	HL01200	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS	57,63	0,837 u	48,16
220	TW00005	REPERCUSION DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTABILIZADOR INTERIOR DE FACHADA	57,31	1.185,585 m2	67.956,89
221	IE140151	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 40A. TC. 6KA	57,06	30,000 u	1.711,80

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	12/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
222	mt26pca130b	ELECTROIMÁN PARA PUERTA CORTAFUEGOS A 24 V, MODELO GD 50 , CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA, SEGÚN UNE-EN 1155.	55,54	4,000 Ud	222,16
223	IW03E67	LUMINARIA NAOS	55,23	16,000 u	883,68
224	NFX-OPT-IV	DETECTOR ANALOGICO OPTICO	54,54	38,000 u	2.072,52
225	P02EAT110	TAPA/MARCO CUADRADA HM 60X60 CM	54,41	9,000 u	489,69
226	P02EAH040	ARQUETA HM C/ZUNCHO SUP-FONDO CIEGO 60X60X60 CM	54,01	9,000 u	486,09
227	IE14005	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 16A. TC. 6KA	53,27	109,000 u	5.806,43
228	HL00900	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS	53,02	1,822 u	96,56
229	IC5397I1	REJILLA LINEAL 200X100 MM	52,74	18,000 UD	949,32
230	IE14615	CONTACTOR II 25A 230V	52,65	94,000 u	4.949,10
231	IE14000	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 10A. TC. 6KA	52,23	127,000 u	6.633,21
232	mt26pca105b	SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS, MODELO DICTATOR SR90 SEGÚN UNE-EN 1158.	51,83	6,000 Ud	310,98
233	P07TPB070	PANEL AISLAMIENTO PIR REVESTIMIENTO BITUMINOSO 1 CARA E=80 MM	50,77	258,544 m2	13.126,98
234	RCR02	BANDEJA 200X150	49,91	92,000 m	4.591,72
235	P14BP210	CERRADURA LLAVE Y MANIVELA	48,36	12,000 u	580,32
236	HC02100	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE	47,78	3,000 u	143,34
237	RS05700	ENTR. MET GALV, RET 35 MM, PLET. 30-10X3 MM	47,33	45,000 m2	2.129,85
238	P03ALV050A	CHAPA METÁLICA ESPESOR 2 MM	46,61	140,437 m	6.545,64
239	ARB00060	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	45,09	42,225 l	1.904,35
240	IE0385997	BANDEJA PVC CON TAPA 300X100	44,72	96,960 m	4.336,32
241	P31CI020	EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B	43,03	1,000 u	43,03
242	IF5SR56	VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.	41,48	2,000 u	82,96
243	SS00300	SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 MM	41,10	16,000 u	657,60
244	08PRR012	SOPORTE DE PARED 30 CM PARA CARCASAS	38,82	7,000 u	271,74
245	P14BP130	PERNIO ALTO 54 MM	38,78	12,000 u	465,36
246	P35BT010	RETIRADA CAMIÓN 3,5 T PMA 200 KM COMPARTIDA	37,91	3,000 u	113,73
247	IV07100	CONTACTO MAGNETICO APERTURA PUERTAS	36,77	12,000 u	441,24
248	VL04500	DOBLE LUNA INCOLORA 3+3 MM, CÁMARA AIRE 12 MM VIDRIO EXTERIOR 6+6	36,36	51,700 m2	1.879,81
249	RL004A	CHAPA PLEGADA ACERO NEGRO 3 MM ENCERADO	36,02	435,954 m2	15.701,91
250	08EIM01019	RELOJ PROGRAMABLE ENCENDIDO / APAGADO	36,02	17,000 u	612,34
251	DS00100	SILLA METÁLICA	35,97	0,555 u	19,98
252	SA00700	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	35,91	7,650 m2	274,72
253	IP09390	PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE	35,61	6,000 u	213,66
254	IE0385999	BANDEJA PVC CON TAPA 200X100	35,34	123,220 m	4.354,18
255	DA10000	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	35,27	0,988 ud	34,88
256	CA03030	ZUNCHOS METÁLICOS EN ESTABILIZACIÓN FACHADA HASTA 6 MESES	34,99	1.185,585 m	41.495,48
257	EB01200	POLIMERO METACRILATO DE ISOBUTILO	34,12	2,745 kg	93,60
258	HC02300	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER	33,96	5,000 u	169,80
259	RS03100	BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50X50 CM	33,88	33,453 m2	1.133,27
260	WW20011R	ADHESIVO DE CAL	33,75	3,000 KG	101,25
261	P15HA080	CAJA SUPERFICIE 3 MÓD.(CA3S) 115X186X63	32,81	13,000 u	426,53
262	P14BP140	PERNIO BAJO 54 MM	32,10	12,000 u	385,20
263	mt28mcm100p	SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE, PARA APLICAR CON BROCHA O RODILLO.	31,66	70,300 l	2.226,15
264	mt37svm010a	VÁLVULA DE MARIPOSA DE HIERRO FUNDIDO, DN 50 MM.	31,55	1,000 Ud	31,55
265	WW20014R	L. SILOXANO	31,41	200,950 L	6.313,85
266	ALT00003	ALTAVOZ PARA EMPOTRAR UNE 54-24 EGI 06701	30,86	32,000 u	987,52
267	RS03000	BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE	30,49	18,000 m2	549,00
268	XT0SR18	MANTA ESPUMA ELASTOMERICA ESPESOR 50MM. 0,040 W/(M.K) A 20ºC	30,43	41,750 m2	1.270,45
269	RS01670	BALDOSA PIEDRA CALIZA SIERRA ELVIRA 60X40X3 CM	30,36	230,990 m2	7.013,03

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	13/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
270	IC26300	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 MM DE ESPESOR	30,06	41,750 m2	1.255,01
271	ATEN40	ATENUADOR 40 WS EMPOTRADO EN-54	29,12	8,000 u	232,96
272	mt12pak010bM	AQUAPANEL PANEL CEMENTOSO DE 55MM	28,81	75,506 m²	2.175,28
273	KW01200	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	28,43	3,528 u	100,29
274	IF30000	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 MM)	28,29	1,000 u	28,29
275	HC00630	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL	27,98	10,000 u	279,80
276	PW00200	MASILLA CAUCHO-SILICONA	27,11	23,000 kg	624,00
277	P23FL146A	ABRAZADERA INTUMESCENTE	26,72	10,000 u	267,20
278	P03ALN080A	TABLERO MARINO E=2 CM	26,24	147,400 m2	3.867,78
279	RP01000	MAMPERLAN HAYA 50X70 MM	26,23	178,500 m	4.681,80
280	IP07801	EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B	25,90	10,000 u	259,00
281	P18GWI010	ENLACE FLUXOR A INODORO/URINARIO 28 MM	25,31	6,000 u	151,86
282	WWM007	ESENCIA DE TREMENTINA	24,95	8,445 L	211,13
283	P23FL155	MORTERO INTUMESCENTE	24,91	1,000 u	24,90
284	WW2004R	GEL DE ACETONA	24,72	8,460 L	209,13
285	WW20010R	REPRODUCCIÓN PIEZA CERÁMICA	24,70	15,000 UD	370,50
286	mt18dte010n	MOQUETA DE FIBRA SINTÉTICA 60% POLIPROPILENO Y 40% POLIAMIDA, DE PELO CORTADO, FABRICADA POR PROCESO TUFTING, SUMINISTRADA EN ROLLOS DE 4X20 M.	24,61	154,980 m²	3.813,98
287	DW01000	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO	24,21	11,000 u	266,31
288	HC05600	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA	24,11	10,000 u	241,10
289	HC00100	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS	23,67	4,000 u	94,68
290	IE11300	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA.	23,20	10,000 u	232,00
291	P14BP160	PUNTO DE GIRO BAJO	22,67	12,000 u	272,04
292	mt41ave022	MASILLA DE SILICONA, COMO ADHESIVO PARA LA FIJACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA FACHADA FRENTE A LAS AVES.	22,54	1,100 Ud	25,00
293	CE00200	PUNTAL METÁLICO DE 3 M	22,50	64,107 u	1.451,43
294	CE80000	PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 M (PARA 150 USOS)	22,50	0,264 u	5,98
295	IF17300	JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	22,22	4,000 u	88,88
296	IF01200	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA	21,43	6,000 u	128,58
297	IE01352	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	21,28	27,450 ud	584,14
298	IF12900	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.	21,05	9,000 u	189,45
299	WW0013R	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,98	0,600 L	12,60
300	UA02500	REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50X20 CM	20,87	4,000 u	83,48
301	mt37sve010f	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/2".	20,28	1,000 Ud	20,28
302	WW0010R	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,99	3,543 L	70,86
303	HC00350	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO	19,85	10,000 u	198,50
304	WWM004	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO	19,83	10,461 L	207,53
305	CANALIZ	CANALIZACION TUBO 90PE 50 CMS PROFUNDIDAD C/ARQUETAS	19,76	569,640 m	11.257,44
306	MT31ABN060A	DISPENSADOR DE PAPEL, CON CAPACIDAD PARA 125 HOJAS DE PAPEL, DE ABS BLANCO Y GRIS CLARO, DE 310X420X40 MM, CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE.	19,66	10,000 u	196,60
307	CM00900A	TABLERO ABETO	19,55	246,792 m2	4.825,37
308	IP00230	AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR	19,43	1,000 u	19,43
309	IP00220	AVISADOR ACUSTICO INTERIOS	19,43	2,000 u	38,86
310	08PRR014	FUENTE DE ALIMENTACION	19,41	14,000 u	271,74
311	AW00200	ZAHORRA NATURAL	19,25	229,869 m3	4.424,97
312	IC06800	BOCA DE EXTRACCION 100MM.DIAM.CHAPA ESMALT.NUCLEO REGUL.	19,14	10,000 u	191,40
313	IF25600	SUMIDERO LATÓN	18,95	4,000 u	75,80
314	IE0WSR003	BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR 300X100	18,91	69,000 m	1.304,79
315	P04TKC051	PLACA CLEANEO LINEAR 10/23R 1196X2001X12,5 MM RECT. REDONDA VELO BLANCO	18,79	752,567 m2	14.141,08
316	VW02200	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	18,59	20,500 u	381,10

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	14/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
317	BA13000	ACETONA	18,51	10,980 l	203,27
318	HS02100	SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM	18,50	34,048 u	629,76
319	AA00200	ARENA FINA	18,37	21,351 m3	395,02
320	WW20013R	PIGMENTOS NATURALES	18,10	1,164 KG	21,18
321	WW0011R	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	18,10	1,181 UD	21,38
322	IE7SR091	INTERRUPTOR/PULSADOR SENCILLO	18,05	58,000 u	1.046,90
323	IF3SR01	VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2"	17,78	2,000 1	35,56
324	IC5SR100	PANEL RIGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM. ESP.70KG/M3 CARA PROT.	17,46	392,150 m2	6.846,94
325	WW2007R	RESINA EPOXIDICA RESTAURACION	17,38	10,000 UD	173,80
326	WW0012R	ACETONA	17,07	45,120 L	770,29
327	HS00100	CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M	16,98	0,200 u	3,40
328	HB00120	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,48	18,890 m	311,69
329	mt28mcm110d	MICROESFERAS DE VIDRIO, INCOLORAS, DE 75 A 150 MICRAS DE DIÁMETRO, PARA CONSEGUIR ACABADOS ANTIDESLIZANTES EN COMBINACIÓN CON SELLADORES.	16,31	7,030 kg	117,17
330	IF22200	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 MM) CALIDAD MEDIA	16,17	5,000 u	80,85
331	P15HC020	SCHUKO DOBLE SAI 2P+TT 16A ROJO (MP02/3)	16,16	13,000 u	210,08
332	if2491	REJILA DE ACERO GALVANIZADO	16,05	50,000 m	802,50
333	DA00700	ESPEJO 0,50X0,40 M	15,40	0,538 u	8,35
334	IP05208	ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM	15,38	39,000 u	599,82
335	IP05209	ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM	15,38	9,000 u	138,42
336	IP05210	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM	15,38	27,000 u	415,26
337	P31CB010	PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO 3 M	15,22	7,200 u	109,80
338	IF29800	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 MM)	15,15	2,000 u	30,30
339	ICM038	COMPUERTA ANTIRRETORNO	15,01	3,000 UD	45,03
340	IF22700	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 MM	14,78	6,000 m	88,68
341	HC05310	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA	14,76	10,000 u	147,60
342	IE2SR051	CABLE COBRE 1X120 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	14,49	250,480 m	3.629,48
343	WW0008R	PIEZA CERAMICA 14X14X1,5 CM LISA, POLICROMADA	14,48	170,000 UD	2.461,60
344	AA00300	ARENA GRUESA	14,30	147,468 m3	2.109,42
345	P15HC010	MÓD.SCHUKO DOBLE RED 2P+TT 16A (MP02)	14,20	13,000 ud	184,60
346	EB01301	EMULSION ACRILICA	14,15	5,494 kg	78,00
347	RL00410	CHAPA METÁLICA COLOR GALV. 3 MM	14,04	1.000,972 m2	14.057,12
348	CAD0103	COND. CIRC-HELIC.AISLADO D=158MM	14,00	68,680 m	961,52
349	P31SC030	PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM	13,89	3,000 u	41,67
350	mt21vva011	MASILLA DE BASE NEUTRA MONOCOMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS; PARA APLICAR CON PISTOLA.	13,76	1,280 l	17,41
351	IE11600	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	13,52	2,000 u	27,04
352	WWM1	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 15:985	13,20	0,200 L	2,64
353	WW006	ACETONA + ALCOHOL ETILICO +AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	13,20	25,335 L	334,42
354	AA00100	ARENA CERNIDA	13,13	3,010 m3	39,50
355	RW01600	CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30X5 CM	13,06	39,693 m	518,31
356	IC711MH11.8	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(1"1/8)	12,84	158,400 m	2.033,86
357	HW00200	BOTIQUÍN PORTATIL	12,74	0,370 u	4,74
358	HC00670	PAR DE POLAINAS DE CUERO	12,42	10,000 u	124,20
359	DA00100	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,39	3,515 u	43,51
360	IC711MH1	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(1")	12,33	21,600 m	266,33
361	WW2002R	PAPETA AB-57	11,83	19,035 KG	225,12
362	HC03310	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE	11,78	10,000 u	117,80
363	mt28mcm090d	IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE CON RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA APLICAR CON BROCHA.	11,32	70,300 l	796,73
364	P04NT010	REVESTIMIENTO TEXTIL POLIÉSTER 1,1 MM	11,08	137,298 m2	1.520,74
365	PI00300	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	11,06	105,047 kg	1.169,25
366	P06BD020	LÁMINA BITUMINOSA AUTOADHESIVA LBA-15 PE	11,05	258,544 m2	2.858,09
367	TUBPAP7	TUBERÍA PERT-AL-PERT DN 50	11,04	9,000 ml	99,36
368	DA00200	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	11,00	0,713 u	7,89
369	WWM006	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,97	0,230 KG	2,53

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	15/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Cuadro de materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
370	WW0006R	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,89	26,765 KG	291,50
371	PE00200	ESMALTE SINTÉTICO	10,80	50,564 kg	551,60
372	CM00900	TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	10,72	38,720 m2	415,01
373	mt41aco210	INTERRUPTOR DE NIVEL DE 10 A, CON BOYA, CONTRAPESO Y CABLE.	10,62	2,000 Ud	21,24
374	HL00800	ASIENTO COMEDOR OBRA	10,28	3,227 u	33,22
375	SC01100	TUBO PVC DIÁM. 250 MM 4 KG/CM2	10,23	5,050 m	51,65
376	IC40800	GAS FRIGORÍFICO	10,16	69,650 kg	707,63
377	P14BP170	TAPA DE FRENO	10,09	12,000 u	121,08
378	IC711MH7.8	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(7/8")	10,00	40,800 m	408,00
379	IE0WSR004	BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR 200X100	10,00	171,000 m	1.710,00
380	P03ALN100	CHAPA NERVADA 0,7 MM ACERO PRELACADO	9,94	258,544 m2	2.568,99
381	P08JP040	PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, DE 1000X30X3,3 MM.	9,93	1.099,590 m	10.921,29
382	P15HC030	MÓDULO PARA 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,87	13,000 ud	128,31
383	IC67400	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 88,9X4,05 MM DIÁM. X ESP.	9,84	51,005 m	501,97
384	WW80010	PUNTAS 20X100 CM	9,61	16,563 kg	159,50
385	IF29700	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 MM)	9,52	6,000 u	57,12
386	HC01510	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	9,36	10,000 u	93,60
387	WW0014R	MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS	9,26	1,100 KG	10,19
388	WW0007R	MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS	9,26	2,883 KG	26,72
389	WW0001R	ALCOHOL ETILICO+ AMONIACO + AGUA AL 45:10:45	9,26	96,070 L	889,61
390	WW20012R	MORTERO DE REINTEGRACION	9,26	4,654 KG	43,05
391	DR-071161002	REVESTIMIENTO BICOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO EN BASE DISOLVENTE, FLEXIBLE Y CON GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE PARA LA PROTECCIÓN Y ACABADO DECORATIVO DE SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES.	9,15	243,668 kg	2.231,99
392	HL01400	TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE	9,08	2,261 u	20,55
393	mt27tsd040c	IMPREGNACIÓN INCOLORA INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MAXRITE INHIBITOR "DRIZORO", PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO.	9,04	2,955 kg	26,71
394	QP01200	CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 MM ESPESOR	8,95	43,838 m2	392,45
395	WWMM1	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,68	10,245 L	88,96
396	XT12751	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 40 MM DENSIDAD 70 KG/M3	8,67	257,459 m2	2.233,01
397	WWM0011	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,67	0,345 KG	2,99
398	HC03520	GAFAS ANTI-POLVO POLICARBONATO	8,64	10,000 u	86,40
399	P14BP150	PUNTO DE GIRO ALTO	8,63	12,000 u	103,56
400	mt28mcm070k	IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE, DILUIDA EN DOS PARTES DE AGUA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA REGULARIZAR LA POROSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE LOS SOPORTES ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES, PARA APLICAR CON RODILLO.	8,59	79,087 l	679,56
401	SC01000	TUBO PVC DIÁM. 200 MM 4 KG/CM2	8,58	14,140 m	121,38
402	IC711MH3.4	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(3/4")	8,57	184,800 m	1.583,74
403	P35BV140	PALET ZONA RESIDUOS	8,51	2,035 u	18,32
404	WW0005R	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,47	24,250 L	205,41
405	IE2SR04	CABLE COBRE 1X70 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	8,43	62,620 m	527,62
406	FP8001P	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 MM RF	8,33	69,174 m2	576,12
407	XT07400MH	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	1.520,520 m	12.451,42
408	RS03400	BALDOSA TERRAZO 40X40 CM GRANO MEDIO	8,14	38,480 m2	313,39
409	P06BSA060	LÁMINA BETÚN MODIF. SBS AUTOPROT. MINERAL PIZARRA LBM-50/G-FP VERDE/ROJO/BLANCO	8,09	258,544 m2	2.091,86
410	WW0015R	M	8,00	54,900 KG	439,20
411	FP02900	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 13 MM	7,93	111,034 m2	880,40
412	P14BP180	CAJA DE FRENO	7,88	12,000 u	94,56

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	16/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
413	KA81120	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	7,77	2.334,600 m	18.139,84
414	TA0202A	CABLE DE ACERO GALVANIZADO	7,72	39,600 m	305,71
415	mt12www030dcM	CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE 1 MM DE ESPESOR, 100 CM DE DESARROLLO Y 4 PLIEGUES, PARA CANALÓN INTERIOR.	7,70	54,784 m	421,89
416	IE7SR1	BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA	7,68	63,000 u	483,84
417	TUBPAP6	TUBERÍA PERT-AL-PERT DN 40	7,56	30,030 ml	227,03
418	WW0003R	ALGODON HIDROFILO	7,51	104,515 UD	784,83
419	mt27prb010	PROTECTOR QUÍMICO INSECTICIDA-FUNGICIDA.	7,47	34,473 kg	257,89
420	P01UG310	ANCLAJE QUÍMICO HVU M16	7,44	1.902,800 u	14.156,83
421	IC711MH5.8	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(5/8")	7,26	297,600 m	2.160,58
422	DR-062864000	MEMBRANA DE POLIUREA 100% PURA, DE DOS COMPONENTES DE ALTA REACTIVIDAD Y PROYECTADA EN CALIENTE PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN.	7,24	1.949,340 kg	14.113,22
423	P08WB175	ZÓCALO DE ALUMINIO 80X17 MM	7,23	39,900 m	288,42
424	P06SI030	COLMATADOR HORMIGÓN	7,21	268,000 l	1.929,60
425	PX00300	PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO	7,13	318,605 kg	2.271,20
426	FP80020	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15MM RESISTENTE AL FUEGO	6,98	706,335 m2	4.930,89
427	CV00200	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	6,97	158,932 m	1.107,85
428	WW0009R	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM	6,90	27,476 UD	189,56
429	mt28mam050f	IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN SILANCOLOR BASE COAT DE COLOR A ELEGIR, A BASE DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CUARZO MICROGRANULAR Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, HIDRORREPELENTE, PARA APLICAR CON BROCHA, RODILLO O PISTOLA.	6,73	23,011 l	154,61
430	mt16lva070jM	PANEL DE LANA MINERAL, SEGÚN UNE-EN 13162, DE 90 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR UNA DE SUS CARAS CON UN VELO NEGRO, RESISTENCIA TÉRMICA 2,1 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,038 W/(MK).	6,69	75,506 m²	504,81
431	HC03100	FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	6,69	10,000 u	66,90
432	DW00500	PERCHA	6,64	2,010 u	13,39
433	IE03800	CABLE DE COBRE DESNUDO	6,50	100,600 kg	655,50
434	WWMM6	COLA BLANCA PARA MADERA	6,48	1,800 KG	11,70
435	FW80140	GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO 22X6X10 CM	6,43	8,000 u	51,44
436	XT12724	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 80 MM DENSIDAD 30 KG/M3	6,33	795,476 m2	5.032,76
437	mt09bnc020a	LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO, FORMADO POR UNA DISOLUCIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS EN BASE SOLVENTE, PARA EL CURADO DE HORMIGONES Y MORTEROS.	6,30	87,875 l	556,54
438	HC04900	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	6,27	10,000 u	62,70
439	IE01501	BASE ENCHUFE II+T 16 A. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	6,20	10,000 u	62,00
440	RT04111	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,20	135,500 m2	840,10
441	ICM28	ACOPLAMIENTO CONDUCTO CIRCULAR	6,18	6,000 UD	37,08
442	SC00800	TUBO PVC DIÁM. 160 MM 4 KG/CM2	6,17	8,080 m	49,84
443	WW2001R	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,09	803,800 L	4.895,14
444	P22IM010	CONECTOR TOMA RJ-45 C5E UTP	5,95	26,000 u	154,70
445	B501	BASE DETECTOR ANALÓGICO	5,92	38,000 u	224,96
446	SB01000	BAJANTE PVC DIÁM. 125 MM	5,81	131,805 m	766,04
447	IE13600	REACTANCIA 20 W	5,77	4,000 u	23,08
448	QP01500	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 MM ESPESOR	5,76	30,300 m2	174,50
449	FP01300	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM	5,59	1.187,403 m2	6.638,15
450	SW00300	CODO PVC. DIÁM. 125 MM	5,51	16,000 u	88,16
451	IE7SRX51	PLACA SIMPLE	5,40	58,000 u	313,20
452	RS06105	RODAPIE MARMOL BLANCO MACAEL 60X10 CM	5,29	83,300 u	440,78

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	17/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
453	mt28mcm080nd2d	MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, TEXTURA LISA, COLOR OCRE, COMPUESTO DE CEMENTO, ÁRIDOS SELECCIONADOS Y ADITIVOS, DE GRAN DUREZA, ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, COMO CAPA DECORATIVA, PREVIO AMASADO CON AGUA, PARA APLICAR CON LLANA.	5,28	351,498 kg	1.857,08
454	mt41ave020a	PLETINA DE PÚAS, PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LAS AVES DE UNA FRANJA DE HASTA 115 MM DE ANCHURA EN ELEMENTO DE FACHADA, FORMADA POR UNA LÁMINA DE POLICARBONATO ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV, DE 330 MM DE ANCHURA Y 1 MM DE ESPESOR, QUE LLEVA INSERTADAS A MODO DE PÚAS, CADA 50 MM, UNAS VARILLAS ROMAS EN FORMA DE 'U', DE ACERO INOXIDABLE, DE 1,4 MM DE DIÁMETRO Y 115 MM DE ALTURA, PARA AHUYENTAR A LAS AVES SIN CAUSARLES PERJUICIO.	5,13	50,000 m	256,50
455	CW00200	CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	5,10	256,000 m2	1.305,60
456	WWMM4	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	5,05	4,500 UD	22,68
457	IC711MH1.2	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(1/2")	4,89	255,600 m	1.249,88
458	mt09lid020i	MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE BICOMPONENTE MAXSEAL FLEX "DRIZORO", COLOR GRIS, TEXTURA LISA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CEMENTO ESPECIAL Y ÁRIDOS SELECCIONADOS, RESISTENCIA A PRESIÓN HIDROSTÁTICA POSITIVA DE 9 BAR Y A PRESIÓN HIDROSTÁTICA NEGATIVA DE 3 BAR, CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES, CON CERTIFICADO DE POTABILIDAD, SEGÚN UNE-EN 1504-2.	4,81	17,730 kg	85,28
459	CA02500	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,80	190,365 kg	913,75
460	FP01100	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 MM	4,71	95,740 m2	450,94
461	FP00600	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70X600 MM	4,67	787,600 m2	3.678,10
462	P01UG195	VARILLA HAS M16X125/38	4,61	1.902,800 u	8.771,91
463	TUBPAP5	TUBERÍA PERT-AL-PERT DN32	4,61	38,520 ml	177,58
464	PW00300	SELLADORA	4,55	1.454,513 kg	6.607,64
465	mt18dww010	ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA PAVIMENTO DE GOMA, CAUCHO, LINÓLEO, PVC, MOQUETA Y TEXTIL.	4,55	36,900 kg	168,26
466	IE2SRM1	CABLE COBRE 1X50 MM2 CU CON AISLAMIENTO RZ1-K	4,53	319,160 m	1.445,70
467	SC00600	TUBO PVC DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2	4,47	21,311 m	95,16
468	TOMARJ	TOMA RJ45 CAT6+	4,37	165,000 ud	721,05
469	IE2SR53	CABLE COBRE 5X4 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	4,27	126,250 m	538,75
470	IC5SRR92	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.100MM	4,27	24,000 m	102,48
471	IB01508	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	4,14	9,880 ud	40,90
472	RP02900	ZANQUIN MADERA DE HAYA 60X15 MM	4,11	178,500 u	734,40
473	IC67000	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 42,4X3,25 MM DIÁM. X ESP.	4,05	28,937 m	117,18
474	RS08200	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA CERAMICA	3,98	1.669,730 m2	6.645,10
475	P08MA020	ADHESIVO CONTACTO	3,93	3,800 kg	14,82
476	KA01100	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,88	123,320 m	478,48
477	WW2005R	OXIDO DE ALUMINIO/GARNET/ESFERAS VIDREO	3,86	2.009,500 KG	7.756,67
478	WWM0009	CEPILLO DE ACERO DE DISCO DE 19 MM DE DIAMETRO	3,79	2,000 UD	7,58
479	CA02600	TORNILLO PASANTE	3,69	429,828 ud	1.586,03
480	CAB0002	CABLE TRENZADO 4 HILOS 2,5 MM2 CU APANTALLADO	3,61	122,624 u	443,15
481	HC01600	CHALECO REFLECTANTE	3,60	10,000 u	36,00
482	IC711MH1.4	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(1/4")	3,60	73,200 m	263,52
483	DW00400	PAPELERA PLÁSTICO	3,55	2,525 u	8,96

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	18/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
484	IC711MH3.8	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(3/8")	3,55	384,000 m	1.363,20
485	RS08400	PULIDO SOLERÍA	3,51	211,860 m2	743,63
486	SC0p700	TUBO POLIETILENO DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2	3,49	107,767 m	375,58
487	mt12pak070M	LÁMINA DE POLIETILENO, IMPERMEABILIZANTE Y DIFUSORA DE VAPOR DE AGUA, TIPO ALB_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES	3,45	79,101 m²	273,26
488	IE2SR07	CABLE COBRE 1X25 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	3,36	551,460 m	1.852,76
489	IF17200	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,34	6,000 u	20,04
490	HS01300	SEÑAL PVC 30X30 CM	3,26	3,000 u	9,78
491	HS01200	SEÑAL PVC 30 CM	3,26	1,980 u	6,48
492	IB01504	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	3,21	9,880 ud	31,71
493	IE2SR06	CABLE COBRE 1X35 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	3,19	48,480 m	154,68
494	mt28mcm080mW1e	MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE CEMENTO, ÁRIDOS SELECCIONADOS Y ADITIVOS, DE GRAN DUREZA, ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, COMO CAPA BASE, PREVIO AMASADO CON AGUA, PARA APLICAR CON LLANA.	3,17	1.171,660 kg	3.714,16
495	IF25200	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAN. 53 MM	3,11	46,000 u	143,06
496	AA07100	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	3,09	41,175 m	127,37
497	HC02520	LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER	3,04	100,000 m	304,00
498	WW2006R	MORTERO DE CAL PREPARADO	2,98	8,980 KG	26,94
499	IW04300	TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,97	4,000 u	11,88
500	mt12pak150gM	ESCUADRA DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO 3 MM.	2,95	33,079 Ud	97,80
501	HC04400	PAR DE GUANTES NEOPRENO	2,94	10,000 u	29,40
502	IE2SR08	CABLE COBRE 1X16 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	2,92	439,350 m	1.283,25
503	KA00300	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,91	75,000 kg	218,25
504	RS02560	BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30X30 CM	2,90	1.970,794 u	5.714,97
505	HB00110	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	2,88	3,778 u	11,33
506	GA00200	PLASTIFICANTE	2,80	18,952 l	53,12
507	mt12pak060aM	MORTERO DE JUNTAS ESPECIFICO PARA JUNTAS DE PANEL DE FIBROCEMENTO	2,79	43,146 kg	120,09
508	CAB0001	CABLE TRENZADO 2 HILOS 2,5 MM2 CU APANTALLADO	2,67	172,720 u	461,73
509	IE2SR13	CABLE COBRE 3X4 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	2,67	1.267,550 m	3.388,50
510	CW00500	MALLA TIPO GALLINERO	2,58	1.482,701 m2	3.828,06
511	HC01500	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,57	10,000 u	25,70
512	WWM013b	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N0	2,51	2,300 UD	5,77
513	CA02100	ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 MM	2,48	83,500 m	207,08
514	HC05210	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,47	20,000 u	49,40
515	INT01001	MANGUERA 2X0,75+4X0,22 MM2 CU	2,47	225,250 m	556,37
516	WWM013	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,46	2,300 UD	5,66
517	CB00500	BOVEDILLA CERÁMICA	2,44	1.662,904 u	4.056,72
518	PP00100	PINTURA PLÁSTICA	2,34	1.870,088 kg	4.363,54
519	WW00001	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7.210,053 ud	16.871,56
520	IE2SR12	CABLE COBRE 3X2.5 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	2,32	11.628,130 m	26.940,42
521	IF5SR12	CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø50X4,6	2,24	15,000 m	33,60
522	KA00500	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	2,07	1.937,751 kg	4.012,24
523	HC05200	MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS	2,06	10,000 u	20,60
524	PW00100	DISOLVENTE	2,02	32,177 l	45,97
525	WWM005	PAPEL BISILICONADO	1,99	0,460 M2	0,92
526	INT01002	MANGUERA 2X2X1 MM2 CU TRENZADOS DOS A DOS	1,98	225,250 m	446,00
527	KS02700	MEDIDA LA LONGITUD CAPAZ ÚTIL DESCARGADA	1,94	90,000 m	174,60
528	CW00600	DESENCOFRANTE	1,90	340,294 l	650,62
529	P03AM030	MALLA ELECTROSOLDADA #150X150X6 MM - 2,870 KG/M2	1,90	573,875 m2	1.091,59
530	P06BI010	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PARA LÁMINAS BITUMINOSAS	1,85	58,760 kg	108,12

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	19/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
531	KA00400	ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO	1,81	143,550 kg	259,65
532	XI01300	LÁMINA POLIETILENO ESPUMADO 5 MM	1,74	323,312 m2	561,65
533	GP00300	PASTA NIVELADORA	1,71	203,319 m2	347,67
534	CA80120	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,70	927,938 kg	1.577,49
535	CA00700	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,65	662,148 kg	1.094,46
536	CA01000	ACERO PERFILES S 275 JR, ESTRUC. TRIANG. ATOR.	1,65	5.431,809 kg	8.955,68
537	CA01100	ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS	1,65	4.964,436 kg	8.182,13
538	CA01200	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS	1,65	5.847,044 kg	9.636,80
539	CA01400	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,65	55.412,824 kg	91.328,55
540	CA01600	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,65	1.014,856 kg	1.672,66
541	CA01500	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	1,65	12.066,484 kg	19.887,35
542	KA00200	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,54	235,341 kg	362,51
543	CA01700	ALAMBRE DE ATAR	1,54	117,660 kg	235,32
544	IC0SR69	BUS KT2 CABLE 0,8 MM AISLAMIENTO ES07Z1-K	1,50	4.777,300 m	7.189,60
545	FP80130	MONTANTE ACERO GALVANIZADO 90 MM. 0.7 MM ESPESOR	1,49	143,820 m	214,29
546	mt08aaa010a	AGUA.	1,49	12,606 m³	21,65
547	P01DW090	PEQUEÑO MATERIAL	1,46	18,000 u	26,28
548	RW01900	JUNTA DE SELLADO	1,40	237,260 m	332,16
549	FB00020	ESCAYOLA	1,40	35,000 kg	49,00
550	CA80120A	CLAVO DE ACERO	1,34	35,256 kg	47,01
551	HR00700	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA	1,34	123,750 m2	166,50
552	WW2008R	VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO	1,34	34,500 M	46,20
553	IE2SR09	CABLE COBRE 1X10 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	1,33	126,250 m	168,00
554	P01DW050	AGUA	1,31	0,441 m3	0,44
555	FL01500	RASILLÓN CERÁMICO 100X25X4 CM	1,30	1.524,323 u	1.980,90
556	CA00620	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,29	194,104 kg	250,15
557	CA00520	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,29	290,605 kg	375,73
558	CA00320	ACERO B 500 S	1,29	25.809,557 kg	33.220,03
559	P04PPO031	MAESTRA CD 60/27/0,6 MM Z1	1,28	3.081,939 m	3.942,02
560	CA00220	ACERO B 400 S	1,27	7,000 kg	8,90
561	IF29000	TUBO PVC DIÁM. 32X2,4 MM	1,22	7,272 m	8,88
562	P04PNJ041	PASTA PARA JUNTAS SIN CINTA UNIFLOTT GLS (SACO 25 KG)	1,20	215,019 u	258,02
563	FP01800	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,20	216,712 kg	260,06
564	mt28mcm060e	MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS, DE 80 G/M² DE MASA SUPERFICIAL Y DE 1X50 M, PARA ARMAR MICROCEMENTOS.	1,19	615,122 m²	732,29
565	GW00100	AGUA POTABLE	1,19	108,382 m3	125,85
566	IF292SRMH	TUBO PVC. DIAM. 32 MM.	1,16	552,000 m	640,32
567	mt28mim030a	REVESTIMIENTO REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS SILANCOLOR GRAFFIATOTIPO REV_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, ACABADO FRATASADO, DE COLOR A ELEGIR, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA DE 1,2 MM, COMPUESTO DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA, TRANSPIRABLE, HIDRORREPELENTE Y RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO, A LOS RAYOS UV Y A LOS AGENTES QUÍMICOS, PARA APLICAR CON LLANA. SEGÚN UNE-EN 15824.	1,13	165,393 kg	186,97
568	TUBPAP2	TUBERÍA PERT-AL-PERT DN16	1,12	186,210 ml	208,56
569	IE13500	CEBADOR	1,11	4,000 u	4,44
570	UE04700	TUBERIA PVC.LIGERA DAM. 20 MM. PARA COND.CABLES	1,10	227,503 m	250,03
571	ET00100	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,10	574,992 m3	632,49
572	RS05770	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30X8 CM	1,08	550,680 u	594,36
573	P04PPW011	PERFIL U 30/30 MM	0,98	286,692 m	279,52
574	P31CB300	PUNTAS PLANAS ACERO 20X100 MM	0,96	12,623 kg	12,62

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	20/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
575	BA22000	AGUA DESMINERALIZADA	0,95	20,494 l	19,47
576	M94522	CABLE UTP CAT-6 TENDIDO	0,92	184,200 M	169,46
577	mt09dmr040b	MORTERO CEMENTOSO FLUIDO.	0,91	0,666 kg	0,00
578	mt16pea020a	PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SEGÚN UNE-EN 13163, MECANIZADO LATERAL RECTO, DE 10 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA TÉRMICA 0,25 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/(MK), PARA JUNTA DE DILATACIÓN.	0,90	58,583 m²	52,72
579	GR00300	LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,86	1.380,200 kg	1.186,97
580	HR00200	ANCLAJE DE RED	0,84	337,500 u	283,50
581	IE2SR0101	CABLE COBRE 1X6 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	0,84	2.369,370 m	1.992,74
582	IV00023	MANGUERA 4 PARES TRENZADOS DE COBRE CAT 6 EXT. LSZH	0,82	14.025,000 m	11.500,50
583	WW00004	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,77	27,450 ud	21,14
584	AM00200	ÁRIDO MÁRMOL SELECCIONADO	0,74	759,110 kg	561,74
585	P35BP215	TRATAMIENTO AMIANTO	0,71	2.442,000 kg	1.733,82
586	XI01100	LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM	0,71	791,509 m2	562,82
587	GC80010	MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA	0,65	27,419 kg	18,28
588	WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	88.062,687 u	54.777,01
589	P04RW020	MALLA FIBRA VIDRIO 10X10 MM 110GR/M2	0,60	79,101 m2	47,46
590	P04TO011	CUELGUE COMBINADO 50/40	0,58	931,749 u	537,55
591	WWM003	PAPEL JAPONES DE 11 G 48X75 CM	0,56	10,700 UD	5,99
592	WWMM2	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20ML	0,56	16,890 UD	9,46
593	mt12pak050M	CINTA DE JUNTAS PARA PANELES DE FIBROCEMENTO	0,55	151,011 m	83,42
594	QW00200	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,51	50,000 m	25,50
595	IE2SR15	CABLE COBRE 3X2.5 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	0,51	3.086,300 m	1.585,92
596	P04PNA011	PASTA DE AGARRE PERLFIX (SACO 20 KG)	0,45	71,673 kg	35,84
597	RS00050	CINTA ANTIDESLIZANTE 40 MM, BASE ALUMINIO COLOR ROJO	0,44	158,002 m	69,03
598	VW01500	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,41	2.283,080 m	936,07
599	P03Z060	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE PERFIL CARPINTERÍA TUBULAR	0,40	1.599,278 kg	640,00
600	IE05200	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,37	98,000 u	36,26
601	IE12100	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 25 MM.	0,36	186,042 m	66,31
602	WW0002R	AGUA DESMINERALIZADA	0,36	1.334,910 L	480,57
603	mt13ccg030d	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 6,5X130 MM DE ACERO GALVANIZADO, CON ARANDELA.	0,35	409,600 Ud	143,36
604	WW2003R	LAMINA DE POLIETINELO TRANSPARENTE	0,34	30,456 M2	10,41
605	WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	66.990,684 u	23.164,05
606	P04TO041	VARILLA DE CUELGUE 1000 MM	0,33	931,749 u	308,19
607	IE0SR01	CABLE COBRE 1X2,5 MM2 CU AISLAMIENTO ES07Z1-K	0,32	657,000 m	210,24
608	IE5SR41	TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,31	221,190 m	68,62
609	WW00500	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	190,430 u	59,02
610	mt09moc080a	MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE, CT - C16 - F3 SEGÚN UNE-EN 13813, COMPUESTO POR LIGANTES HIDRÁULICOS, RESINAS POLIMÉRICAS, ÁRIDOS SILÍCEOS, ARCILLA EXPANDIDA Y ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DENSIDAD >1300 KG/M³, USADO EN NIVELACIÓN DE PAVIMENTOS.	0,31	30.463,160 kg	9.443,58
611	P04TO031	CABALLETE MAESTRA 60/27	0,29	2.651,901 u	766,90
612	mt16aaa030	CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE JUNTAS.	0,26	31,640 m	7,91
613	RS00750	BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20X20 CM	0,24	954,504 u	229,08
614	GP00100	PASTA ADHESIVA	0,24	218,919 kg	51,91
615	RS00600	BALDOSA CERÁMICA 14X28 CM	0,21	17.942,165 u	3.769,67
616	IE6SR06	TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,20	7.869,920 m	1.559,78
617	IE11900	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 MM	0,19	14.478,774 m	2.723,73
618	P04TO021	CONECTOR MAESTRA 60/27	0,16	645,057 u	100,34
619	P04PNB006	BANDA ACÚSTICA 30 MM (ROLLO 30 M)	0,14	286,692 m	43,00
620	IE5SR02	TUBO DE PVC REFORZADO DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,10	12.895,680 m	1.276,80

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	21/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Cuadro de materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
621	mt12psg220	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.	0,06	166,112 Ud	10,07
622	LA00020	ETIQUETA ADHESIVA	0,06	823,500 ud	49,41
623	P04POP121	TORNILLO SN P. CLEANEO 3,5X30 MM	0,01	17.201,520 u	172,02
624	P04POP011	TORNILLO FIJACIÓN PLACA-METAL TN 3,5X25 MM	0,01	12.184,410 u	121,84
				Total materiales:	**2.026.616,93**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	22/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1	m2 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA SENCILLO, CON GUARNECIDO DE YESO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.	10,98	DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.	10,84	DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE MURO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.	81,99	OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
4	m DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.	3,74	TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓNCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.	254,10	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
6	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE CIMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR O MARTILLO PERCUTOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.	150,93	CIENTO CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
7	m2 DEMOLICIÓN DE FORJADO FORMANDO LAS BOVEDAS FORMADO POR ROSCA DE LADRILLO HUECO, MORTERO DE CAL, LADRILLO MACIZO, RELLENO DE CASETONES, TABIQUE DE LADRILLO MACIZO Y LADRILLO MACIZO POR TABLA , INCLUSO DEMOLICIÓN DE MORTERO DE AGARRE CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA	41,73	CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
8	u DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE ASCENSOR FORMADO POR EQUIPO ITA-1 CON: RECORRIDO TOTAL 12 M, NÚMERO DE PARADAS 4 UD, GRUPO TRACTOR, CHASIS METÁLICO, CAMARIN, CABLES, EQUIPO DE PUERTAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE MANIOBRA COLECTIVA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	4.830,94	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	23/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
9	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE ACERO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	10,84	DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	8,13	OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
11	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.	5,42	CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
12	m DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.	7,35	SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
13	m DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PASAMANOS DE MADERA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.	1,36	UN EURO CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
14	m2 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE CUBRICIÓN DE AZOTEA FORMADA POR MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO Y SOLERÍA GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCIÓN HORIZONTAL	7,78	SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.	10,52	DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
16	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.	6,80	SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
17	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.	8,40	OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
18	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.	4,88	CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	24/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
19	m2 APEO DE FORJADOS PARA EJECUTAR LA DEMOLICION APEADO CON PUNTALES METÁLICOS, DURMIENTES Y SOPANDAS INCLUSO RETIRADA DE APEOS TRAS LA DEMOLICION. INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER MEDIDA LA SUPERFICIE A LUCES LIBRES.	9,07	NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
20	m2 MURO ESTABILIZADO HASTA 6 MESES,CON ESTRUCTURA SOLDIER MKII PARA LA ESTABILIZACION INTERIOR DEL EDIFICIO FORMADO POR PERFILES ALIGERADOS DE ACERO GALVANIZADO CON UNIONES ATORNILLADAS SIENDO LOS NIVELES DE CORREA DE DOBLE U ESTABILIZADO MEDIANTE FIJACIONES QUIMICA Y PUNTALES HORIZONTALES REALIZADOS CON VIGAS SOLDIER INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, SELLADO DE MURO TRAS EL DESMONTAJE DE LOS ANCLAJES , TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER , VISITAS MENSUALES DE INSPECCIONPOR TECNICOS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. SE REQUERIRA INSPECION TECNICA Y CERTIFICACION TECNICA DE ESTABILIDAD POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL USO DEL ESTABILIZADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ A UNA CARA.	70,18	SETENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
21	m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.	0,28	VEINTIOCHO CÉNTIMOS
22	m2 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS DE HORMIGÓN, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.	19,49	DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
23	m3 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.	219,83	DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
24	m3 EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.	1,61	UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
25	m3 EXCAVACIÓN MIXTA DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA Y ESCOMBROS, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PROPORCIÓN DEL 25% A 50%, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.	90,89	NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
26	m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.	3,53	TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	25/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
27	m2 COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.	0,96	NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
28	m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC4, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.	233,26	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
29	m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN CODE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.	249,97	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
30	m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.	217,43	DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
31	m3 SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.	28,68	VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
32	m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	15,06	QUINCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
33	m2 LÁMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.	1,69	UN EURO CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
34	m COLECTOR COLGADO DE POLIETILENO, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	32,63	TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	26/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
35	u ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	278,99	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
36	u ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50:5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	274,27	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
37	u ARQUETA SUMIDERO DE 20 CM DE ANCHO Y 25 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE, CERCO DE PERFIL LAMINADO Y REJILLA PLANA DESMONTABLE DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	134,35	CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
38	m COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.	31,62	TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
39	m COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.	46,13	CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
40	m COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	55,17	CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	27/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
41	m COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 164 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.	40,36	CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
42	u SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA PLANA DE PVC, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	59,62	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
43	u MODIFICACIONES DE ARQUETAS HASTA LA NUEVA COTA DE ACERADO (ALTURA DE MAS/MENOS 20-30 CM) CONSISTENTE EN RETIRADA DE TAPA ACTUAL Y CERCO, RECRECIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, NUEVO CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	97,82	NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
44	m BAJANTE DE POLIETILENO REFORZADO, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	31,03	TREINTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS
45	m2 ESTRUCTURA AUXILIAR PARA PANEL DE FACHADA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA FORMADO , POR PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE GALVANIZADOS DE ACERO LAMINADO S275 JR DE DIMENSIONES 100X100X5 CADA 140 CM ATORNILLADO A CARTABONES DE PASARELAS CON UNIONES ATORNILLADAS POR MEDIO DE ESCUADRAS Y ELEMNTOS AUXILIARES , PERFILES HORIZONTALES 100X50X3, PERFILES DE REMATE 50X50X2, PERFIL DE INCLUSO PERFIL PARA SUJECCION DE PANELES METALICOS PERFORADOS T50X50 Y PERFIL DE REMATE DE HUECOS TODO ELLO GALVANIZADO; I/P.P. DE TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL , DESPUNTES ,TAPONES Y MONTADO Y COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.ASI COMO PINTURA DE LOS ELEMENTOS METALICOS CON RESINA DE EPOXY Y FOSFATO DE ZINC, UNA MANO IMPRIMACION DE 45 MICRAS Y UNA DE ACABADO DE 35 MICRAS. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA	43,88	CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
46	kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	3,16	TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	28/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
47	kg DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURA AUXILIAR PARA APOYO DE TABIQUERIA, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE ,CONECTORES Y PLACAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL SEGUN DETALLES Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE/DB-SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL.	3,12	TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
48	kg ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SÉGUN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	3,16	TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
49	kg ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES-CAJÓN UNIDOS POR LOS EXTREMOS DE SUS ALAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, CHAPAS DE CABEZA Y BASE, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	3,16	TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
50	kg ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES ATORNILLADAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE UNIÓN CON TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CARTELAS, PLACAS DE APOYO, RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	3,43	TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
51	kg ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES SOLDADAS, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, CARTELAS, PLACAS DE APOYO RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	3,43	TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
52	kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO APOYADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, ICÓN CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	2,91	DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	29/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
53	kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO EMBROCHALADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZA ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	3,28	TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
54	kg ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACIÓN CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 20 MM SOLDADAS O ATORNILLADAS Y TALADRO CENTRAL DE 5 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE ELABORACIÓN Y MONTAJE, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	4,35	CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
55	kg ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA, CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 16 MM Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE,IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	3,45	TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
56	kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	3,77	TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
57	m2 ENTREVIGADO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON BOVEDILLAS CERÁMICAS, CANTO DE 14+5 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.	36,52	TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
58	m2 ENTREVIGADO LIGERO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON RASILLON CERAMICO CERÁMICAS, CAPA DE COMPRESION DE 8 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO MACHIEMBRADO DE 33 KG/M2 Y ESPESOR 4 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.	57,45	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	30/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
59	m3 DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE MATERIAL PARA CIMBRA DE ENCOFRADO CON PROTECCION DE ARTESONADO POR AMBAS CARAS CON TABLERO MARINO , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTO ESPECIFICO DE LA CIMBRA, CERTIFICACIONES TÉCNICAS DE SU MONTAJE ANTES DE LA PUESTA EN CARGA, NIVELACIÓN, TRATAMIENTO DE JUTAS DE TABLEROS PARA SU ESTANQUEIDAD, Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES ANTES DEL HORMIGONADO, RETIRADA DE MATERIAL DE ENCOFRADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES. MEDIDA VOLUMEN DE CIMBRA	60,63	SESENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
60	m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/XC2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN VIGAS PLANAS, PARA REVESTIR, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.	595,76	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
61	m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 16 MM, EN PILASTRAS SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS PARA QUEDAR VISTAS, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.	797,36	SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
62	m3 MADERA LAMINADA GL-24 DE CONÍFERAS CON ADHESIVO TIPO 1, EN PÓRTICOS TRIARTICULADOS DE SECCIÓN VARIABLE, PIEZAS HASTA 12 M (MEDIDO DESDE LA CLAVE A UNO DE LOS APOYOS), CON UNIONES MECÁNICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA XILÓFAGOS CON PENETRACIÓN MEDIA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.	2.381,48	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
63	m2 TABIQUE MÚLTIPLE 2X15H/70/2X15H CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO IMPREGNADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.	52,94	CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	31/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
64	m2 TABIQUE MÚLTIPLE 2X15/70/2X15 CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 150 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.	59,84	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
65	m2 TABIQUE MÚLTIPLE 2*15DF/70/2*15 DFH CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA LOS DE UNA CARA IMPREGNADA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.	62,96	SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
66	m2 TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.	21,09	VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
67	m2 FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, A CARA VISTA, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO AVITOLODADO DE JUNTAS; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE.	138,55	CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
68	u REPARACIÓN DE GÁRGOLA DE INCLUSO NUEVO CONDUSTO DE VIERTEAGUAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.	12,91	DOCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
69	m2 APERTURA DE HUECO MAYOR DE 1 M DE ANCHURA EN MURO DE LADRILLO MACIZO CON REVESTIMIENTO CONTINUO, FORMADO POR: APEO, APERTURA DE CAJA, COLOCACIÓN Y MACIZADO DE DINTEL, RECORTADO, DEMOLICIÓN, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DEL CERCO, INCLUSO EMPARCHADO, ACABADO DEL REVESTIMIENTO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.	147,10	CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
70	m3 MACIZADO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO PERFORADO CON TALAGRO DRANDE, REALIZADO CON MATERIALES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.	531,50	QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	32/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
71	m2 CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM DE ESPESOR, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.	52,50	CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
72	m2 CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO. PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.	48,36	CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
73	u ARMARIO DE CONTADORES FORMADO POR HUECOS EN MURO DE HORMIGÓN PARA CONTADOR DE AGUA, LLAVES DE PASO, VALVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACION, FILTRO, SEGÚN PLANOS, CON BASAMENTO DE HORMIGÓN HM20, SEGÚN MEDIDAS DE PLANOS, INSTALACIÓN DE TUBOS DE RAMALES DE DISTRIBUCIÓN PARA ENTRADA-SALIDA DE TUBOS Ø160. INCLUSO PUERTAS CON CERRADURA HOMOLOGADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	474,63	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
74	m FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLOS HUECO SENCILLO Y DOBLE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.	17,85	DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
75	m FORMACIÓN DE PELDAÑEADO DE ESCALERA CON LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.	28,26	VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
76	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1,20 M DE ANCHURA MÍNIMA, Y RECORRIDO MÁXIMO DE 3 M PARA PENDIENTE DE 12%, DE 0,18 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: CITARA DE LADRILLO PERFORADO SEPARADOS 1,10 M A EJE Y TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REGULACIÓN Y RECRECIDO DE SUELO DE 5 CM Y PAVIMENTACIÓN CON BALDOSA DE CEMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE Y P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.	261,58	DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
77	m2 TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS RESISTENTES COMPLEMENTARIOS Y APEOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.	27,44	VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	33/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
78	m2 EMPALOMADO DE 50 CM DE ALTURA MEDIA, FORMADO POR TABICONES ALIGERADOS DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X7 CM, SEPARADOS 1 M, CON TABLERO DE RASILLÓN DE 100X25X4 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN EN MASA DE 2 CM DE ESPESOR Y MALLAZO DE ACERO 150X300X6 MM. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.	41,73	CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
79	u DE BATERIA AUTOMATICA MODULAR DE CONDENSADORES CON UNIDAD PILOTO Y AUXILIARES QUE COMPRENDEN:- ESCALONES TRIFASICOS DE CONDENSADORES CONECTADOS EN TRIANGULO.- REGULADOR ELECTRONICO DE POTENCIA REACTIVA CON PROTECCION ANTIPENDULEO, PROTECCION CONTRA FALTA DE TENSION, SEÑALIZACION DE FUNCIONAMIENTO, MANDOS MANUAL Y AUTOMÁTICO E INDICACION COS FI.- CONTACTORES.- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD.- INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION GENERAL INCORPORADO EN BATERIA.- RESISTENCIAS DE DESCARGA RAPIDA Y LENTA.- FUSIBLES ACR.- TRANSFORMADOR AUXILIAR (CUANDO SEA NECESARIO).- REGLETAS DE BORNAS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEADO Y ACCESORIOS.- JUEGO DE CABLES DE MANDO PARA CONEXIÓN ENTRE BATERIA Y TRAFO DE INTENSIDAD.CARACTERISTICAS:- TENSION: 400 V.- FRECUENCIA: 50 HZ.- POTENCIA: 50 KVAR.-PRIMER ESCALON.10.- SECUENCIA DE CONEXIÓN: 10+2X20. MODELO CIRCUITOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	2.102,05	DOS MIL CIENTO DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
80	m CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,6 MM DE ESPESOR, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 70 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD.	22,14	VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
81	m2 CLASIFICACIÓN, NUMERACIÓN Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE AZULEJERÍA CON ETIQUETAS ADHESIVAS Y ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	55,24	CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
82	m2 PROTECCIÓN DE PAÑO DE AZULEJERÍA REALIZADA MEDIANTE ENGASADO SENCILLO CON GASA TARLATANA, ADHERIDO CON RESINA ACRÍLICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	117,69	CIENTO DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
83	m2 EXTRACCIÓN, PIEZA A PIEZA, DE PAÑO DE AZULEJERÍA RECIBIDO CON MORTERO DE ADHESIÓN MEDIA, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	484,34	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
84	m2 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERÍA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	774,04	SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	34/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
85	m2 CONDUCTOS Y PLENUM DE EMBOCADURA CONSTRUIDOS CON PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO, CON UNA CARA RECUBIERTA EN PAPEL ALUMINIO Y OTRA CON CAPA DE FIBRA TEXTIL, CON CODOS, UNIONES, EMBOCADURAS A CONDUCTOS CIRCULARES, EQUIPOS Y DIFUSORES, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SELLADO, PIEZAS DE CONEXION Y DERIVACIONES, INCLUYENDO RIGIDIZADORES INTERIORES PARA L/H>2, ELEMENTOS DE CUELGUE, SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL, PARA IMPULSION Y RETORNO DE AIRE. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	26,63	VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
86	m CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE 100 MM DE DIAMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS CON ENGATILLADO CON JUNTA DE DOBLE PERFIL DE GOMA EPDM O SIMILAR DE LARGA DURACIÓN, P.P. DE ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL DEL TIPO CODOS, CURVAS, TES, UNIONES Y DERIVACIONES, CON ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	12,56	DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
87	u DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO TD 350/100 N D CON TEMPORIZACION. PROTECCION IP-44. PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 350 M3/H Y UNA POTENCIA DE 40 W, NIVEL DE PRESION SONORA DE 18 DBA, INCLUSO PRENSAESTOPA PARA ENTRADA CABLE CONEXIONADO, COMPUERTA ANTIRETORNO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE CIRCUITO DE ALUMBRADO CERCANO. INSTALADO SEGUN RITE E ITE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.	126,57	CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
88	u JUEGO DERIVACION REFNET PARA SISTEMA VRV INVERTER 2T DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (KHRQ22M64T): - REFRIGERANTE: R-410A COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, INCLUSO AISLADA Y FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	361,64	TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	35/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
89	u UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXSQ63A - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	1.800,91	MIL OCHOCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
90	u UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS PARA EMPOTRAR EN PARED DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXNQ63A - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	2.077,99	DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	36/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
91	u UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ50P - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 5.600 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 6.300 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	2.168,84	DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
92	u UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ40P - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 4.500 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 5.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	2.085,26	DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	37/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
93	u UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ32P - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 3.600 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 4.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	2.029,84	DOS MIL VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
94	u UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ8U - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 22.400 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 25.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	11.295,78	ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
95	u UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ12U - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 33.500 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 37.500 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	14.525,44	CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	38/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
96	u UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ14U - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 40.000 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 45.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	17.181,85	DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
97	u UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ18U - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 50.000 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 56.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	22.175,77	VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
98	u UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ22U (RXYQ10U+RXYQ12U) - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 61.500 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 69.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	26.106,78	VEINTISEIS MIL CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	39/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
99	u UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR COMPACT RXYSC4T - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 12.100 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 12.100 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-220V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	6.781,52	SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
100	m DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"), 0.81 MM. DE ESPESOR , CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 30MM (SE INCREMENTARÁ EN 20MM EN SU PASO POR EXTERIOR). TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	40,49	CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
101	m DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/2"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	24,17	VEINTICUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
102	m CANALIZACIÓN PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	22,75	VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	40/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
103	m DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"1/8), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	40,16	CUARENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
104	m DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	28,23	VEINTIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
105	m DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	22,69	VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
106	m DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(5/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	26,78	VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	41/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
107	m DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(7/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	29,81	VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
108	u DE EQUIPO INDICADOR HIDROSTATICO DE NIVEL MÍNIMO PARA ALJIBES DE AGUA CON UN PUNTO DE ALARMA FORMADO POR ELEMENTO CONTROLADOR, BOYA Y SONDA SUMERGIBLE CON CABLE DE 10 METROS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, TENDIDO DE CABLES, ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PROGRAMACIÓN DEL MISMO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y PROGRAMADA.	469,98	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
109	u UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTÁLPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 700M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (610M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 77 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	4.616,05	CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	42/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
110	u UNIIDAD DE VENTILACION CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1120M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1030M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 96 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	5.305,37	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
111	u UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1550M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1420M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 117 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	5.844,78	CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	43/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
112	u UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1930M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1810M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 132 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	6.721,46	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
113	m2 DE CONDUCTO RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1.00 MM. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30M. UNION DE TRAMOS, A 1.00 M COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 30X30X3 MM., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE, DESPUNTES, TOLVAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS PARA ASPIRACIÓN Y DESCARGA, LA CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR Y AYUDAS Y DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	60,59	SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
114	u DE BOCA DE EXTRACCIÓN DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ESMALTADA AL HORNO, NÚCLEO CENTRAL DE REGULACIÓN MANUAL, ARO DE MONTAJE Y TORNILLOS DE FIJACIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	37,94	TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
115	m2 DE RECUBRIMIENTO CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR, CERRADA MEDIANTE PLEGADO Y ENGATILLADO, CON SOLAPES DE 30 MM Y FIJACIÓN POR TORNILLOS O REMACHES, EN CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA QUE CIRCULAN POR ZONAS EXTERIORES A LA INTEMPERIE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PARAMENTOS Y P.P. DE FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO.	25,80	VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	44/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
116	ud COSTE DE DERECHO DE EXTENSION ELECTRICA SEGUN COMPAÑIA SUMINISTRADORA PARA DOTAR EL PUNTO DE SUMINISTRO DE CONFORMIDAD A LA POTENCIA NECESARIA. MEDIDA UNIDAD EJECUTADA	1.551,84	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
117	m CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X35+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	23,69	VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
118	m CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	24,46	VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
119	m CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X16 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	22,01	VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO
120	m CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	4,88	CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	45/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
121	m CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X2.5 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	4,48	CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
122	m CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X120+70 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	79,76	SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
123	m CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	10,52	DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
124	m CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X10 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	13,18	TRECE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
125	m CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	30,60	TREINTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	46/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
126	m CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	10,90	DIEZ EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
127	m CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X1.5MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	2,59	DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
128	m CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X50+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	29,66	VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
129	u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	184,93	CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
130	u PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	185,06	CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
131	m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDO DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA.	4,47	CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	47/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
132	m CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.	16,18	DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
133	u TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA DE EMPOTRAR SIMPLE DE 16A CON MECANISMO CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA EMPOTRADA Y MECANISMO, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA	24,88	VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
134	u TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA EN SUPERFICIE SIMPLE DE 16A CON MECANISMO ESTANCA CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA REALIZADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, SOPORTE, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CCONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA	34,88	TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
135	u DE CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSIÓN CLIMA, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	8.818,02	OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
136	u DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	6.753,57	SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	48/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
137	u DE CUADRO SECUNDARIO SEMI SOTANO, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	8.027,64	OCHO MIL VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
138	u DE CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	4.901,15	CUATRO MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
139	u DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES A, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	12.081,18	DOCE MIL OCHENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
140	u DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES B, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	13.799,86	TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
141	u MULTISENSOR DE NIVEL DE ILUMINACION Y PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, ALIMENTACION 230 V 1-10V Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO RZ1-K, SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MODELO A2. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA AL CIRCUITO ELECTRICO CORRESPONDIENTE.	84,70	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	49/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
142	u MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR/PULSADOR SENCILLO 10A A EN PLACA SIMPLE A RECEPTORES DE ALUMBRADO, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXIÓN REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA	40,12	CUARENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
143	m BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 300X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	65,59	SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
144	m BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 200X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	50,46	CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
145	u ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	607,28	SEISCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
146	u ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 50 A 80 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	1.943,29	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	50/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
147	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN ARMARIO DE 1,3X0,6X0,5 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	779,12	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
148	u BOMBA ACELERADORA DE 22,2 L/MIN. DE CAUDAL, 2.6 M.C.A. DE PRESIÓN Y 1/50 CV DE POTENCIA, INSTALADA EN CANALIZACIÓN DE FLUXORES, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	247,38	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
149	u SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR DESDE EL SUMIDERO HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	61,54	SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
150	u DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	44,63	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
151	u DE DESAGUE DE UNIDAD DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON SIFON INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFON DE PVC (SERIE B) DE 32 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA EL MANGUETON O CANALIZACION DE DERIVACION,INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	28,59	VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	51/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
152	m DE CANALIZACIÓN ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø63X4.6, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR CON EXCAVACION DE PRISMA DE 0,60X0,90 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO NIVELACIÓN, EXTRACIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBO, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 CM. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO NATURAL CON TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS ,CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, RECUBRIMIENTO DE 10 CM CON HORMIGON HM 20, TENDIDO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBO, TALLOS DE TRANSICION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	28,78	VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
153	u EQUIPO DE GRIFERÍA PARA PUNTO DE RIEGO ANTIHELADAS RECUBIERTO EN NYLON EN PARAMENTO VERTICAL, FORMADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	29,97	VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
154	u INODORO DE FLUXOMETRO, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR SUAVE, FORMADO POR: TAZA CON SALIDA VERTICAL, MANGUITO TUBO Y VÁLVULA DE DESCARGA, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA CON CAIDA AMORTIGUADA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	376,48	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
155	u LAVAMANOS MURAL DE CHPA DE ACERO LACADO DE 3MM,SEGUN PLANOS FORMADO POR LAVAMANOS DE 40X30 CM, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	261,80	DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
156	u LAVABO DE DOS SENOS DE CHAPA DE ACERO LACADO DE 3MM, SEGUN PLANOS, FORMADO POR LAVABO DE DOS SENOS DE 1X0,55 M, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	392,22	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	52/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
157	u VALVULA DE RETENCION BATIENTE DE CLAPETA PARA MONTAJE EMBRIDADO DN50 (2") PN16, INCLUSO BRIDAS, JUEGO DE ACCESORIOS Y CONEXIONADOA TUBERIAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	168,97	CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
158	u VALVULA DE PASO DE COMPUERTA PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS, DE DN50 PN16, CON CUERPO SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN EPOXI Y VASTAGO EN ACERO INOX., INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	64,32	SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
159	u VALVULA DE FLOTADOR CON BOYA ESFERICA ROSCADA PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON CUERPO DE AC. INOX AISI 304, OBTURADOR DE SILICONA, CIERRE INOXIDABLE AISI 304, BOYA INOXIDABLE AISI 316, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	157,77	CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
160	u LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA DE CALIDAD MEDIA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1"(22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	26,75	VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
161	u DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1200 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 40 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NÚCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 313 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	469,91	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
162	u DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1500 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 30 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NUCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 248 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	519,25	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	53/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
163	m LINEAL DE CONDUCTO FLEXIBLE HELICOIDAL AISLADO, DE 158 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, EN ALUMINIO DE DOBLE CAPA RELLENO DE LANA DE VIDRIO; UNIÓN DE TRAMOS Y CON EQUIPOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.	29,29	VEINTINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
164	u DE REJILLA LINEAL DE IMPULSIÓN, DE 200X100 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	113,28	CIENTO TRECE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
165	u DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	131,74	CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
166	u DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 450X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	179,13	CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
167	u DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 600X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	219,01	DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO
168	u DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 1200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	360,50	TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	54/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
169	u ARMARIO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES RACK, DE DIMENSIONES 2026X800X800MM (42 UNIDADES DE ALTURA) Y BASTIDORES DE 19", COMPLETAMENTE DESMONTABLE Y CON PUERTA FRONTAL DOTADA DE CRISTAL TEMPLADO Y CERRADURA. PROVISTO DE 4 VENTILADORES EN TECHO DOTADOS DE TERMOSTATO Y PILOTO LUMINOSO EN PANEL. BASE ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR LUMINOSO Y 6 TOMAS F+N+T 10/16A 250V Y SOPORTE PARA MONTAJE EN BASTIDOR DE 19". GUIAS PASACABLES VERTICALES PARA BASTIDOR EN AMBOS LATERALES Y DE MÍNIMO 5 ANILLAS. REJILLA METÁLICA INTERIOR PARA CONDUCCIÓN DEL CABLEADO DE 300X60MM. COLOCADO SOBRE 4 SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y REGULABLES EN ALTURA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	1.470,12	MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
170	m CABLE TRENZADO, FORMADO POR CUATRO PARES DE CONDUCTORES UNIFILARES DE COBRE RIGIDO, CON CUBIERTA TERMOPLASTICA, CODIGO DE COLORES Y PROTEGIDO POR CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, SEGUN EIA/TIA CAT-6, INSTALADO DE UNA TIRADA ENTRE LAS TOMAS Y LOS PANELES REPARTIDORES FORMANDO UN CONJUNTO DE CAT-6 CON LOS DADOS RJ-45. INCLUSO P.P. DE TUBOS PROTECTORES DE PVC FLEXIBLE EMPOTRADOS EN PAREDES, ENTERRADOS EN EL SUELO O POR FALSO TECHO, SEGUN ZONAS DE PASO DE LAS INSTALACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	1,98	UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
171	u ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINAS EN CASTILLETE ,825 KGS. 5 PARADAS Y UN EMBARQUE ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA 8 PERSONAS (CARGA NOMINAL 825 KG), VELOCIDAD 1 M/S , MANIOBRA UNIVERSAL, FORMADA POR: MÁQUINA, DE SISTEMA DE TRACCIÓN POR ADHERENCIA, CON GRUPO TRACTOR REGULADO POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA CON LAZO CERRADO Y GRUPO TRACTOR SIN REDUCTOR ALOJADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL HUECO, DOBLE FRENO INDEPENDIENTE Y TACOMETRÍA DE CONTROL DEL GRUPO TRACTOR; CABINA , EQUIPO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0,80 M DE ANCHURA,CABINA EN INOXIDABLE ESPEJO EN CABINA, PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE , AVISADOR SONORO DE PARADAS, BOTONERA TIPO ARÁBIGO Y BRAILE, SUELO DE GRANITO CON RODAPIÉ PERIMETRAL, PASAMANOS Y MEDIO ESPEJO; CUADRO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, CUADRO DE MANDOS, ALUMBRADO DE HUECOS CON INTERRUPTORES CONMUTADOS, TOMAS DE CORRIENTE EN FOSO, CABINA Y ZONAS SUPERIORES, GUIAS DE ACERO, CONTRAPESOS, LIMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAIDAS Y BOTONERA EXTERIOR, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTRATO DE MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO; INSTALADO SEGÚN EL RD 57/2005, REBT, CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTEINCLUSO CUMPLIENDO NORMA DE ACCESIBILIDAD DECRETO 293/2009 . MEDIDA LA INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA	22.979,18	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	55/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
172	m CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 88,9 MM DIÁM. EXTERIOR (3") Y 4,05 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	35,34	TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
173	m CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 42,4 MM DIÁM. EXTERIOR (1 1/2") Y 3,25 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	24,01	VEINTICUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO
174	u CENTRAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y TECNOLOGÍA ANALÓGICA PARA CUATRO LAZOS DE DETECCIÓN, PROVISTA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA DE EMERGENCIA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	4.376,71	CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
175	u PULSADOR DE ALARMA PARA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL, CON ZÓCALO INTERCAMBIABLE; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	44,86	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
176	u AVISADOR ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	27,01	VEINTISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
177	u AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	27,01	VEINTISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
178	u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCLUYE BASE B501 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS. CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE-EN54 PARTE 7 SEGÚN EXIGENCIA DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE RELATIVA A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIOANDO	79,35	SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	56/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
179	u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	132,87	CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
180	u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,144-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGÚN CTE . MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	35,20	TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
181	u BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. EMPOTRADA, FORMADA POR: ARMARIO METÁLICO LACADO, ABATIBLE, CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA	608,93	SEISCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
182	u LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED, CON CUERPO RECTANGULAR DIMENSIÓN 320X195 MM EN SUPERFICIE Y ARISTAS PRONUNCIADAS QUE CONSTA DE UNA CARCASA FABRICADA EN MATERIAL SINTÉTICO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. OFRECE ILUMINACIÓN O SEÑALIZACIÓN PERMANENTE. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CA / 176-300 V CCGRADO DE PROTECCIÓN: IP20 IK04AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN, DIMENSIÓN 297X210 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.	23,59	VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
183	u PLACA DE 320X195 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE TIPO BANDEROLA SOBRE PARED IZQUIERDA. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.	23,59	VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	57/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
184	u PLACA CUADRADA DE 210X210 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE SUSPENDIDO DESDE EL TECHO. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	23,59	VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
185	u VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	57,17	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
186	u VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON CUERPO EN FUNDICIÓN PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	96,29	NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
187	u CÁMARA FIJA COLOR DS-2CD2645FWD-IZS DE HIK DE ALTA RESOLUCIÓN, BULLET IP HIK 2.8-12MM, 4M, H265+,IR50,WDR,12V/POE. CONEXION MEDIANTE IP. FORMADA POR: - CAMARA - CARCASA EXTERIOR DOTADA DE CALEFACTOR, VENTILADOR Y PARASOL, ALIMENTADA 230 VCA, PROTECCIÓN IP66. APERTURA DE CARCASA POR PARTE SUPERIOR CON VISIGRA. ACCESO DE CABLEADO POR PARTE INFERIOR Y/O PARTE POSTERIOR. -SOPORTE DE PARED 30 CM PARA CARCASAS UHO INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.	648,17	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
188	u CÁMARA FIJA DE INTERIOR TIPO MINIDOMO, DS-2CD1743G0-IZ, IP HIK 2.8-12MM,4M,H265+,IR30,WDR,12V/PO, MONTAJE PARA EMPOTRAR EN TECHO. CONEXION MEDIANTE IP. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.	376,43	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
189	u LUMINARIA EMPOTRADA LUMINARIA LENS , FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	115,47	CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	58/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
190	u LUMINARIA LUMINARIA LENS FORMADA POR TRES MÓDULOS INDEPENDIENTE: CONJUNTO ÓPTICO, SISTEMA ELÉCTRICO Y BATERIA. LUMINARIACON TEDCNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	79,44	SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
191	u LUMINARIA RETANGULAR EN ALUMINIO LUMINARIA BLOCK DE REDUCIDAS DIMENSIONES COMPIESTO POR UN CONJUNTO ÓPTICO FORMADO POR REFLECTOR ALUMINIZADO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR EN ALUMINIO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 180LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	93,19	NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
192	u LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA NAOS DE FORMA RECTANGULAR CON ARISTAS REDONDEADAS FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO. BATERIAS LIFEPO4 CON ELECTRÓNICA DE CONTRAL DE CARGA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA Y CONTROL INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE CADA MÓDULO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	70,67	SETENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
193	u LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA ATRIA PARA COLOCACIÓN EN GRANDES ALTURAS Y AMPLIOS ESPACIOS INTERIORES. EL BASTIDOR, FABRICADO EN ALUMINIO, ADEMÁS DE DISIPADOR ES EL SOPORTE PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, LAS BATERÍAS Y EL CONJUNTO ÓPTICO. CONSTA DE 4 U 8 LED CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI FALLA EL SUMINISTRO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE DOS PILOTOS LED QUE INCORPORA. FORMADO POR CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 1000 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	269,94	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	59/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
194	u LUMINARIA EMPOTRADA LENS70 FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	118,95	CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
195	m2 AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS A BASE DE MANTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR QUE 0,040 W/(M.K) A 20ºC (SEGUN RITE 2007) Y DE 50 MM DE ESPESOR O ESPESOR EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR, INCLUYENDO FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES, P.P. DE CORTES, COLOCACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y SEÑALIZADO SEGUN NORMAS DIN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO	45,08	CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
196	m PROTECCIÓN PARA TUBERÍA FRIGORÍFICAS EXTERIOR DESDE UNIDADES EXTERIORES HASTA ENTRADA AL EDIFICIO COMPUESTA POR BANDEJA CIEGA CON TAPA DE 200X150 MM EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE DE 1 MM DE ESPESOR, SOPORTADA EN BANCADA. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO SOPORTES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN, SELLADO EN LOS ENCUENTROS CON ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	77,83	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
197	m2 AISLAMIENTO DE SUELOS CON LÁMINA DE POLIETILENO ESPUMADO DE 5 MM DE ESPESOR, SOLAPADAS 8 CM, INCLUSO CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , M2,5 (1:8) DE 3 CM DE ESPESOR Y P.P. DE RECRECIDO ENCUENTROS CON PARAMENTOS CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	15,79	QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
198	m2 ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	15,20	QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
199	u COLOCACIÓN DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE DIMENSIÓN INFERIOR A 400 CM2 EN YESERÍA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSIÓN ACRÍLICA, HUMECTACIÓN PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE LAS JUNTAS CON PASTA DE ESCAYOLA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACIÓN DE PRESIÓN MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	152,67	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	60/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
200	m2 REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE ÁREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERÍA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGÁNICO AGLUTINADOS CON EMULSIÓN ACRÍLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE VELADURAS EN UN TONO MÁS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	371,10	TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
201	m2 AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DELANA MINERAL, DE 80 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	9,71	NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
202	m2 AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL RÍGIDO DELANA MINERAL, DE 40 MM DE ESPESOR Y 70 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	11,90	ONCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
203	m2 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE FORJADOS CON MORTERO DE CEMENTO MODIFICADO CON ADITIVOS Y PERLITA EXPANDIDA, PROYECTADO EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RF-120, INCLUSO PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MALLA DE TELA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCION, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	28,57	VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
204	m2 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO CON MORTERO DE YESO, VERMICULITA Y ADITIVOS PROYECTADO SOBRE ELEMENTOS SUPERFICIALES O LINEALES EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RI-120, INCLUSO MALLA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCIÓN, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	25,90	VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
205	m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.	21,39	VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
206	m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.	29,72	VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
207	m2 ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO, EXTENDIDA SOBRE PARAMENTO VERTICAL ENFOSCADO, ACABADO APLASTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.	32,13	TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	61/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
208	m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MICROCEMENTO EN COLOR A DEFINIR CON INCLUSIÓN DE ÁRIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 16 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGULACIÓN, ACABADO A BASE DE ÁRIDO DE MÁRMOL PROYECTADO Y NIVELADO CON EL LIGANTE, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	49,66	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
209	m2 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO NEGRO ENCERADO DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS, INCLSUO TRATAMIENTO ENCERADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	68,38	SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
210	m2 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	125,90	CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
211	m REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	92,26	NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
212	m2 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	162,24	CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
213	m2 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACIÓN DE PASAMANOS SEGÚN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	162,24	CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
214	m2 REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.	142,15	CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	62/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
215	m2 REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.	42,91	CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
216	m2 REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR IMPREGNADAS, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.	48,33	CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
217	m2 REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO RESISTENTES AL FUEGO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.	46,13	CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
218	m PELDAÑO FORMADO POR HUELLA ABRILLANTADA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA SIERRA ELVIRA DE 3 CM Y 2 CM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE CON ABUJARDADO DE SEÑALIZACION DE ACCESIBILIDAD , RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.	72,27	SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
219	m BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM EN FORMACION DE ZABALETA RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	5,05	CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
220	m RODAPIÉ DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X8 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE MORTERO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	9,65	NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
221	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	27,39	VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	63/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
222	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X30 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	63,48	SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
223	m RODAPIÉ DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	14,68	CATORCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
224	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE BOTONES DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	61,07	SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
225	m2 SOLADO CON BALDOSAS DIRECCIONAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	61,07	SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
226	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE MÁRMOL SIMILAR DE LAS EXISTENTES, INCLUSO OLAMBRILLAS EN MARMOL ROJO E INCRUSTACION DE ROSA DE LOS VIENTOS EN ACERO CON DISTINTOS ESMALTADOS RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	98,28	NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
227	m2 SOLERA DE HORMIGÓN DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE, UNCKUSO ANCLAJES DE AMBAS SOLERAS CON ANCLAJES DE ACERO, RESINAS EPOXIPARA ANCLAJE Y MATERIA COMPLEMENTARIO O PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	44,19	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
228	m2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.	44,13	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
229	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE 40X40 CM CON MARMOLINA DE GRANO MEDIO, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	26,65	VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	64/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
230	m2 PULIDO DE CLOROCAUCHO EN CUBIERTA SOBRE BALDOSA 14X28CM . PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	19,78	DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
231	m2 SUELO FORMADO POR ENTRAMADO METÁLICO GALVANIZADO REALIZADO CON PLETINAS PORTANTES DE 30X3 MM Y PLETINA SEPARADORA DE 10X3 MM FORMANDO RETÍCULAS DE 35X35 MM, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, REPASO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	82,17	OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
232	m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 CM DE ESPESOR, CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO EXTENDIDO, MAESTREADO Y FRATASADO SUPERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	13,99	TRECE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
233	m2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LABRADA DE 2 MM DE ESPESOR, CREANDO DESARROLLO DEL PELDAÑEADO APOYADO SOBRE ESCUADRAS METÁLICAS, INCLUSO ANCAJES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION	86,52	OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
234	m CINTA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA EN COLOR ROJO EN BASE DE ALUMINIO 40MM DE GROSOR, PARA EL MARCAJE DE SUELOS, RESISTENTE AL AGUA, AL VAPOR Y A LOS DETERGENTES, INCLUSO P.P. DE REPLANTEO Y COLOCACIÓN MEDIANTE PEGADO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	1,92	UN EURO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
235	m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.	26,94	VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
236	m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR HIDRÓFUGO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.	30,49	TREINTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
237	m2 PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM , INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	188,20	CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	65/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
238	m2 PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO TEXTURIZADO LACADO CON MARCO OCULTO(> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	187,07	CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
239	m2 PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO PERFORADA LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	188,20	CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
240	m2 PUERTA DE HOJAS CORREDERAS EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS DE ACERO NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM, , INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	182,34	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
241	m2 PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO DE 60 MICRAS, TIPO III (1,50-3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	290,80	DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	66/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
242	u PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,20 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.	5.135,34	CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
243	u PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,60 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.	5.353,85	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
244	m2 VENTANA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO II (0,50-1,50 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	367,93	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
245	u MECANISMO DE APERTURA OSCILOBATIENTE EN VENTANAS DE ALUMINIO CON APERTURA ABATIBLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.	107,39	CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	67/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
246	m BARANDILLA EN ACERO FORMADA POR: BASTIDOR CON DOBLE BARANDAL EN TUBO LAMINADO EN FRÍO DE DIÁM.60X2 MM Y DIÁM. 40X2 MM, ENTREPAÑO CON CABLE TENSOR, SEPARADORES DE ENTREPAÑO DE TUBO DIÁM. 20X1,5 MM, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	74,59	SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
247	m PASAMANOS EN ACERO TUBULAR LAMINADO EN FRÍO DE 50X4MM DE DIÁM. CON SOPORTES CADA 1 M DE 30X2 MM DE DIÁM. ANCLADOS EN LOS PARAMENTOS, COLOR A DEFINIR POR L LA DF INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDO LA LONGITUD DESARROLLADA.	28,08	VEINTIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
248	m2 ACRISTALAMIENTO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE INTERIOR DE 3+3 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM Y VIDRIO EXTERIOR CON 6+6 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.	65,65	SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
249	m2 ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.	100,36	CIEN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
250	m BARANDILLA FORMADA POR ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PIEZAS DE ACERO INOX, A PAVIMENTO , CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.	129,94	CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	68/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
251	m2 ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN DBT-2004 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.	107,65	CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
252	m2 LUCERNARIO CUBOS DE GRANDES DIMENSIONES FORMADO POR ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS LUNAS TEMPLADAS 8+8 CAMARA DE AIRE DE 16MM RELLENO DE ARGON Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONTROL SOLAR COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, PERFIL DE ALUMINIO LACADO EN COLOR ,TALADROS PARA ANCLAJES A CANTO DE FORJADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE ESPECIFICO PARA SOPORTE DE VIDRIOS DE GRANDES DIMENSIONES, ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANCLAJE , CABLES DE ACERO INOXIDABLE, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS DE NEOPRENO ; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	907,08	NOVECIENTOS SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
253	m2 ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 10 MM, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 20 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.	224,46	DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
254	ml PROTECCION DE BALAUSTRADA DE FACHADA FORMADA POR PROTECCION POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO . MEDIDA LONGITUD EJECUTADA	77,62	SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	69/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
255	ml PROTECCION DE BALAUSTRADA DE BALCONES FORMADA POR PROTECCION DE LOS BALCONES POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA	54,64	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
256	ud PROTECCION DE ESCULTURAS Y PINACULOS DE FACHADA FORMADA POR CAJON DE PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE YY P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	343,78	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
257	m2 PROTECCION DE ELEMENTOS CERAMICOS Y MARCOS DE ARCOS FORMADA POR PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DECORATIVOS TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA	24,44	VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
258	kg PINTADO AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SOPORTES, VIGAS Y VIGUETAS ESTRUCTURALES METÁLICAS, FORMADO POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDO EN PESO NOMINAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PINTADOS.	0,56	CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
259	m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	5,55	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
260	m2 PINTURA IGNÍFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RESINA Y CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS HASTA ALCANZAR LA RF EXIGIDA EN PROYECTO FORMADO POR: RASCADO, LIMPIEZA DE ÓXIDOS, PRIMERA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO. MANOS DE ACABADO Y POSTERIOR DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	26,01	VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO
261	u DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD MÁXIMA 735 MM, DIAM. EXTERIOR 30 MM, ACERO DE ESPESOR 1,5 MM, Y PLETINA DE ANCLAJE DE 300X100X3 MM, PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	122,47	CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	70/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
262	m2 TOLDO DE TEJIDOS SINTÉTICOS DE 1ª CALIDAD PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS , INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE ANCLAES , CUELGUES , CUERDAS DE SUJECCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.	21,40	VEINTIUN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
263	u ROTULO INDICACIONES DE ZONAS ACCESIBLES CON PLACA DE LATÓN PULIDO DE 30X6 CM, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	34,58	TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
264	u SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRONICO POR AIRE CALIENTE DE CHAPA METÁLICA ESMALTADA, CON REGULADOR DE TIEMPOS, MOTOR DE 100 W Y RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 2000 W, CON RELÉ TÉRMICO DE PROTECCIÓN Y UN CAUDAL DE 3 M3 POR MINUTO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	269,58	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
265	u UD. SISTEMA DE SELLADO CONTRA EL FUEGO EN TODOS LOS SECTORES DEL EDIFICIO DE PASO DE TUBERÍAS Y CANALIZACIONES EN FORJADO Y MURO, HASTA RF-240 CON ABRAZADERAS INTUMESCENTES SEGUN DIAMETROS O MOTERO INTEMESCENTE. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE 23802-79. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUNIDADES A SELLAR	32,37	TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
266	t RETIRADA DE RESIDUOS DE ACERO EN OBRA DE NUEVA PLANTA SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN ALMACÉN. MEDIDO EL PESO EN BASCULA PUESTO EN ALMACÉN.	20,96	VEINTE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
267	m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.	10,68	DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
268	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMÁTICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.	20,12	VEINTE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
269	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELÉCTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.	18,83	DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	71/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
270	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS O SALA DE CURAS, COMPRENDIENDO: CAMILLA FIJA Y TRANSPORTABLE, BOTIQUIN PORTATIL, TAQUILLA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL, MESA, ASIENTOS, PERCHA Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.	27,17	VEINTISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
271	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA OFICINA, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.	20,71	VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
272	m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE VESTUARIO Y ASEOS EN OBRAS DE DURACIÓN EJECUCION DE OBRA , FORMADA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO, CARPINTERIA DE ALUMINIO, REJAS Y SUELO CON PERFILERIA DE SOPORTE, TABLERO FENÓLICO Y PAVIMENTO, COMPRENDIENDO: DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, MURETES DE SOPORTE, CIMENTACIÓN, Y P.P. DE TRANSPORTE COLOCACIÓN, DESMONTADO Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL EJECUTADA.	111,08	CIENTO ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
273	m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA MORDAZA EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, METÁLICOS, INCLUSO DESMONTADO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO. SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	6,47	SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
274	m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBOS Y PLATAFORMA DE MADERA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO; SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	37,52	TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
275	m2 PROTECCIÓN DE HUECO DE PATIO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA (HT), INCLUSO P.P. DE ANCLAJE DE RED, CUERDAS DE SUJECCIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO.	6,96	SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
276	u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 M3/H, COLOCADO EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 Y 18 MESES, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA NECESARIA, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	246,29	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	72/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
277	u PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS REEMPLAZABLES, R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	26,12	VEINTISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
278	u PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN AMBIOENTE BAJO Y MEDIO DE RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	21,91	VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
279	u GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	13,00	TRECE EUROS
280	u GAFAS PANORAMICA CON MONTURA ESTANCA, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO ANTI RAYADO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	9,54	NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
281	u PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	26,61	VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
282	u MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	2,27	DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
283	u MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	2,73	DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
284	u SEMIMASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO, FÁBRICADA EN CAUCHO SINTÉTICO HIPOALERGENICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURAS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	23,67	VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
285	u CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	2,84	DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
286	u CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	10,33	DIEZ EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
287	u PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	6,92	SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	73/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
288	u PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN, FABRICADO EN NEOPRENO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	3,24	TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
289	u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	13,71	TRECE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
290	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECIAL METATARSAL FLEXIBLE CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL SERRAJE, PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	30,88	TREINTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
291	u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	37,48	TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
292	u CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	52,73	CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
293	u CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.	3,97	TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
294	m LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIÉSTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCIÓN VISUAL AL DESGASTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA	6,14	SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
295	u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	3,23	TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
296	m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	2,02	DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
297	m2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES GALVANIZADOS, PANEL RÍGIDO DE CHAPA NERVADA GALVANIZADA Y P.P. CIMENTACIÓN, APOYO, ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	13,63	TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	74/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
298	u SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	2,55	DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
299	u SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	2,55	DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
300	u SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.	4,96	CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
301	u VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	21,61	VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
302	u ARMARIO PARA ALOJAR EL EXTINTOR DEJANDO ASI LA VALVULA A UNA ALTURA MINIMA DE 0.80 M Y MAXIMA 1.20 M , DE CHAPA NEGRA DE 3 MM DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA	228,26	DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
303	u CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM. FRONTAL EXTRAIBLE PINTADO SEGÚN LA DF, PUERTAS “CIEGAS” PINTADAS SEGÚN DF. CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	923,99	NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	75/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
304	u MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM. FRONTAL DE METACRILATO CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	1.023,83	MIL VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
305	m BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 200X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	43,89	CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
306	m BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 300X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	54,35	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
307	m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6 EXTENDIDA TIPO LSZH ENTRE LOS RACKS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO. INCLUSO INSTALACIÓN SOBRE BANDEJA EXISTENTE INSTALADA SEGÚN PLANO O BAJO TUBO PVC 20MM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO EN LOS DOS EXTREMOS, PROBADO Y CERTIFICADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. MEDIDOS 3 METROS DE COCA EN CADA EXTREMO DE CADA CABLE.	1,98	UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	76/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
308	u SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA MOD. DCM601A51 PARA CONTROLAR/SUPERVISAR 64 UNIDADES INTERIORES (HASTA 2560 MEDIANTE OPCIONALES). PANTALLA TÁCTIL CON POSIBILIDAD DE INCLUIR PLANOS DE LA INSTALACIÓN. SERVIDOR WEB INCLUIDO DE SERIE. PROGRAMACIÓN HORARIA SEMANAL/ANUAL. POTENTES HERRAMIENTAS PARA CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO. POSIBILIDAD DE CONTROLAR OTRAS INSTALACIONES MEDIANTE MÓDULOS DE ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES/ANALÓGICAS (BMS). TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO TODOS LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS, PROGRAMADO CON PLANOS DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	17.219,91	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
309	m2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA, INCLUYENDO LÍNEAS DE ALIMENTACION, LLAVES DE PASO , SANITARIOS , Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.	5,56	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
310	m2 DEMOLICIÓN DE FORJADO HASTA CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE MAXIMO 10 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	15,38	QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
311	m2 DEMOLICIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE 8 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.	15,03	QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
312	m2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, TV-FM ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, MECANISMOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS,LUMINARIAS, LÁMPARAS, CUADROS ELÉCTRICOS, DETECTORES, EQUIPO DE SEÑAL , AMPLIFICACION Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	2,45	DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
313	m2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,MAQUINAS DE CLIMAS, CONDUCTOS, DIFUSORES, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	1,93	UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	77/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
314	m2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,DEPOSITO, GRUPO DE PRESION, DETECTORES, CENTRALITAS,ALARMAS, SIRENAS, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN, DESONEXIONES ELECTRICAS, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.	2,45	DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
315	m2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, INCLUYENDO LÍNEAS DE SANEAMIENTO,LINEAS DE EVACUACION DE AGUAS SIFONES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, STOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.	2,45	DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
316	m DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO, POR EMPRESA AUTORIZADA, CON MEDIOS Y EQUIPOS ADECUADOS, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN, INCLUSO HUMEDECTACION DE BAJANTE CON SOLUCIÓN ACUOSA.TRANSPORTE AL VERTEDERO COMO RESIDUOS PELIGROSO, TRATAMIENTO, ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO, ENCAPSULAMIENTO DE LAS PIEZAS, CANÓN, EMISIÓN DE CERTIFICADO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE DESMONTADA	74,63	SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
317	m2 PICADO DE GUARNECIDO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES, CON MARTILLO ELÉCTRICO, ELIMINÁNDOLOS EN SU TOTALIDAD Y DEJANDO LA FÁBRICA SOPORTE AL DESCUBIERTO, PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVASCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.	20,34	VEINTE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
318	m2 DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGAS METÁLICAS Y REVOLTÓN DE LADRILLO HUECO SENCILLO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.	33,39	TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	78/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
319	m2 DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS METÁLICAS IPN, BOVEDILLAS CERÁMICAS O DE HORMIGÓN, Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.	30,25	TREINTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
320	m2 DEMOLICIÓN DE ESCALERAS FORMADAS POR ZANCAS METÁLICAS Y TABLERO DE RASILLONES CERÁMICOS MACHIHEMBRADOS, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN O MORTERO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.	46,57	CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
321	kg DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR VIGAS Y PILARES METÁLICOS, (SIN FORJADOS), POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA EL PESO NOMINAL	1,36	UN EURO CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
322	m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y DEMÁS ENSERES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	8,13	OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
323	m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA POR MEDIOS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN CTE-DB-HS Y NTE-ADZ. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.	81,31	OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
324	u ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA	183,23	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	79/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
325	m2 TABLERO MARINO DE ESPESOR 2 CM PARA LA CONSTRUCCIÓN FORJADOS MIXTOS. INCLUSO P.P DE ACCESORIOS ACH, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TABLERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA	37,31	TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
326	u ANCLAJE QUÍMICO DISEÑADO PARA TRANSMITIR GRANDES CARGAS Y CARGAS DINÁMICAS AL HORMIGÓN CÓMO MATERIAL BASE. HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA EUROPEA OPCIÓN 7, HORMIGÓN NO FISURADO CALIDADES DE 20 A 50 N/MM2. EN PRIMER LUGAR SE REALIZARÁ UN TALADRO, CON MARTILLO A ROTOPERCUSIÓN, DE 125 MM DE PROFUNDIDAD Y 18 MM DE DIÁMETRO EN EL ELEMENTO DE HORMIGÓN DE ESPESOR MÍNIMO 170 MM. A CONTINUACIÓN SE PROCEDERÁ A LA CORRECTA LIMPIEZA DEL TALADRO PARA, SEGUIDAMENTE, COLOCAR LA CÁPSULA PLÁSTICA HVU M16. POSTERIORMENTE SE INTRODUCIRÁ LA VARILLA ROSCADA HAS M16X125/38 CON EL ÚTIL DE COLOCACIÓN. SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO CORRESPONDIENTE. PARA FINALIZAR SE COLOCARÁ LA PIEZA A FIJAR Y SE DARÁ EL PAR DE APRIETE CORRESPONDIENTE SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. ESTE ANCLAJE SE CALCULA SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA ETAG, EN SU ANEXO C. ANCLAJES CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	20,04	VEINTE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
327	m2 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) PERFORADAS CLEANEO AKUSTIK D127 REDONDA R 10/23, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICA CLEANEO LINEAR 10/23R CON PERFORACIONES REDONDAS 10/23 DE 12,5 MM DE ESPESOR, QUE INCORPORA UN VELO ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO EN SU DORSO, ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C DE 60X27X0,6 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1500 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELGUES COLOCADOS ENTRE 650-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 300-334 MM. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELGUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE). CONFORME A NORMATIVA ATEDY. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	46,17	CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	80/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
328	m2 CUBIERTA INCLINADA LIGERA, FORMADA POR: TABLERO DE PANELES DE CHAPA GRECADA PRELACADA SOBRE ELEMENTOS PORTANTES NO INCLUIDOS; CAPA DE BARRERA DE VAPOR FORMADA POR LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO DE 1,5 MM DE ESPESOR, ARMADA SUPERIORMENTE CON UN FILM DE POLIETILENO BIORENTADO, Y EN LA CAPA INFERIOR UN FILM SILICONADO EXTRAÍBLE, DE TIPO LBA-15 PE, ADHERIDA AL SOPORTE DE CHAPA; NÚCLEO DE AISLAMIENTO TÉRMICO FORMADO POR PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIISOCIANURATO (PIR) RECUBIERTAS AMBAS CARAS CON VELO DE VIDRIO Y CON ACABADO ASFÁLTICO EN LA CARA SUPERIOR DE 80 MM DE ESPESOR (COND. TÉRMICA: 0,020 W/M·K), FIJADA MECÁNICAMENTE A LA CHAPA SOPORTE; Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE MONOCAPA ADHERIDA A LA SUPERFICIE BITUMINADA DEL PANEL PREVIA IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SI FUERA PRECISO, FORMADA POR LÁMINA AUTOPROTEGIDA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO (SBS) CON ACABADO MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM TERMOFUSIBLE EN LA INFERIOR CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y ESTABILIZADO (FP). TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE SOLAPES, REMATES EN CUMBRERAS Y JUNTAS. COMPATIBLE CON CUBIERTAS C13 SEGÚN CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE. TRANSMITANCIA TÉRMICA: U=0,2486 W/(M²·K). MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA	121,67	CIENTO VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
329	m2 RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, REALIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO CON DOSIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE 5-7 CM. TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HORIZONTAL; INCLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIMETRAL, VERTIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE).	25,98	VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
330	UD DEDUCCION HASTA EL 1% DEL PEM DE LA OBRA PARA ACTUACIONES DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN LA CLAUSULA 38 DEL DECRETO 3854/1970 DE 31 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE CXLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO	41.363,99	CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	81/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
331	m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PELDAÑO , FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V , DE 1000X30X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. DE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	17,35	DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
332	M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE DESNIVEL ,PARA SEÑALIZACIÓN DE INICIO/FINAL DE TRAMOS DE ESCALERAS/RAMPAS, FORMADO POR LOSETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V, DE 412X600X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON TORNILLERIA RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	192,68	CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
333	M2 PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA, CRUCE O CAMBIO DE DIRECCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE ADVERTENCIA O PELIGRO, FORMADO BOTONES DE ACERO INOXIDABLE 316L , COLOR NEGRO, INOXTÁCTIL, DE 30X3,3 MM. SEPARADOS ENTRE EJES 55 MM. Y DISPOSICIÓN ORTOGONAL (324 PZ/M2). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	231,04	DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	82/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
334	m ZÓCALO DE ALUMINIO DE LÍNEAS RECTAS DE FÁCIL INSTALACIÓN DE 80X17 MM CON ACABADO LACADO NEGRO MATE, RECIBIDO SOBRE SOPORTES, I/ALISADO Y LIMPIEZA. ACCESORIOS DE MONTAJE DE PLÁSTICO (ESQUINAS Y TERMINALES). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	11,93	ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
335	m2 IMPREGNACIÓN HIDRÓFUGA DE EFECTO COLMATADOR DE PH SIMILAR AL HORMIGÓN, PENETRACIÓN SOBRE SOPORTE SECO, LIMPIO Y SIN POLVO, IMPIDIENDO LA ASCENSIÓN POR CAPILARIDAD. DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2.2 DE LA SECCIÓN HS1 PUNTO C.3. DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD DEL CTE. MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.	5,96	CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
336	m2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE MÁRMOL IN SITU INCLUSO RETIRADA DE LODOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	10,84	DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
337	m BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON DOBLE PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS E INFERIOR A 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, Y BARROTES VERTICALES DE 50X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.MEDIDA LONGITUD EJECUTADA	104,65	CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
338	m BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, E INFERIOR TENSOR METÁLICO Y BARROTES VERTICALES DE 30X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA	106,80	CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	83/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
339	m BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 40X60X1,5 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,5 MM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS CADA 120 CM, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 20X20X3 MM CON JUNQUILLOS ROSCADOS PARA VIDRIO IMPRESO ARMADO COLOR 6/7 MM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.	135,40	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
340	m BARANDILLA SEGUN PLANOS, CONSTRUIDA CON CHAPA DE ACERO NEGRO DE E5MM CON CAPA PROTECTORA NATURAL E INCOLORA CON FORMACION DE PASAMANSO SOLDADA A MESETA DE ESCALERA CON CHAPA DE CERA PROTECTORA, TODO EL CONJUNTO ELABORADO EN TALLER¡ Y MONTAJE EN OBRA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA	91,31	NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
341	m2 MAMPARA FIJA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, ESMALTADA AL HORNO, FORMANDO BASTIDOR CON DESPIECE EN RETÍCULA CUADRADA O RECTANGULAR, CON ENCUENTROS A INGLETE SOLDADOS Y JUNQUILLOS A PRESIÓN, PATILLAS PARA ANCLAJE, INCLUIDO CORTE, PREPARACIÓN Y SOLDADURA DE PERFILES EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA INCLUSO COLOCACIONY ANCLAJE A FABRICA . MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPORFICEI EJECUTADA	145,02	CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
342	u PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE, INCOLORA, DE 10 MM, DE 2190X896, INCLUIDO HERRAJES, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y MANIVELA, INSTALADA. CON VIDRIO Y CADA UNO DE SUS COMPONENTES O HERRAJES DE CERRAJERÍA CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.	1.097,08	MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
343	u PROYECTOR LED PARA COLOCAR EN SUELO, PARED O TECHO; CON CARCASA, MARCO Y CUBIERTA POSTERIOR DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN EN COLOR GRIS OSCURO, CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM EXTRABLANCO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE II, SEGÚN UNE-EN 60598 Y UNE-EN 50102; ÓPTICA HAZ MEDIO AJUSTABLE DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPADO CON MÓDULO DE 34 LED, CON UN CONSUMO DE 53 W Y TEMPERATURA DE COLOR BLANCO AFINABLE (2700/6500 K) DINÁMICO, DRIVER INTEGRADO; PARA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA. CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/201. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	1.180,82	MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	84/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
344	u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA SUPERFICIE PARA PARED DE 3 MÓD. DOBLES DE MEDIDAS 115X186X63, MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y LIBRE DE HALÓGENOS, MODELO CA3S (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A PARA RED CON LED Y OBTURADOR, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A COLOR ROJO PARA SAI CON LED Y OBTURADOR Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ11-RJ45 Y PLACA CIEGA, PRECABLEADA EN FÁBRICA, CURVAS..ETC. MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO.	222,67	DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
345	u MANGUITO CORTAFUEGOS PARA TUBOS DE EVACUACIÓN DE DIÁMETRO 125 MM. RESISTENCIA AL FUEGO FORJADO O PAREDES, RF 90 / RF 120 RESPECTIVAMENTE, CONFORME NORMA DIN 4102-2. COMPLETAMENTE INSTALADO SOBRE EL TUBO; I/P.P. DE FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME AL CTE DB SI Y CTE DB HS-5. MEDIDA LA UNIDAD A INSTALAR	120,26	CIENTO VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
346	u FLUXOR PARA EMPOTRAR, DE APERTURA POR PULSADOR CON DOBLE DESCARGA REGULADO A 3 Y 6 LITROS; CUERPO DEL FLUXOR EN LACADO EN NEGRO, CAJA DE EMPOTRAR Y PLACA DE FIJACIÓN INTERMEDIA, DISPOSITIVO ANTISIFÓNICO INCORPORADO, LLAVE DE PASO INTEGRADA, ENTRADA 1", CAUDAL 1,2 L/S, PRESIÓN A 3 BAR. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/TUBO DE ENLACE A INODORO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE ISNTLAADA Y COMPROBADA	272,93	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
347	u GRIFO ELECTRÓNICO DE UN AGUA (ACS O AF) MURAL, PARA LAVABO, APERTURA POR SENSOR INFRARROJOS; CAUDAL 6,5 L/MIN, CIERRE AUTOMÁTICO DE LA ELECTRÓVÁLVULA INTEGRADA EN CASO DE PILA AGOTADA, ALIMENTACIÓN POR PILA DE 6 V, INTEGRA UN SISTEMA ANTIBLOQUEO; CONFORME UNE EN 15091. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y COMPROBADA	484,75	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
348	u COMPUERTA CORTAFUEGO DESTINADA A AISLAR LOS SECTORES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE 600X500 MM CON CARCASA Y ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, CON DISPARO AUTOMÁTICO, ELECTROIMÁN, INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, I/FIJACIÓN Y RECIBIDO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA	403,88	CUATROCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
349	u CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 1 HOJA, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	526,83	QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	85/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
350	u CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 2 HOJAS, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	1.188,58	MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
351	UD PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN MEDIANTE BRIDAS. S/R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	18,42	DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
352	u ENSAYO PARA EL CONTROL DE LADRILLOS CERÁMICOS PARA FÁBRICAS MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE DIMENSIONES CONFORME A UNE-EN 772-16:2011, VOLUMEN NETO Y PORCENTAJE DE HUECOS POR PESADA HIDROSTÁTICA CONFORME A UNE-EN 772-3:1999, PLANEIDAD CONFORME A UNE-EN 772-20:2001, DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN CONFORME A UNE-EN 772-1:2011+A1:2016, ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD CONFORME A UNE-EN 772-11:2001, Y DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA CONFORME A UNE 67027:1984 Y UNE-EN 771-1:2011.	339,50	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
353	u DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE "IN SITU" PARA COMPROBAR % DE COMPACTACIÓN SEGÚN ASTM D3017/D2922	35,37	TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
354	u GRANULOMETRÍA DE SUELOS O GRAVAS, POR TAMIZADO, S/UNE 103101:1995.	42,43	CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
355	h * INSPECCIÓN CIRCUITOS Y CANALIZACIONES * SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES * COMPROBACIÓN Y EQUIPOS Y COMPONENTES * VERIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES * SEÑALIZACIÓN DE CUADROS, REGLETEROS Y CABLES	254,62	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
356	u PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES Y EQUIPOS DE LA ISNTALACIÓN DE ANTINTRUSISMO	254,62	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
357	u PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA SEGÚN DB-HS-4 Y DB-HS-5.	254,62	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	86/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
358	u PRUEBA DE SERVICIO A REALIZAR POR LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE DE LA INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO CGMP Y CUADROS CC Y CA. VERIFICACION DE CERTIFICACIONES DE LOS MATERIALES UTILIZADOS , REVISION Y MEDIDA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION , COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DELOS DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION , MEDIDA DE TENSION EN CUADRO SECUNDARIO O CUADRO GENERAL ENTRE FASE Y FASES NEUTOS (POR CUATRO) COMPROBACION DE EQUILIBRADO DE FASES, VERIFICACION DE TIEMPO DE DISPARO Y SENSIBILIDAD DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES (POR INTERRUPTOR) VERIFICACION DE INTERRUPTORES DE PROTECCION (POR INTERRUPTOR) DETERMINACION DE CAIDA DE TENSION (POR CIRCUITO) MEDIDA DE AISLAMIENTO ENTRE CONDUCTORES ACTIVOS Y TIERRA, POR CIRCUITO, MEDIDA DEL FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA DE CUADRO (POR CIRCUITO) VERIFICACION DE LA DERIVACION INDIVIDUAL, COMPROBACION DE LA INSTALACION DE ENLACE DE ACUERDOINCLUSO EMISION DE INFORME DE RESULTADOS . MEDIDA LA UNIDAD PARA EL CONJUNTO DE LA ACTUACION	2.263,32	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
359	u * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN, COMO: - DETECTORES - PULSADORES DE ALARMA - CAMPANAS ACÚSTICAS - CENTRAL DEL CONTROL - BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - EXTINTORES - SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, TRAZADO, DIÁMETROS Y SOPORTES DE REDES DE TUBERÍAS. * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PRESIÓN * PRUEBAS PARCIALES DE ESTANQUEIDAD EN LAS REDES DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A BOCAS DE INCENDIOS, HIDRANTES Y ROCIADORES ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS * PRUEBAS PARCIALES DE ESTANQUEIDAD EN LA COLUMNA SECA * VERIFICACIÓN SELLADO HUECOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE SECTORES DE INCENDIO * VERIFICACIÓN PUNTOS CORTA FUEGOS Y COMPUERTAS AIRE ACONDICIONADO	254,62	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
360	u PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES, COMPROBANDO LOS ELEMENTO DE MANDO Y EL ACCIONAMIENTO DE PUERTAS.	254,62	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
361	u COMPROBACIÓN DE LOS CAUDALES Y PRESIONES DEL GRUPO DE PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.	254,62	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	87/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
362	u PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD EN TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO, S/UNE-EN 1610:2016.	254,62	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
363	u PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS CIRCUITOS Y TOMAS DE LA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO DE LAS CONEXIONES INALÁMBRICOS * VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES * ATENUACIONES * DISTANCIAS	282,92	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
364	m2 ENTABLADO BASE DE TABLERO ESTRUCTURAL DE MADERA, DE 19 MM DE ESPESOR, COLOCADO CON FIJACIONES MECÁNICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	30,14	TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
365	UD DEDUCCION DEL IMMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS ENSAYOS DE EJECUCION OBLIGATORIA POR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO. EL COSTE DE EJECUCION DEBE CONSIDERARSE REPERCUTIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INSTALACION	6.995,23	SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
366	m2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XO, ELABORADO EN CENTRAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN 25 MPA (N/MM2), DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN ELEMENTOS ENTERRADOS, O INTERIORES SOMETIDOS A HUMEDADES RELATIVAS MEDIAS-ALTAS (>65%) O A CONDESACIONES, O ELEMENTOS EXTERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN; CON UN ESPESOR MEDIO DE 20 CM; ARMADA CON MALLAZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO #150X150X6 MM. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P. DE VERTIDO POR MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NTE-RSS. COMPONENTES DEL HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.	22,76	VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
367	u ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 200X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA	646,82	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
368	u ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 120X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA	260,71	DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	88/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
369	m2 CERRAMIENTO DE FACHADA DE PANEL DE FIBROCEMENTO, COMPUESTO POR PANEL DE FIBROCEMENTO DE 15 MM DE ESPESOR COLOCADO ATORNILLADO SOBRE ESTRUCTURA SOPORTE FORMADA POR MONTANTES A BASE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO, REVESTIMIENTO Z275, 100X50 DE 2 MM DE ESPESOR CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 600MM, UNIDOS AL FORJADO CON ANGULARES DE ACERO GALVANIZADO CON ANCLAJES QUÍMICOS O MECÁNICOS ADECUADOS A LA CARGA A SOPORTAR QUE PERMITAN LA REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE, ENTRE LOS PERFILES Y LA PLACA SE COLOCARÁ UNA LÁMINA DE POLIETILENO, IMPERMEABILIZANTE Y DIFUSORA DE VAPOR DE AGUA , SE COLOCARA ENTRE LOS PERFILES SOPORTE UNA CAPA DE LANA MINERAL DE 90 MM DE ESPESOR REVESTIDA POR UNA DE SUS CARAS CON VELO NEGRO, SEGÚN UNE-EN 13162, DE RESISTENCIA TÉRMICA 1,1 M²K/W Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK)COLOCADA SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 90X40 DE 0,7 MM DE ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS REBAJADAS PERIMETRALES DEL PANEL DE FIBROCEMENTO A BASE DE PASTA TIPO RM FINISHER + CINTA STRIP+ PASTA RM FINISHER, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PLACAS, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PERFILERÍA, ANCLAJES A FORJADOS, ELEMENTOS DE REGULACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PERFILES PARA FORMACIÓN DE HUECOS SEGÚN DETALLES, REMATES DE ESQUINAS PERFILES DE REMATE DE ESQUINAS, FORMACIÓN DE JUNTAS ALFEIZARES, JAMBAS Y DINTELES. CONSTRUIDA SEGUN DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA DEL FABRICANTE DEL SISTEMA. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.	108,00	CIENTO OCHO EUROS
370	UD INSTALACION ELECTRO HIDRAULICO PARA FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE TIPO WINNER 75 O SIMILAR CON PREFILTRO, POTENCIA 0.75CV, TRIFÁSICA 230/400V O MONOFÁSICA 230V (CON CONDENSADOR), IP-55, 2850 RPM, CUERPO EN POLIPROPILENO REFORZADO CON PRFV, SELLO MECÁNICO, TURBINA NORYL, EJE Y TONILLERÍA EN ACERO INOX AISI-316, CONEXIÓNES DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN MEDIANTE ROSCA HEMBRA DE 2" O TUBO PVC DN63 CON ENLACES RÁPIDOS INCLUIDOS. MEDIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO	554,76	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	89/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
371	UD RECINTO PARA INSTALACIONES DE FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR FOSO DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 FABRICADO EN CENTRAL CON ADITIVO HIDRÓFUGO DE DIMENSIONES INTERIORES 2.50X2.50X2.30 M (ANCHOXLARGOXALTURA), FORMADA POR: LOSA DE CIMENTACIÓN HA-30/P/20/IIA DE 30 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO Y ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON FORMACIÓN DE HUECO PARA ARQUETA 40X40X30 CM, CON ESPERAS (LONGITUD 95+40 CM) B500S DIÁMETRO 12 MM A 20 CM ANCLADAS EN LOSA PARA SOLAPES CON BARRAS DE PAREDES, SOBRE CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PAREDES DE HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 25 CM DE ESPESOR Y ARMADAS EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO12MM #20X20CM, UNIONES ENTRE PAREDES CON BARRAS EN U (70+20+70 CM) B500S DE 12 MM A 20 CM, CON FORJADO REALIZADO CON LOSA MACIZA HA-30/P/20/IIA DE ESPESOR 30CM, ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON HUECO PARA ENTRADA REFORZADO CON DOS VIGAS PLANAS 30X20 CM (ANCHOX ALTO) FORMADA POR 6 BARRAS B500S DIÁMETRO 12MM Y CERCOS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 8MM A 20CM, INCLUSO ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTAJE EN OBRA, SEPARADORES RECORTES, DESPUNTES, VIBRADO, ENCOFRADO, PUNTALES, DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO DE ELEMENTOS CON SISTEMAS CON TERMINACIÓN VISTA EN PARAMENTOS INTERIORES, CURADO, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA MONOCOMPONENTE, A BASE DE BETUNES Y RESINAS, TIPO MASTERSEAL M 431 O SIMILAR, APLICADA EN DOS MANOS, (RENDIMIENTO: 1 KG/M² CADA MANO) EN CARAS EXTERIORES DE MUROS, FORJADO Y LOSA LÁMINA GEOTEXTIL DRENANTE SOBRE CARAS EXTERIORES DE MUROS Y FORJADOS, 10 PATES DE POLIPROPILENO, 3 PASATUBOS DIÁMETRO 300MM Y 6 PASATUBOS 100MM EJECUTADOS CON TUBOS LISOS PVC, ARQUETA DE POLIPROPILENO EN LOSA DE CIMENTACIÓN, REFUERZO DE ARMADO CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM EN ZONA DE ENTRADA Y SALIDA DE PASATUBOS Y ALREDEDOR DE HUECO DE ARQUETA, CUALQUIER MATAERIAL Y MEDIO AUXILIAR (CAMIÓN GRUA, ANDAMIO, ETC.) NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO, TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DEL MATERIAL NO APROVECHABLE Y TRATAMIENTO POR ESTE, NO INCLUYE EXCAVACIONES. CON EXTRACTOR HELICOIDAL DE AIRE MODELO S&P HCBT/4-500/H TRIFÁSICO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, CON DOS REJILLAS DE PROTECCIÓN, INSTALADO SOBRE HUECO EXISTENTE, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS Y CONEXIÓN DE CABLEADO EN CAJA ESTANCA CON RELLENO DE RESINA CONTRA LA HUMEDAD.INCLUSO TUBERIA DE VENTILACION EN ZANJA INCLUSO ZANJA , CINTA Y SEÑALIZACION A MONOLITO DE VENTILACIÓN PARA ADMISIÓN-IMPUSIÓN, FORMADO POR: EMBOCADURA		

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	90/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	REALIZADA MEDIANTE BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO DE 55X55 CM Y 30 CM DE ALTURA, FÁBRICA DE LADRILLO EN LABOR DE CITARA CON LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO POR AMBAS CARAS, APLACADO DE MÁRMOL PULIDO DE 3 CM DE ESPESOR MEDIANTE ADHESIVO CEMENTOSO; CUATRO REJILLAS DE VENTILACIÓN DE LAMAS DE CHAPA PERFILADA DE 450X200 MM CON MARCOS DE PERFIL L 40.40.3 MM TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, TELA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON MALLA DE 20X20 MM, INCLUSO ANCLAJES MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS M8X 70 MM RECIBIDAS CON RESINA EPOXI; SOMBRERETE DE PIEZA DE MÁRMOL PULIDO DE 50X50 CM DE 3 CM DE ESPESOR FIJADO CON ADHESIVO EPOXI. FILTROS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE ARENA LAMINADO ASTRAPOOL ASTER EJECUTADA SEGUN NORMATIVA . MEDIDA UNIDAD INSTALADA FUNCIONANDO Y LEGALIZADA	11.427,69	ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
372	UD EQUIPO DE CLORACIÓN AUTOMÁTICA TIPO B, COMPUESTO POR: CONTROLADOR DE POTENCIAL REDOX ORP Y PH EN CONTINUO HSP1000 CONTROLLER 10 HANNA O SIMILAR, EQUIPOS INSTALADOS CON FILTRO, SOPORTE PARA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE, REGULADOR DE PRESIÓN Y 2 BOMBAS DOSIFICADORAS ET-PKX 0103901 HANNA O SIMILAR. CON ANÁLISIS Y DOSIFICACIÓN DE CLORO LIBRE EN CONTINUO, CON DOS PANELES DE CONTROL PARA PH Y ORP MODELO BL981411-1 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO PH DE PUNTA PLANA MODELO HI 6100405 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO ORP DE PUNTA PLANA HI 6200405 HANNA O SIMILAR. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, FIJACIÓN A SOPORTE, INSTALACIÓN DE NUEVAS TUBERÍAS HASTA 25M Y CONEXIÓN MEDIANTE COLLARINES A LAS EXISTENTES, INSTALACIÓN DE ELECTRODOS Y SENSORES, VALVULERÍA, CABLEADO BAJO TUBO NORMALIZADO HASTA 25M, CONEXIÓN AL CUADRO ELÉCTRICO Y ADECUACIÓN DEL MISMO CON PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS Y DIFERENCIAL, Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. INCLUSO SISTEMA DE TELEGESTIÓN FORMADOR POR ROUTER GRPS HS 504900 HANNA O SIMILAR PARA CONTROL Y GESTION VIA INTERNET DE LOS PARAMETROS DEL AGUA PARA EQUIPO DE CLORACIÓN. PUESTO EN OBRA, INCLUSO MONTAJE , CABLEADO, CONEXIONADO EN CENTRO DE MANDO Y SOFTWARE. INCLUSO REACTIVOS MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y CONFIGURADA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.	4.639,81	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	91/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
373	m² LIMPIEZA MECÁNICA DE FOSO DE ESTANQUE DE MORTERO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DE LANZA DE AGUA A PRESIÓN, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO,INCLUSO MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO, REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LIMPIEZA, APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AGUA CON LANZA DE AGUA. DESMONTAJE DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS. CARGA DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	18,43	DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
374	m SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CANALÓN DE CHAPA, PARA PROTECCIÓN FRENTES A AVES , FORMADA POR CHAPA PERFORADA GALCANIZADA Y ELEMENTOS DE SUBJECCIÓN. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA	25,36	VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
375	m SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CORNISA, CON ADHESIVO, DE SISTEMA DE PLETINA DE PÚAS, PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LAS AVES DE UNA FRANJA DE HASTA 115 MM DE ANCHURA EN ELEMENTO DE FACHADA, FORMADA POR UNA LÁMINA DE POLICARBONATO ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV, DE 330 MM DE ANCHURA Y 1 MM DE ESPESOR, QUE LLEVA INSERTADAS A MODO DE PÚAS, CADA 50 MM, UNAS VARILLAS ROMAS EN FORMA DE 'U', DE ACERO INOXIDABLE, DE 1,4 MM DE DIÁMETRO Y 115 MM DE ALTURA. INCLUSO MASILLA ADHESIVA DE SILICONA, ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO, SIN INCLUIR LA REPERCUSIÓN DEL ANDAMIO NI AFECTAR A LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE. REPLANTEO. COLOCACIÓN DEL ADHESIVO SOBRE EL SOPORTE. INSTALACIÓN DE LA PLETINA DE PÚAS. MEDIDA LA LONGITUD.	23,32	VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
376	m3 CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON MEDIOS MANUALES. SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO	27,10	VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
377	t CARGA Y TRANSPORTE DE RCD AUTORIZADO POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BAÑERA BASCULANTE CARGADO A MÁQUINA, CARGA Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SE MIDE TONELADA TRANSPORTADA Y JUSTIFICADA	19,84	DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	92/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
378	u RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE) DE RESIDUOS PELIGROSOS HASTA DESTINO FINAL (BIEN CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATAMIENTO) UTILIZANDO CAMIÓN DE 3,5 TONELADAS DE PESO MÁXIMO AUTORIZADO. EL PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MÁQUINA ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG-BAGS COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALETS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALETS (CADA PALET PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L), O DE 4 BIG-BAGS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE SUPERE EL PESO MÁXIMO AUTORIZADO DEL VEHÍCULO. EL PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES (OBRAS).EL TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA INFERIOR A 200KM. EL PRECIO YA INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA.(REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO.)	59,56	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
379	m3 TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO DEL DESMANTELAMIENTO DE DEL SANEAMIENTO A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, PREVIAMENTE PLASTIFICADAS, PALETIZADAS Y CARGADAS SOBRE CAMIÓN, CONSIDERANDO LA IDA, DESCARGA Y VUELTA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO	154,28	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
380	m ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN16, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN O COMPENSADORES DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA	7,43	SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	93/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
381	m ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN32, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA	12,96	DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
382	m ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN40,, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS , PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA	16,21	DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
383	m ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN50, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA	21,11	VEINTIUN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
384	u LUMINARIA PARA EMPOTRAR, FORMADA POR LUMINARIA EASY SPACE Ø 105 MM - WARM WHITE , 3000K, 11W Y 1800LM Y CON PROTECCIÓN IP54 A COLOR, INCLUSO MONTAJE , ELEMENTOS DE ANCLAJE ,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	333,57	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	94/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
385	u LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO - MÓDULO DOWN - MINIMAL DE 1192X60 MM, 3000K CRI 90, 11W Y 2050 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	323,29	TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
386	u LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO DE 2384X60 MM, 3000K CRI 90, 24W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	497,76	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
387	u LUMINARIA PARA SUSPENDER,FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 DE 612X60 MM, 3000K CRI 80, 7.5W Y 950 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	374,44	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
388	u LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 898X60 MM, 3000K CRI 80, 11W Y 1900 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	404,01	CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO
389	u LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 3596X60 MM, 3000K, 45W Y 7600 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	849,73	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
390	u LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL DE 2250X65 MM, 3000K CRI 80, 52W Y 8800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	611,64	SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
391	u LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR LUMINARIA LASER EMPOTRABLE CIRCULAR FIJO-LED - FLOOD - SUPER COMFORT, 6.8W, 3000K CRI 90, Y 800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	170,73	CIENTO SETENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	95/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
392	u LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA EASY SPACE Ø 105 MM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 1550 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE ELEMENTOS DE ANCLAJE , CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	319,85	TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
393	u LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE15 PERFIL PERIMETRAL LINEAL PARA LEDSTRIP TOP PARA EMPOTRAR EN PERIMETRO FORMADA POR PERFIL LINEAL, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 19.2W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	595,63	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
394	u LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	937,96	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
395	u LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME 10 CÁMARAS - MEDIUM BEAM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	558,62	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
396	u LUMINARIA CIRCULAR PALCO CUERPO Ø86 MM - NEUTRAL WHITE - REGULABLE - ÓPTICA WIDE FLOOD PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	1.154,23	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
397	u LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE LEDSTRIP TIRA FLEXIBLE DE 5M PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	299,20	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	96/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
398	u LUMINARIA LINEAL LINEALUCE COMPACT47 L1,502M COMPACT PARA EMPOTRAR EN SUPERFICIE FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 220-240VCA, 52W Y 7000 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	2.011,40	DOS MIL ONCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
399	u LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 9.9W Y 940 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	478,86	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
400	u LUMINARIA CIRCULAR PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO NEUTRAL WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	855,15	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
401	u LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	1.003,35	MIL TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
402	u LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES , ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	993,16	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
403	u LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR EASY SPACE Ø 212 FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 17W Y 2750 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO	385,42	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	97/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
404	m2 IMPERMEABILIZACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON REFUERZO DE MALLLA , DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE , APLICADA MEDIANTE SISTEMA DE PROYECCIÓN MECÁNICA EN CALIENTE CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 2 KG/M2; Y CAPA DE ACABADO DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV EN MÚLTIPLES COLORES, COMPUESTO POR POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE Y DISOLVENTES, APLICADA MEDIANTE BROCHA O RODILLO O MÁQUINA TIPO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA SOBRE LA SUPERFICIE EN UNA MANO CON UN CONSUMO TOTAL DE 0,25 KG/M2, INCLUSO ENCUENTRO CON ZABALETAS CAZOLETAS Y PARAMNETOS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA	23,30	VEINTITRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
405	UD *VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, TRAZADO, DIÁMETROS Y SOPORTES DE LAS REDES DE TUBERÍA * COMPROBACIONES DIMENSIONALES DE LAS REDES DE CONDUCTOS, TRAZADOS DE LAS MISMAS, SOPORTES Y RIGIDIZADORES * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, ESPESORES Y MONTAJE DEL AISLAMIENTO DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, NÚMERO, DISTRIBUCIÓN Y SOPORTADO DE RADIADORES Y FAN - COILS. * COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y MONTAJE DE LOS CLIMATIZADORES * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE SALAS DE MÁQUINAS	1.697,49	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
406	u DEPÓSITO PARA RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE 12 M³ DE CAPACIDAD, PREFABRICADO DE POLIÉSTER, COLOCADO EN SUPERFICIE, EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON PATAS. INCLUSO, VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR CON LA ACOMETIDA, INTERRUPTORES DE NIVEL, VÁLVULA DE BOLA DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA VACIADO Y VÁLVULA DE CORTE DE MARIPOSA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR AL GRUPO DE PRESIÓN, INCLUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA	2.903,14	DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	98/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
407	u GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADO POR: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA, DE UN ESCALÓN Y DE UNA ENTRADA, CUERPO DE IMPULSIÓN DE FUNDICIÓN GG25 EN ESPIRAL CON PATAS DE APOYO Y SOPORTE COJINETE CON PATA DE APOYO, ASPIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN RADIAL HACIA ARRIBA, RODETE RADIAL DE FUNDICIÓN GG25, CERRADO, COMPENSACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE ORIFICIOS DE DESCARGA EN EL RODETE, SOPORTE CON RODAMIENTOS DE BOLAS LUBRICADOS DE POR VIDA, ESTANQUEIDAD DEL EJE MEDIANTE CIERRE MECÁNICO SEGÚN DIN 24960, EJE Y CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR, ACCIONADA POR MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS DE 5,5 KW, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP55, EFICIENCIA IE3, PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, CON CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, CUERPOS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y CONTRABRIDAS DE HIERRO FUNDIDO, DIFUSORES DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, CIERRE MECÁNICO, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 0,9 KW, DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE 20 L, BANCADA METÁLICA, VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y DE AISLAMIENTO, MANÓMETROS, PRESOSTATOS, CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL PARA LA OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL GRUPO, SOPORTE METÁLICO PARA CUADRO ELÉCTRICO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, CON. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, INLCUSO REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBOS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE GRUPO DE PRESIÓN	5.961,27	CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
408	m SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM DE PROFUNDIDAD ENTRE CUALQUIER TIPO DE ELEMENTOS EN CUBBIERTA, MEDIANTE UN CORDÓN ELÁSTICO DE MASILLA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DE ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA	11,43	ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	99/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
409	Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, , 1000X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 8017, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	698,36	SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
410	Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, 1620X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR , CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS MODELO DICTATOR SR90, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1.644,97	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	100/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
411	Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO LEN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, ELECTROIMÁN GD 50. INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	1.695,35	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
412	Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	1.559,57	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
413	Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1800X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	1.585,12	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
414	Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE UNA HOJA, 900X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO,Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, CON CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	739,94	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	101/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
415	u ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA Y TRAVESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE, DE MADERA, DE 90X200 CM Y 5,5 CM DE ESPESOR MÁXIMO DE HOJA; COLOCACIÓN EN ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO, DE 12,5 CM DE ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL ENTRAMADO AUTOPORTANTE Y LAS PLACAS,INLUSO MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL ARMAZÓN CON LOS DISTANCIADORES EN SUS ALOJAMIENTOS. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN A LA PARED CON PELLADAS DE MORTERO O YESO. FIJACIÓN SOBRE EL PAVIMENTO MEDIANTE ATORNILLADO. REJUNTADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.	447,96	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
416	u ALTAVOZ EMPOTRADO EN FALSO TECHO EN COLOR BLANCO CON UN ALTAVOZ DE 6 WS DE 5" PROTEGIDO CON REJILLA EN CAJA METALICA FIREPROOF SEGUN EN 54-24. LA POTENCIA DE ENTRADA ES DE 6 WS EN LINEA DE 100. DISPONE DE UN SISTEMA DE MONTAJE RÁPIDO PARA SU INSTALACIÓN EN TECHO CON PLACAS REGISTRABLES. EL MODELO ES EL 06701 DE EGI. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL EMPOTRAMIENTO EN FALSO TECHO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	65,66	SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
417	m DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE DOS HILOS DE 2,5 MM DE DIAMETRO TRENZADO SEGÚN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.	5,35	CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
418	m DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE CUATRO HILOS DE 2,5 MM DE DIÁMETRO TRENZADO SEGUN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.	6,40	SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
419	u DE PUPITRE MICROFONICO PARA CONTROL DE MEGAFONIA, CON CONEXION IP A CENTRAL, UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V (2,5 AMP) MODELO DC-700ETH. EL EQUIPAMIENTO ES DE OPTIMUS . TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL CONEXIONADO Y CABLEADO INTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	720,03	SETECIENTOS VEINTE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
420	u DE ATENUADOR DE SONIDO DE HASTA 40 WS, EMPOTRADO CON CONEXION AL CIRCUITO DE ZONA PARA CONTROL DE MENSAJES PRIORITARIOS Y CONEXION A ALTAVOCES DE LA SALA, SEGUN EN 54-24, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	34,51	TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	102/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
421	m TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD EN MUROS DE MAMPOSTERÍA O DE FÁBRICA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALADROS, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS DE INYECCIÓN, SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES CON MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 E INYECCIÓN DE EMULSIÓN A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS Y RELLENO DE LA PERFORACIÓN CON MORTERO CEMENTOSO FLUIDO. INCLUYE: REPLANTEO Y REALIZACIÓN DE LOS TALADROS EN LA BASE DEL MURO. LIMPIEZA DE LAS PERFORACIONES. COLOCACIÓN DE LAS BOQUILLAS Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES. INYECCIÓN DE LA LECHADA. RETIRADA DE LAS BOQUILLAS Y DEL SELLADO SUPERFICIAL. RELLENO DE LAS PERFORACIONES. LIMPIEZA DE LOS RESTOS GENERADOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	135,74	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
422	m² IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL AGUA POR SU CARA INTERIOR, CON MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE BICOMPONENTE MAXCLEAR TOP , COLOR GRIS, TEXTURA LISA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CEMENTO ESPECIAL Y ÁRIDOS SELECCIONADOS, RESISTENCIA A PRESIÓN HIDROSTÁTICA POSITIVA DE 9 BAR Y A PRESIÓN HIDROSTÁTICA NEGATIVA DE 3 BAR, CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES, CON CERTIFICADO DE POTABILIDAD, APLICADO EN CAPAS SUCESIVAS, DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL.MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA	20,46	VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
423	m2 RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR, Y RECUBIDO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO, INCLUSP P/P DE JUTNAS DE DILATAC ION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARLAS A LOS BORDES DEL CONFINAMIENTO, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, Y LIMPIEZAA, SEGÚN NTE-RSS. INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMEINTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REPLANTEO, MAESTRA Y NIVELES MEDIANTE EL TENDIDO DE CORDELES. LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN DE LA BASE. VERTIDO DE LA CAPA DE ARENA. VERIDO DEL MORTERO. ESPOLVOREO CON CEMENTO DE LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO. COLOCACIÓN D ELAS PIEZAS. FREFADO ABUNDANTE DE LAS BALDOSAS. VERTIDO DE UNA LECHADA DE CEMENTO PARA EL RELLENO DE JUNTAS, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE FRAGUADO. ELIMINACIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	159,26	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	103/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
424	u SE INCLUYEN LOS ENSAYOS DE: PEELING Y EL DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN	106,10	CIENTO SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
425	u SE INCLUYEN LOS ENSAYOS DE: PEELING Y EL DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN	106,10	CIENTO SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
426	u FABRICACIÓN DE 3 PROBETAS PRISMÁTICAS DE 4X4X16 CM PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MORTERO UNE EN 1015-11:2000	77,80	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
427	u ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN	63,67	SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
428	u ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN	63,67	SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
429	u PROCTOR NORMAL DE REFERENCIA SEGÚN UNE 103500	77,80	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
430	u PROCTOR MODIFICADO DE REFERENCIA SEGÚN UNE 103501	84,88	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
431	u TOMA DE MUESTRAS EN LOSAS DE CIMENTACIÓN , DETERMINACIÓN DEL CONO DE ABRAMS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENTADO Y ROTURA DE 4 PROBETAS; CILÍNDRICAS DE 15X30 CM, DOS A 7 DÍAS Y LAS 2 RESTANTES A 28 DÍAS; SEGÚN EHE-08 (443 M3 DE HA-25 = 5 LOTES = 15 SERIES)	77,80	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
432	u TOMA DE MUESTRAS EN SOLERAS , DETERMINACIÓN DEL CONO DE ABRAMS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENTADO Y ROTURA DE 4 PROBETAS; CILÍNDRICAS DE 15X30 CM, DOS A 7 DÍAS Y LAS 2 RESTANTES A 28 DÍAS; SEGÚN EHE-08 (90 M3 DE HA-25 = 1 LOTE = 3 SERIES)	77,81	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
433	u ENSAYO COMPLETO DE BARRA DE ACERO CORRUGADO DETERMINANDO CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y SECCIÓN EQUIVALENTE, ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO, ENSAYO DE TRACCIÓN DETERMINANDO CARGA DE ROTURA Y LÍMITE ELÁSTICO	106,10	CIENTO SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
434	u ENSAYO COMPLETO DE MALLA ELECTROSOLDADA DETERMINANDO, CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, ENSAYO DE TRACCIÓN DETERMINANDO CARGA DE ROTURA, LÍMITE ELÁSTICO Y ALARGAMIENTO EN ROTURA Y DOBLADO-DESDOBLADO	106,10	CIENTO SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
435	u VISITA DE INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES SOLDADAS NIVEL 2 CESOL PARA REALIZAR INSPECCIÓN VISUAL Y ENSAYOS MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES	353,65	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	104/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
436	u VISITA DE INSPECTOR PARA MEDIR ESPESORES DE PELÍCULA SECA MEDIANTE MÉTODO MAGNÉTICO S/UNE EN ISO 2808 Y REALIZAR ENSAYOS DE CORTE POR ENREJADO/EN X SOBRE CAPA DE IMPRIMACIÓN SEGÚN NORMA UNE EN ISO 16276-2	353,65	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
437	u TOMA DE MUESTRA EN VIGA SOBRE MURO DE CARGA , DETERMINACIÓN DEL CONO DE ABRAMS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENTADO Y ROTURA DE 4 PROBETAS; CILÍNDRICAS DE 15X30 CM, DOS A 7 DÍAS Y LAS 2 RESTANTES A 28 DÍAS; SEGÚN EHE-08 (10 M3 DE HA-25 = - LOTE = 1 SERIE)	77,80	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
438	u TOMA DE MUESTRAS EN FORJADOS , DETERMINACIÓN DEL CONO DE ABRAMS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENTADO Y ROTURA DE 4 PROBETAS; CILÍNDRICAS DE 15X30 CM, DOS A 7 DÍAS Y LAS 2 RESTANTES A 28 DÍAS; SEGÚN EHE-08 (UNA SERIE POR CADA TIPO DE FORJADO Y PLANTA)	77,80	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
439	u ENSAYO COMPLETO DE MALLA ELECTROSOLDADA DETERMINANDO, CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, ENSAYO DE TRACCIÓN DETERMINANDO CARGA DE ROTURA, LÍMITE ELÁSTICO Y ALARGAMIENTO EN ROTURA Y DOBLADO-DESDOBLADO	106,10	CIENTO SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
440	u FABRICACIÓN DE 3 PROBETAS PRISMÁTICAS DE 4X4X16 CM PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MORTERO UNE EN 1015-11:2000	77,81	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
441	u PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTA MEDIANTE INUNDACIÓN REALIZANDO REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y COMPROBANDO A LAS 24 HORAS LA NO EXISTENCIA DE FUGAS Y FILTRACIONES, CORRIENDO POR CUENTA DEL PETICIONARIO LA INUNDACIÓN DE LA CUBIERTA	190,98	CIENTO NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
442	u ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN	63,67	SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
443	u ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN	63,67	SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
444	u FABRICACIÓN DE 3 PROBETAS PRISMÁTICAS DE 4X4X16 CM PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MORTERO UNE EN 1015-11:2000	77,81	SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
445	u CHEQUEO DE ADHERENCIA DE MORTERO EN OBRA (5 ENSAYOS)	254,61	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	105/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
446	u ENSAYO DE RESBALADICIDAD SEGÚN LA NORMA: UNE 41901:2017 EX. SUPERFICIES PARA TRÁNSITO PEATONAL. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE FRICCIÓN. ENSAYO EN HÚMEDO. INCLUYENDO EL DESPLAZAMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA Y LA REDACCIÓN DE INFORME CON VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CTE	339,50	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
447	u PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE FACHADA MEDIANTE ASPERSORES	205,12	DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
448	u ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PINTURAS O BARNICES, S/UNE-EN ISO 2811-1.	56,58	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
449	u DETERMINACIÓN DE MATERIA NO VOLATIL SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO 3251	84,89	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
450	u ENSAYO DE RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 11998	127,32	CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
451	u ENSAYO DE ADHERENCIA DE LA PELÍCULA AL SOPORTE "IN SITU" SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 2409	49,52	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
452	u ENSAYO DE RESBALADICIDAD SEGÚN LA NORMA: UNE 41901:2017 EX. SUPERFICIES PARA TRÁNSITO PEATONAL. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE FRICCIÓN. ENSAYO EN HÚMEDO. INCLUYENDO EL DESPLAZAMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA Y LA REDACCIÓN DE INFORME CON VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CTE	339,50	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
453	u VISITAS DE CONTROL DE EJECUCIÓN PARA ESTRUCTURAS, CUBIERTAS, FACHADAS Y ACABADOS	247,56	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
454	u VISITAS DE CONTROL DE EJECUCIÓN PARA INSTALACIONES	247,56	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
455	m CANALÓN INTERIOR PARA CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MAYOR DEL 10%, CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE 1,0 MM DE ESPESOR, 100 CM DE DESARROLLO Y 4 PLIEGUES. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS Y MASILLA DE BASE NEUTRA MONOCOMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS, IMCLUSO EL REPLANTEO Y COLOCACIÓN DEL REMATE. FIJACIÓN MECÁNICA. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTREGAS EN LOS APOYOS.	28,56	VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	106/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
456	u RACK PRINCIPAL CON 2 METROS DE ALTURA Y 80X80 DE BASE CON PUERTA PERFORADA Y ACCESIBLE POR LOS LATERALES, EQUIPADO CON VENTILACIÓN, TOMAS DE CORRIENTE, PANELES DE 24 PUERTOS, PASACABLES, ETC., EQUIPADO CON 8 PANELES DE PARCHEO DE 24 ELEMENTOS CAT6+ PARA TODAS LAS TOMAS DE VOZ Y DATOS, INCLUIDAS LAS TOMAS HEMBRAS CAT6+ CONECTADAS A LOS CABLES UTP QUE SE INSTALEN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADO, INSTALADO, PROBADO, CERTIFCADO Y FUNCIONANDO.	2.320,73	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
457	M2 DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL ETILICO Y AMONIACO AL 45:45:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI Y POSTERIOR NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	130,57	CIENTO TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
458	UD RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA, ENTRE 4 Y 6 TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	52,84	CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
459	M2 DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	758,07	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
460	m2 DE REUBICACION DE PIEZAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, CON MORTERO ADHESIVO DE CAL Y LLAGUEADO CON CAL HIDRAULICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	139,25	CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
461	M2 LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE MEDIANTE PROYECCIÓN DE ÓXIDO DE ALUMINIO/ GARNET O VIDRIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	66,03	SESENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
462	M2 DE REINTEGRACIÓN DE JUNTAS CON MORTEROS DE CAL Y ÁRIDO SELECCIONADO, CON CALIDADES (PROPORCIONES, COLOR Y TEXTURA) SIMILAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	77,20	SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
463	ML COSIDO DE FRACTURAS Y/O FRAGMENTOS CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, PREVIA LIMPIEZA EN LAS MISMAS ELIMINANDO ZONAS DESCOHESIONADAS Y DEPÓSITOS Y TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES A UNIR MEDIANTE VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPOXICA. SELLADO DE LA SUPERFICIE EXTERNA MEDIANTE MORTERO DE CAL AÉREA Y CARGA DE SILICATO MOLTURADO MUY FINO (100:200) EN SUSPENSIÓN ACUOSA (MALTA HIDRÁULICA) Y TERMINACIÓN A BAJO NIVEL RESPECTO A LA SUPERFICIE ORIGINAL.	138,85	CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	107/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
464	UD DE REALIZACIÓN DE MOLDE CERÁMICO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	295,26	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
465	UD DE REINTEGRACION VOLUMETRICA REALIZADA CON PIEZA CERÁMICA , AJUSTE Y NIVELADO DE LA PIEZA, HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y POSTERIOR ADHESION CON ADHESIVO DE CAL Y VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA .	107,84	CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
466	UD RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES CON MORTERO INTEGRADOS EN COLOR EN EL CONJUNTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	330,21	TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
467	M2 DE PROTECCIÓN FINAL POR IMPREGNACIÓN DE TODA LA SUPERFICIE CON HIDROFUGANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	48,46	CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
468	M2 DE ELIMINACION DE MATERIAL SINTETICO DE ESCASA DUREZA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	659,16	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
469	m2 ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES EN ARTESONADO DE MADERA POLICROMADA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	42,80	CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
470	M2 DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE CERAMICA , MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 CON CEPILLO SUAVE, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	112,88	CIENTO DOCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
471	M2 DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERÁMICO, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA AB-57, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION, PARA ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	249,89	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
472	M2 DE ELIMINACION DE CAPA DE BARNIZ Y/O PINTURA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERAMICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ACETONA, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DEL MISMO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	271,33	DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	108/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
473	UD DE REINTEGRACION DE ELEMENTO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE PINO FLANDES DE PRIMERA CALIDAD DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADODELACUERDODELASSUPERFICIES.MEDIDALAUNIDADEJECUTADA.	3.096,26	TRES MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
474	m2 DE CONSOLIDACION DE CAPA PICTORICA PULVERULENTA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 10 % DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	387,52	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
475	m2 DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	761,34	SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
476	m2 DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	2.633,00	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
477	M2 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO DE ELEMENTOS METALICOS EN ALFARJE DE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADO DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO CON CEPILLO CIRCULAR METALICO, APLICACION DE ACIDO TANICO EN ALCOHOL AL 15:985 CON BROCHA, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y CAPA DE PROTECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	387,30	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	109/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
478	M2 DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	1.694,31	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
479	M2 DE CONSOLIDACION DEL MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA	273,13	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
480	M2 DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	584,36	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
481	m2 DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	219,58	DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
482	M2 DE DESINSECTACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	197,52	CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
483	M2 DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES EN VARIAS APLICACIONES, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	576,96	QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
484	M2 DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA REALIZADA MEDIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO, TALLADO Y LIJADO DEL ENCHULETADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	950,73	NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	110/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
485	m2 DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS MINERALES CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	756,03	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
486	UD DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA	41,94	CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
487	UD DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.	33,57	TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
488	m2 DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA Y MORTERO DE CAL, ARDEX F3, O SIMILAR, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	1.322,43	MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
489	M2 DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	97,01	NOVENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
490	M2 ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y/O GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	116,02	CIENTO DIECISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	111/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
491	m2 REVESTIMIENTO DECORATIVO EN FACHADAS SOBRE PLACA CEMENTOSA, CON MORTERO REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS TIPO REV_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, ACABADO FRATASADO, DE COLOR A ELEGIR, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA DE 1,2 MM, COMPUESTO DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, SOBRE IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN , DE COLOR A ELEGIR, A BASE DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CUARZO MICROGRANULAR Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS. APLICADO CON LLANA SOBRE PLACA CEMENTOSA. INCLUSO P/P DE SELLADO DE JUNTAS ENTRE PANELES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SELLADOR MONOCOMPONENTE , PRODUCTO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, QUE SE PRESENTA COMO UNA PASTA TIXOTRÓPICA FÁCILMENTE APLICABLE, DE EFECTO REVOQUE COLOREABLE PARA MOVIMIENTOS DE HASTA EL 12,5%., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10X10 MM Y 110 GR/M2 FIJADO Y TENSADO CON UN SOLAPE MÍNIMO DE 10 CM A CADA LADO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, ARISTAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE Y PROTECCIÓN DE LA CARPINTERÍA CON CINTA ADHESIVA DE PINTOR, INCLUSO PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE YA REVESTIDO, APLICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN, EJECUCIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL, CONSTRUIDO SEGÚN DIT, DAU DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M²,	20,23	VEINTE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
492	m² APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE IMPREGNACIÓN INCOLORA INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MAXRITE INHIBITOR , (RENDIMIENTO: 0,5 KG/M²), PARA LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO FRENTE A LA CORROSIÓN.	13,98	TRECE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
493	m² BASE PARA PAVIMENTO INTERIOR, DE 40 MM DE ESPESOR, DE MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE, CT - C16 - F3 SEGÚN UNE-EN 13813, VERTIDO CON MEZCLADORA-BOMBEADORA, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN; Y POSTERIOR APLICACIÓN DE LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO, (0,15 L/M²). INCLUSO BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL SOPORTE DE HORMIGÓN. INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. EXTENDIDO DEL MORTERO MEDIANTE BOMBEO. APLICACIÓN DEL LÍQUIDO DE CURADO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DEDUCIR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS PILARES SITUADOS DENTRO DE SU PERÍMETRO.	26,52	VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	112/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
494	m2 SOLADO DE BALDOSAS DE MÁRMOL SIERRA ELVIRA, 60X40X3 CM, ACABADO APOMAZADO, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 3 MM, CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE SOLADO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	80,73	OCHENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
495	m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR , Y RECIBIDO CON MORTERO DE CMENETO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO P/P DE JUNTAS DE DILATACION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARKAS A LOS BORDES DE CONFINAMIENTO TREJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA SEGUN NTE RSS. INCLUSO TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA, ERTIDO DE CAPA DE ARENA . MORTERO Y ESPOLVOREO CON CEMENTO EN LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO, COLOCACION DE PIERZAS, LECHADA Y FREGADO DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	106,59	CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
496	m2 PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO, ANTIDESLIZANTE, DE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE ABSORBENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE: CAPA DE IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE, DILUIDA EN DOS PARTES DE AGUA; MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS, DE 80 G/M² DE MASA SUPERFICIAL; DOBLE CAPA BASE (DE 1 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO; DOBLE CAPA DECORATIVA (DE 0,3 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, TEXTURA LISA, COLOR OCRE, COLOREADO EN MASA CON PIGMENTO EN PASTA; CAPA DE SELLADO FORMADA POR DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE CON RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y DOS MANOS DE SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE, LA PRIMERA MEZCLADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCOLORAS, INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y PAÑOS DE TRABAJO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DE LA MALLA, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO BASE, LIJADO DE PEQUEÑAS ADHERENCIAS E IMPERFECCIONES, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO DECORATIVO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE SELLADO, LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	84,77	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	113/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
497	m² PAVIMENTO DE MOQUETA DE FIBRA SINTÉTICA 60% POLIPROPILENO Y 40% POLIAMIDA, DE PELO CORTADO, FABRICADA POR PROCESO TUFTING, SUMINISTRADA EN ROLLOS DE 4X20 M. COLOCACIÓN EN OBRA: CON ADHESIVO DE CONTACTO, SOBRE CAPA FINA DE NIVELACIÓN. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA CAPA FINA DE NIVELACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO Y RECORTE DEL PAVIMENTO. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO. CUMPLIENDO LA RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE POR NORMATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	36,29	TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
498	u EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.	50,20	CINCUENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
499	m2 PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE 20X7 CM UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 2 USOS), SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.	27,16	VEINTISIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
500	m ALQUILER MENSUAL, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCALERA DE ANDAMIO PARA SUBIR ACCESO A CUBIERTAS COMPUESTA POR SOPORTE METÁLICO, DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, ESCALERA INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN R.D. 2177/2004.MEDIDO ALTURA EJECUTADO	27,87	VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
501	m BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUIDO P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10 USOS), ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.	84,78	OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
502	u COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PREVENCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª. SE MEDIDRA MES REALIZADO	221,34	DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
503	m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3X1.5 MM2 DE COBRE 1000 V A INSTALAR BAJO TUBO O EN BANDEJA DE PVC PREVIAMENTE INSTALADA. PARA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS A LOS EXPANSORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA	5,52	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
504	m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 2X2X1MM2 SIN PANTALLA PARA INSTALAR BAJO TUBO DE PVC O BANDEJA PREVIAMENTE INSTALADOS. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.	3,19	TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	114/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
505	u UNIDAD CENTRAL DE ALARMA COMPATIBLE CON ADEMCO, 16 ZONAS AMPLIABLES A 464 (MULTIPLEXADAS O HASTA 48 ZONAS VÍA RADIO). 11 A 154 SALIDAS. TRANSMISOR TELEFÓNICO MULTIPROTOCOLO BIDIRECCIONAL. 1 A 32 TECLADOS. 16 PARTICIONES (CON 128 ESPACIOS). HASTA 500 CÓDIGOS. PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA. VERIFICACIÓN DE ALARMAS. FUNCIONES HORARIAS CON CALENDARIOS. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	584,10	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
506	u CONTACTO MAGNÉTICO A RELÉ EN DOS PARTES A UNA DISTANCIA DE 1 A 12 MM. A PRUEBA DE SABOTAJES. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	80,28	OCHENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
507	u SIRENA DE EXTERIOR PIEZOELÉCTRICA EN CAJA DE METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. 110 DB CON SEÑALIZACION LUMINOSA. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	173,07	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
508	u DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRÓNICO CON DISPOSICIÓN MURAL, DE 1 L DE CAPACIDAD, MODELO PRESTOSAN 7630 "PRESTO EQUIP", CARCASA DE ABS, COLOR BLANCO, DE 270X110X110 MM, CON CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	197,33	CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
509	u DISPENSADOR DE PAPEL, CON CAPACIDAD PARA 125 HOJAS DE PAPEL, CHAPA LACADA, DE 310X420X40 MM, CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	25,78	VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
510	u MÓDULO DE BANCO CURVO DE ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA CUMPLIENDO ACCESIBILIDAD, FABRICADO POR COLADAS. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y TRABAJS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DE BANCO EJECUTADO E INSTALADO	3.077,31	TRES MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
511	u MOSTRADOR DE INFORMACION DE DIMENSIONES 5X1.3 M FORMADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA POR MOSTRADOR EN ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO FABRICADO POR COLADAS, PARTE ACCESIBLE Y PARTE EN MARMOL ROJO PULIDO MACIZO CON ILUMINACION EN LA PARTE INFERIOR CON ILUMINACION DE TIRA DE LED . INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION , CONEXIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADO Y FUNCIONANDO	14.431,62	CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
512	u TOMA RJ45 CAT6 INSTALADA EN MÓDULO DE VOZ Y DATOS INDEPENDIENTE O COMPARTIDO CON PUESTO DE TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADA, PROBADA Y CERTIFICADA.	5,63	CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	115/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
513	u DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG DE SUELOS O ZAHORRAS, INCLUSO DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PLASTICIDAD, S/UNE 103103:1994/103104:1993.	42,43	CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
514	m TENSOR DE ACERO DE DIAMETRO 16MM, PARA SUBJECCION DE CERCHA DE MADERA. INSLUSO TRABAJOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA, ADEMAS DE PEQUEÑO MATERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LOMGITUD EJECUTADA.	30,30	TREINTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
515	u SISTEMA MULTIMEDIA PARA INFORMACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE CARACTERÍSTICAS: - TAMAÑO DÍGITOS DE 100 MM DE COLOR ROJO - 2 PUERTOS RS-485 MODBUS RTU (1 MASTER Y 1 SLAVE) - ALIMENTACIÓN 85 A 253 VAC - ALIMENTACIÓN AUXILIAR DE 24 VDC - CONSUMO : 24 VA - PROTECCIÓN IP-40 - TEMPERATURA DE TRABAJO 0-50 ºC - HUMEDAD DE TRABAJO 25 % A 95 % - CAJA DE ALUMINIO PINTADA DE NEGRO - FRONTAL DE POLICARBONATO Y VIDRIO ANTIREFLEXIVO - INTERFACE RS-485 - PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS - EXACTITUD DE MEDIDA DE ± 0,5 ºC INCLUSO MONTAJE, MATERIAL DE SOPORTE, CONEXIONADO Y CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALABAÑILERÍA. MATERIAL Y MONTAJE SEGÚN REAL DECRETO 1826/2009 QUE MODIFICA AL RITE 2007. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO.	3.048,98	TRES MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	116/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1	m2 de DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA SENCILLO, CON GUARNECIDO DE YESO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	9,95	
	10,36 % Costes indirectos	1,03	
			10,98
2	m2 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	9,82	
	10,36 % Costes indirectos	1,02	
			10,84
3	m3 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE MURO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	74,29	
	10,36 % Costes indirectos	7,70	
			81,99
4	m de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.		
	Mano de obra	3,39	
	10,36 % Costes indirectos	0,35	
			3,74
5	m3 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓNCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.		
	Mano de obra	230,25	
	10,36 % Costes indirectos	23,85	
			254,10
6	m3 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE CIMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR O MARTILLO PERCUTOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.		
	Mano de obra	119,73	
	Maquinaria	17,03	
	10,36 % Costes indirectos	14,17	
			150,93
7	m2 de DEMOLICIÓN DE FORJADO FORMANDO LAS BOVEDAS FORMADO POR ROSCA DE LADRILLO HUECO, MORTERO DE CAL, LADRILLO MACIZO, RELLENO DE CASETONES, TABIQUE DE LADRILLO MACIZO Y LADRILLO MACIZO POR TABLA , INCLUSO DEMOLICIÓN DE MORTERO DE AGARRE CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA		
	Mano de obra	37,81	
	10,36 % Costes indirectos	3,92	
			41,73
8	u de DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE ASCENSOR FORMADO POR EQUIPO ITA-1 CON: RECORRIDO TOTAL 12 M, NÚMERO DE PARADAS 4 UD, GRUPO TRACTOR, CHASIS METÁLICO, CAMARIN, CABLES, EQUIPO DE PUERTAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE MANIOBRA COLECTIVA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	4.377,44	
	10,36 % Costes indirectos	453,50	
			4.830,94

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	117/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
9	m2 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE ACERO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.		
	Mano de obra	9,82	
	10,36 % Costes indirectos	1,02	
			10,84
10	m2 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.		
	Mano de obra	7,37	
	10,36 % Costes indirectos	0,76	
			8,13
11	m2 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.		
	Mano de obra	4,91	
	10,36 % Costes indirectos	0,51	
			5,42
12	m de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.		
	Mano de obra	6,66	
	10,36 % Costes indirectos	0,69	
			7,35
13	m de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PASAMANOS DE MADERA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.		
	Mano de obra	1,23	
	10,36 % Costes indirectos	0,13	
			1,36
14	m2 de DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE CUBRICIÓN DE AZOTEA FORMADA POR MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO Y SOLERÍA GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCIÓN HORIZONTAL		
	Mano de obra	7,05	
	10,36 % Costes indirectos	0,73	
			7,78
15	m2 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.		
	Mano de obra	9,53	
	10,36 % Costes indirectos	0,99	
			10,52
16	m2 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.		
	Mano de obra	5,82	
	Maquinaria	0,34	
	10,36 % Costes indirectos	0,64	
			6,80
17	m2 de DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.		
	Mano de obra	7,61	
	10,36 % Costes indirectos	0,79	
			8,40

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	118/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
18	m2 de DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.		
	Mano de obra	4,42	
	10,36 % Costes indirectos	0,46	
			4,88
19	m2 de APEO DE FORJADOS PARA EJECUTAR LA DEMOLICION APEADO CON PUNTALES METÁLICOS, DURMIENTES Y SOPANDAS INCLUSO RETIRADA DE APEOS TRAS LA DEMOLICION. INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER MEDIDA LA SUPERFICIE A LUCES LIBRES.		
	Mano de obra	5,74	
	Materiales	2,48	
	10,36 % Costes indirectos	0,85	
			9,07
20	m2 de MURO ESTABILIZADO HASTA 6 MESES,CON ESTRUCTURA SOLDIER MKII PARA LA ESTABILIZACION INTERIOR DEL EDIFICIO FORMADO POR PERFILES ALIGERADOS DE ACERO GALVANIZADO CON UNIONES ATORNILLADAS SIENDO LOS NIVELES DE CORREA DE DOBLE U ESTABILIZADO MEDIANTE FIJACIONES QUIMICA Y PUNTALES HORIZONTALES REALIZADOS CON VIGAS SOLDIER INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, SELLADO DE MURO TRAS EL DESMONTAJE DE LOS ANCLAJES , TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER , VISITAS MENSUALES DE INSPECCIONPOR TECNICOS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. SE REQUERIRA INSPECION TECNICA Y CERTIFICACION TECNICA DE ESTABILIDAD POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL USO DEL ESTABILIZADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ A UNA CARA.		
	Maquinaria	28,65	
	Materiales	34,94	
	10,36 % Costes indirectos	6,59	
			70,18
21	m2 de LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.		
	Mano de obra	0,07	
	Maquinaria	0,18	
	10,36 % Costes indirectos	0,03	
			0,28
22	m2 de DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS DE HORMIGÓN, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.		
	Mano de obra	14,74	
	Maquinaria	2,92	
	10,36 % Costes indirectos	1,83	
			19,49
23	m3 de DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.		
	Mano de obra	174,38	
	Maquinaria	24,81	
	10,36 % Costes indirectos	20,64	
			219,83
24	m3 de EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.		
	Mano de obra	0,39	
	Maquinaria	1,07	
	10,36 % Costes indirectos	0,15	
			1,61

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	119/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
25	m3 de EXCAVACIÓN MIXTA DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA Y ESCOMBROS, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PROPORCIÓN DEL 25% A 50%, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.		
	Mano de obra	82,36	
	10,36 % Costes indirectos	8,53	
			90,89
26	m2 de COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.		
	Mano de obra	2,95	
	Maquinaria	0,18	
	Materiales	0,07	
	10,36 % Costes indirectos	0,33	
			3,53
27	m2 de COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.		
	Maquinaria	0,82	
	Materiales	0,05	
	10,36 % Costes indirectos	0,09	
			0,96
28	m3 de HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC4, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.		
	Mano de obra	37,07	
	Maquinaria	0,37	
	Materiales	173,92	
	10,36 % Costes indirectos	21,90	
			233,26
29	m3 de HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN CODE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.		
	Mano de obra	37,07	
	Maquinaria	15,51	
	Materiales	173,92	
	10,36 % Costes indirectos	23,47	
			249,97
30	m3 de HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.		
	Mano de obra	31,87	
	Maquinaria	0,24	
	Materiales	164,91	
	10,36 % Costes indirectos	20,41	
			217,43

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	120/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
31	m3 de SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.		
	Maquinaria	4,31	
	Materiales	21,68	
	10,36 % Costes indirectos	2,69	
			28,68
32	m2 de CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	3,09	
	Materiales	10,56	
	10,36 % Costes indirectos	1,41	
			15,06
33	m2 de LÁMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.		
	Mano de obra	0,74	
	Materiales	0,79	
	10,36 % Costes indirectos	0,16	
			1,69
34	m de COLECTOR COLGADO DE POLIETILENO, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	21,90	
	Materiales	7,67	
	10,36 % Costes indirectos	3,06	
			32,63
35	u de ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	196,23	
	Materiales	56,59	
	10,36 % Costes indirectos	26,19	
			278,99
36	u de ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50:5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	197,46	
	Materiales	51,08	
	10,36 % Costes indirectos	25,75	
			274,27

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	121/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
37	u de ARQUETA SUMIDERO DE 20 CM DE ANCHO Y 25 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE, CERCO DE PERFIL LAMINADO Y REJILLA PLANA DESMONTABLE DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	68,17	
	Materiales	53,57	
	10,36 % Costes indirectos	12,61	
			134,35
38	m de COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.		
	Mano de obra	22,29	
	Maquinaria	0,58	
	Materiales	5,77	
	10,36 % Costes indirectos	2,97	
			31,62
39	m de COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.		
	Mano de obra	29,72	
	Maquinaria	0,74	
	Materiales	11,35	
	10,36 % Costes indirectos	4,33	
			46,13
40	m de COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	35,41	
	Maquinaria	0,83	
	Materiales	13,75	
	10,36 % Costes indirectos	5,18	
			55,17
41	m de COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 164 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.		
	Mano de obra	27,27	
	Maquinaria	0,69	
	Materiales	8,62	
	10,36 % Costes indirectos	3,79	
			40,36
42	u de SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA PLANA DE PVC, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	12,58	
	Materiales	41,44	
	10,36 % Costes indirectos	5,60	
			59,62

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	122/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
43	u de MODIFICACIONES DE ARQUETAS HASTA LA NUEVA COTA DE ACERADO (ALTURA DE MAS/MENOS 20-30 CM) CONSISTENTE EN RETIRADA DE TAPA ACTUAL Y CERCO, RECRECIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, NUEVO CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	76,31	
	Materiales	12,32	
	10,36 % Costes indirectos	9,18	
			97,82
44	m de BAJANTE DE POLIETILENO REFORZADO, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	19,12	
	Materiales	9,00	
	10,36 % Costes indirectos	2,91	
			31,03
45	m2 de ESTRUCTURA AUXILIAR PARA PANEL DE FACHADA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA FORMADO , POR PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE GALVANIZADOS DE ACERO LAMINADO S275 JR DE DIMENSIONES 100X100X5 CADA 140 CM ATORNILLADO A CARTABONES DE PASARELAS CON UNIONES ATORNILLADAS POR MEDIO DE ESCUADRAS Y ELEMNTOS AUXILIARES , PERFILES HORIZONTALES 100X50X3, PERFILES DE REMATE 50X50X2, PERFIL DE INCLUSO PERFIL PARA SUJECCION DE PANELES METALICOS PERFORADOS T50X50 Y PERFIL DE REMATE DE HUECOS TODO ELLO GALVANIZADO; I/P.P. DE TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL , DESPUNTES ,TAPONES Y MONTADO Y COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.ASI COMO PINTURA DE LOS ELEMENTOS METALICOS CON RESINA DE EPOXY Y FOSFATO DE ZINC, UNA MANO IMPRIMACION DE 45 MICRAS Y UNA DE ACABADO DE 35 MICRAS. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	10,08	
	Materiales	29,68	
	10,36 % Costes indirectos	4,12	
			43,88
46	kg de ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	1,01	
	Materiales	1,85	
	10,36 % Costes indirectos	0,30	
			3,16
47	kg de DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURA AUXILIAR PARA APOYO DE TABIQUERIA, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE ,CONECTORES Y PLACAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL SEGUN DETALLES Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE/DB-SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	0,96	
	Materiales	1,87	
	10,36 % Costes indirectos	0,29	
			3,12

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	123/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
48	kg de ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SÉGUN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	1,01	
	Materiales	1,85	
	10,36 % Costes indirectos	0,30	
			3,16
49	kg de ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES-CAJÓN UNIDOS POR LOS EXTREMOS DE SUS ALAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, CHAPAS DE CABEZA Y BASE, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	1,01	
	Materiales	1,85	
	10,36 % Costes indirectos	0,30	
			3,16
50	kg de ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES ATORNILLADAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE UNIÓN CON TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CARTELAS, PLACAS DE APOYO, RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	1,26	
	Materiales	1,85	
	10,36 % Costes indirectos	0,32	
			3,43
51	kg de ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES SOLDADAS, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, CARTELAS, PLACAS DE APOYO RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	1,26	
	Materiales	1,85	
	10,36 % Costes indirectos	0,32	
			3,43
52	kg de ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO APOYADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, ICÓN CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	0,80	
	Materiales	1,84	
	10,36 % Costes indirectos	0,27	
			2,91
53	kg de ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO EMBROCHALADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZA ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	1,11	
	Materiales	1,86	
	10,36 % Costes indirectos	0,31	
			3,28

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	124/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
54	kg de ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACIÓN CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 20 MM SOLDADAS O ATORNILLADAS Y TALADRO CENTRAL DE 5 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE ELABORACIÓN Y MONTAJE, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	2,27	
	Materiales	1,67	
	10,36 % Costes indirectos	0,41	
			4,35
55	kg de ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA, CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 16 MM Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE,IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	1,41	
	Materiales	1,72	
	10,36 % Costes indirectos	0,32	
			3,45
56	kg de ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.		
	Mano de obra	1,51	
	Materiales	1,91	
	10,36 % Costes indirectos	0,35	
			3,77
57	m2 de ENTREVIGADO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON BOVEDILLAS CERÁMICAS, CANTO DE 14+5 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.		
	Mano de obra	6,99	
	Maquinaria	0,14	
	Materiales	25,96	
	10,36 % Costes indirectos	3,43	
			36,52
58	m2 de ENTREVIGADO LIGERO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON RASILLON CERAMICO CERÁMICAS, CAPA DE COMPRESION DE 8 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO MACHIEMBRADO DE 33 KG/M2 Y ESPESOR 4 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.		
	Mano de obra	6,99	
	Maquinaria	0,14	
	Materiales	44,93	
	10,36 % Costes indirectos	5,39	
			57,45

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	125/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
59	m3 de DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE MATERIAL PARA CIMBRA DE ENCOFRADO CON PROTECCION DE ARTESONADO POR AMBAS CARAS CON TABLERO MARINO , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTO ESPECIFICO DE LA CIMBRA, CERTIFICACIONES TÉCNICAS DE SU MONTAJE ANTES DE LA PUESTA EN CARGA, NIVELACIÓN, TRATAMIENTO DE JUTAS DE TABLEROS PARA SU ESTANQUEIDAD, Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES ANTES DEL HORMIGONADO, RETIRADA DE MATERIAL DE ENCOFRADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES. MEDIDA VOLUMEN DE CIMBRA		
	Mano de obra	15,10	
	Maquinaria	38,72	
	Materiales	1,12	
	10,36 % Costes indirectos	5,69	
			60,63
60	m3 de HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/XC2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN VIGAS PLANAS, PARA REVESTIR, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.		
	Mano de obra	249,37	
	Maquinaria	0,56	
	Materiales	289,91	
	10,36 % Costes indirectos	55,93	
			595,76
61	m3 de HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 16 MM, EN PILASTRAS SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS PARA QUEDAR VISTAS, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.		
	Mano de obra	218,67	
	Maquinaria	0,28	
	Materiales	503,56	
	10,36 % Costes indirectos	74,85	
			797,36
62	m3 de MADERA LAMINADA GL-24 DE CONÍFERAS CON ADHESIVO TIPO 1, EN PÓRTICOS TRIARTICULADOS DE SECCIÓN VARIABLE, PIEZAS HASTA 12 M (MEDIDO DESDE LA CLAVE A UNO DE LOS APOYOS), CON UNIONES MECÁNICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA XILÓFAGOS CON PENETRACIÓN MEDIA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.		
	Mano de obra	219,09	
	Materiales	1.938,83	
	10,36 % Costes indirectos	223,56	
			2.381,48
63	m2 de TABIQUE MÚLTIPLE 2X15H/70/2X15H CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO IMPREGNADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	17,14	
	Materiales	30,83	
	10,36 % Costes indirectos	4,97	
			52,94

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	126/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
64	m2 de TABIQUE MÚLTIPLE 2X15/70/2X15 CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 150 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	18,65	
	Materiales	35,57	
	10,36 % Costes indirectos	5,62	
			59,84
65	m2 de TABIQUE MÚLTIPLE 2*15DF/70/2*15 DFH CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA LOS DE UNA CARA IMPREGNADA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	18,65	
	Materiales	38,40	
	10,36 % Costes indirectos	5,91	
			62,96
66	m2 de TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.		
	Mano de obra	11,76	
	Materiales	7,34	
	10,36 % Costes indirectos	1,98	
			21,09
67	m2 de FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, A CARA VISTA, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO AVITOLODADO DE JUNTAS; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE.		
	Mano de obra	38,34	
	Materiales	87,19	
	10,36 % Costes indirectos	13,01	
			138,55
68	u de REPARACIÓN DE GÁRGOLA DE INCLUSO NUEVO CONDUSTO DE VIERTEAGUAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.		
	Mano de obra	5,14	
	Materiales	6,56	
	10,36 % Costes indirectos	1,21	
			12,91
69	m2 de APERTURA DE HUECO MAYOR DE 1 M DE ANCHURA EN MURO DE LADRILLO MACIZO CON REVESTIMIENTO CONTINUO, FORMADO POR: APEO, APERTURA DE CAJA, COLOCACIÓN Y MACIZADO DE DINTEL, RECORTADO, DEMOLICIÓN, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DEL CERCO, INCLUSO EMPARCHADO, ACABADO DEL REVESTIMIENTO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.		
	Mano de obra	105,35	
	Maquinaria	2,65	
	Materiales	25,28	
	10,36 % Costes indirectos	13,81	
			147,10

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	127/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
70	m3 de MACIZADO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO PERFORADO CON TALAGRO DRANDE, REALIZADO CON MATERIALES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.		
	Mano de obra	389,14	
	Materiales	92,47	
	10,36 % Costes indirectos	49,89	
			531,50
71	m2 de CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM DE ESPESOR, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.		
	Mano de obra	33,60	
	Materiales	13,96	
	10,36 % Costes indirectos	4,93	
			52,50
72	m2 de CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO. PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.		
	Mano de obra	34,54	
	Materiales	9,28	
	10,36 % Costes indirectos	4,54	
			48,36
73	u de ARMARIO DE CONTADORES FORMADO POR HUECOS EN MURO DE HORMIGÓN PARA CONTADOR DE AGUA, LLAVES DE PASO, VALVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACION, FILTRO, SEGÚN PLANOS, CON BASAMENTO DE HORMIGÓN HM20, SEGÚN MEDIDAS DE PLANOS, INSTALACIÓN DE TUBOS DE RAMALES DE DISTRIBUCIÓN PARA ENTRADA-SALIDA DE TUBOS Ø160. INCLUSO PUERTAS CON CERRADURA HOMOLOGADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	317,90	
	Materiales	112,18	
	10,36 % Costes indirectos	44,56	
			474,63
74	m de FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLOS HUECO SENCILLO Y DOBLE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.		
	Mano de obra	11,87	
	Materiales	4,30	
	10,36 % Costes indirectos	1,68	
			17,85
75	m de FORMACIÓN DE PELDAÑEADO DE ESCALERA CON LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.		
	Mano de obra	19,89	
	Materiales	5,74	
	10,36 % Costes indirectos	2,65	
			28,26
76	m2 de RAMPA ANTIDESLIZANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1,20 M DE ANCHURA MÍNIMA, Y RECORRIDO MÁXIMO DE 3 M PARA PENDIENTE DE 12%, DE 0,18 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: CITARA DE LADRILLO PERFORADO SEPARADOS 1,10 M A EJE Y TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REGULACIÓN Y RECRECIDO DE SUELO DE 5 CM Y PAVIMENTACIÓN CON BALDOSA DE CEMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE Y P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.		
	Mano de obra	158,02	
	Materiales	78,99	
	10,36 % Costes indirectos	24,56	
			261,58

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	128/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
77	m2 de TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS RESISTENTES COMPLEMENTARIOS Y APEOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.		
	Mano de obra	17,75	
	Materiales	7,12	
	10,36 % Costes indirectos	2,58	
			27,44
78	m2 de EMPALOMADO DE 50 CM DE ALTURA MEDIA, FORMADO POR TABICONES ALIGERADOS DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X7 CM, SEPARADOS 1 M, CON TABLERO DE RASILLÓN DE 100X25X4 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN EN MASA DE 2 CM DE ESPESOR Y MALLAZO DE ACERO 150X300X6 MM. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.		
	Mano de obra	25,41	
	Materiales	12,40	
	10,36 % Costes indirectos	3,92	
			41,73
79	u de DE BATERIA AUTOMATICA MODULAR DE CONDENSADORES CON UNIDAD PILOTO Y AUXILIARES QUE COMPRENDEN:- ESCALONES TRIFASICOS DE CONDENSADORES CONECTADOS EN TRIANGULO.- REGULADOR ELECTRONICO DE POTENCIA REACTIVA CON PROTECCION ANTIPENDULEO, PROTECCION CONTRA FALTA DE TENSION, SEÑALIZACION DE FUNCIONAMIENTO, MANDOS MANUAL Y AUTOMÁTICO E INDICACION COS FI.- CONTACTORES.- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD.- INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION GENERAL INCORPORADO EN BATERIA.- RESISTENCIAS DE DESCARGA RAPIDA Y LENTA.- FUSIBLES ACR.- TRANSFORMADOR AUXILIAR (CUANDO SEA NECESARIO).- REGLETAS DE BORNAS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEADO Y ACCESORIOS.- JUEGO DE CABLES DE MANDO PARA CONEXIÓN ENTRE BATERIA Y TRAFO DE INTENSIDAD.CARACTERISTICAS:- TENSION: 400 V.- FRECUENCIA: 50 HZ.- POTENCIA: 50 KVAR.-PRIMER ESCALON.10.- SECUENCIA DE CONEXIÓN: 10+2X20. MODELO CIRCUITOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	77,28	
	Materiales	1.827,44	
	10,36 % Costes indirectos	197,33	
			2.102,05
80	m de CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,6 MM DE ESPESOR, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 70 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD.		
	Mano de obra	15,10	
	Materiales	4,96	
	10,36 % Costes indirectos	2,08	
			22,14
81	m2 de CLASIFICACIÓN, NUMERACIÓN Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE AZULEJERÍA CON ETIQUETAS ADHESIVAS Y ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	45,91	
	Materiales	4,14	
	10,36 % Costes indirectos	5,19	
			55,24
82	m2 de PROTECCIÓN DE PAÑO DE AZULEJERÍA REALIZADA MEDIANTE ENGASADO SENCILLO CON GASA TARLATANA, ADHERIDO CON RESINA ACRÍLICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	85,34	
	Materiales	21,31	
	10,36 % Costes indirectos	11,05	
			117,69

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	129/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
83	m2 de EXTRACCIÓN, PIEZA A PIEZA, DE PAÑO DE AZULEJERÍA RECIBIDO CON MORTERO DE ADHESIÓN MEDIA, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	435,76	
	Materiales	3,11	
	10,36 % Costes indirectos	45,47	
			484,34
84	m2 de LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERÍA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	677,60	
	Maquinaria	0,16	
	Materiales	23,62	
	10,36 % Costes indirectos	72,66	
			774,04
85	m2 de CONDUCTOS Y PLENUM DE EMBOCADURA CONSTRUIDOS CON PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO, CON UNA CARA RECUBIERTA EN PAPEL ALUMINIO Y OTRA CON CAPA DE FIBRA TEXTIL, CON CODOS, UNIONES, EMBOCADURAS A CONDUCTOS CIRCULARES, EQUIPOS Y DIFUSORES, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SELLADO, PIEZAS DE CONEXION Y DERIVACIONES, INCLUYENDO RIGIDIZADORES INTERIORES PARA L/H>2, ELEMENTOS DE CUELGUE, SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL, PARA IMPULSION Y RETORNO DE AIRE. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,33	
	Materiales	17,80	
	10,36 % Costes indirectos	2,50	
			26,63
86	m de CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE 100 MM DE DIAMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS CON ENGATILLADO CON JUNTA DE DOBLE PERFIL DE GOMA EPDM O SIMILAR DE LARGA DURACIÓN, P.P. DE ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL DEL TIPO CODOS, CURVAS, TES, UNIONES Y DERIVACIONES, CON ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,48	
	Materiales	5,91	
	10,36 % Costes indirectos	1,18	
			12,56
87	u de DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO TD 350/100 N D CON TEMPORIZACION. PROTECCION IP-44. PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 350 M3/H Y UNA POTENCIA DE 40 W, NIVEL DE PRESION SONORA DE 18 DBA, INCLUSO PRENSAESTOPA PARA ENTRADA CABLE CONEXIONADO, COMPUERTA ANTIRETORNO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE CIRCUITO DE ALUMBRADO CERCANO. INSTALADO SEGUN RITE E ITE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.		
	Mano de obra	25,21	
	Materiales	89,48	
	10,36 % Costes indirectos	11,88	
			126,57
88	u de JUEGO DERIVACION REFNET PARA SISTEMA VRV INVERTER 2T DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (KHRQ22M64T): - REFRIGERANTE: R-410A COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, INCLUSO AISLADA Y FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	88,64	
	Materiales	239,05	
	10,36 % Costes indirectos	33,95	
			361,64

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	130/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
89	u de UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXSQ63A - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. Mano de obra 88,64 Materiales 1.543,21 10,36 % Costes indirectos 169,06		1.800,91
90	u de UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS PARA EMPOTRAR EN PARED DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXNQ63A - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. Mano de obra 88,64 Materiales 1.794,28 10,36 % Costes indirectos 195,07		2.077,99

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	131/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
91	u de UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ50P - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 5.600 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 6.300 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	88,64	
	Materiales	1.876,60	
	10,36 % Costes indirectos	203,60	
			2.168,84
92	u de UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ40P - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 4.500 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 5.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	88,64	
	Materiales	1.800,87	
	10,36 % Costes indirectos	195,75	
			2.085,26

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	132/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
93	u de UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ32P - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 3.600 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 4.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ - BOMBA DE DRENAJE - ASPIRACION POSTERIOR. - FILTRO DE ALTA EFICIENCIA COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	88,64	
	Materiales	1.750,65	
	10,36 % Costes indirectos	190,55	
			2.029,84
94	u de UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ8U - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 22.400 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 25.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	495,44	
	Materiales	9.739,95	
	10,36 % Costes indirectos	1.060,39	
			11.295,78
95	u de UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ12U - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 33.500 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 37.500 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	495,44	
	Materiales	12.666,43	
	10,36 % Costes indirectos	1.363,57	
			14.525,44

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	133/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
96	u de UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ14U - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 40.000 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 45.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	495,44	
	Materiales	15.073,47	
	10,36 % Costes indirectos	1.612,94	
			17.181,85
97	u de UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ18U - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 50.000 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 56.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	495,44	
	Materiales	19.598,59	
	10,36 % Costes indirectos	2.081,74	
			22.175,77
98	u de UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ22U (RXYQ10U+RXYQ12U) - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 61.500 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 69.000 W - ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	495,44	
	Materiales	23.160,58	
	10,36 % Costes indirectos	2.450,76	
			26.106,78
99	u de UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR COMPACT RXYSC4T - REFRIGERANTE: R-410A - CAPACIDAD FRIGORIFICA: 12.100 W - CAPACIDAD CALORIFICA: 12.100 W - ALIMENTACION ELECTRICA: I-220V A 50 HZ MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	495,44	
	Materiales	5.649,47	
	10,36 % Costes indirectos	636,61	
			6.781,52

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	134/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
100	m de DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"), 0.81 MM. DE ESPESOR , CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 30MM (SE INCREMENTARÁ EN 20MM EN SU PASO POR EXTERIOR). TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	8,55	
	Materiales	28,14	
	10,36 % Costes indirectos	3,80	
			40,49
101	m de DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/2"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,04	
	Materiales	15,87	
	10,36 % Costes indirectos	2,27	
			24,17
102	m de CANALIZACIÓN PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,04	
	Materiales	14,58	
	10,36 % Costes indirectos	2,14	
			22,75
103	m de DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"1/8), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	8,55	
	Materiales	27,84	
	10,36 % Costes indirectos	3,77	
			40,16
104	m de DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,04	
	Materiales	19,55	
	10,36 % Costes indirectos	2,65	
			28,23

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	135/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
105	m de DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,04	
	Materiales	14,53	
	10,36 % Costes indirectos	2,13	
			22,69
106	m de DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(5/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,04	
	Materiales	18,24	
	10,36 % Costes indirectos	2,51	
			26,78
107	m de DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(7/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,04	
	Materiales	20,98	
	10,36 % Costes indirectos	2,80	
			29,81
108	u de DE EQUIPO INDICADOR HIDROSTATICO DE NIVEL MÍNIMO PARA ALJIBES DE AGUA CON UN PUNTO DE ALARMA FORMADO POR ELEMENTO CONTROLADOR, BOYA Y SONDA SUMERGIBLE CON CABLE DE 10 METROS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, TENDIDO DE CABLES, ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PROGRAMACIÓN DEL MISMO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y PROGRAMADA.		
	Mano de obra	30,04	
	Materiales	395,82	
	10,36 % Costes indirectos	44,12	
			469,98

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	136/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
109	u de UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTÁLPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 700M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (610M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 77 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	201,48	
	Materiales	3.981,24	
	10,36 % Costes indirectos	433,33	
			4.616,05
110	u de UNIIDAD DE VENTILACION CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1120M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1030M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 96 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	201,48	
	Materiales	4.605,85	
	10,36 % Costes indirectos	498,04	
			5.305,37
111	u de UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1550M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1420M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 117 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	201,48	
	Materiales	5.094,62	
	10,36 % Costes indirectos	548,68	
			5.844,78

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	137/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
112	u de UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1930M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1810M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 132 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	201,48	
	Materiales	5.889,01	
	10,36 % Costes indirectos	630,97	
			6.721,46
113	m2 de DE CONDUCTO RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1.00 MM. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30M. UNION DE TRAMOS, A 1.00 M COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 30X30X3 MM., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE, DESPUNTES, TOLVAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS PARA ASPIRACIÓN Y DESCARGA, LA CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR Y AYUDAS Y DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	18,60	
	Materiales	36,30	
	10,36 % Costes indirectos	5,69	
			60,59
114	u de DE BOCA DE EXTRACCIÓN DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ESMALTADA AL HORNO, NÚCLEO CENTRAL DE REGULACIÓN MANUAL, ARO DE MONTAJE Y TORNILLOS DE FIJACIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	13,88	
	Materiales	20,50	
	10,36 % Costes indirectos	3,56	
			37,94
115	m2 de DE RECUBRIMIENTO CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR, CERRADA MEDIANTE PLEGADO Y ENGATILLADO, CON SOLAPES DE 30 MM Y FIJACIÓN POR TORNILLOS O REMACHES, EN CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA QUE CIRCULAN POR ZONAS EXTERIORES A LA INTEMPERIE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PARAMENTOS Y P.P. DE FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO.		
	Mano de obra	10,08	
	Materiales	13,30	
	10,36 % Costes indirectos	2,42	
			25,80
116	ud de COSTE DE DERECHO DE EXTENSION ELECTRICA SEGUN COMPAÑIA SUMINISTRADORA PARA DOTAR EL PUNTO DE SUMINISTRO DE CONFORMIDAD A LA POTENCIA NECESARIA. MEDIDA UNIDAD EJECUTADA		
	Materiales	1.406,16	
	10,36 % Costes indirectos	145,68	
			1.551,84

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	138/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
117	m de CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X35+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	16,32	
	10,36 % Costes indirectos	2,22	
			23,69
118	m de CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	17,01	
	10,36 % Costes indirectos	2,30	
			24,46
119	m de CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X16 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	14,79	
	10,36 % Costes indirectos	2,07	
			22,01
120	m de CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,55	
	Materiales	2,87	
	10,36 % Costes indirectos	0,46	
			4,88
121	m de CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X2.5 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,55	
	Materiales	2,51	
	10,36 % Costes indirectos	0,42	
			4,48

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	139/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
122	m de CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X120+70 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	67,12	
	10,36 % Costes indirectos	7,49	
			79,76
123	m de CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	4,38	
	10,36 % Costes indirectos	0,99	
			10,52
124	m de CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X10 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	6,79	
	10,36 % Costes indirectos	1,24	
			13,18
125	m de CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	22,58	
	10,36 % Costes indirectos	2,87	
			30,60
126	m de CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	4,73	
	10,36 % Costes indirectos	1,02	
			10,90
127	m de CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X1.5MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,55	
	Materiales	0,80	
	10,36 % Costes indirectos	0,24	
			2,59

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	140/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
128	m de CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X50+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	21,73	
	10,36 % Costes indirectos	2,78	
			29,66
129	u de ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.		
	Mano de obra	137,09	
	Materiales	30,48	
	10,36 % Costes indirectos	17,36	
			184,93
130	u de PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	142,63	
	Materiales	25,06	
	10,36 % Costes indirectos	17,37	
			185,06
131	m de DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDO DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA.		
	Mano de obra	2,59	
	Materiales	1,46	
	10,36 % Costes indirectos	0,42	
			4,47
132	m de CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.		
	Mano de obra	12,64	
	Materiales	2,02	
	10,36 % Costes indirectos	1,52	
			16,18
133	u de TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA DE EMPOTRAR SIMPLE DE 16A CON MECANISMO CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA EMPOTRADA Y MECANISMO, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA		
	Mano de obra	10,25	
	Materiales	12,29	
	10,36 % Costes indirectos	2,34	
			24,88

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	141/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
134	u de TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA EN SUPERFICIE SIMPLE DE 16A CON MECANISMO ESTANCA CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA REALIZADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, SOPORTE, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CCONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA		
	Mano de obra	20,42	
	Materiales	11,18	
	10,36 % Costes indirectos	3,27	
			34,88
135	u de DE CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSIÓN CLIMA, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	1.061,28	
	Materiales	6.928,95	
	10,36 % Costes indirectos	827,79	
			8.818,02
136	u de DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	515,20	
	Materiales	5.604,38	
	10,36 % Costes indirectos	633,99	
			6.753,57
137	u de DE CUADRO SECUNDARIO SEMI SOTANO, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	1.119,88	
	Materiales	6.154,17	
	10,36 % Costes indirectos	753,59	
			8.027,64
138	u de DE CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	809,85	
	Materiales	3.631,21	
	10,36 % Costes indirectos	460,09	
			4.901,15

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	142/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
139	u de DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES A, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	1.461,35	
	Materiales	9.485,71	
	10,36 % Costes indirectos	1.134,12	
			12.081,18
140	u de DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES B, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	1.660,66	
	Materiales	10.843,74	
	10,36 % Costes indirectos	1.295,46	
			13.799,86
141	u de MULTISENSOR DE NIVEL DE ILUMINACION Y PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, ALIMENTACION 230 V 1-10V Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO RZ1-K, SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MODELO A2. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA AL CIRCUITO ELECTRICO CORRESPONDIENTE.		
	Mano de obra	9,29	
	Materiales	67,46	
	10,36 % Costes indirectos	7,95	
			84,70
142	u de MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR/PULSADOR SENCILLO 10A A EN PLACA SIMPLE A RECEPTORES DE ALUMBRADO, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXIÓN REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA		
	Mano de obra	9,32	
	Materiales	27,03	
	10,36 % Costes indirectos	3,77	
			40,12
143	m de BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 300X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	19,30	
	Materiales	40,13	
	10,36 % Costes indirectos	6,16	
			65,59

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	143/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
144	m de BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 200X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	19,30	
	Materiales	26,42	
	10,36 % Costes indirectos	4,74	
			50,46
145	u de ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Materiales	550,27	
	10,36 % Costes indirectos	57,01	
			607,28
146	u de ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 50 A 80 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Materiales	1.760,86	
	10,36 % Costes indirectos	182,43	
			1.943,29
147	u de CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN ARMARIO DE 1,3X0,6X0,5 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	92,08	
	Materiales	613,90	
	10,36 % Costes indirectos	73,14	
			779,12
148	u de BOMBA ACELERADORA DE 22,2 L/MIN. DE CAUDAL, 2.6 M.C.A. DE PRESIÓN Y 1/50 CV DE POTENCIA, INSTALADA EN CANALIZACIÓN DE FLUXORES, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	14,39	
	Materiales	209,77	
	10,36 % Costes indirectos	23,22	
			247,38
149	u de SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR DESDE EL SUMIDERO HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	33,13	
	Materiales	22,63	
	10,36 % Costes indirectos	5,78	
			61,54

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	144/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
150	u de DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	21,60	
	Materiales	18,84	
	10,36 % Costes indirectos	4,19	
			44,63
151	u de DE DESAGUE DE UNIDAD DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON SIFON INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFON DE PVC (SERIE B) DE 32 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA EL MANGUETON O CANALIZACION DE DERIVACION,INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	7,31	
	Materiales	18,61	
	10,36 % Costes indirectos	2,68	
			28,59
152	m de DE CANALIZACIÓN ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø63X4.6, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR CON EXCAVACION DE PRISMA DE 0,60X0,90 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO NIVELACIÓN, EXTRACIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBO, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 CM. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO NATURAL CON TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS ,CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, RECUBRIMIENTO DE 10 CM CON HORMIGON HM 20, TENDIDO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBO, TALLOS DE TRANSICION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	9,55	
	Maquinaria	2,84	
	Materiales	13,68	
	10,36 % Costes indirectos	2,70	
			28,78
153	u de EQUIPO DE GRIFERÍA PARA PUNTO DE RIEGO ANTIHELADAS RECUBIERTO EN NYLON EN PARAMENTO VERTICAL, FORMADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	22,01	
	10,36 % Costes indirectos	2,81	
			29,97
154	u de INODORO DE FLUXOMETRO, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR SUAVE, FORMADO POR: TAZA CON SALIDA VERTICAL, MANGUITO TUBO Y VÁLVULA DE DESCARGA, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA CON CAIDA AMORTIGUADA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	35,19	
	Materiales	305,95	
	10,36 % Costes indirectos	35,34	
			376,48

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	145/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
155	u de LAVAMANOS MURAL DE CHPA DE ACERO LACADO DE 3MM,SEGUN PLANOS FORMADO POR LAVAMANOS DE 40X30 CM, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	19,74	
	Materiales	217,48	
	10,36 % Costes indirectos	24,58	
			261,80
156	u de LAVABO DE DOS SENOS DE CHAPA DE ACERO LACADO DE 3MM, SEGUN PLANOS, FORMADO POR LAVABO DE DOS SENOS DE 1X0,55 M, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	22,27	
	Materiales	333,12	
	10,36 % Costes indirectos	36,82	
			392,22
157	u de VALVULA DE RETENCION BATIENTE DE CLAPETA PARA MONTAJE EMBRIDADO DN50 (2") PN16, INCLUSO BRIDAS, JUEGO DE ACCESORIOS Y CONEXIONADOA TUBERIAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	20,69	
	Materiales	132,42	
	10,36 % Costes indirectos	15,86	
			168,97
158	u de VALVULA DE PASO DE COMPUERTA PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS, DE DN50 PN16, CON CUERPO SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN EPOXI Y VASTAGO EN ACERO INOX., INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.		
	Mano de obra	26,74	
	Materiales	31,54	
	10,36 % Costes indirectos	6,04	
			64,32
159	u de VALVULA DE FLOTADOR CON BOYA ESFERICA ROSCADA PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON CUERPO DE AC. INOX AISI 304, OBTURADOR DE SILICONA, CIERRE INOXIDABLE AISI 304, BOYA INOXIDABLE AISI 316, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	9,61	
	Materiales	133,35	
	10,36 % Costes indirectos	14,81	
			157,77
160	u de LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA DE CALIDAD MEDIA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1"(22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	7,73	
	Materiales	16,51	
	10,36 % Costes indirectos	2,51	
			26,75

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	146/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
161	u de DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1200 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 40 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NÚCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 313 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	23,19	
	Materiales	402,61	
	10,36 % Costes indirectos	44,11	
			469,91
162	u de DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1500 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 30 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NUCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 248 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	23,19	
	Materiales	447,32	
	10,36 % Costes indirectos	48,74	
			519,25
163	m de LINEAL DE CONDUCTO FLEXIBLE HELICOIDAL AISLADO, DE 158 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, EN ALUMINIO DE DOBLE CAPA RELLENO DE LANA DE VIDRIO; UNIÓN DE TRAMOS Y CON EQUIPOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.		
	Mano de obra	10,08	
	Materiales	16,46	
	10,36 % Costes indirectos	2,75	
			29,29
164	u de DE REJILLA LINEAL DE IMPULSIÓN, DE 200X100 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	48,95	
	Materiales	53,70	
	10,36 % Costes indirectos	10,63	
			113,28
165	u de DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	48,95	
	Materiales	70,42	
	10,36 % Costes indirectos	12,37	
			131,74
166	u de DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 450X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	48,95	
	Materiales	113,36	
	10,36 % Costes indirectos	16,82	
			179,13

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	147/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
167	u de DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 600X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	48,95	
	Materiales	149,50	
	10,36 % Costes indirectos	20,56	
			219,01
168	u de DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 1200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	48,95	
	Materiales	277,71	
	10,36 % Costes indirectos	33,84	
			360,50
169	u de ARMARIO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES RACK, DE DIMENSIONES 2026X800X800MM (42 UNIDADES DE ALTURA) Y BASTIDORES DE 19", COMPLETAMENTE DESMONTABLE Y CON PUERTA FRONTAL DOTADA DE CRISTAL TEMPLADO Y CERRADURA. PROVISTO DE 4 VENTILADORES EN TECHO DOTADOS DE TERMOSTATO Y PILOTO LUMINOSO EN PANEL. BASE ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR LUMINOSO Y 6 TOMAS F+N+T 10/16A 250V Y SOPORTE PARA MONTAJE EN BASTIDOR DE 19". GUIAS PASACABLES VERTICALES PARA BASTIDOR EN AMBOS LATERALES Y DE MÍNIMO 5 ANILLAS. REJILLA METÁLICA INTERIOR PARA CONDUCCIÓN DEL CABLEADO DE 300X60MM. COLOCADO SOBRE 4 SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y REGULABLES EN ALTURA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	41,10	
	Materiales	1.291,01	
	10,36 % Costes indirectos	138,01	
			1.470,12
170	m de CABLE TRENZADO, FORMADO POR CUATRO PARES DE CONDUCTORES UNIFILARES DE COBRE RIGIDO, CON CUBIERTA TERMOPLASTICA, CODIGO DE COLORES Y PROTEGIDO POR CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, SEGUN EIA/TIA CAT-6, INSTALADO DE UNA TIRADA ENTRE LAS TOMAS Y LOS PANELES REPARTIDORES FORMANDO UN CONJUNTO DE CAT-6 CON LOS DADOS RJ-45. INCLUSO P.P. DE TUBOS PROTECTORES DE PVC FLEXIBLE EMPOTRADOS EN PAREDES, ENTERRADOS EN EL SUELO O POR FALSO TECHO, SEGUN ZONAS DE PASO DE LAS INSTALACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	0,51	
	Materiales	1,28	
	10,36 % Costes indirectos	0,19	
			1,98

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	148/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
171	u de ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINAS EN CASTILLETE ,825 KGS. 5 PARADAS Y UN EMBARQUE ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA 8 PERSONAS (CARGA NOMINAL 825 KG), VELOCIDAD 1 M/S , MANIOBRA UNIVERSAL, FORMADA POR: MÁQUINA, DE SISTEMA DE TRACCIÓN POR ADHERENCIA, CON GRUPO TRACTOR REGULADO POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA CON LAZO CERRADO Y GRUPO TRACTOR SIN REDUCTOR ALOJADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL HUECO, DOBLE FRENO INDEPENDIENTE Y TACOMETRÍA DE CONTROL DEL GRUPO TRACTOR; CABINA , EQUIPO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0,80 M DE ANCHURA,CABINA EN INOXIDABLE ESPEJO EN CABINA, PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE , AVISADOR SONORO DE PARADAS, BOTONERA TIPO ARÁBIGO Y BRAILE, SUELO DE GRANITO CON RODAPIÉ PERIMETRAL, PASAMANOS Y MEDIO ESPEJO; CUADRO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, CUADRO DE MANDOS, ALUMBRADO DE HUECOS CON INTERRUPTORES CONMUTADOS, TOMAS DE CORRIENTE EN FOSO, CABINA Y ZONAS SUPERIORES, GUIAS DE ACERO, CONTRAPESOS, LIMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAIDAS Y BOTONERA EXTERIOR, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTRATO DE MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO; INSTALADO SEGÚN EL RD 57/2005, REBT, CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTEINCLUSO CUMPLIENDO NORMA DE ACCESIBILIDAD DECRETO 293/2009 . MEDIDA LA INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA		
	Mano de obra	7.560,50	
	Materiales	13.261,52	
	10,36 % Costes indirectos	2.157,16	
			22.979,18
172	m de CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 88,9 MM DIÁM. EXTERIOR (3") Y 4,05 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	17,65	
	Materiales	14,37	
	10,36 % Costes indirectos	3,32	
			35,34
173	m de CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 42,4 MM DIÁM. EXTERIOR (1 1/2") Y 3,25 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	15,13	
	Materiales	6,63	
	10,36 % Costes indirectos	2,25	
			24,01
174	u de CENTRAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y TECNOLOGÍA ANALÓGICA PARA CUATRO LAZOS DE DETECCIÓN, PROVISTA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA DE EMERGENCIA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	65,55	
	Materiales	3.900,30	
	10,36 % Costes indirectos	410,86	
			4.376,71
175	u de PULSADOR DE ALARMA PARA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL, CON ZÓCALO INTERCAMBIABLE; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,05	
	Materiales	35,61	
	10,36 % Costes indirectos	4,21	
			44,86
176	u de AVISADOR ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,05	
	Materiales	19,43	
	10,36 % Costes indirectos	2,54	
			27,01

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	149/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
177	u de AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,05	
	Materiales	19,43	
	10,36 % Costes indirectos	2,54	
			27,01
178	u de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCLUYE BASE B501 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS. CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE-EN54 PARTE 7 SEGÚN EXIGENCIA DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE RELATIVA A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIOANDO		
	Mano de obra	10,48	
	Materiales	61,42	
	10,36 % Costes indirectos	7,45	
			79,35
179	u de EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	20,12	
	Materiales	100,27	
	10,36 % Costes indirectos	12,47	
			132,87
180	u de EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,144-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGÚN CTE . MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,05	
	Materiales	26,86	
	10,36 % Costes indirectos	3,30	
			35,20
181	u de BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. EMPOTRADA, FORMADA POR: ARMARIO METÁLICO LACADO, ABATIBLE, CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	60,50	
	Materiales	491,27	
	10,36 % Costes indirectos	57,16	
			608,93

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	150/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
182	u de LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED, CON CUERPO RECTANGULAR DIMENSIÓN 320X195 MM EN SUPERFICIE Y ARISTAS PRONUNCIADAS QUE CONSTA DE UNA CARCASA FABRICADA EN MATERIAL SINTÉTICO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. OFRECE ILUMINACIÓN O SEÑALIZACIÓN PERMANENTE. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CA / 176-300 V CCGRADO DE PROTECCIÓN: IP20 IK04AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN, DIMENSIÓN 297X210 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	5,05	
	Materiales	16,34	
	10,36 % Costes indirectos	2,21	
			23,59
183	u de PLACA DE 320X195 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE TIPO BANDEROLA SOBRE PARED IZQUIERDA. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	5,05	
	Materiales	16,34	
	10,36 % Costes indirectos	2,21	
			23,59
184	u de PLACA CUADRADA DE 210X210 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE SUSPENDIDO DESDE EL TECHO. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	5,05	
	Materiales	16,34	
	10,36 % Costes indirectos	2,21	
			23,59
185	u de VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	9,30	
	Materiales	42,50	
	10,36 % Costes indirectos	5,37	
			57,17
186	u de VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON CUERPO EN FUNDICIÓN PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	12,42	
	Materiales	74,83	
	10,36 % Costes indirectos	9,04	
			96,29

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	151/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
187	u de CÁMARA FIJA COLOR DS-2CD2645FWD-IZS DE HIK DE ALTA RESOLUCIÓN, BULLET IP HIK 2.8-12MM, 4M, H265+,IR50,WDR,12V/POE. CONEXION MEDIANTE IP. FORMADA POR: - CAMARA - CARCASA EXTERIOR DOTADA DE CALEFACTOR, VENTILADOR Y PARASOL, ALIMENTADA 230 VCA, PROTECCIÓN IP66. APERTURA DE CARCASA POR PARTE SUPERIOR CON VISIGRA. ACCESO DE CABLEADO POR PARTE INFERIOR Y/O PARTE POSTERIOR. -SOPORTE DE PARED 30 CM PARA CARCASAS UHO INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.		
	Mano de obra	30,26	
	Materiales	557,07	
	10,36 % Costes indirectos	60,85	
			648,17
188	u de CÁMARA FIJA DE INTERIOR TIPO MINIDOMO, DS-2CD1743G0-IZ, IP HIK 2.8-12MM,4M,H265+,IR30,WDR,12V/PO, MONTAJE PARA EMPOTRAR EN TECHO. CONEXION MEDIANTE IP. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.		
	Mano de obra	30,26	
	Materiales	310,84	
	10,36 % Costes indirectos	35,34	
			376,43
189	u de LUMINARIA EMPOTRADA LUMINARIA LENS , FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	9,02	
	Materiales	95,61	
	10,36 % Costes indirectos	10,84	
			115,47
190	u de LUMINARIA LUMINARIA LENS FORMADA POR TRES MÓDULOS INDEPENDIENTE: CONJUNTO ÓPTICO, SISTEMA ELÉCTRICO Y BATERIA. LUMINARIACON TEDCNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	7,73	
	Materiales	64,25	
	10,36 % Costes indirectos	7,46	
			79,44
191	u de LUMINARIA RETANGULAR EN ALUMINIO LUMINARIA BLOCK DE REDUCIDAS DIMENSIONES COMPIESTO POR UN CONJUNTO ÓPTICO FORMADO POR REFLECTOR ALUMINIZADO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR EN ALUMINIO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 180LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	7,73	
	Materiales	76,71	
	10,36 % Costes indirectos	8,75	
			93,19

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	152/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
192	u de LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA NAOS DE FORMA RECTANGULAR CON ARISTAS REDONDEADAS FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO. BATERIAS LIFEPO4 CON ELECTRÓNICA DE CONTRAL DE CARGA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA Y CONTROL INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE CADA MÓDULO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	7,73	
	Materiales	56,31	
	10,36 % Costes indirectos	6,63	
			70,67
193	u de LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA ATRIA PARA COLOCACIÓN EN GRANDES ALTURAS Y AMPLIOS ESPACIOS INTERIORES. EL BASTIDOR, FABRICADO EN ALUMINIO, ADEMÁS DE DISIPADOR ES EL SOPORTE PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, LAS BATERÍAS Y EL CONJUNTO ÓPTICO. CONSTA DE 4 U 8 LED CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI FALLA EL SUMINISTRO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE DOS PILOTOS LED QUE INCORPORA. FORMADO POR CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 1000 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	7,73	
	Materiales	236,87	
	10,36 % Costes indirectos	25,34	
			269,94
194	u de LUMINARIA EMPOTRADA LENS70 FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	7,73	
	Materiales	100,05	
	10,36 % Costes indirectos	11,17	
			118,95
195	m2 de AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS A BASE DE MANTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR QUE 0,040 W/(M.K) A 20ºC (SEGUN RITE 2007) Y DE 50 MM DE ESPESOR O ESPESOR EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR, INCLUYENDO FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES, P.P. DE CORTES, COLOCACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y SEÑALIZADO SEGUN NORMAS DIN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO		
	Mano de obra	10,08	
	Materiales	30,77	
	10,36 % Costes indirectos	4,23	
			45,08
196	m de PROTECCIÓN PARA TUBERÍA FRIGORÍFICAS EXTERIOR DESDE UNIDADES EXTERIORES HASTA ENTRADA AL EDIFICIO COMPUESTA POR BANDEJA CIEGA CON TAPA DE 200X150 MM EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE DE 1 MM DE ESPESOR, SOPORTADA EN BANCADA. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO SOPORTES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN, SELLADO EN LOS ENCUENTROS CON ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	20,61	
	Materiales	49,91	
	10,36 % Costes indirectos	7,31	
			77,83

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	153/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
197	m2 de AISLAMIENTO DE SUELOS CON LÁMINA DE POLIETILENO ESPUMADO DE 5 MM DE ESPESOR, SOLAPADAS 8 CM, INCLUSO CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , M2,5 (1:8) DE 3 CM DE ESPESOR Y P.P. DE RECRECIDO ENCUENTROS CON PARAMENTOS CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	10,84	
	Materiales	3,47	
	10,36 % Costes indirectos	1,48	
			15,79
198	m2 de ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	11,43	
	Materiales	2,34	
	10,36 % Costes indirectos	1,43	
			15,20
199	u de COLOCACIÓN DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE DIMENSIÓN INFERIOR A 400 CM2 EN YESERÍA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSIÓN ACRÍLICA, HUMECTACIÓN PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE LAS JUNTAS CON PASTA DE ESCAYOLA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACIÓN DE PRESIÓN MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	126,20	
	Materiales	12,14	
	10,36 % Costes indirectos	14,33	
			152,67
200	m2 de REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE ÁREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERÍA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGÁNICO AGLUTINADOS CON EMULSIÓN ACRÍLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE VELADURAS EN UN TONO MÁS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	322,05	
	Materiales	14,21	
	10,36 % Costes indirectos	34,84	
			371,10
201	m2 de AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DELANA MINERAL, DE 80 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	2,07	
	Materiales	6,73	
	10,36 % Costes indirectos	0,91	
			9,71
202	m2 de AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL RÍGIDO DELANA MINERAL, DE 40 MM DE ESPESOR Y 70 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,68	
	Materiales	9,10	
	10,36 % Costes indirectos	1,12	
			11,90
203	m2 de PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE FORJADOS CON MORTERO DE CEMENTO MODIFICADO CON ADITIVOS Y PERLITA EXPANDIDA, PROYECTADO EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RF-120, INCLUSO PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MALLA DE TELA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCION, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	12,58	
	Maquinaria	0,41	
	Materiales	12,90	
	10,36 % Costes indirectos	2,68	
			28,57

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	154/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
204	m2 de PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO CON MORTERO DE YESO, VERMICULITA Y ADITIVOS PROYECTADO SOBRE ELEMENTOS SUPERFICIALES O LINEALES EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RI-120, INCLUSO MALLA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCIÓN, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	11,07	
	Maquinaria	0,41	
	Materiales	11,99	
	10,36 % Costes indirectos	2,43	
			25,90
205	m2 de ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.		
	Mano de obra	18,15	
	Materiales	1,24	
	10,36 % Costes indirectos	2,01	
			21,39
206	m2 de ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.		
	Mano de obra	25,69	
	Materiales	1,24	
	10,36 % Costes indirectos	2,79	
			29,72
207	m2 de ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO, EXTENDIDA SOBRE PARAMENTO VERTICAL ENFOSCADO, ACABADO APLASTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.		
	Mano de obra	22,93	
	Materiales	6,18	
	10,36 % Costes indirectos	3,02	
			32,13
208	m2 de REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MICROCEMENTO EN COLOR A DEFINIR CON INCLUSIÓN DE ÁRIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 16 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGULACIÓN, ACABADO A BASE DE ÁRIDO DE MÁRMOL PROYECTADO Y NIVELADO CON EL LIGANTE, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	19,32	
	Materiales	25,68	
	10,36 % Costes indirectos	4,66	
			49,66
209	m2 de REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO NEGRO ENCERADO DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS, INCLSUO TRATAMIENTO ENCERADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	29,65	
	Materiales	32,31	
	10,36 % Costes indirectos	6,42	
			68,38
210	m2 de REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	50,92	
	Materiales	63,16	
	10,36 % Costes indirectos	11,82	
			125,90

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	155/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
211	m de REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	35,98	
	Materiales	47,62	
	10,36 % Costes indirectos	8,66	
			92,26
212	m2 de REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	76,08	
	Materiales	70,93	
	10,36 % Costes indirectos	15,23	
			162,24
213	m2 de REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACIÓN DE PASAMANOS SEGÚN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	76,08	
	Materiales	70,93	
	10,36 % Costes indirectos	15,23	
			162,24
214	m2 de REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.		
	Mano de obra	29,65	
	Materiales	99,16	
	10,36 % Costes indirectos	13,34	
			142,15
215	m2 de REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	17,62	
	Materiales	21,27	
	10,36 % Costes indirectos	4,03	
			42,91
216	m2 de REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR IMPREGNADAS, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	17,62	
	Materiales	26,18	
	10,36 % Costes indirectos	4,54	
			48,33

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	156/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
217	m2 de REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO RESISTENTES AL FUEGO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	17,62	
	Materiales	24,19	
	10,36 % Costes indirectos	4,33	
			46,13
218	m de PELDAÑO FORMADO POR HUELLA ABRILLANTADA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA SIERRA ELVIRA DE 3 CM Y 2 CM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE CON ABUJARDADO DE SEÑALIZACION DE ACCESIBILIDAD , RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.		
	Mano de obra	30,82	
	Materiales	34,68	
	10,36 % Costes indirectos	6,78	
			72,27
219	m de BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM EN FORMACION DE ZABALETA RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	3,57	
	Materiales	1,01	
	10,36 % Costes indirectos	0,47	
			5,05
220	m de RODAPIÉ DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X8 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE MORTERO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	4,70	
	Materiales	4,04	
	10,36 % Costes indirectos	0,91	
			9,65
221	m2 de SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	16,85	
	Materiales	7,97	
	10,36 % Costes indirectos	2,57	
			27,39
222	m2 de SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X30 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	19,12	
	Materiales	38,40	
	10,36 % Costes indirectos	5,96	
			63,48
223	m de RODAPIÉ DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	3,83	
	Materiales	9,47	
	10,36 % Costes indirectos	1,38	
			14,68

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	157/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
224	m2 de SOLADO CON BALDOSAS DE BOTONES DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	14,56	
	Materiales	40,78	
	10,36 % Costes indirectos	5,73	
			61,07
225	m2 de SOLADO CON BALDOSAS DIRECCIONAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	14,56	
	Materiales	40,78	
	10,36 % Costes indirectos	5,73	
			61,07
226	m2 de SOLADO CON BALDOSAS DE MÁRMOL SIMILAR DE LAS EXISTENTES, INCLUSO OLAMBRILLAS EN MARMOL ROJO E INCRUSTACION DE ROSA DE LOS VIENTOS EN ACERO CON DISTINTOS ESMALTADOS RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	19,60	
	Materiales	69,45	
	10,36 % Costes indirectos	9,23	
			98,28
227	m2 de SOLERA DE HORMIGÓN DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE, UNCKUSO ANCLAJES DE AMBAS SOLERAS CON ANCLAJES DE ACERO, RESINAS EPOXIPARA ANCLAJE Y MATERIA COMPLEMENTARIO O PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	12,41	
	Materiales	27,63	
	10,36 % Costes indirectos	4,15	
			44,19
228	m2 de SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.		
	Mano de obra	11,15	
	Materiales	28,84	
	10,36 % Costes indirectos	4,14	
			44,13
229	m2 de SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE 40X40 CM CON MARMOLINA DE GRANO MEDIO, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	10,00	
	Materiales	14,15	
	10,36 % Costes indirectos	2,50	
			26,65
230	m2 de PULIDO DE CLOROCAUCHO EN CUBIERTA SOBRE BALDOSA 14X28CM . PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	3,90	
	Materiales	14,02	
	10,36 % Costes indirectos	1,86	
			19,78

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	158/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
231	m2 de SUELO FORMADO POR ENTRAMADO METÁLICO GALVANIZADO REALIZADO CON PLETINAS PORTANTES DE 30X3 MM Y PLETINA SEPARADORA DE 10X3 MM FORMANDO RETÍCULAS DE 35X35 MM, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, REPASO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	25,21	
	Materiales	49,25	
	10,36 % Costes indirectos	7,71	
			82,17
232	m2 de RECRECIDO DE SUELOS DE 5 CM DE ESPESOR, CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO EXTENDIDO, MAESTREADO Y FRATASADO SUPERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	8,76	
	Materiales	3,92	
	10,36 % Costes indirectos	1,31	
			13,99
233	m2 de CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LABRADA DE 2 MM DE ESPESOR, CREANDO DESARROLLO DEL PELDAÑEADO APOYADO SOBRE ESCUADRAS METÁLICAS, INCLUSO ANCAJES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION		
	Mano de obra	25,21	
	Materiales	53,19	
	10,36 % Costes indirectos	8,12	
			86,52
234	m de CINTA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA EN COLOR ROJO EN BASE DE ALUMINIO 40MM DE GROSOR, PARA EL MARCAJE DE SUELOS, RESISTENTE AL AGUA, AL VAPOR Y A LOS DETERGENTES, INCLUSO P.P. DE REPLANTEO Y COLOCACIÓN MEDIANTE PEGADO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,29	
	Materiales	0,45	
	10,36 % Costes indirectos	0,18	
			1,92
235	m2 de TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	11,72	
	Materiales	12,69	
	10,36 % Costes indirectos	2,53	
			26,94
236	m2 de TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR HIDRÓFUGO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	11,72	
	Materiales	15,91	
	10,36 % Costes indirectos	2,86	
			30,49
237	m2 de PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM , INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.		
	Mano de obra	4,18	
	Materiales	166,35	
	10,36 % Costes indirectos	17,67	
			188,20

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	159/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
238	m2 de PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO TEXTURIZADO LACADO CON MARCO OCULTO(> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.		
	Mano de obra	6,77	
	Materiales	162,74	
	10,36 % Costes indirectos	17,56	
			187,07
239	m2 de PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO PERFORADA LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.		
	Mano de obra	4,18	
	Materiales	166,35	
	10,36 % Costes indirectos	17,67	
			188,20
240	m2 de PUERTA DE HOJAS CORREDERAS EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS DE ACERO NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM, , INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.		
	Mano de obra	4,18	
	Materiales	161,04	
	10,36 % Costes indirectos	17,12	
			182,34
241	m2 de PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO DE 60 MICRAS, TIPO III (1,50-3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.		
	Mano de obra	8,04	
	Materiales	255,46	
	10,36 % Costes indirectos	27,30	
			290,80
242	u de PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,20 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.		
	Mano de obra	118,76	
	Materiales	4.534,50	
	10,36 % Costes indirectos	482,08	
			5.135,34

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	160/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
243	u de PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,60 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.		
	Mano de obra	118,76	
	Materiales	4.732,50	
	10,36 % Costes indirectos	502,59	
			5.353,85
244	m2 de VENTANA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO II (0,50-1,50 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.		
	Mano de obra	10,06	
	Materiales	323,33	
	10,36 % Costes indirectos	34,54	
			367,93
245	u de MECANISMO DE APERTURA OSCILOBATIENTE EN VENTANAS DE ALUMINIO CON APERTURA ABATIBLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.		
	Mano de obra	12,88	
	Materiales	84,43	
	10,36 % Costes indirectos	10,08	
			107,39
246	m de BARANDILLA EN ACERO FORMADA POR: BASTIDOR CON DOBLE BARANDAL EN TUBO LAMINADO EN FRÍO DE DIÁM.60X2 MM Y DIÁM. 40X2 MM, ENTREPAÑO CON CABLE TENSOR, SEPARADORES DE ENTREPAÑO DE TUBO DIÁM. 20X1,5 MM, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	40,50	
	Materiales	27,10	
	10,36 % Costes indirectos	7,00	
			74,59
247	m de PASAMANOS EN ACERO TUBULAR LAMINADO EN FRÍO DE 50X4MM DE DIÁM. CON SOPORTES CADA 1 M DE 30X2 MM DE DIÁM. ANCLADOS EN LOS PARAMENTOS, COLOR A DEFINIR POR L LA DF INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDO LA LONGITUD DESARROLLADA.		
	Mano de obra	15,10	
	Materiales	10,34	
	10,36 % Costes indirectos	2,64	
			28,08

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	161/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
248	m2 de ACRISTALAMIENTO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE INTERIOR DE 3+3 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM Y VIDRIO EXTERIOR CON 6+6 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.		
	Mano de obra	21,90	
	Materiales	37,59	
	10,36 % Costes indirectos	6,16	
			65,65
249	m2 de ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.		
	Mano de obra	19,32	
	Materiales	71,62	
	10,36 % Costes indirectos	9,42	
			100,36
250	m de BARANDILLA FORMADA POR ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PIEZAS DE ACERO INOX, A PAVIMENTO , CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.		
	Mano de obra	8,01	
	Materiales	109,73	
	10,36 % Costes indirectos	12,20	
			129,94
251	m2 de ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN DBT-2004 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.		
	Mano de obra	19,32	
	Materiales	78,22	
	10,36 % Costes indirectos	10,11	
			107,65
252	m2 de LUCERNARIO CUBOS DE GRANDES DIMENSIONES FORMADO POR ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS LUNAS TEMPLADAS 8+8 CAMARA DE AIRE DE 16MM RELLENO DE ARGON Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONTROL SOLAR COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, PERFIL DE ALUMINIO LACADO EN COLOR ,TALADROS PARA ANCLAJES A CANTO DE FORJADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE ESPECIFICO PARA SOPORTE DE VIDRIOS DE GRANDES DIMENSIONES, ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANCLAJE , CABLES DE ACERO INOXIDABLE, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS DE NEOPRENO ; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	83,39	
	Materiales	738,54	
	10,36 % Costes indirectos	85,15	
			907,08

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	162/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
253	m2 de ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 10 MM, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 20 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.		
	Mano de obra	21,90	
	Materiales	181,49	
	10,36 % Costes indirectos	21,07	
			224,46
254	ml de PROTECCION DE BALAUSTRADA DE FACHADA FORMADA POR PROTECCION POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO . MEDIDA LONGITUD EJECUTADA		
	Mano de obra	27,11	
	Materiales	43,22	
	10,36 % Costes indirectos	7,29	
			77,62
255	ml de PROTECCION DE BALAUSTRADA DE BALCONES FORMADA POR PROTECCION DE LOS BALCONES POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA		
	Mano de obra	19,08	
	Materiales	30,43	
	10,36 % Costes indirectos	5,13	
			54,64
256	ud de PROTECCION DE ESCULTURAS Y PINACULOS DE FACHADA FORMADA POR CAJON DE PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE YY P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	62,72	
	Materiales	248,79	
	10,36 % Costes indirectos	32,27	
			343,78
257	m2 de PROTECCION DE ELEMENTOS CERAMICOS Y MARCOS DE ARCOS FORMADA POR PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DECORATIVOS TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	9,05	
	Materiales	13,10	
	10,36 % Costes indirectos	2,29	
			24,44
258	kg de PINTADO AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SOPORTES, VIGAS Y VIGUETAS ESTRUCTURALES METÁLICAS, FORMADO POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDO EN PESO NOMINAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PINTADOS.		
	Mano de obra	0,28	
	Materiales	0,23	
	10,36 % Costes indirectos	0,05	
			0,56

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	163/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
259	m2 de PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	2,32	
	Materiales	2,71	
	10,36 % Costes indirectos	0,52	
			5,55
260	m2 de PINTURA IGNÍFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RESINA Y CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS HASTA ALCANZAR LA RF EXIGIDA EN PROYECTO FORMADO POR: RASCADO, LIMPIEZA DE ÓXIDOS, PRIMERA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO. MANOS DE ACABADO Y POSTERIOR DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	16,92	
	Materiales	6,65	
	10,36 % Costes indirectos	2,44	
			26,01
261	u de DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD MÁXIMA 735 MM, DIAM. EXTERIOR 30 MM, ACERO DE ESPESOR 1,5 MM, Y PLETINA DE ANCLAJE DE 300X100X3 MM, PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	12,88	
	Materiales	98,09	
	10,36 % Costes indirectos	11,50	
			122,47
262	m2 de TOLDO DE TEJIDOS SINTÉTICOS DE 1ª CALIDAD PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS , INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE ANCLAES , CUELGUES , CUERDAS DE SUJECCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.		
	Mano de obra	7,42	
	Materiales	11,97	
	10,36 % Costes indirectos	2,01	
			21,40
263	u de ROTULO INDICACIONES DE ZONAS ACCESIBLES CON PLACA DE LATÓN PULIDO DE 30X6 CM, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,44	
	Materiales	24,89	
	10,36 % Costes indirectos	3,25	
			34,58
264	u de SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRONICO POR AIRE CALIENTE DE CHAPA METÁLICA ESMALTADA, CON REGULADOR DE TIEMPOS, MOTOR DE 100 W Y RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 2000 W, CON RELÉ TÉRMICO DE PROTECCIÓN Y UN CAUDAL DE 3 M3 POR MINUTO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	10,30	
	Materiales	233,97	
	10,36 % Costes indirectos	25,31	
			269,58
265	u de UD. SISTEMA DE SELLADO CONTRA EL FUEGO EN TODOS LOS SECTORES DEL EDIFICIO DE PASO DE TUBERÍAS Y CANALIZACIONES EN FORJADO Y MURO, HASTA RF-240 CON ABRAZADERAS INTUMESCENTES SEGUN DIAMETROS O MOTERO INTEMESCENTE. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE 23802-79. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUNIDADES A SELLAR		
	Mano de obra	0,12	
	Materiales	29,21	
	10,36 % Costes indirectos	3,04	
			32,37

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	164/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
266	t de RETIRADA DE RESIDUOS DE ACERO EN OBRA DE NUEVA PLANTA SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN ALMACÉN. MEDIDO EL PESO EN BASCULA PUESTO EN ALMACÉN.		
	Mano de obra	4,91	
	Maquinaria	14,08	
	10,36 % Costes indirectos	1,97	
			20,96
267	m3 de RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.		
	Maquinaria	8,58	
	Materiales	1,10	
	10,36 % Costes indirectos	1,00	
			10,68
268	m2 de AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMÁTICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.		
	Materiales	18,23	
	10,36 % Costes indirectos	1,89	
			20,12
269	m2 de AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELÉCTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.		
	Materiales	17,06	
	10,36 % Costes indirectos	1,77	
			18,83
270	m2 de AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS O SALA DE CURAS, COMPRENDIENDO: CAMILLA FIJA Y TRANSPORTABLE, BOTIQUIN PORTATIL, TAQUILLA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL, MESA, ASIENTOS, PERCHA Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.		
	Materiales	24,62	
	10,36 % Costes indirectos	2,55	
			27,17
271	m2 de AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA OFICINA, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.		
	Materiales	18,77	
	10,36 % Costes indirectos	1,94	
			20,71

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	165/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
272	m2 de CASETA MODULADA ENSAMBLABLE VESTUARIO Y ASEOS EN OBRAS DE DURACIÓN EJECUCION DE OBRA , FORMADA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO, CARPINTERIA DE ALUMINIO, REJAS Y SUELO CON PERFILERIA DE SOPORTE, TABLERO FENÓLICO Y PAVIMENTO, COMPRENDIENDO: DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, MURETES DE SOPORTE, CIMENTACIÓN, Y P.P. DE TRANSPORTE COLOCACIÓN, DESMONTADO Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL EJECUTADA.		
	Mano de obra	8,24	
	Maquinaria	0,66	
	Materiales	91,75	
	10,36 % Costes indirectos	10,43	
			111,08
273	m de BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA MORDAZA EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, METÁLICOS, INCLUSO DESMONTADO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO. SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	3,47	
	Materiales	2,39	
	10,36 % Costes indirectos	0,61	
			6,47
274	m2 de MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBOS Y PLATAFORMA DE MADERA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO; SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	17,67	
	Materiales	16,33	
	10,36 % Costes indirectos	3,52	
			37,52
275	m2 de PROTECCIÓN DE HUECO DE PATIO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA (HT), INCLUSO P.P. DE ANCLAJE DE RED, CUERDAS DE SUJECCIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO.		
	Mano de obra	3,97	
	Materiales	2,34	
	10,36 % Costes indirectos	0,65	
			6,96
276	u de EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 M3/H, COLOCADO EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 Y 18 MESES, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA NECESARIA, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	50,92	
	Materiales	172,25	
	10,36 % Costes indirectos	23,12	
			246,29
277	u de PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS REEMPLAZABLES, R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	23,67	
	10,36 % Costes indirectos	2,45	
			26,12
278	u de PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN AMBIOENTE BAJO Y MEDIO DE RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	19,85	
	10,36 % Costes indirectos	2,06	
			21,91

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	166/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
279	u de GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	11,78	
	10,36 % Costes indirectos	1,22	
			13,00
280	u de GAFAS PANORAMICA CON MONTURA ESTANCA, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO ANTI RAYADO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	8,64	
	10,36 % Costes indirectos	0,90	
			9,54
281	u de PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	24,11	
	10,36 % Costes indirectos	2,50	
			26,61
282	u de MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	2,06	
	10,36 % Costes indirectos	0,21	
			2,27
283	u de MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	2,47	
	10,36 % Costes indirectos	0,26	
			2,73
284	u de SEMIMASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO, FÁBRICADA EN CAUCHO SINTÉTICO HIPOALERGENICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURAS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	21,45	
	10,36 % Costes indirectos	2,22	
			23,67
285	u de CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	2,57	
	10,36 % Costes indirectos	0,27	
			2,84
286	u de CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	9,36	
	10,36 % Costes indirectos	0,97	
			10,33
287	u de PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	6,27	
	10,36 % Costes indirectos	0,65	
			6,92

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	167/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
288	u de PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN, FABRICADO EN NEOPRENO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	2,94	
	10,36 % Costes indirectos	0,30	
			3,24
289	u de PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	12,42	
	10,36 % Costes indirectos	1,29	
			13,71
290	u de PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECIAL METATARSAL FLEXIBLE CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL SERRAJE, PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	27,98	
	10,36 % Costes indirectos	2,90	
			30,88
291	u de ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	33,96	
	10,36 % Costes indirectos	3,52	
			37,48
292	u de CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	47,78	
	10,36 % Costes indirectos	4,95	
			52,73
293	u de CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.		
	Materiales	3,60	
	10,36 % Costes indirectos	0,37	
			3,97
294	m de LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIÉSTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCIÓN VISUAL AL DESGASTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA		
	Mano de obra	2,52	
	Materiales	3,04	
	10,36 % Costes indirectos	0,58	
			6,14
295	u de CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,23	
	Materiales	1,70	
	10,36 % Costes indirectos	0,30	
			3,23

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	168/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
296	m de VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	0,98	
	Materiales	0,85	
	10,36 % Costes indirectos	0,19	
			2,02
297	m2 de CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES GALVANIZADOS, PANEL RÍGIDO DE CHAPA NERVADA GALVANIZADA Y P.P. CIMENTACIÓN, APOYO, ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	3,75	
	Materiales	8,60	
	10,36 % Costes indirectos	1,28	
			13,63
298	u de SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,23	
	Materiales	1,08	
	10,36 % Costes indirectos	0,24	
			2,55
299	u de SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,23	
	Materiales	1,08	
	10,36 % Costes indirectos	0,24	
			2,55
300	u de SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,23	
	Materiales	3,26	
	10,36 % Costes indirectos	0,47	
			4,96
301	u de VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	0,10	
	Materiales	19,48	
	10,36 % Costes indirectos	2,03	
			21,61
302	u de ARMARIO PARA ALOJAR EL EXTINTOR DEJANDO ASI LA VALVULA A UNA ALTURA MINIMA DE 0.80 M Y MAXIMA 1.20 M , DE CHAPA NEGRA DE 3 MM DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA		
	Mano de obra	76,73	
	Materiales	130,10	
	10,36 % Costes indirectos	21,43	
			228,26

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	169/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
303	u de CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM. FRONTAL EXTRAIBLE PINTADO SEGÚN LA DF, PUERTAS “CIEGAS” PINTADAS SEGÚN DF. CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	55,47	
	Materiales	781,78	
	10,36 % Costes indirectos	86,74	
			923,99
304	u de MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM. FRONTAL DE METACRILATO CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	55,47	
	Materiales	872,25	
	10,36 % Costes indirectos	96,11	
			1.023,83
305	m de BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 200X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	3,79	
	Materiales	35,98	
	10,36 % Costes indirectos	4,12	
			43,89
306	m de BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 300X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	3,79	
	Materiales	45,46	
	10,36 % Costes indirectos	5,10	
			54,35

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	170/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
307	m de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6 EXTENDIDA TIPO LSZH ENTRE LOS RACKS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO. INCLUSO INSTALACIÓN SOBRE BANDEJA EXISTENTE INSTALADA SEGÚN PLANO O BAJO TUBO PVC 20MM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO EN LOS DOS EXTREMOS, PROBADO Y CERTIFICADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. MEDIDOS 3 METROS DE COCA EN CADA EXTREMO DE CADA CABLE.		
	Mano de obra	0,69	
	Materiales	1,10	
	10,36 % Costes indirectos	0,19	
			1,98
308	u de SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA MOD. DCM601A51 PARA CONTROLAR/SUPERVISAR 64 UNIDADES INTERIORES (HASTA 2560 MEDIANTE OPCIONALES). PANTALLA TÁCTIL CON POSIBILIDAD DE INCLUIR PLANOS DE LA INSTALACIÓN. SERVIDOR WEB INCLUIDO DE SERIE. PROGRAMACIÓN HORARIA SEMANAL/ANUAL. POTENTES HERRAMIENTAS PARA CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO. POSIBILIDAD DE CONTROLAR OTRAS INSTALACIONES MEDIANTE MÓDULOS DE ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES/ANALÓGICAS (BMS). TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO TODOS LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS, PROGRAMADO CON PLANOS DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	8.735,80	
	Materiales	6.867,60	
	10,36 % Costes indirectos	1.616,51	
			17.219,91
309	m2 de DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA, INCLUYENDO LÍNEAS DE ALIMENTACION, LLAVES DE PASO , SANITARIOS , Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.		
	Mano de obra	5,04	
	10,36 % Costes indirectos	0,52	
			5,56
310	m2 de DEMOLICIÓN DE FORJADO HASTA CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE MAXIMO 10 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	11,07	
	Maquinaria	2,87	
	10,36 % Costes indirectos	1,44	
			15,38
311	m2 de DEMOLICIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE 8 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.		
	Mano de obra	11,29	
	Maquinaria	2,33	
	10,36 % Costes indirectos	1,41	
			15,03
312	m2 de DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, TV-FM ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, MECANISMOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS,LUMINARIAS, LÁMPARAS, CUADROS ELÉCTRICOS, DETECTORES, EQUIPO DE SEÑAL , AMPLIFICACION Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	2,22	
	10,36 % Costes indirectos	0,23	
			2,45

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	171/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
313	m2 de DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,MAQUINAS DE CLIMAS, CONDUCTOS, DIFUSORES, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	1,75	
	10,36 % Costes indirectos	0,18	
			1,93
314	m2 de DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,DEPOSITO, GRUPO DE PRESION, DETECTORES, CENTRALITAS,ALARMAS, SIRENAS, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN, DESONEXIONES ELECTRICAS, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.		
	Mano de obra	2,22	
	10,36 % Costes indirectos	0,23	
			2,45
315	m2 de DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, INCLUYENDO LÍNEAS DE SANEAMIENTO,LINEAS DE EVACUACION DE AGUAS SIFONES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, STOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.		
	Mano de obra	2,22	
	10,36 % Costes indirectos	0,23	
			2,45
316	m de DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO, POR EMPRESA AUTORIZADA, CON MEDIOS Y EQUIPOS ADECUADOS, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN, INCLUSO HUMEDECTACION DE BAJANTE CON SOLUCIÓN ACUOSA.TRANSPORTE AL VERTEDERO COMO RESIDUOS PELIGROSO, TRATAMIENTO, ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO, ENCAPSULAMIENTO DE LAS PIEZAS, CANÓN, EMISIÓN DE CERTIFICADO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE DESMONTADA		
	Mano de obra	54,63	
	Maquinaria	0,95	
	Materiales	12,04	
	10,36 % Costes indirectos	7,01	
			74,63
317	m2 de PICADO DE GUARNECIDO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES, CON MARTILLO ELÉCTRICO, ELIMINÁNDOLOS EN SU TOTALIDAD Y DEJANDO LA FÁBRICA SOPORTE AL DESCUBIERTO, PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVASCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.		
	Mano de obra	17,19	
	Maquinaria	1,24	
	10,36 % Costes indirectos	1,91	
			20,34
318	m2 de DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGAS METÁLICAS Y REVOLTÓN DE LADRILLO HUECO SENCILLO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.		
	Mano de obra	30,26	
	10,36 % Costes indirectos	3,13	
			33,39

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	172/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
319	m2 de DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS METÁLICAS IPN, BOVEDILLAS CERÁMICAS O DE HORMIGÓN, Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.		
	Mano de obra	24,56	
	Maquinaria	2,84	
	Materiales	0,01	
	10,36 % Costes indirectos	2,84	
			30,25
320	m2 de DEMOLICIÓN DE ESCALERAS FORMADAS POR ZANCAS METÁLICAS Y TABLERO DE RASILLONES CERÁMICOS MACHIHEMBRADOS, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN O MORTERO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.		
	Mano de obra	42,19	
	Materiales	0,01	
	10,36 % Costes indirectos	4,37	
			46,57
321	kg de DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR VIGAS Y PILARES METÁLICOS, (SIN FORJADOS), POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA EL PESO NOMINAL		
	Mano de obra	1,20	
	Maquinaria	0,03	
	10,36 % Costes indirectos	0,13	
			1,36
322	m2 de DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y DEMÁS ENSERES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	7,37	
	10,36 % Costes indirectos	0,76	
			8,13
323	m3 de EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA POR MEDIOS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN CTE-DB-HS Y NTE-ADZ. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.		
	Mano de obra	73,68	
	10,36 % Costes indirectos	7,63	
			81,31
324	u de ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA		
	Mano de obra	50,68	
	Maquinaria	4,26	
	Materiales	111,09	
	10,36 % Costes indirectos	17,20	
			183,23

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	173/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
325	m2 de TABLERO MARINO DE ESPESOR 2 CM PARA LA CONSTRUCCIÓN FORJADOS MIXTOS. INCLUSO P.P DE ACCESORIOS ACH, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TABLERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	7,56	
	Materiales	26,25	
	10,36 % Costes indirectos	3,50	
			37,31
326	u de ANCLAJE QUÍMICO DISEÑADO PARA TRANSMITIR GRANDES CARGAS Y CARGAS DINÁMICAS AL HORMIGÓN CÓMO MATERIAL BASE. HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA EUROPEA OPCIÓN 7, HORMIGÓN NO FISURADO CALIDADES DE 20 A 50 N/MM2. EN PRIMER LUGAR SE REALIZARÁ UN TALADRO, CON MARTILLO A ROTOPERCUSIÓN, DE 125 MM DE PROFUNDIDAD Y 18 MM DE DIÁMETRO EN EL ELEMENTO DE HORMIGÓN DE ESPESOR MÍNIMO 170 MM. A CONTINUACIÓN SE PROCEDERÁ A LA CORRECTA LIMPIEZA DEL TALADRO PARA, SEGUIDAMENTE, COLOCAR LA CÁPSULA PLÁSTICA HVU M16. POSTERIORMENTE SE INTRODUCIRÁ LA VARILLA ROSCADA HAS M16X125/38 CON EL ÚTIL DE COLOCACIÓN. SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO CORRESPONDIENTE. PARA FINALIZAR SE COLOCARÁ LA PIEZA A FIJAR Y SE DARÁ EL PAR DE APRIETE CORRESPONDIENTE SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. ESTE ANCLAJE SE CALCULA SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA ETAG, EN SU ANEXO C. ANCLAJES CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	5,26	
	Maquinaria	0,85	
	Materiales	12,05	
	10,36 % Costes indirectos	1,88	
			20,04
327	m2 de FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) PERFORADAS CLEANEO AKUSTIK D127 REDONDA R 10/23, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICA CLEANEO LINEAR 10/23R CON PERFORACIONES REDONDAS 10/23 DE 12,5 MM DE ESPESOR, QUE INCORPORA UN VELO ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO EN SU DORSO, ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C DE 60X27X0,6 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1500 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELGUES COLOCADOS ENTRE 650-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 300-334 MM. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELGUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE). CONFORME A NORMATIVA ATEDY. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	12,61	
	Materiales	29,23	
	10,36 % Costes indirectos	4,33	
			46,17

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	174/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
328	m2 de CUBIERTA INCLINADA LIGERA, FORMADA POR: TABLERO DE PANELES DE CHAPA GRECADA PRELACADA SOBRE ELEMENTOS PORTANTES NO INCLUIDOS; CAPA DE BARRERA DE VAPOR FORMADA POR LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO DE 1,5 MM DE ESPESOR, ARMADA SUPERIORMENTE CON UN FILM DE POLIETILENO BIORENTADO, Y EN LA CAPA INFERIOR UN FILM SILICONADO EXTRAÍBLE, DE TIPO LBA-15 PE, ADHERIDA AL SOPORTE DE CHAPA; NÚCLEO DE AISLAMIENTO TÉRMICO FORMADO POR PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIISOCIANURATO (PIR) RECUBIERTAS AMBAS CARAS CON VELO DE VIDRIO Y CON ACABADO ASFÁLTICO EN LA CARA SUPERIOR DE 80 MM DE ESPESOR (COND. TÉRMICA: 0,020 W/M·K), FIJADA MECÁNICAMENTE A LA CHAPA SOPORTE; Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE MONOCAPA ADHERIDA A LA SUPERFICIE BITUMINADA DEL PANEL PREVIA IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SI FUERA PRECISO, FORMADA POR LÁMINA AUTOPROTEGIDA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO (SBS) CON ACABADO MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM TERMOFUSIBLE EN LA INFERIOR CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y ESTABILIZADO (FP). TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE SOLAPES, REMATES EN CUMBRERAS Y JUNTAS. COMPATIBLE CON CUBIERTAS C13 SEGÚN CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE. TRANSMITANCIA TÉRMICA: U=0,2486 W/(M²·K). MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	21,95	
	Materiales	88,30	
	10,36 % Costes indirectos	11,42	
			121,67
329	m2 de RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, REALIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO CON DOSIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE 5-7 CM. TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HORIZONTAL; INCLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIMETRAL, VERTIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE).		
	Mano de obra	9,34	
	Materiales	14,21	
	10,36 % Costes indirectos	2,44	
			25,98
330	UD de DEDUCCION HASTA EL 1% DEL PEM DE LA OBRA PARA ACTUACIONES DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN LA CLAUSULA 38 DEL DECRETO 3854/1970 DE 31 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE CXLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO		
	Sin descomposición	37.480,96	
	10,36 % Costes indirectos	3.883,03	
			41.363,99
331	m de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PELDAÑO , FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V , DE 1000X30X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. DE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	5,15	
	Materiales	10,57	
	10,36 % Costes indirectos	1,63	
			17,35

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	175/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
332	M2 de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE DESNIVEL ,PARA SEÑALIZACIÓN DE INICIO/FINAL DE TRAMOS DE ESCALERAS/RAMPAS, FORMADO POR LOSETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V, DE 412X600X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON TORNILLERIA RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	48,76	
	Materiales	125,83	
	10,36 % Costes indirectos	18,09	
			192,68
333	M2 de PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA, CRUCE O CAMBIO DE DIRECCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE ADVERTENCIA O PELIGRO, FORMADO BOTONES DE ACERO INOXIDABLE 316L , COLOR NEGRO, INOXTÁCTIL, DE 30X3,3 MM. SEPARADOS ENTRE EJES 55 MM. Y DISPOSICIÓN ORTOGONAL (324 PZ/M2). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	66,15	
	Materiales	143,20	
	10,36 % Costes indirectos	21,69	
			231,04
334	m de ZÓCALO DE ALUMINIO DE LÍNEAS RECTAS DE FÁCIL INSTALACIÓN DE 80X17 MM CON ACABADO LACADO NEGRO MATE, RECIBIDO SOBRE SOPORTES, I/ALISADO Y LIMPIEZA. ACCESORIOS DE MONTAJE DE PLÁSTICO (ESQUINAS Y TERMINALES). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	2,83	
	Materiales	7,98	
	10,36 % Costes indirectos	1,12	
			11,93
335	m2 de IMPREGNACIÓN HIDRÓFUGA DE EFECTO COLMATADOR DE PH SIMILAR AL HORMIGÓN, PENETRACIÓN SOBRE SOPORTE SECO, LIMPIO Y SIN POLVO, IMPIDIENDO LA ASCENSIÓN POR CAPILARIDAD. DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2.2 DE LA SECCIÓN HS1 PUNTO C.3. DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD DEL CTE. MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.		
	Mano de obra	2,52	
	Materiales	2,88	
	10,36 % Costes indirectos	0,56	
			5,96
336	m2 de PULIDO Y ABRILLANTADO DE MÁRMOL IN SITU INCLUSO RETIRADA DE LODOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	9,82	
	10,36 % Costes indirectos	1,02	
			10,84

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	176/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
337	m de BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON DOBLE PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS E INFERIOR A 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, Y BARROTES VERTICALES DE 50X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.MEDIDA LONGITUD EJECUTADA		
	Mano de obra	17,65	
	Materiales	77,18	
	10,36 % Costes indirectos	9,82	
			104,65
338	m de BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, E INFERIOR TENSOR METÁLICO Y BARROTES VERTICALES DE 30X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA		
	Mano de obra	17,65	
	Materiales	79,12	
	10,36 % Costes indirectos	10,03	
			106,80
339	m de BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 40X60X1,5 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,5 MM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS CADA 120 CM, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 20X20X3 MM CON JUNQUILLOS ROSCADOS PARA VIDRIO IMPRESO ARMADO COLOR 6/7 MM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.		
	Mano de obra	25,21	
	Materiales	97,48	
	10,36 % Costes indirectos	12,71	
			135,40
340	m de BARANDILLA SEGUN PLANOS, CONSTRUIDA CON CHAPA DE ACERO NEGRO DE E5MM CON CAPA PROTECTORA NATURAL E INCOLORA CON FORMACION DE PASAMANSO SOLDADA A MESETA DE ESCALERA CON CHAPA DE CERA PROTECTORA, TODO EL CONJUNTO ELABORADO EN TALLER¡ Y MONTAJE EN OBRA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA		
	Mano de obra	17,65	
	Materiales	65,09	
	10,36 % Costes indirectos	8,57	
			91,31
341	m2 de MAMPARA FIJA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, ESMALTADA AL HORNO, FORMANDO BASTIDOR CON DESPIECE EN RETÍCULA CUADRADA O RECTANGULAR, CON ENCUENTROS A INGLETE SOLDADOS Y JUNQUILLOS A PRESIÓN, PATILLAS PARA ANCLAJE, INCLUIDO CORTE, PREPARACIÓN Y SOLDADURA DE PERFILES EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA INCLUSO COLOCACIONY ANCLAJE A FABRICA . MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPORFICEI EJECUTADA		
	Mano de obra	14,99	
	Materiales	116,42	
	10,36 % Costes indirectos	13,61	
			145,02

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	177/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
342	u de PUERTA DE VIDRIO Ttemplado TRANSPARENTE, INCOLORA, DE 10 MM, DE 2190X896, INCLUIDO HERRAJES, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y MANIVELA, INSTALADA. CON VIDRIO Y CADA UNO DE SUS COMPONENTES O HERRAJES DE CERRAJERÍA CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.		
	Mano de obra	243,17	
	Materiales	750,92	
	10,36 % Costes indirectos	102,99	
			1.097,08
343	u de PROYECTOR LED PARA COLOCAR EN SUELO, PARED O TECHO; CON CARCASA, MARCO Y CUBIERTA POSTERIOR DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN EN COLOR GRIS OSCURO, CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM EXTRABLANCO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE II, SEGÚN UNE-EN 60598 Y UNE-EN 50102; ÓPTICA HAZ MEDIO AJUSTABLE DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPADO CON MÓDULO DE 34 LED, CON UN CONSUMO DE 53 W Y TEMPERATURA DE COLOR BLANCO AFINABLE (2700/6500 K) DINÁMICO, DRIVER INTEGRADO; PARA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA. CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/201. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	25,76	
	Materiales	1.044,21	
	10,36 % Costes indirectos	110,85	
			1.180,82
344	u de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA SUPERFICIE PARA PARED DE 3 MÓD. DOBLES DE MEDIDAS 115X186X63, MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y LIBRE DE HALÓGENOS, MODELO CA3S (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A PARA RED CON LED Y OBTURADOR, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A COLOR ROJO PARA SAI CON LED Y OBTURADOR Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ11-RJ45 Y PLACA CIEGA, PRECABLEADA EN FÁBRICA, CURVAS..ETC. MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO.		
	Mano de obra	116,30	
	Materiales	85,47	
	10,36 % Costes indirectos	20,90	
			222,67
345	u de MANGUITO CORTAFUEGOS PARA TUBOS DE EVACUACIÓN DE DIÁMETRO 125 MM. RESISTENCIA AL FUEGO FORJADO O PAREDES, RF 90 / RF 120 RESPECTIVAMENTE, CONFORME NORMA DIN 4102-2. COMPLETAMENTE INSTALADO SOBRE EL TUBO; I/P.P. DE FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME AL CTE DB SI Y CTE DB HS-5. MEDIDA LA UNIDAD A INSTALAR		
	Mano de obra	4,30	
	Materiales	104,67	
	10,36 % Costes indirectos	11,29	
			120,26
346	u de FLUXOR PARA EMPOTRAR, DE APERTURA POR PULSADOR CON DOBLE DESCARGA REGULADO A 3 Y 6 LITROS; CUERPO DEL FLUXOR EN LACADO EN NEGRO, CAJA DE EMPOTRAR Y PLACA DE FIJACIÓN INTERMEDIA, DISPOSITIVO ANTISIFÓNICO INCORPORADO, LLAVE DE PASO INTEGRADA, ENTRADA 1", CAUDAL 1,2 L/S, PRESIÓN A 3 BAR. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/TUBO DE ENLACE A INODORO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE ISNTLAADA Y COMPROBADA		
	Mano de obra	12,88	
	Materiales	234,43	
	10,36 % Costes indirectos	25,62	
			272,93

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	178/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
347	u de GRIFO ELECTRÓNICO DE UN AGUA (ACS O AF) MURAL, PARA LAVABO, APERTURA POR SENSOR INFRARROJOS; CAUDAL 6,5 L/MIN, CIERRE AUTOMÁTICO DE LA ELECTRÓVÁLVULA INTEGRADA EN CASO DE PILA AGOTADA, ALIMENTACIÓN POR PILA DE 6 V, INTEGRA UN SISTEMA ANTIBLOQUEO; CONFORME UNE EN 15091. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y COMPROBADA		
	Mano de obra	6,44	
	Materiales	432,80	
	10,36 % Costes indirectos	45,51	
			484,75
348	u de COMPUERTA CORTAFUEGO DESTINADA A AISLAR LOS SECTORES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE 600X500 MM CON CARCASA Y ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, CON DISPARO AUTOMÁTICO, ELECTROIMÁN, INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, I/FIJACIÓN Y RECIBIDO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA		
	Mano de obra	100,64	
	Materiales	265,33	
	10,36 % Costes indirectos	37,91	
			403,88
349	u de CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 1 HOJA, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	25,21	
	Materiales	452,16	
	10,36 % Costes indirectos	49,46	
			526,83
350	u de CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 2 HOJAS, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	37,82	
	Materiales	1.039,18	
	10,36 % Costes indirectos	111,58	
			1.188,58
351	UD de PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN MEDIANTE BRIDAS. S/R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	2,46	
	Materiales	14,23	
	10,36 % Costes indirectos	1,73	
			18,42
352	u de ENSAYO PARA EL CONTROL DE LADRILLOS CERÁMICOS PARA FÁBRICAS MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE DIMENSIONES CONFORME A UNE-EN 772-16:2011, VOLUMEN NETO Y PORCENTAJE DE HUECOS POR PESADA HIDROSTÁTICA CONFORME A UNE-EN 772-3:1999, PLANEIDAD CONFORME A UNE-EN 772-20:2001, DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN CONFORME A UNE-EN 772-1:2011+A1:2016, ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD CONFORME A UNE-EN 772-11:2001, Y DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA CONFORME A UNE 67027:1984 Y UNE-EN 771-1:2011.		
	Sin descomposición	307,63	
	10,36 % Costes indirectos	31,87	
			339,50

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	179/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
353	u de DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE "IN SITU" PARA COMPROBAR % DE COMPACTACIÓN SEGÚN ASTM D3017/D2922		
	Sin descomposición	32,05	
	10,36 % Costes indirectos	3,32	
			35,37
354	u de GRANULOMETRÍA DE SUELOS O GRAVAS, POR TAMIZADO, S/UNE 103101:1995.		
	Sin descomposición	38,45	
	10,36 % Costes indirectos	3,98	
			42,43
355	h de * INSPECCIÓN CIRCUITOS Y CANALIZACIONES * SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES * COMPROBACIÓN Y EQUIPOS Y COMPONENTES * VERIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES * SEÑALIZACIÓN DE CUADROS, REGLETEROS Y CABLES		
	Sin descomposición	230,72	
	10,36 % Costes indirectos	23,90	
			254,62
356	u de PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES Y EQUIPOS DE LA ISNTALACIÓN DE ANTINTRUSISMO		
	Sin descomposición	230,72	
	10,36 % Costes indirectos	23,90	
			254,62
357	u de PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA SEGÚN DB-HS-4 Y DB-HS-5.		
	Sin descomposición	230,72	
	10,36 % Costes indirectos	23,90	
			254,62
358	u de PRUEBA DE SERVICIO A REALIZAR POR LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA TECNICA CORRESPONDIENTE DE LA INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO CGMP Y CUADROS CC Y CA. VERIFICACION DE CERTIFICACIONES DE LOS MATERIALES UTILIZADOS , REVISION Y MEDIDA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION , COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DELOS DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION , MEDIDA DE TENSION EN CUADRO SECUNDARIO O CUADRO GENERAL ENTRE FASE Y FASES NEUTOS (POR CUATRO) COMPROBACION DE EQUILIBRADO DE FASES, VERIFICACION DE TIEMPO DE DISPARO Y SENSIBILIDAD DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES (POR INTERRUPTOR) VERIFICACION DE INTERRUPTORES DE PROTECCION (POR INTERRUPTOR) DETERMINACION DE CAIDA DE TENSION (POR CIRCUITO) MEDIDA DE AISLAMIENTO ENTRE CONDUCTORES ACTIVOS Y TIERRA, POR CIRCUITO, MEDIDA DEL FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA DE CUADRO (POR CIRCUITO) VERIFICACION DE LA DERIVACION INDIVIDUAL, COMPROBACION DE LA INSTALACION DE ENLACE DE ACUERDOINCLUSO EMISION DE INFORME DE RESULTADOS . MEDIDA LA UNIDAD PARA EL CONJUNTO DE LA ACTUACION		
	Sin descomposición	2.050,85	
	10,36 % Costes indirectos	212,47	
			2.263,32

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	180/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
359	u de * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN, COMO: - DETECTORES - PULSADORES DE ALARMA - CAMPANAS ACÚSTICAS - CENTRAL DEL CONTROL - BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - EXTINTORES - SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, TRAZADO, DIÁMETROS Y SOPORTES DE REDES DE TUBERÍAS. * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PRESIÓN * PRUEBAS PARCIALES DE ESTANQUEIDAD EN LAS REDES DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A BOCAS DE INCENDIOS, HIDRANTES Y ROCIADORES ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS * PRUEBAS PARCIALES DE ESTANQUEIDAD EN LA COLUMNA SECA * VERIFICACIÓN SELLADO HUECOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE SECTORES DE INCENDIO * VERIFICACIÓN PUNTOS CORTA FUEGOS Y COMPUERTAS AIRE ACONDICIONADO		
	Sin descomposición	230,72	
	10,36 % Costes indirectos	23,90	
			254,62
360	u de PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES, COMPROBANDO LOS ELEMENTO DE MANDO Y EL ACCIONAMIENTO DE PUERTAS.		
	Sin descomposición	230,72	
	10,36 % Costes indirectos	23,90	
			254,62
361	u de COMPROBACIÓN DE LOS CAUDALES Y PRESIONES DEL GRUPO DE PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.		
	Sin descomposición	230,72	
	10,36 % Costes indirectos	23,90	
			254,62
362	u de PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD EN TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO, S/UNE-EN 1610:2016.		
	Sin descomposición	230,72	
	10,36 % Costes indirectos	23,90	
			254,62
363	u de PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS CIRCUITOS Y TOMAS DE LA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO DE LAS CONEXIONES INALÁMBRICOS * VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES * ATENUACIONES * DISTANCIAS		
	Sin descomposición	256,36	
	10,36 % Costes indirectos	26,56	
			282,92
364	m2 de ENTABLADO BASE DE TABLERO ESTRUCTURAL DE MADERA, DE 19 MM DE ESPESOR, COLOCADO CON FIJACIONES MECÁNICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	6,58	
	Materiales	20,73	
	10,36 % Costes indirectos	2,83	
			30,14
365	UD de DEDUCCION DEL IMMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS ENSAYOS DE EJECUCION OBLIGATORIA POR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO. EL COSTE DE EJECUCION DEBE CONSIDERARSE REPERCUTIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INSTALACION		
	Sin descomposición	6.338,56	
	10,36 % Costes indirectos	656,67	
			6.995,23

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	181/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
366	m2 de SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XO, ELABORADO EN CENTRAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN 25 MPA (N/MM2), DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN ELEMENTOS ENTERRADOS, O INTERIORES SOMETIDOS A HUMEDADES RELATIVAS MEDIAS-ALTAS (>65%) O A CONDESACIONES, O ELEMENTOS EXTERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN; CON UN ESPESOR MEDIO DE 20 CM; ARMADA CON MALLAZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO #150X150X6 MM. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P. DE VERTIDO POR MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NTE-RSS. COMPONENTES DEL HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.		
	Mano de obra	4,14	
	Maquinaria	0,17	
	Materiales	16,31	
	10,36 % Costes indirectos	2,14	
			22,76
367	u de ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 200X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	8,90	
	Materiales	577,20	
	10,36 % Costes indirectos	60,72	
			646,82
368	u de ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 120X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	8,90	
	Materiales	227,34	
	10,36 % Costes indirectos	24,47	
			260,71
369	m2 de CERRAMIENTO DE FACHADA DE PANEL DE FIBROCEMENTO, COMPUESTO POR PANEL DE FIBROCEMENTO DE 15 MM DE ESPESOR COLOCADO ATORNILLADO SOBRE ESTRUCTURA SOPORTE FORMADA POR MONTANTES A BASE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO, REVESTIMIENTO Z275, 100X50 DE 2 MM DE ESPESOR CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 600MM, UNIDOS AL FORJADO CON ANGULARES DE ACERO GALVANIZADO CON ANCLAJES QUÍMICOS O MECÁNICOS ADECUADOS A LA CARGA A SOPORTAR QUE PERMITAN LA REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE, ENTRE LOS PERFILES Y LA PLACA SE COLOCARÁ UNA LÁMINA DE POLIETILENO, IMPERMEABILIZANTE Y DIFUSORA DE VAPOR DE AGUA , SE COLOCARA ENTRE LOS PERFILES SOPORTE UNA CAPA DE LANA MINERAL DE 90 MM DE ESPESOR REVESTIDA POR UNA DE SUS CARAS CON VELO NEGRO, SEGÚN UNE-EN 13162, DE RESISTENCIA TÉRMICA 1,1 M²K/W Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK)COLOCADA SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 90X40 DE 0,7 MM DE ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS REBAJADAS PERIMETRALES DEL PANEL DE FIBROCEMENTO A BASE DE PASTA TIPO RM FINISHER + CINTA STRIP+ PASTA RM FINISHER, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PLACAS, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PERFILERÍA, ANCLAJES A FORJADOS, ELEMENTOS DE REGULACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PERFILES PARA FORMACIÓN DE HUECOS SEGÚN DETALLES, REMATES DE ESQUINAS PERFILES DE REMATE DE ESQUINAS, FORMACIÓN DE JUNTAS ALFEIZARES, JAMBAS Y DINTELES. CONSTRUIDA SEGUN DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA DEL FABRICANTE DEL SISTEMA. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.		
	Mano de obra	31,11	
	Materiales	66,75	
	10,36 % Costes indirectos	10,14	
			108,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	182/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
370	UD de INSTALACION ELECTRO HIDRAULICO PARA FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE TIPO WINNER 75 O SIMILAR CON PREFILTRO, POTENCIA 0.75CV, TRIFÁSICA 230/400V O MONOFÁSICA 230V (CON CONDENSADOR), IP-55, 2850 RPM, CUERPO EN POLIPROPILENO REFORZADO CON PRFV, SELLO MECÁNICO, TURBINA NORYL, EJE Y TONILLERÍA EN ACERO INOX AISI-316, CONEXIÓNES DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN MEDIANTE ROSCA HEMBRA DE 2" O TUBO PVC DN63 CON ENLACES RÁPIDOS INCLUIDOS. MEDIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO		
	Mano de obra	64,40	
	Materiales	438,28	
	10,36 % Costes indirectos	52,08	
			554,76

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	183/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
371	UD de RECINTO PARA INSTALACIONES DE FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR FOSO DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 FABRICADO EN CENTRAL CON ADITIVO HIDRÓFUGO DE DIMENSIONES INTERIORES 2.50X2.50X2.30 M (ANCHOXLARGOXALTURA), FORMADA POR: LOSA DE CIMENTACIÓN HA-30/P/20/IIA DE 30 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO Y ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON FORMACIÓN DE HUECO PARA ARQUETA 40X40X30 CM, CON ESPERAS (LONGITUD 95+40 CM) B500S DIÁMETRO 12 MM A 20 CM ANCLADAS EN LOSA PARA SOLAPES CON BARRAS DE PAREDES, SOBRE CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PAREDES DE HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 25 CM DE ESPESOR Y ARMADAS EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO12MM #20X20CM, UNIONES ENTRE PAREDES CON BARRAS EN U (70+20+70 CM) B500S DE 12 MM A 20 CM, CON FORJADO REALIZADO CON LOSA MACIZA HA-30/P/20/IIA DE ESPESOR 30CM, ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON HUECO PARA ENTRADA REFORZADO CON DOS VIGAS PLANAS 30X20 CM (ANCHOX ALTO) FORMADA POR 6 BARRAS B500S DIÁMETRO 12MM Y CERCOS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 8MM A 20CM, INCLUSO ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTAJE EN OBRA, SEPARADORES RECORTES, DESPUNTES, VIBRADO, ENCOFRADO, PUNTALES, DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO DE ELEMENTOS CON SISTEMAS CON TERMINACIÓN VISTA EN PARAMENTOS INTERIORES, CURADO, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA MONOCOMPONENTE, A BASE DE BETUNES Y RESINAS, TIPO MASTERSEAL M 431 O SIMILAR, APLICADA EN DOS MANOS, (RENDIMIENTO: 1 KG/M² CADA MANO) EN CARAS EXTERIORES DE MUROS, FORJADO Y LOSA LÁMINA GEOTEXTIL DRENANTE SOBRE CARAS EXTERIORES DE MUROS Y FORJADOS, 10 PATES DE POLIPROPILENO, 3 PASATUBOS DIÁMETRO 300MM Y 6 PASATUBOS 100MM EJECUTADOS CON TUBOS LISOS PVC, ARQUETA DE POLIPROPILENO EN LOSA DE CIMENTACIÓN, REFUERZO DE ARMADO CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM EN ZONA DE ENTRADA Y SALIDA DE PASATUBOS Y ALREDEDOR DE HUECO DE ARQUETA, CUALQUIER MATAERIAL Y MEDIO AUXILIAR (CAMIÓN GRUA, ANDAMIO, ETC.) NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO, TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DEL MATERIAL NO APROVECHABLE Y TRATAMIENTO POR ESTE, NO INCLUYE EXCAVACIONES. CON EXTRACTOR HELICOIDAL DE AIRE MODELO S&P HCBT/4-500/H TRIFÁSICO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, CON DOS REJILLAS DE PROTECCIÓN, INSTALADO SOBRE HUECO EXISTENTE, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS Y CONEXIÓN DE CABLEADO EN CAJA ESTANCA CON RELLENO DE RESINA CONTRA LA HUMEDAD.INCLUSO TUBERIA DE VENTILACION EN ZANJA INCLUSO ZANJA , CINTA Y SEÑALIZACION A MONOLITO DE VENTILACIÓN PARA ADMISIÓN-IMPUSIÓN, FORMADO POR: EMBOCADURA REALIZADA MEDIANTE BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO DE 55X55 CM Y 30 CM DE ALTURA, FÁBRICA DE LADRILLO EN LABOR DE CITARA CON LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO POR AMBAS CARAS, APLACADO DE MÁRMOL PULIDO DE 3 CM DE ESPESOR MEDIANTE ADHESIVO CEMENTOSO; CUATRO REJILLAS DE VENTILACIÓN DE LAMAS DE CHAPA PERFILADA DE 450X200 MM CON MARCOS DE PERFIL L 40.40.3 MM TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, TELA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON MALLA DE 20X20 MM, INCLUSO ANCLAJES MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS M8X 70 MM RECIBIDAS CON RESINA EPOXI; SOMBRERETE DE PIEZA DE MÁRMOL PULIDO DE 50X50 CM DE 3 CM DE ESPESOR FIJADO CON ADHESIVO EPOXI. FILTROS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE ARENA LAMINADO ASTRAPOOL ASTER EJECUTADA SEGUN NORMATIVA . MEDIDA UNIDAD INSTALADA FUNCIONANDO Y LEGALIZADA		
	Mano de obra	573,58	
	Materiales	9.781,34	
	10,36 % Costes indirectos	1.072,77	

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	184/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
			11.427,69
372	UD de EQUIPO DE CLORACIÓN AUTOMÁTICA TIPO B, COMPUESTO POR: CONTROLADOR DE POTENCIAL REDOX ORP Y PH EN CONTINUO HSP1000 CONTROLLER 10 HANNA O SIMILAR, EQUIPOS INSTALADOS CON FILTRO, SOPORTE PARA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE, REGULADOR DE PRESIÓN Y 2 BOMBAS DOSIFICADORAS ET-PKX 0103901 HANNA O SIMILAR. CON ANÁLISIS Y DOSIFICACIÓN DE CLORO LIBRE EN CONTINUO, CON DOS PANELES DE CONTROL PARA PH Y ORP MODELO BL981411-1 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO PH DE PUNTA PLANA MODELO HI 6100405 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO ORP DE PUNTA PLANA HI 6200405 HANNA O SIMILAR. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, FIJACIÓN A SOPORTE, INSTALACIÓN DE NUEVAS TUBERÍAS HASTA 25M Y CONEXIÓN MEDIANTE COLLARINES A LAS EXISTENTES, INSTALACIÓN DE ELECTRODOS Y SENSORES, VALVULERÍA, CABLEADO BAJO TUBO NORMALIZADO HASTA 25M, CONEXIÓN AL CUADRO ELÉCTRICO Y ADECUACIÓN DEL MISMO CON PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS Y DIFERENCIAL, Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. INCLUSO SISTEMA DE TELEGESTIÓN FORMADOR POR ROUTER GRPS HS 504900 HANNA O SIMILAR PARA CONTROL Y GESTION VIA INTERNET DE LOS PARAMETROS DEL AGUA PARA EQUIPO DE CLORACIÓN. PUESTO EN OBRA, INCLUSO MONTAJE , CABLEADO, CONEXIONADO EN CENTRO DE MANDO Y SOFTWARE. INCLUSO REACTIVOS MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y CONFIGURADA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.		
	Mano de obra	51,52	
	Materiales	4.152,73	
	10,36 % Costes indirectos	435,56	
			4.639,81
373	m² de LIMPIEZA MECÁNICA DE FOSO DE ESTANQUE DE MORTERO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DE LANZA DE AGUA A PRESIÓN, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO,INCLUSO MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO, REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LIMPIEZA, APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AGUA CON LANZA DE AGUA. DESMONTAJE DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS. CARGA DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	14,36	
	Maquinaria	1,30	
	Materiales	1,04	
	10,36 % Costes indirectos	1,73	
			18,43
374	m de SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CANALÓN DE CHAPA, PARA PROTECCIÓN FRENTES A AVES , FORMADA POR CHAPA PERFORADA GALCANIZADA Y ELEMENTOS DE SUBJECCIÓN. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA		
	Mano de obra	6,93	
	Materiales	16,05	
	10,36 % Costes indirectos	2,38	
			25,36
375	m de SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CORNISA, CON ADHESIVO, DE SISTEMA DE PLETINA DE PÚAS, PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LAS AVES DE UNA FRANJA DE HASTA 115 MM DE ANCHURA EN ELEMENTO DE FACHADA, FORMADA POR UNA LÁMINA DE POLICARBONATO ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV, DE 330 MM DE ANCHURA Y 1 MM DE ESPESOR, QUE LLEVA INSERTADAS A MODO DE PÚAS, CADA 50 MM, UNAS VARILLAS ROMAS EN FORMA DE 'U', DE ACERO INOXIDABLE, DE 1,4 MM DE DIÁMETRO Y 115 MM DE ALTURA. INCLUSO MASILLA ADHESIVA DE SILICONA, ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO, SIN INCLUIR LA REPERCUSIÓN DEL ANDAMIO NI AFECTAR A LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE. REPLANTEO. COLOCACIÓN DEL ADHESIVO SOBRE EL SOPORTE. INSTALACIÓN DE LA PLETINA DE PÚAS. MEDIDA LA LONGITUD.		
	Mano de obra	15,50	
	Materiales	5,63	
	10,36 % Costes indirectos	2,19	
			23,32

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	185/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
376	m3 de CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON MEDIOS MANUALES. SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO		
	Mano de obra	24,56	
	10,36 % Costes indirectos	2,54	
			27,10
377	t de CARGA Y TRANSPORTE DE RCD AUTORIZADO POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BAÑERA BASCULANTE CARGADO A MÁQUINA, CARGA Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SE MIDE TONELADA TRANSPORTADA Y JUSTIFICADA		
	Maquinaria	17,98	
	10,36 % Costes indirectos	1,86	
			19,84
378	u de RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE) DE RESIDUOS PELIGROSOS HASTA DESTINO FINAL (BIEN CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATAMIENTO) UTILIZANDO CAMIÓN DE 3,5 TONELADAS DE PESO MÁXIMO AUTORIZADO. EL PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MÁQUINA ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG-BAGS COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALETS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALETS (CADA PALET PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L), O DE 4 BIG-BAGS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE SUPERE EL PESO MÁXIMO AUTORIZADO DEL VEHÍCULO. EL PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES (OBRAS).EL TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA INFERIOR A 200KM. EL PRECIO YA INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA.(REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO.)		
	Mano de obra	12,88	
	Maquinaria	3,18	
	Materiales	37,91	
	10,36 % Costes indirectos	5,59	
			59,56
379	m3 de TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO DEL DESMANTELAMIENTO DE DEL SANEAMIENTO A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, PREVIAMENTE PLASTIFICADAS, PALETIZADAS Y CARGADAS SOBRE CAMIÓN, CONSIDERANDO LA IDA, DESCARGA Y VUELTA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO		
	Mano de obra	12,88	
	Maquinaria	6,36	
	Materiales	120,56	
	10,36 % Costes indirectos	14,48	
			154,28
380	m de ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN16, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN O COMPENSADORES DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA		
	Mano de obra	4,03	
	Materiales	2,70	
	10,36 % Costes indirectos	0,70	
			7,43

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	186/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
381	m de ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN32, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA		
	Mano de obra	5,55	
	Materiales	6,19	
	10,36 % Costes indirectos	1,22	
			12,96
382	m de ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN40,, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS , PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA		
	Mano de obra	5,55	
	Materiales	9,14	
	10,36 % Costes indirectos	1,52	
			16,21
383	m de ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN50, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA		
	Mano de obra	5,55	
	Materiales	13,58	
	10,36 % Costes indirectos	1,98	
			21,11
384	u de LUMINARIA PARA EMPOTRAR, FORMADA POR LUMINARIA EASY SPACE Ø 105 MM - WARM WHITE , 3000K, 11W Y 1800LM Y CON PROTECCIÓN IP54 A COLOR, INCLUSO MONTAJE , ELEMENTOS DE ANCLAJE ,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	14,52	
	Materiales	287,74	
	10,36 % Costes indirectos	31,31	
			333,57
385	u de LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO - MÓDULO DOWN - MINIMAL DE 1192X60 MM, 3000K CRI 90, 11W Y 2050 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	279,17	
	10,36 % Costes indirectos	30,35	
			323,29

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	187/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
386	u de LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO DE 2384X60 MM, 3000K CRI 90, 24W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	437,26	
	10,36 % Costes indirectos	46,73	
			497,76
387	u de LUMINARIA PARA SUSPENDER,FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 DE 612X60 MM, 3000K CRI 80, 7.5W Y 950 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	325,52	
	10,36 % Costes indirectos	35,15	
			374,44
388	u de LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 898X60 MM, 3000K CRI 80, 11W Y 1900 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	352,31	
	10,36 % Costes indirectos	37,93	
			404,01
389	u de LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 3596X60 MM, 3000K, 45W Y 7600 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	756,19	
	10,36 % Costes indirectos	79,77	
			849,73
390	u de LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL DE 2250X65 MM, 3000K CRI 80, 52W Y 8800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,33	
	Materiales	540,89	
	10,36 % Costes indirectos	57,42	
			611,64
391	u de LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR LUMINARIA LASER EMPOTRABLE CIRCULAR FIJO- LED - FLOOD - SUPER COMFORT, 6.8W, 3000K CRI 90, Y 800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	140,93	
	10,36 % Costes indirectos	16,03	
			170,73

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	188/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
392	u de LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA EASY SPACE Ø 105 MM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 1550 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE ELEMENTOS DE ANCLAJE , CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	12,94	
	Materiales	276,88	
	10,36 % Costes indirectos	30,03	
			319,85
393	u de LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE15 PERFIL PERIMETRAL LINEAL PARA LEDSTRIP TOP PARA EMPOTRAR EN PERIMETRO FORMADA POR PERFIL LINEAL, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 19.2W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	525,95	
	10,36 % Costes indirectos	55,91	
			595,63
394	u de LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	14,05	
	Materiales	835,86	
	10,36 % Costes indirectos	88,05	
			937,96
395	u de LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME 10 CÁMARAS - MEDIUM BEAM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	14,57	
	Materiales	491,61	
	10,36 % Costes indirectos	52,44	
			558,62
396	u de LUMINARIA CIRCULAR PALCO CUERPO Ø86 MM - NEUTRAL WHITE - REGULABLE - ÓPTICA WIDE FLOOD PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	1.032,11	
	10,36 % Costes indirectos	108,35	
			1.154,23
397	u de LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE LEDSTRIP TIRA FLEXIBLE DE 5M PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	8,64	
	Materiales	262,47	
	10,36 % Costes indirectos	28,09	
			299,20

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	189/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
398	u de LUMINARIA LINEAL LINEALUCE COMPACT47 L1,502M COMPACT PARA EMPOTRAR EN SUPERFICIE FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 220-240VCA, 52W Y 7000 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	14,23	
	Materiales	1.808,35	
	10,36 % Costes indirectos	188,82	
			2.011,40
399	u de LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 9.9W Y 940 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	420,14	
	10,36 % Costes indirectos	44,95	
			478,86
400	u de LUMINARIA CIRCULAR PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO NEUTRAL WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	10,88	
	Materiales	763,99	
	10,36 % Costes indirectos	80,28	
			855,15
401	u de LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	895,39	
	10,36 % Costes indirectos	94,19	
			1.003,35
402	u de LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES , ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	886,16	
	10,36 % Costes indirectos	93,23	
			993,16
403	u de LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR EASY SPACE Ø 212 FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 17W Y 2750 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	13,77	
	Materiales	335,47	
	10,36 % Costes indirectos	36,18	
			385,42

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	190/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
404	m2 de IMPERMEABILIZACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON REFUERZO DE MALLLA , DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE , APLICADA MEDIANTE SISTEMA DE PROYECCIÓN MECÁNICA EN CALIENTE CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 2 KG/M2; Y CAPA DE ACABADO DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV EN MÚLTIPLES COLORES, COMPUESTO POR POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE Y DISOLVENTES, APLICADA MEDIANTE BROCHA O RODILLO O MÁQUINA TIPO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA SOBRE LA SUPERFICIE EN UNA MANO CON UN CONSUMO TOTAL DE 0,25 KG/M2, INCLUSO ENCUENTRO CON ZABALETAS CAZOLETAS Y PARAMNETOS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	4,34	
	Materiales	16,77	
	10,36 % Costes indirectos	2,19	
			23,30
405	UD de *VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, TRAZADO, DIÁMETROS Y SOPORTES DE LAS REDES DE TUBERÍA * COMPROBACIONES DIMENSIONALES DE LAS REDES DE CONDUCTOS, TRAZADOS DE LAS MISMAS, SOPORTES Y RIGIDIZADORES * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, ESPESORES Y MONTAJE DEL AISLAMIENTO DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, NÚMERO, DISTRIBUCIÓN Y SOPORTADO DE RADIADORES Y FAN - COILS. * COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y MONTAJE DE LOS CLIMATIZADORES * VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE SALAS DE MÁQUINAS		
	Sin descomposición	1.538,14	
	10,36 % Costes indirectos	159,35	
			1.697,49
406	u de DEPÓSITO PARA RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE 12 M³ DE CAPACIDAD, PREFABRICADO DE POLIÉSTER, COLOCADO EN SUPERFICIE, EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON PATAS. INCLUSO, VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR CON LA ACOMETIDA, INTERRUPTORES DE NIVEL, VÁLVULA DE BOLA DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA VACIADO Y VÁLVULA DE CORTE DE MARIPOSA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR AL GRUPO DE PRESIÓN, INCLUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA		
	Mano de obra	359,60	
	Materiales	2.271,01	
	10,36 % Costes indirectos	272,53	
			2.903,14

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	191/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
407	u de GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADO POR: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA, DE UN ESCALÓN Y DE UNA ENTRADA, CUERPO DE IMPULSIÓN DE FUNDICIÓN GG25 EN ESPIRAL CON PATAS DE APOYO Y SOPORTE COJINETE CON PATA DE APOYO, ASPIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN RADIAL HACIA ARRIBA, RODETE RADIAL DE FUNDICIÓN GG25, CERRADO, COMPENSACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE ORIFICIOS DE DESCARGA EN EL RODETE, SOPORTE CON RODAMIENTOS DE BOLAS LUBRICADOS DE POR VIDA, ESTANQUEIDAD DEL EJE MEDIANTE CIERRE MECÁNICO SEGÚN DIN 24960, EJE Y CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR, ACCIONADA POR MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS DE 5,5 KW, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP55, EFICIENCIA IE3, PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, CON CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, CUERPOS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y CONTRABRIDAS DE HIERRO FUNDIDO, DIFUSORES DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, CIERRE MECÁNICO, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 0,9 KW, DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE 20 L, BANCADA METÁLICA, VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y DE AISLAMIENTO, MANÓMETROS, PRESOSTATOS, CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL PARA LA OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL GRUPO, SOPORTE METÁLICO PARA CUADRO ELÉCTRICO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, CON. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, INLCUSO REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBOS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE GRUPO DE PRESIÓN		
	Mano de obra	340,24	
	Materiales	5.061,42	
	10,36 % Costes indirectos	559,61	
			5.961,27
408	m de SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM DE PROFUNDIDAD ENTRE CUALQUIER TIPO DE ELEMENTOS EN CUBBIERTA, MEDIANTE UN CORDÓN ELÁSTICO DE MASILLA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DE ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA		
	Mano de obra	4,12	
	Materiales	6,24	
	10,36 % Costes indirectos	1,07	
			11,43
409	Ud de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, , 1000X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 8017, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.		
	Mano de obra	36,97	
	Materiales	595,83	
	10,36 % Costes indirectos	65,56	
			698,36

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	192/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
410	Ud de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, 1620X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR , CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS MODELO DICTATOR SR90, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.		
	Mano de obra	63,78	
	Materiales	1.426,77	
	10,36 % Costes indirectos	154,42	
			1.644,97
411	Ud de PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO LEN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, ELECTROIMÁN GD 50. INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.		
	Mano de obra	56,67	
	Materiales	1.479,53	
	10,36 % Costes indirectos	159,15	
			1.695,35
412	Ud de PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	44,72	
	Materiales	1.368,45	
	10,36 % Costes indirectos	146,40	
			1.559,57
413	Ud de PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1800X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	44,72	
	Materiales	1.391,60	
	10,36 % Costes indirectos	148,80	
			1.585,12

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	193/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
414	Ud de PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE UNA HOJA, 900X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO,Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, CON CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	26,82	
	Materiales	643,66	
	10,36 % Costes indirectos	69,46	
			739,94
415	u de ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA Y TRAVESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE, DE MADERA, DE 90X200 CM Y 5,5 CM DE ESPESOR MÁXIMO DE HOJA; COLOCACIÓN EN ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO, DE 12,5 CM DE ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL ENTRAMADO AUTOPORTANTE Y LAS PLACAS,INLUSO MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL ARMAZÓN CON LOS DISTANCIADORES EN SUS ALOJAMIENTOS. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN A LA PARED CON PELLADAS DE MORTERO O YESO. FIJACIÓN SOBRE EL PAVIMENTO MEDIANTE ATORNILLADO. REJUNTADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.		
	Mano de obra	59,75	
	Materiales	346,16	
	10,36 % Costes indirectos	42,05	
			447,96
416	u de ALTAVOZ EMPOTRADO EN FALSO TECHO EN COLOR BLANCO CON UN ALTAVOZ DE 6 WS DE 5" PROTEGIDO CON REJILLA EN CAJA METALICA FIREPROOF SEGUN EN 54-24. LA POTENCIA DE ENTRADA ES DE 6 WS EN LINEA DE 100. DISPONE DE UN SISTEMA DE MONTAJE RÁPIDO PARA SU INSTALACIÓN EN TECHO CON PLACAS REGISTRABLES. EL MODELO ES EL 06701 DE EGI. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL EMPOTRAMIENTO EN FALSO TECHO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	26,72	
	Materiales	32,78	
	10,36 % Costes indirectos	6,16	
			65,66
417	m de DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE DOS HILOS DE 2,5 MM DE DIAMETRO TRENZADO SEGÚN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.		
	Mano de obra	1,02	
	Materiales	3,85	
	10,36 % Costes indirectos	0,50	
			5,35
418	m de DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE CUATRO HILOS DE 2,5 MM DE DIÁMETRO TRENZADO SEGUN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.		
	Mano de obra	1,02	
	Materiales	4,80	
	10,36 % Costes indirectos	0,60	
			6,40

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	194/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
419	u de DE PUPITRE MICROFONICO PARA CONTROL DE MEGAFONIA, CON CONEXION IP A CENTRAL, UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V (2,5 AMP) MODELO DC-700ETH. EL EQUIPAMIENTO ES DE OPTIMUS . TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL CONEXIONADO Y CABLEADO INTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	102,35	
	Materiales	550,09	
	10,36 % Costes indirectos	67,59	
			720,03
420	u de DE ATENUADOR DE SONIDO DE HASTA 40 WS, EMPOTRADO CON CONEXION AL CIRCUITO DE ZONA PARA CONTROL DE MENSAJES PRIORITARIOS Y CONEXION A ALTAVOCES DE LA SALA, SEGUN EN 54-24, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	1,02	
	Materiales	30,27	
	10,36 % Costes indirectos	3,24	
			34,51
421	m de TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD EN MUROS DE MAMPOSTERÍA O DE FÁBRICA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALADROS, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS DE INYECCIÓN, SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES CON MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 E INYECCIÓN DE EMULSIÓN A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS Y RELLENO DE LA PERFORACIÓN CON MORTERO CEMENTOSO FLUIDO. INCLUYE: REPLANTEO Y REALIZACIÓN DE LOS TALADROS EN LA BASE DEL MURO. LIMPIEZA DE LAS PERFORACIONES. COLOCACIÓN DE LAS BOQUILLAS Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES. INYECCIÓN DE LA LECHADA. RETIRADA DE LAS BOQUILLAS Y DEL SELLADO SUPERFICIAL. RELLENO DE LAS PERFORACIONES. LIMPIEZA DE LOS RESTOS GENERADOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.		
	Mano de obra	102,16	
	Maquinaria	14,22	
	Materiales	6,62	
	10,36 % Costes indirectos	12,74	
			135,74
422	m² de IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL AGUA POR SU CARA INTERIOR, CON MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE BICOMPONENTE MAXCLEAR TOP , COLOR GRIS, TEXTURA LISA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CEMENTO ESPECIAL Y ÁRIDOS SELECCIONADOS, RESISTENCIA A PRESIÓN HIDROSTÁTICA POSITIVA DE 9 BAR Y A PRESIÓN HIDROSTÁTICA NEGATIVA DE 3 BAR, CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES, CON CERTIFICADO DE POTABILIDAD, APLICADO EN CAPAS SUCESIVAS, DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL.MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	4,11	
	Materiales	14,43	
	10,36 % Costes indirectos	1,92	
			20,46

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	195/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
423	m2 de RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR, Y RECUBIDO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO, INCLUSP P/P DE JUTNAS DE DILATAC ION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARLAS A LOS BORDES DEL CONFINAMIENTO, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, Y LIMPIEZAA, SEGÚN NTE-RSS. INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMEINTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REPLANTEO, MAESTRA Y NIVELES MEDIANTE EL TENDIDO DE CORDELES. LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN DE LA BASE. VERTIDO DE LA CAPA DE ARENA. VERIDO DEL MORTERO. ESPOLVOREO CON CEMENTO DE LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO. COLOCACIÓN D ELAS PIEZAS. FREFADO ABUNDANTE DE LAS BALDOSAS. VERTIDO DE UNA LECHADA DE CEMENTO PARA EL RELLENO DE JUNTAS, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE FRAGUADO. ELIMINACIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	60,32	
	Materiales	83,99	
	10,36 % Costes indirectos	14,95	
			159,26
424	u de SE INCLUYEN LOS ENSAYOS DE: PEELING Y EL DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN		
	Sin descomposición	96,14	
	10,36 % Costes indirectos	9,96	
			106,10
425	u de SE INCLUYEN LOS ENSAYOS DE: PEELING Y EL DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN		
	Sin descomposición	96,14	
	10,36 % Costes indirectos	9,96	
			106,10
426	u de FABRICACIÓN DE 3 PROBETAS PRISMÁTICAS DE 4X4X16 CM PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MORTERO UNE EN 1015-11:2000		
	Sin descomposición	70,50	
	10,36 % Costes indirectos	7,30	
			77,80
427	u de ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN		
	Sin descomposición	57,69	
	10,36 % Costes indirectos	5,98	
			63,67
428	u de ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN		
	Sin descomposición	57,69	
	10,36 % Costes indirectos	5,98	
			63,67
429	u de PROCTOR NORMAL DE REFERENCIA SEGÚN UNE 103500		
	Sin descomposición	70,50	
	10,36 % Costes indirectos	7,30	
			77,80
430	u de PROCTOR MODIFICADO DE REFERENCIA SEGÚN UNE 103501		
	Sin descomposición	76,91	
	10,36 % Costes indirectos	7,97	
			84,88

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	196/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
431	u de TOMA DE MUESTRAS EN LOSAS DE CIMENTACIÓN , DETERMINACIÓN DEL CONO DE ABRAMS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENTADO Y ROTURA DE 4 PROBETAS; CILÍNDRICAS DE 15X30 CM, DOS A 7 DÍAS Y LAS 2 RESTANTES A 28 DÍAS; SEGÚN EHE-08 (443 M3 DE HA-25 = 5 LOTES = 15 SERIES)		
	Sin descomposición	70,50	
	10,36 % Costes indirectos	7,30	
			77,80
432	u de TOMA DE MUESTRAS EN SOLERAS , DETERMINACIÓN DEL CONO DE ABRAMS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENTADO Y ROTURA DE 4 PROBETAS; CILÍNDRICAS DE 15X30 CM, DOS A 7 DÍAS Y LAS 2 RESTANTES A 28 DÍAS; SEGÚN EHE-08 (90 M3 DE HA-25 = 1 LOTE = 3 SERIES)		
	Sin descomposición	70,51	
	10,36 % Costes indirectos	7,30	
			77,81
433	u de ENSAYO COMPLETO DE BARRA DE ACERO CORRUGADO DETERMINANDO CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y SECCIÓN EQUIVALENTE, ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO, ENSAYO DE TRACCIÓN DETERMINANDO CARGA DE ROTURA Y LÍMITE ELÁSTICO		
	Sin descomposición	96,14	
	10,36 % Costes indirectos	9,96	
			106,10
434	u de ENSAYO COMPLETO DE MALLA ELECTROSOLDADA DETERMINANDO, CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, ENSAYO DE TRACCIÓN DETERMINANDO CARGA DE ROTURA, LÍMITE ELÁSTICO Y ALARGAMIENTO EN ROTURA Y DOBLADO-DESDOBLADO		
	Sin descomposición	96,14	
	10,36 % Costes indirectos	9,96	
			106,10
435	u de VISITA DE INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES SOLDADAS NIVEL 2 CESOL PARA REALIZAR INSPECCIÓN VISUAL Y ENSAYOS MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES		
	Sin descomposición	320,45	
	10,36 % Costes indirectos	33,20	
			353,65
436	u de VISITA DE INSPECTOR PARA MEDIR ESPESORES DE PELÍCULA SECA MEDIANTE MÉTODO MAGNÉTICO S/UNE EN ISO 2808 Y REALIZAR ENSAYOS DE CORTE POR ENREJADO/EN X SOBRE CAPA DE IMPRIMACIÓN SEGÚN NORMA UNE EN ISO 16276-2		
	Sin descomposición	320,45	
	10,36 % Costes indirectos	33,20	
			353,65
437	u de TOMA DE MUESTRA EN VIGA SOBRE MURO DE CARGA , DETERMINACIÓN DEL CONO DE ABRAMS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENTADO Y ROTURA DE 4 PROBETAS; CILÍNDRICAS DE 15X30 CM, DOS A 7 DÍAS Y LAS 2 RESTANTES A 28 DÍAS; SEGÚN EHE-08 (10 M3 DE HA-25 = - LOTE = 1 SERIE)		
	Sin descomposición	70,50	
	10,36 % Costes indirectos	7,30	
			77,80
438	u de TOMA DE MUESTRAS EN FORJADOS , DETERMINACIÓN DEL CONO DE ABRAMS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFRENTADO Y ROTURA DE 4 PROBETAS; CILÍNDRICAS DE 15X30 CM, DOS A 7 DÍAS Y LAS 2 RESTANTES A 28 DÍAS; SEGÚN EHE-08 (UNA SERIE POR CADA TIPO DE FORJADO Y PLANTA)		
	Sin descomposición	70,50	
	10,36 % Costes indirectos	7,30	
			77,80

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	197/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
439	u de ENSAYO COMPLETO DE MALLA ELECTROSOLDADA DETERMINANDO, CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, ENSAYO DE TRACCIÓN DETERMINANDO CARGA DE ROTURA, LÍMITE ELÁSTICO Y ALARGAMIENTO EN ROTURA Y DOBLADO-DESDOBLADO		
	Sin descomposición	96,14	
	10,36 % Costes indirectos	9,96	
			106,10
440	u de FABRICACIÓN DE 3 PROBETAS PRISMÁTICAS DE 4X4X16 CM PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MORTERO UNE EN 1015-11:2000		
	Sin descomposición	70,51	
	10,36 % Costes indirectos	7,30	
			77,81
441	u de PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTA MEDIANTE INUNDACIÓN REALIZANDO REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y COMPROBANDO A LAS 24 HORAS LA NO EXISTENCIA DE FUGAS Y FILTRACIONES, CORRIENDO POR CUENTA DEL PETICIONARIO LA INUNDACIÓN DE LA CUBIERTA		
	Sin descomposición	173,05	
	10,36 % Costes indirectos	17,93	
			190,98
442	u de ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN		
	Sin descomposición	57,69	
	10,36 % Costes indirectos	5,98	
			63,67
443	u de ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU MEDIANTE TUBO KARSTEN		
	Sin descomposición	57,69	
	10,36 % Costes indirectos	5,98	
			63,67
444	u de FABRICACIÓN DE 3 PROBETAS PRISMÁTICAS DE 4X4X16 CM PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MORTERO UNE EN 1015-11:2000		
	Sin descomposición	70,51	
	10,36 % Costes indirectos	7,30	
			77,81
445	u de CHEQUEO DE ADHERENCIA DE MORTERO EN OBRA (5 ENSAYOS)		
	Sin descomposición	230,71	
	10,36 % Costes indirectos	23,90	
			254,61
446	u de ENSAYO DE RESBALADICIDAD SEGÚN LA NORMA: UNE 41901:2017 EX. SUPERFICIES PARA TRÁNSITO PEATONAL. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE FRICCIÓN. ENSAYO EN HÚMEDO. INCLUYENDO EL DESPLAZAMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA Y LA REDACCIÓN DE INFORME CON VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CTE		
	Sin descomposición	307,63	
	10,36 % Costes indirectos	31,87	
			339,50
447	u de PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE FACHADA MEDIANTE ASPERSORES		
	Sin descomposición	185,86	
	10,36 % Costes indirectos	19,26	
			205,12
448	u de ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PINTURAS O BARNICES, S/UNE-EN ISO 2811-1.		
	Sin descomposición	51,27	
	10,36 % Costes indirectos	5,31	
			56,58

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	198/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
449	u de DETERMINACIÓN DE MATERIA NO VOLATIL SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO 3251		
	Sin descomposición	76,92	
	10,36 % Costes indirectos	7,97	
			84,89
450	u de ENSAYO DE RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 11998		
	Sin descomposición	115,37	
	10,36 % Costes indirectos	11,95	
			127,32
451	u de ENSAYO DE ADHERENCIA DE LA PELÍCULA AL SOPORTE "IN SITU" SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 2409		
	Sin descomposición	44,87	
	10,36 % Costes indirectos	4,65	
			49,52
452	u de ENSAYO DE RESBALADICIDAD SEGÚN LA NORMA: UNE 41901:2017 EX. SUPERFICIES PARA TRÁNSITO PEATONAL. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE FRICCIÓN. ENSAYO EN HÚMEDO. INCLUYENDO EL DESPLAZAMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA Y LA REDACCIÓN DE INFORME CON VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CTE		
	Sin descomposición	307,63	
	10,36 % Costes indirectos	31,87	
			339,50
453	u de VISITAS DE CONTROL DE EJECUCIÓN PARA ESTRUCTURAS, CUBIERTAS, FACHADAS Y ACABADOS		
	Sin descomposición	224,32	
	10,36 % Costes indirectos	23,24	
			247,56
454	u de VISITAS DE CONTROL DE EJECUCIÓN PARA INSTALACIONES		
	Sin descomposición	224,32	
	10,36 % Costes indirectos	23,24	
			247,56
455	m de CANALÓN INTERIOR PARA CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MAYOR DEL 10%, CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE 1,0 MM DE ESPESOR, 100 CM DE DESARROLLO Y 4 PLIEGUES. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS Y MASILLA DE BASE NEUTRA MONOCOMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS, IMCLUSO EL REPLANTEO Y COLOCACIÓN DEL REMATE. FIJACIÓN MECÁNICA. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTREGAS EN LOS APOYOS.		
	Mano de obra	14,50	
	Materiales	11,38	
	10,36 % Costes indirectos	2,68	
			28,56
456	u de RACK PRINCIPAL CON 2 METROS DE ALTURA Y 80X80 DE BASE CON PUERTA PERFORADA Y ACCESIBLE POR LOS LATERALES, EQUIPADO CON VENTILACIÓN, TOMAS DE CORRIENTE, PANELES DE 24 PUERTOS, PASACABLES, ETC., EQUIPADO CON 8 PANELES DE PARCHEO DE 24 ELEMENTOS CAT6+ PARA TODAS LAS TOMAS DE VOZ Y DATOS, INCLUIDAS LAS TOMAS HEMBRAS CAT6+ CONECTADAS A LOS CABLES UTP QUE SE INSTALEN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADO, INSTALADO, PROBADO, CERTIFCADO Y FUNCIONANDO.		
	Mano de obra	257,60	
	Materiales	1.845,27	
	10,36 % Costes indirectos	217,86	
			2.320,73

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	199/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
457	M2 de DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL ETILICO Y AMONIACO AL 45:45:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI Y POSTERIOR NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	52,94	
	Materiales	65,37	
	10,36 % Costes indirectos	12,26	
			130,57
458	UD de RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA, ENTRE 4 Y 6 TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	42,35	
	Materiales	5,53	
	10,36 % Costes indirectos	4,96	
			52,84
459	M2 de DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	677,60	
	Materiales	9,31	
	10,36 % Costes indirectos	71,16	
			758,07
460	m2 de DE REUBICACION DE PIEZAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, CON MORTERO ADHESIVO DE CAL Y LLAGUEADO CON CAL HIDRAULICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	106,75	
	Materiales	19,43	
	10,36 % Costes indirectos	13,07	
			139,25
461	M2 de LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE MEDIANTE PROYECCIÓN DE ÓXIDO DE ALUMINIO/ GARNET O VIDRIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	33,51	
	Materiales	26,32	
	10,36 % Costes indirectos	6,20	
			66,03
462	M2 de DE REINTEGRACIÓN DE JUNTAS CON MORTEROS DE CAL Y ÁRIDO SELECCIONADO, CON CALIDADES (PROPORCIONES, COLOR Y TEXTURA) SIMILAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	67,01	
	Materiales	2,94	
	10,36 % Costes indirectos	7,25	
			77,20
463	ML de COSIDO DE FRACTURAS Y/O FRAGMENTOS CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, PREVIA LIMPIEZA EN LAS MISMAS ELIMINANDO ZONAS DESCOHESIONADAS Y DEPÓSITOS Y TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES A UNIR MEDIANTE VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPOXICA. SELLADO DE LA SUPERFICIE EXTERNA MEDIANTE MORTERO DE CAL AÉREA Y CARGA DE SILICATO MOLTURADO MUY FINO (100:200) EN SUSPENSIÓN ACUOSA (MALTA HIDRÁULICA) Y TERMINACIÓN A BAJO NIVEL RESPECTO A LA SUPERFICIE ORIGINAL.		
	Mano de obra	101,48	
	Materiales	24,34	
	10,36 % Costes indirectos	13,03	
			138,85

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	200/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
464	UD de DE REALIZACIÓN DE MOLDE CERÁMICO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Materiales	267,54	
	10,36 % Costes indirectos	27,72	
			295,26
465	UD de DE REINTEGRACION VOLUMETRICA REALIZADA CON PIEZA CERÁMICA , AJUSTE Y NIVELADO DE LA PIEZA, HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y POSTERIOR ADHESION CON ADHESIVO DE CAL Y VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA .		
	Mano de obra	63,53	
	Materiales	34,19	
	10,36 % Costes indirectos	10,12	
			107,84
466	UD de RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES CON MORTERO INTEGRADOS EN COLOR EN EL CONJUNTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	296,45	
	Materiales	2,76	
	10,36 % Costes indirectos	31,00	
			330,21
467	M2 de DE PROTECCIÓN FINAL POR IMPREGNACIÓN DE TODA LA SUPERFICIE CON HIDROFUGANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	21,18	
	Materiales	22,73	
	10,36 % Costes indirectos	4,55	
			48,46
468	M2 de DE ELIMINACION DE MATERIAL SINTETICO DE ESCASA DUREZA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	592,90	
	Maquinaria	2,04	
	Materiales	2,34	
	10,36 % Costes indirectos	61,88	
			659,16
469	m2 de ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES EN ARTESONADO DE MADERA POLICROMADA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	31,76	
	Materiales	7,02	
	10,36 % Costes indirectos	4,02	
			42,80
470	M2 de DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE CERAMICA , MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 CON CEPILLO SUAVE, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	84,70	
	Materiales	17,58	
	10,36 % Costes indirectos	10,60	
			112,88
471	M2 de DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERÁMICO, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA AB-57, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION, PARA ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.		
	Mano de obra	211,75	
	Materiales	14,68	
	10,36 % Costes indirectos	23,46	
			249,89

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	201/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
472	M2 de DE ELIMINACION DE CAPA DE BARNIZ Y/O PINTURA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERAMICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ACETONA, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DEL MISMO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	211,75	
	Materiales	34,11	
	10,36 % Costes indirectos	25,47	
			271,33
473	UD de DE REINTEGRACION DE ELEMENTO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE PINO FLANDES DE PRIMERA CALIDAD DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADODELACUERDODELASSUPERFICIES.MEDIDALAUNIDADEJECUTADA.		
	Mano de obra	2.710,40	
	Materiales	95,20	
	10,36 % Costes indirectos	290,66	
			3.096,26
474	m2 de DE CONSOLIDACION DE CAPA PICTORICA PULVERULENTA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 10 % DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	338,80	
	Materiales	12,34	
	10,36 % Costes indirectos	36,38	
			387,52
475	m2 de DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	677,60	
	Materiales	12,27	
	10,36 % Costes indirectos	71,47	
			761,34
476	m2 de DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	2.371,60	
	Materiales	14,23	
	10,36 % Costes indirectos	247,17	
			2.633,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	202/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
477	M2 de LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO DE ELEMENTOS METALICOS EN ALFARJE DE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADO DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO CON CEPILLO CIRCULAR METALICO, APLICACION DE ACIDO TANICO EN ALCOHOL AL 15:985 CON BROCHA, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y CAPA DE PROTECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	338,80	
	Maquinaria	0,01	
	Materiales	12,13	
	10,36 % Costes indirectos	36,36	
			387,30
478	M2 de DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	1.524,60	
	Materiales	10,66	
	10,36 % Costes indirectos	159,05	
			1.694,31
479	M2 de DE CONSOLIDACION DEL MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA		
	Mano de obra	211,75	
	Materiales	35,74	
	10,36 % Costes indirectos	25,64	
			273,13
480	M2 de DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	508,20	
	Materiales	21,30	
	10,36 % Costes indirectos	54,86	
			584,36
481	m2 de DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	169,40	
	Materiales	29,57	
	10,36 % Costes indirectos	20,61	
			219,58
482	M2 de DE DESINSECTACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	169,40	
	Materiales	9,58	
	10,36 % Costes indirectos	18,54	
			197,52

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	203/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
483	M2 de DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES EN VARIAS APLICACIONES, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	508,20	
	Materiales	14,60	
	10,36 % Costes indirectos	54,16	
			576,96
484	M2 de DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA REALIZADA MEDIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO, TALLADO Y LIJADO DEL ENCHULETADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	847,00	
	Materiales	14,48	
	10,36 % Costes indirectos	89,25	
			950,73
485	m2 de DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS MINERALES CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	677,60	
	Materiales	7,46	
	10,36 % Costes indirectos	70,97	
			756,03
486	UD de DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA		
	Mano de obra	21,18	
	Materiales	16,82	
	10,36 % Costes indirectos	3,94	
			41,94
487	UD de DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.		
	Mano de obra	21,18	
	Materiales	9,24	
	10,36 % Costes indirectos	3,15	
			33,57
488	m2 de DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA Y MORTERO DE CAL, ARDEX F3, O SIMILAR, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	1.185,80	
	Materiales	12,49	
	10,36 % Costes indirectos	124,14	
			1.322,43
489	M2 de DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	84,70	
	Materiales	3,20	
	10,36 % Costes indirectos	9,11	
			97,01

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	204/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
490	M2 de ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y/O GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	84,70	
	Maquinaria	1,02	
	Materiales	19,41	
	10,36 % Costes indirectos	10,89	
			116,02
491	m2 de REVESTIMIENTO DECORATIVO EN FACHADAS SOBRE PLACA CEMENTOSA, CON MORTERO REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS TIPO REV_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, ACABADO FRATASADO, DE COLOR A ELEGIR, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA DE 1,2 MM, COMPUESTO DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, SOBRE IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN , DE COLOR A ELEGIR, A BASE DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CUARZO MICROGRANULAR Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS. APLICADO CON LLANA SOBRE PLACA CEMENTOSA. INCLUSO P/P DE SELLADO DE JUNTAS ENTRE PANELES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SELLADOR MONOCOMPONENTE , PRODUCTO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, QUE SE PRESENTA COMO UNA PASTA TIXOTRÓPICA FÁCILMENTE APLICABLE, DE EFECTO REVOQUE COLOREABLE PARA MOVIMIENTOS DE HASTA EL 12,5%., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10X10 MM Y 110 GR/M2 FIJADO Y TENSADO CON UN SOLAPE MÍNIMO DE 10 CM A CADA LADO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, ARISTAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE Y PROTECCIÓN DE LA CARPINTERÍA CON CINTA ADHESIVA DE PINTOR, INCLUSO PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE YA REVESTIDO, APLICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN, EJECUCIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL, CONSTRUIDO SEGÚN DIT, DAU DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M²,		
	Mano de obra	12,58	
	Materiales	5,75	
	10,36 % Costes indirectos	1,90	
			20,23
492	m² de APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE IMPREGNACIÓN INCOLORA INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MAXRITE INHIBITOR , (RENDIMIENTO: 0,5 KG/M²), PARA LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO FRENTE A LA CORROSIÓN.		
	Mano de obra	8,15	
	Materiales	4,52	
	10,36 % Costes indirectos	1,31	
			13,98
493	m² de BASE PARA PAVIMENTO INTERIOR, DE 40 MM DE ESPESOR, DE MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE, CT - C16 - F3 SEGÚN UNE-EN 13813, VERTIDO CON MEZCLADORA-BOMBEADORA, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN; Y POSTERIOR APLICACIÓN DE LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO, (0,15 L/M²). INCLUSO BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL SOPORTE DE HORMIGÓN. INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. EXTENDIDO DEL MORTERO MEDIANTE BOMBEO. APLICACIÓN DEL LÍQUIDO DE CURADO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DEDUCIR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS PILARES SITUADOS DENTRO DE SU PERÍMETRO.		
	Mano de obra	5,90	
	Maquinaria	0,97	
	Materiales	17,16	
	10,36 % Costes indirectos	2,49	
			26,52

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	205/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
494	m2 de SOLADO DE BALDOSAS DE MÁRMOL SIERRA ELVIRA, 60X40X3 CM, ACABADO APOMAZADO, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 3 MM, CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE SOLADO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.		
	Mano de obra	23,25	
	Materiales	49,90	
	10,36 % Costes indirectos	7,58	
			80,73
495	m2 de SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR , Y RECIBIDO CON MORTERO DE CMENETO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO P/P DE JUNTAS DE DILATACION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARKAS A LOS BORDES DE CONFINAMIENTO TREJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA SEGUN NTE RSS. INCLUSO TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA, ERTIDO DE CAPA DE ARENA . MORTERO Y ESPOLVOREO CON CEMENTO EN LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO, COLOCACION DE PIERZAS, LECHADA Y FREGADO DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	60,32	
	Materiales	36,26	
	10,36 % Costes indirectos	10,01	
			106,59
496	m2 de PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO, ANTIDESLIZANTE, DE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE ABSORBENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE: CAPA DE IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE, DILUIDA EN DOS PARTES DE AGUA; MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS, DE 80 G/M² DE MASA SUPERFICIAL; DOBLE CAPA BASE (DE 1 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO; DOBLE CAPA DECORATIVA (DE 0,3 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, TEXTURA LISA, COLOR OCRE, COLOREADO EN MASA CON PIGMENTO EN PASTA; CAPA DE SELLADO FORMADA POR DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE CON RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y DOS MANOS DE SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE, LA PRIMERA MEZCLADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCOLORAS, INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y PAÑOS DE TRABAJO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DE LA MALLA, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO BASE, LIJADO DE PEQUEÑAS ADHERENCIAS E IMPERFECCIONES, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO DECORATIVO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE SELLADO, LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	59,46	
	Materiales	17,35	
	10,36 % Costes indirectos	7,96	
			84,77
497	m² de PAVIMENTO DE MOQUETA DE FIBRA SINTÉTICA 60% POLIPROPILENO Y 40% POLIAMIDA, DE PELO CORTADO, FABRICADA POR PROCESO TUFTING, SUMINISTRADA EN ROLLOS DE 4X20 M. COLOCACIÓN EN OBRA: CON ADHESIVO DE CONTACTO, SOBRE CAPA FINA DE NIVELACIÓN. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA CAPA FINA DE NIVELACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO Y RECORTE DEL PAVIMENTO. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO. CUMPLIENDO LA RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE POR NORMATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA		
	Mano de obra	5,90	
	Materiales	26,98	
	10,36 % Costes indirectos	3,41	
			36,29

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	206/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
498	u de EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.		
	Mano de obra	2,46	
	Materiales	43,03	
	10,36 % Costes indirectos	4,71	
			50,20
499	m2 de PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE 20X7 CM UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 2 USOS), SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.		
	Mano de obra	12,61	
	Materiales	12,00	
	10,36 % Costes indirectos	2,55	
			27,16
500	m de ALQUILER MENSUAL, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCALERA DE ANDAMIO PARA SUBIR ACCESO A CUBIERTAS COMPUESTA POR SOPORTE METÁLICO, DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, ESCALERA INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN R.D. 2177/2004.MEDIDO ALTURA EJECUTADO		
	Maquinaria	25,25	
	10,36 % Costes indirectos	2,62	
			27,87
501	m de BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUIDO P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10 USOS), ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.		
	Mano de obra	9,82	
	Materiales	67,00	
	10,36 % Costes indirectos	7,96	
			84,78
502	u de COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PREVENCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª. SE MEDIDRA MES REALIZADO		
	Mano de obra	200,56	
	10,36 % Costes indirectos	20,78	
			221,34
503	m de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3X1.5 MM2 DE COBRE 1000 V A INSTALAR BAJO TUBO O EN BANDEJA DE PVC PREVIAMENTE INSTALADA. PARA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS A LOS EXPANSORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA		
	Mano de obra	1,08	
	Materiales	3,92	
	10,36 % Costes indirectos	0,52	
			5,52
504	m de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 2X2X1MM2 SIN PANTALLA PARA INSTALAR BAJO TUBO DE PVC O BANDEJA PREVIAMENTE INSTALADOS. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.		
	Mano de obra	0,57	
	Materiales	2,32	
	10,36 % Costes indirectos	0,30	
			3,19

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	207/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
505	u de UNIDAD CENTRAL DE ALARMA COMPATIBLE CON ADEMCO, 16 ZONAS AMPLIABLES A 464 (MULTIPLEXADAS O HASTA 48 ZONAS VÍA RADIO). 11 A 154 SALIDAS. TRANSMISOR TELEFÓNICO MULTIPROTOCOLO BIDIRECCIONAL. 1 A 32 TECLADOS. 16 PARTICIONES (CON 128 ESPACIOS). HASTA 500 CÓDIGOS. PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA. VERIFICACIÓN DE ALARMAS. FUNCIONES HORARIAS CON CALENDARIOS. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	50,42	
	Materiales	478,85	
	10,36 % Costes indirectos	54,83	
			584,10
506	u de CONTACTO MAGNÉTICO A RELÉ EN DOS PARTES A UNA DISTANCIA DE 1 A 12 MM. A PRUEBA DE SABOTAJES. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	35,29	
	Materiales	37,45	
	10,36 % Costes indirectos	7,54	
			80,28
507	u de SIRENA DE EXTERIOR PIEZOELÉCTRICA EN CAJA DE METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. 110 DB CON SEÑALIZACION LUMINOSA. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.		
	Mano de obra	38,64	
	Materiales	118,18	
	10,36 % Costes indirectos	16,25	
			173,07
508	u de DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRÓNICO CON DISPOSICIÓN MURAL, DE 1 L DE CAPACIDAD, MODELO PRESTOSAN 7630 "PRESTO EQUIP", CARCASA DE ABS, COLOR BLANCO, DE 270X110X110 MM, CON CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA		
	Mano de obra	4,93	
	Materiales	173,88	
	10,36 % Costes indirectos	18,52	
			197,33
509	u de DISPENSADOR DE PAPEL, CON CAPACIDAD PARA 125 HOJAS DE PAPEL, CHAPA LACADA, DE 310X420X40 MM, CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA		
	Mano de obra	3,70	
	Materiales	19,66	
	10,36 % Costes indirectos	2,42	
			25,78
510	u de MÓDULO DE BANCO CURVO DE ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA CUMPLIENDO ACCESIBILIDAD, FABRICADO POR COLADAS. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y TRABAJS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DE BANCO EJECUTADO E INSTALADO		
	Mano de obra	66,73	
	Materiales	2.721,71	
	10,36 % Costes indirectos	288,88	
			3.077,31
511	u de MOSTRADOR DE INFORMACION DE DIMENSIONES 5X1.3 M FORMADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA POR MOSTRADOR EN ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO FABRICADO POR COLADAS, PARTE ACCESIBLE Y PARTE EN MARMOL ROJO PULIDO MACIZO CON ILUMINACION EN LA PARTE INFERIOR CON ILUMINACION DE TIRA DE LED . INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION , CONEXIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADO Y FUNCIONANDO		
	Mano de obra	304,95	
	Materiales	12.771,91	
	10,36 % Costes indirectos	1.354,76	
			14.431,62

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	208/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	Designación	Importe Parcial (Euros)	Importe Total (Euros)
512	u de TOMA RJ45 CAT6 INSTALADA EN MÓDULO DE VOZ Y DATOS INDEPENDIENTE O COMPARTIDO CON PUESTO DE TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADA, PROBADA Y CERTIFICADA.		
	Mano de obra	0,64	
	Materiales	4,46	
	10,36 % Costes indirectos	0,53	
			5,63
513	u de DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG DE SUELOS O ZAHORRAS, INCLUSO DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PLASTICIDAD, S/UNE 103103:1994/103104:1993.		
	Sin descomposición	38,45	
	10,36 % Costes indirectos	3,98	
			42,43
514	m de TENSOR DE ACERO DE DIAMETRO 16MM, PARA SUBJECCION DE CERCHA DE MADERA. INSLUSO TRABAJOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA, ADEMAS DE PEQUEÑO MATERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LOMGITUD EJECUTADA.		
	Mano de obra	10,14	
	Materiales	17,32	
	10,36 % Costes indirectos	2,84	
			30,30
515	u de SISTEMA MULTIMEDIA PARA INFORMACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE CARACTERÍSTICAS: - TAMAÑO DÍGITOS DE 100 MM DE COLOR ROJO - 2 PUERTOS RS-485 MODBUS RTU (1 MASTER Y 1 SLAVE) - ALIMENTACIÓN 85 A 253 VAC - ALIMENTACIÓN AUXILIAR DE 24 VDC - CONSUMO : 24 VA - PROTECCIÓN IP-40 - TEMPERATURA DE TRABAJO 0-50 ºC - HUMEDAD DE TRABAJO 25 % A 95 % - CAJA DE ALUMINIO PINTADA DE NEGRO - FRONTAL DE POLICARBONATO Y VIDRIO ANTIREFLEXIVO - INTERFACE RS-485 - PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS - EXACTITUD DE MEDIDA DE ± 0,5 ºC INCLUSO MONTAJE, MATERIAL DE SOPORTE, CONEXIONADO Y CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALABAÑILERÍA. MATERIAL Y MONTAJE SEGÚN REAL DECRETO 1826/2009 QUE MODIFICA AL RITE 2007. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO.		
	Mano de obra	642,18	
	Materiales	2.120,58	
	10,36 % Costes indirectos	286,22	
			3.048,98

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	209/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 DEMOLICIONES

1.1.1 E01DWW060 **m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y DEMÁS ENSERES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,37
	10,360%	Costes indirectos	7,37	0,76
		Precio total por m2		**8,13**

1.1.2 01KAP90002 **m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE ACERO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	9,82
	10,360%	Costes indirectos	9,82	1,02
		Precio total por m2		**10,84**

1.1.3 01KLV90001 **m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,37
	10,360%	Costes indirectos	7,37	0,76
		Precio total por m2		**8,13**

1.1.4 01KMP90001 **m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.**

TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,91
	10,360%	Costes indirectos	4,91	0,51
		Precio total por m2		**5,42**

1.1.5 01KSB90001 **m DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.**

TO01600	0,020 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,52
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	6,14
	10,360%	Costes indirectos	6,66	0,69
		Precio total por m		**7,35**

1.1.6 01KSW90001 **m DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PASAMANOS DE MADERA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.**

TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
	10,360%	Costes indirectos	1,23	0,13
		Precio total por m		**1,36**

1.1.7 01ADT90005 **m2 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA SENCILLO, CON GUARNECIDO DE YESO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.**

TP00100	0,405 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	9,95
	10,360%	Costes indirectos	9,95	1,03
		Precio total por m2		**10,98**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	210/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
1.1.8	01ALH90001	**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.**			
	TP00100	0,400	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	9,82
		10,360%		Costes indirectos	9,82	1,02
				Precio total por m2		**10,84**
1.1.9	06RLA00500p	**m2**	**APERTURA DE HUECO MAYOR DE 1 M DE ANCHURA EN MURO DE LADRILLO MACIZO CON REVESTIMIENTO CONTINUO, FORMADO POR: APEO, APERTURA DE CAJA, COLOCACIÓN Y MACIZADO DE DINTEL, RECORTADO, DEMOLICIÓN, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DEL CERCO, INCLUSO EMPARCHADO, ACABADO DEL REVESTIMIENTO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.**			
	TO00100	0,362	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	9,33
	TP00100	0,181	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,45
	01ALM90004	0,333	m3	DEMOLICIÓN SELECTIVA MEDIOS MECÁNICOS DE MURO DE L/M	13,91	4,63
	06RLC00100	0,041	m3	APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA DE L. MACIZO, MEDIOS MANUALES	270,73	11,10
	06RLS00100	1,333	m	RELABRADO DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA CON CITARA DE L/P	22,96	30,61
	06RLW00100	1,270	m	CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS	37,39	47,49
	06WWR80010	1,000	m2	RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIORES (MUROS)	25,51	25,51
	WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
		10,360%		Costes indirectos	133,29	13,81
				Precio total por m2		**147,10**
1.1.10	01ALH90003	**m3**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE MURO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.**			
	TP00100	3,025	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	74,29
		10,360%		Costes indirectos	74,29	7,70
				Precio total por m3		**81,99**
1.1.11	DEH080	**m2**	**DEMOLICIÓN DE FORJADO HASTA CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE MAXIMO 10 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**			
	TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,37
	TA00100	0,150	h	AYUDANTE	24,66	3,70
	MC00100	0,150	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,73	1,46
	MQ05MAI030	0,300	h	MARTILLO NEUMATICO	4,70	1,41
		10,360%		Costes indirectos	13,94	1,44
				Precio total por m2		**15,38**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	211/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
1.1.12	01db01	**m2**	**DEMOLICIÓN DE FORJADO FORMANDO LAS BOVEDAS FORMADO POR ROSCA DE LADRILLO HUECO, MORTERO DE CAL, LADRILLO MACIZO, RELLENO DE CASETONES, TABIQUE DE LADRILLO MACIZO Y LADRILLO MACIZO POR TABLA , INCLUSO DEMOLICIÓN DE MORTERO DE AGARRE CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA**		
	01AAB90002	1,200 m2	DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE BÓVEDA A LA CATALANA	12,28	14,74
	01AWW90002	1,000 m2	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DOBLE TABLERO DE LADRILLO	6,75	6,75
	DEF051	0,300 m³	RETIRADA DE RELLENO EN TRASDÓS DE BÓVEDA, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.	54,40	16,32
		10,360%	Costes indirectos	37,81	3,92
			Precio total por m2		**41,73**
1.1.13	E01DSA010	**m2**	**DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGAS METÁLICAS Y REVOLTÓN DE LADRILLO HUECO SENCILLO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**		
	TA00300	0,600 h	AYUDANTE CARPINTERÍA	24,66	14,80
	TO01600	0,600 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	15,46
		10,360%	Costes indirectos	30,26	3,13
			Precio total por m2		**33,39**
1.1.14	E01DSA020	**m2**	**DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS METÁLICAS IPN, BOVEDILLAS CERÁMICAS O DE HORMIGÓN, Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**		
	TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	12,28
	TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	12,28
	M06CM030	0,350 h	COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 5 M3/MIN 7 BAR	6,06	2,12
	M06MR110	0,350 h	MARTILLO MANUAL ROMPEDOR NEUMÁTICO 22 KG	2,05	0,72
	GW00100	0,010 m3	AGUA POTABLE	1,19	0,01
		10,360%	Costes indirectos	27,41	2,84
			Precio total por m2		**30,25**
1.1.15	E01DSA030	**m2**	**DEMOLICIÓN DE ESCALERAS FORMADAS POR ZANCAS METÁLICAS Y TABLERO DE RASILLONES CERÁMICOS MACHIHEMBRADOS, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN O MORTERO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**		
	TO02200	0,850 h	OFICIAL 2ª	25,07	21,31
	TP00100	0,850 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	20,88
	P01DW050	0,010 m3	AGUA	1,31	0,01
		10,360%	Costes indirectos	42,20	4,37
			Precio total por m2		**46,57**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	212/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
1.1.16 E01DSA040	**kg**	**DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR VIGAS Y PILARES METÁLICOS, (SIN FORJADOS), POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA EL PESO NOMINAL**			
TO01600		0,012	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,31
TA00200		0,012	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,30
TP00100		0,024	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,59
M12O0010		0,012	h	EQUIPO OXICORTE	2,77	0,03
		10,360%		Costes indirectos	1,23	0,13
				Precio total por kg		**1,36**
1.1.17 01XFU90001	**m2**	**DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS DE HORMIGÓN, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.**			
TP00100		0,600	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	14,74
MC00100		0,300	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,73	2,92
		10,360%		Costes indirectos	17,66	1,83
				Precio total por m2		**19,49**
1.1.18 DEH080b	**m2**	**DEMOLICIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE 8 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.**			
mq05mai030		0,276	h	MARTILLO NEUMÁTICO.	4,55	1,26
mq05pdm110		0,138	h	COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN.	7,72	1,07
mo112		0,308	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.	24,56	7,56
mo113		0,154	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	24,24	3,73
		10,360%		Costes indirectos	13,62	1,41
				Precio total por m2		**15,03**
1.1.19 01RST90002	**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**			
TP00100		0,310	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,61
		10,360%		Costes indirectos	7,61	0,79
				Precio total por m2		**8,40**
1.1.20 01AWP90001	**m**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.**			
TP00100		0,138	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	3,39
		10,360%		Costes indirectos	3,39	0,35
				Precio total por m		**3,74**
1.1.21 01RSN90110	**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**			
TP00100		0,388	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	9,53
		10,360%		Costes indirectos	9,53	0,99
				Precio total por m2		**10,52**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	213/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
1.1.22 01CAA90001	**m3**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓNCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.**			
TP00100		9,375 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	230,25
		10,360%	Costes indirectos	230,25	23,85
			Precio total por m3		**254,10**
1.1.23 01CWW90200	**m3**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE CIMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR O MARTILLO PERCUTOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.**			
TP00100		4,875 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	119,73
MC00100		1,750 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,73	17,03
		10,360%	Costes indirectos	136,76	14,17
			Precio total por m3		**150,93**
1.1.24 01RSS90002	**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**			
TP00100		0,237 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	5,82
MC00100		0,035 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,73	0,34
		10,360%	Costes indirectos	6,16	0,64
			Precio total por m2		**6,80**
1.1.25 01QHT90020	**m2**	**DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE CUBRICIÓN DE AZOTEA FORMADA POR MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO Y SOLERÍA GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCIÓN HORIZONTAL**			
TP00100		0,287 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,05
		10,360%	Costes indirectos	7,05	0,73
			Precio total por m2		**7,78**
1.1.26 01RSN90110	**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**			
TP00100		0,388 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	9,53
		10,360%	Costes indirectos	9,53	0,99
			Precio total por m2		**10,52**
1.1.27 01RTE90100	**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**			
TP00100		0,180 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,42
		10,360%	Costes indirectos	4,42	0,46
			Precio total por m2		**4,88**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	214/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
1.1.28 E01DEC040	**m2**	**PICADO DE GUARNECIDO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES, CON MARTILLO ELÉCTRICO, ELIMINÁNDOLOS EN SU TOTALIDAD Y DEJANDO LA FÁBRICA SOPORTE AL DESCUBIERTO, PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVASCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**		
TP00100	0,700	h PEÓN ESPECIAL	24,56	17,19
M06MI010	0,450	h MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO 9 KG	2,76	1,24
	10,360%	Costes indirectos	18,43	1,91
		Precio total por m2		**20,34**
1.1.29 01RSN90110	**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**		
TP00100	0,388	h PEÓN ESPECIAL	24,56	9,53
	10,360%	Costes indirectos	9,53	0,99
		Precio total por m2		**10,52**
1.1.30 01IMA90001	**u**	**DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE ASCENSOR FORMADO POR EQUIPO ITA-1 CON: RECORRIDO TOTAL 12 M, NÚMERO DE PARADAS 4 UD, GRUPO TRACTOR, CHASIS METÁLICO, CAMARIN, CABLES, EQUIPO DE PUERTAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE MANIOBRA COLECTIVA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
ATC00400	80,000	h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	4.033,60
TP00100	14,000	h PEÓN ESPECIAL	24,56	343,84
	10,360%	Costes indirectos	4.377,44	453,50
		Precio total por u		**4.830,94**
1.1.31 DECONEXIFONT2	**m2**	**DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA, INCLUYENDO LÍNEAS DE ALIMENTACION, LLAVES DE PASO , SANITARIOS , Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.**		
TO01900	0,100	h OF. 1ª FONTANERO	25,76	2,58
TP00100	0,100	h PEÓN ESPECIAL	24,56	2,46
	10,360%	Costes indirectos	5,04	0,52
		Precio total por m2		**5,56**
1.1.32 DESCONEXISANE2	**m2**	**DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, INCLUYENDO LÍNEAS DE SANEAMIENTO,LINEAS DE EVACUACION DE AGUAS SIFONES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, STOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.**		
TO01900	0,073	h OF. 1ª FONTANERO	25,76	1,88
TP00100	0,014	h PEÓN ESPECIAL	24,56	0,34
	10,360%	Costes indirectos	2,22	0,23
		Precio total por m2		**2,45**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	215/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
1.1.33 DESCONEXI2	**m2**	**DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, TV-FM ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, MECANISMOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS,LUMINARIAS, LÁMPARAS, CUADROS ELÉCTRICOS, DETECTORES, EQUIPO DE SEÑAL , AMPLIFICACION Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
TO01800		0,073 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	1,88
TP00100		0,014 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,34
		10,360%	Costes indirectos	2,22	0,23
			Precio total por m2		**2,45**
1.1.34 DESCONEXI8	**m2**	**DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,DEPOSITO, GRUPO DE PRESION, DETECTORES, CENTRALITAS,ALARMAS, SIRENAS, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN, DESONEXIONES ELECTRICAS, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.**			
TO02000		0,073 h	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	1,88
TP00100		0,014 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,34
		10,360%	Costes indirectos	2,22	0,23
			Precio total por m2		**2,45**
1.1.35 DESCONEXI6	**m2**	**DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,MAQUINAS DE CLIMAS, CONDUCTOS, DIFUSORES, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
TO02000		0,020 h	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	0,52
TP00100		0,050 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
		10,360%	Costes indirectos	1,75	0,18
			Precio total por m2		**1,93**
1.1.36 DIS033	**m**	**DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO, POR EMPRESA AUTORIZADA, CON MEDIOS Y EQUIPOS ADECUADOS, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN, INCLUSO HUMEDECTACION DE BAJANTE CON SOLUCIÓN ACUOSA.TRANSPORTE AL VERTEDERO COMO RESIDUOS PELIGROSO, TRATAMIENTO, ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO, ENCAPSULAMIENTO DE LAS PIEZAS, CANÓN, EMISIÓN DE CERTIFICADO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE DESMONTADA**			
TA00100		0,782 h	AYUDANTE	24,66	19,28
TP00100		1,304 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	32,03
O01OA080		0,129 h	MAQUINISTA O CONDUCTOR	25,76	3,32
M02CA010		0,150 h	CARRETILLA ELEVADORA DIESEL ST 1,3 T	6,36	0,95
P35BP215		12,000 kg	TRATAMIENTO AMIANTO	0,71	8,52
P35BV140		0,010 u	PALET ZONA RESIDUOS	8,51	0,09
P35BT040		0,020 u	RETIRADA CAMIÓN 7,5 T PMA 200 KM EXCLUSIVO	171,48	3,43
		10,360%	Costes indirectos	67,62	7,01
			Precio total por m		**74,63**

1.2 CONSOLIDACIONES

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	216/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
1.2.1 01TAV00050	**m2**	**MURO ESTABILIZADO HASTA 6 MESES,CON ESTRUCTURA SOLDIER MKII PARA LA ESTABILIZACION INTERIOR DEL EDIFICIO FORMADO POR PERFILES ALIGERADOS DE ACERO GALVANIZADO CON UNIONES ATORNILLADAS SIENDO LOS NIVELES DE CORREA DE DOBLE U ESTABILIZADO MEDIANTE FIJACIONES QUIMICA Y PUNTALES HORIZONTALES REALIZADOS CON VIGAS SOLDIER INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, SELLADO DE MURO TRAS EL DESMONTAJE DE LOS ANCLAJES , TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER , VISITAS MENSUALES DE INSPECCIONPOR TECNICOS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. SE REQUERIRA INSPECION TECNICA Y CERTIFICACION TECNICA DE ESTABILIDAD POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL USO DEL ESTABILIZADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ A UNA CARA.**		
CA03030	0,332 m	ZUNCHOS METÁLICOS EN ESTABILIZACIÓN FACHADA HASTA 6 MESES	34,99	11,62
TW00005	0,332 m2	REPERCUSION DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTABILIZADOR INTERIOR DE FACHADA	57,31	19,03
TW00010	0,008 u	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ANDAMIO ESTABILIZADOR	458,44	3,67
MK00100	0,190 h	CAMION BASCULANTE	39,23	7,45
MG00100	0,249 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	85,15	21,20
WW00300	0,996 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
	10,360%	Costes indirectos	63,59	6,59
		Precio total por m2		**70,18**
1.2.2 01TAH00010p	**m2**	**APEO DE FORJADOS PARA EJECUTAR LA DEMOLICION APEADO CON PUNTALES METÁLICOS, DURMIENTES Y SOPANDAS INCLUSO RETIRADA DE APEOS TRAS LA DEMOLICION. INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER MEDIDA LA SUPERFICIE A LUCES LIBRES.**		
TO00400	0,114 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	25,76	2,94
TP00100	0,114 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,80
CM00300	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	455,97	1,37
CE00200	0,034 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 M	22,50	0,77
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	8,22	0,85
		Precio total por m2		**9,07**
1.2.3 05HEM00101b	**m3**	**DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE MATERIAL PARA CIMBRA DE ENCOFRADO CON PROTECCION DE ARTESONADO POR AMBAS CARAS CON TABLERO MARINO , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTO ESPECIFICO DE LA CIMBRA, CERTIFICACIONES TÉCNICAS DE SU MONTAJE ANTES DE LA PUESTA EN CARGA, NIVELACIÓN, TRATAMIENTO DE JUTAS DE TABLEROS PARA SU ESTANQUEIDAD, Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES ANTES DEL HORMIGONADO, RETIRADA DE MATERIAL DE ENCOFRADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES. MEDIDA VOLUMEN DE CIMBRA**		
TO00400	0,300 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	25,76	7,73
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,37
CW00600	0,350 l	DESENCOFRANTE	1,90	0,67
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,31
M12AA240	30,000 m3	ALQUILER/DIA CIMBRA TUBULAR 6000KG/M2	0,15	4,50
M02GE020	0,500 h.	CAMION CON GRUA 6T.	68,43	34,22
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,14
	10,360%	Costes indirectos	54,94	5,69
		Precio total por m3		**60,63**

1.3 PROTECCION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	217/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
1.3.1 1311	**ml**	**PROTECCION DE BALAUSTRADA DE FACHADA FORMADA POR PROTECCION POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO . MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**			
TO02100		0,160	h	OFICIAL 1ª	25,76	4,12
TP00100		0,320	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,86
XT14000		0,090	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	213,35	19,20
WW00400		3,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,09
TO00400		0,300	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	25,76	7,73
O01OB020		0,300	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	24,66	7,40
P31CB070		0,070	m3	TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM	238,94	16,73
WW00300		10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
		10,360%		Costes indirectos	70,33	7,29
				Precio total por ml		**77,62**
1.3.2 1311b	**ml**	**PROTECCION DE BALAUSTRADA DE BALCONES FORMADA POR PROTECCION DE LOS BALCONES POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**			
TO02100		0,100	h	OFICIAL 1ª	25,76	2,58
TP00100		0,200	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,91
XT14000		0,060	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	213,35	12,80
WW00400		2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
TO00400		0,230	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	25,76	5,92
O01OB020		0,230	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	24,66	5,67
P31CB070		0,045	m3	TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM	238,94	10,75
WW00300		10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
		10,360%		Costes indirectos	49,51	5,13
				Precio total por ml		**54,64**
1.3.3 1311c	**ud**	**PROTECCION DE ESCULTURAS Y PINACULOS DE FACHADA FORMADA POR CAJON DE PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE YY P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**			
TO02100		0,400	h	OFICIAL 1ª	25,76	10,30
TP00100		0,800	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	19,65
XT14000		0,240	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	213,35	51,20
WW00400		8,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	2,72
TO00400		0,650	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	25,76	16,74
O01OB020		0,650	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	24,66	16,03
P31CB070		0,800	m3	TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM	238,94	191,15
WW00300		6,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	3,72
		10,360%		Costes indirectos	311,51	32,27
				Precio total por ud		**343,78**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	218/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
1.3.4 1311d	**m2**	**PROTECCION DE ELEMENTOS CERAMICOS Y MARCOS DE ARCOS FORMADA POR PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DECORATIVOS TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**			
TO02100	0,050	h	OFICIAL 1ª	25,76	1,29
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,46
XT14000	0,030	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	213,35	6,40
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
TO00400	0,110	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	25,76	2,83
O01OB020	0,100	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	24,66	2,47
P31CB070	0,020	m3	TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM	238,94	4,78
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
	10,360%		Costes indirectos	22,15	2,29
			Precio total por m2		**24,44**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	219/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

2 REPARACIONES PATOLOGICAS

2.1 YESERIA

2.1.1 09BA0000 **m2 ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

PA00000	0,270	h	RESTAURADOR	42,35	11,43
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
	10,360%		Costes indirectos	13,77	1,43
			Precio total por m2		**15,20**

2.1.2 09BK0000 **u COLOCACIÓN DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE DIMENSIÓN INFERIOR A 400 CM2 EN YESERÍA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSIÓN ACRÍLICA, HUMECTACIÓN PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE LAS JUNTAS CON PASTA DE ESCAYOLA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACIÓN DE PRESIÓN MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	16,36	16,36
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,95	0,19
PA00000	2,710	h	RESTAURADOR	42,35	114,77
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7,02
	10,360%		Costes indirectos	138,34	14,33
			Precio total por u		**152,67**

2.1.3 09BR0035 **m2 REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE ÁREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERÍA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGÁNICO AGLUTINADOS CON EMULSIÓN ACRÍLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE VELADURAS EN UN TONO MÁS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	17,27	1,73
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	35,27	3,53
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	3,21	3,21
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	4,14	4,14
PA00000	7,587	h	RESTAURADOR	42,35	321,31
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
	10,360%		Costes indirectos	336,26	34,84
			Precio total por m2		**371,10**

2.2 AZULEJERIA Y FABRICA VISTA

2.2.1 TRATAMIENTO AZULEJERIA IN SITU

2.2.1.1 REH01 **M2 DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL ETILICO Y AMONIACO AL 45:45:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI Y POSTERIOR NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

WW0001R	1,000	L	ALCOHOL ETILICO+ AMONIACO + AGUA AL 45:10:45	9,26	9,26
WW0002R	5,000	L	AGUA DESMINERALIZADA	0,36	1,80
WW0003R	1,000	UD	ALGODON HIDROFILO	7,51	7,51
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	42,35	52,94
WW00001	20,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	46,80
	10,360%		Costes indirectos	118,31	12,26
			Precio total por M2		**130,57**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	220/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
2.2.1.2 REH2	**M2**	**DE ELIMINACION DE MATERIAL SINTETICO DE ESCASA DUREZA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
PA00000	14,000 h	RESTAURADOR	42,35	592,90
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW004R	4,000 H	HOJA DE BISTURI	0,51	2,04
	10,360%	Costes indirectos	597,28	61,88
		Precio total por M2		**659,16**
2.2.1.3 REH3	**M2**	**DE CONSOLIDACION DEL MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA**		
PA00000	5,000 h	RESTAURADOR	42,35	211,75
WW00001	7,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	16,38
WW0005R	1,000 L	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,47	8,47
WW0006R	1,000 KG	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,89	10,89
	10,360%	Costes indirectos	247,49	25,64
		Precio total por M2		**273,13**
2.2.1.4 REH4	**m2**	**DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS MINERALES CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
PA00000	16,000 h	RESTAURADOR	42,35	677,60
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
WW0007R	0,300 KG	MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS	9,26	2,78
	10,360%	Costes indirectos	685,06	70,97
		Precio total por m2		**756,03**
2.2.1.5 REH5	**UD**	**DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA**		
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	42,35	21,18
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW0008R	1,000 UD	PIEZA CERAMICA 14X14X1,5 CM LISA, POLICROMADA	14,48	14,48
	10,360%	Costes indirectos	38,00	3,94
		Precio total por UD		**41,94**
2.2.1.6 REH6	**UD**	**DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.**		
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	42,35	21,18
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW0009R	1,000 UD	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM	6,90	6,90
	10,360%	Costes indirectos	30,42	3,15
		Precio total por UD		**33,57**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	221/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
2.2.1.7 REH7	**m2**	**DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA Y MORTERO DE CAL, ARDEX F3, O SIMILAR, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
PA00000	28,000 h	RESTAURADOR	42,35	1.185,80
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
WW0010R	0,300 L	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,99	6,00
WW0011R	0,100 UD	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	18,10	1,81
	10,360%	Costes indirectos	1.198,29	124,14
		Precio total por m2		**1.322,43**
2.2.1.8 REH8	**M2**	**DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	42,35	84,70
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW0009R	0,125 UD	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM	6,90	0,86
	10,360%	Costes indirectos	87,90	9,11
		Precio total por M2		**97,01**
		2.2.2 TRATAMIENTO AZULEJERIA EXTRACCIÓN		
2.2.2.1 08BB0000	**m2**	**CLASIFICACIÓN, NUMERACIÓN Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE AZULEJERÍA CON ETIQUETAS ADHESIVAS Y ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
LA00020	30,000 ud	ETIQUETA ADHESIVA	0,06	1,80
PA00000	1,084 h	RESTAURADOR	42,35	45,91
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
	10,360%	Costes indirectos	50,05	5,19
		Precio total por m2		**55,24**
2.2.2.2 08BC0005	**m2**	**PROTECCIÓN DE PAÑO DE AZULEJERÍA REALIZADA MEDIANTE ENGASADO SENCILLO CON GASA TARLATANA, ADHERIDO CON RESINA ACRÍLICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
AA07100	1,500 m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	3,09	4,64
ARH00015	0,500 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	25,24	12,62
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	42,35	84,70
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
	10,360%	Costes indirectos	106,64	11,05
		Precio total por m2		**117,69**
2.2.2.3 08BE0005	**m2**	**EXTRACCIÓN, PIEZA A PIEZA, DE PAÑO DE AZULEJERÍA RECIBIDO CON MORTERO DE ADHESIÓN MEDIA, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
PA00000	8,000 h	RESTAURADOR	42,35	338,80
PW00110	4,000 h	PEON ORDINARIO	24,24	96,96
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,77	0,77
	10,360%	Costes indirectos	438,87	45,47
		Precio total por m2		**484,34**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	222/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
2.2.2.4 08BH0010	**m2**	**LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERÍA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	21,28	21,28
KB00035	16,000	h	MICROTORNO	0,01	0,16
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	42,35	677,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
	10,360%		Costes indirectos	701,38	72,66
			Precio total por m2		**774,04**
2.2.2.5 REH9	**M2**	**ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y/O GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	42,35	84,70
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW004R	2,000	H	HOJA DE BISTURI	0,51	1,02
WW0012R	1,000	L	ACETONA	17,07	17,07
	10,360%		Costes indirectos	105,13	10,89
			Precio total por M2		**116,02**
2.2.2.6 REH10	**UD**	**RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA, ENTRE 4 Y 6 TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**			
WW0012R	0,025	L	ACETONA	17,07	0,43
WW0013R	0,020	L	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,98	0,42
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	42,35	42,35
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
	10,360%		Costes indirectos	47,88	4,96
			Precio total por UD		**52,84**
2.2.2.7 REH11	**M2**	**DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	42,35	677,60
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
WW0014R	0,500	KG	MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS	9,26	4,63
	10,360%		Costes indirectos	686,91	71,16
			Precio total por M2		**758,07**
2.2.2.8 REH5	**UD**	**DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA**			
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	42,35	21,18
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW0008R	1,000	UD	PIEZA CERAMICA 14X14X1,5 CM LISA, POLICROMADA	14,48	14,48
	10,360%		Costes indirectos	38,00	3,94
			Precio total por UD		**41,94**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	223/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
2.2.2.9 REH6	**UD**	**DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.**		
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	42,35	21,18
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW0009R	1,000 UD	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM	6,90	6,90
	10,360%	Costes indirectos	30,42	3,15
		Precio total por UD		**33,57**
2.2.2.10 REH7	**m2**	**DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA Y MORTERO DE CAL, ARDEX F3, O SIMILAR, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
PA00000	28,000 h	RESTAURADOR	42,35	1.185,80
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
WW0010R	0,300 L	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,99	6,00
WW0011R	0,100 UD	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	18,10	1,81
	10,360%	Costes indirectos	1.198,29	124,14
		Precio total por m2		**1.322,43**
2.2.2.11 REH8	**M2**	**DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	42,35	84,70
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW0009R	0,125 UD	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM	6,90	0,86
	10,360%	Costes indirectos	87,90	9,11
		Precio total por M2		**97,01**
2.2.2.12 REH12	**m2**	**DE REUBICACION DE PIEZAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, CON MORTERO ADHESIVO DE CAL Y LLAGUEADO CON CAL HIDRAULICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
WW0006R	0,100 KG	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,89	1,09
WW0015R	2,000 KG	MORTERO ADHESIVO CAL HIDRAULICA	8,00	16,00
TO00100	2,500 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	64,40
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	42,35	42,35
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
	10,360%	Costes indirectos	126,18	13,07
		Precio total por m2		**139,25**
		2.2.3 LADRILLO VISTO		
2.2.3.1 REH21	**M2**	**DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE CERAMICA , MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 CON CEPILLO SUAVE, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
WW2001R	2,000 L	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,09	12,18
WW0002R	2,000 L	AGUA DESMINERALIZADA	0,36	0,72
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	42,35	84,70
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
	10,360%	Costes indirectos	102,28	10,60
		Precio total por M2		**112,88**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	224/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
2.2.3.2 REH22	**M2**	**DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERÁMICO, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA AB-57, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION, PARA ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
WW2002R	0,750 KG	PAPETA AB-57	11,83	8,87
WW0002R	2,000 L	AGUA DESMINERALIZADA	0,36	0,72
WW2003R	1,200 M2	LAMINA DE POLIETINELO TRANSPARENTE	0,34	0,41
PA00000	5,000 h	RESTAURADOR	42,35	211,75
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
	10,360%	Costes indirectos	226,43	23,46
		Precio total por M2		**249,89**
2.2.3.3 REH23	**M2**	**DE ELIMINACION DE CAPA DE BARNIZ Y/O PINTURA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERAMICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ACETONA, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DEL MISMO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**		
WW2004R	0,500 L	GEL DE ACETONA	24,72	12,36
WW0012R	1,000 L	ACETONA	17,07	17,07
PA00000	5,000 h	RESTAURADOR	42,35	211,75
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
	10,360%	Costes indirectos	245,86	25,47
		Precio total por M2		**271,33**
2.2.3.4 REH13	**M2**	**LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE MEDIANTE PROYECCIÓN DE ÓXIDO DE ALUMINIO/ GARNET O VIDRIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**		
WW2005R	5,000 KG	OXIDO DE ALUMINIO/GARNET/ESFERAS VIDREO	3,86	19,30
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	42,35	21,18
TA00200	0,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	12,33
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7,02
	10,360%	Costes indirectos	59,83	6,20
		Precio total por M2		**66,03**
2.2.3.5 REH14	**M2**	**DE REINTEGRACIÓN DE JUNTAS CON MORTEROS DE CAL Y ÁRIDO SELECCIONADO, CON CALIDADES (PROPORCIONES, COLOR Y TEXTURA) SIMILAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
WW2006R	0,200 KG	MORTERO DE CAL PREPARADO	2,98	0,60
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	42,35	42,35
TA00200	1,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	24,66
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
	10,360%	Costes indirectos	69,95	7,25
		Precio total por M2		**77,20**
2.2.3.6 REH15	**ML**	**COSIDO DE FRACTURAS Y/O FRAGMENTOS CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, PREVIA LIMPIEZA EN LAS MISMAS ELIMINANDO ZONAS DESCOHESIONADAS Y DEPÓSITOS Y TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES A UNIR MEDIANTE VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPOXICA. SELLADO DE LA SUPERFICIE EXTERNA MEDIANTE MORTERO DE CAL AÉREA Y CARGA DE SILICATO MOLTURADO MUY FINO (100:200) EN SUSPENSIÓN ACUOSA (MALTA HIDRÁULICA) Y TERMINACIÓN A BAJO NIVEL RESPECTO A LA SUPERFICIE ORIGINAL.**		
PA00000	1,490 h	RESTAURADOR	42,35	63,10
TO00100	1,490 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	38,38
WW2007R	1,000 UD	RESINA EPOXIDICA RESTAURACION	17,38	17,38
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
WW2006R	0,200 KG	MORTERO DE CAL PREPARADO	2,98	0,60
WW2008R	3,000 M	VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO	1,34	4,02
	10,360%	Costes indirectos	125,82	13,03
		Precio total por ML		**138,85**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	225/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
2.2.3.7 REH16	**UD**	**DE REALIZACIÓN DE MOLDE CERÁMICO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**		
WW2009R	1,000 UD	MOLDE CERÁMICO	267,54	267,54
	10,360%	Costes indirectos	267,54	27,72
		Precio total por UD		**295,26**
2.2.3.8 REH17	**UD**	**DE REINTEGRACION VOLUMETRICA REALIZADA CON PIEZA CERÁMICA , AJUSTE Y NIVELADO DE LA PIEZA, HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y POSTERIOR ADHESION CON ADHESIVO DE CAL Y VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA .**		
WW20010R	1,000 UD	REPRODUCCIÓN PIEZA CERÁMICA	24,70	24,70
WW20011R	0,200 KG	ADHESIVO DE CAL	33,75	6,75
WW2008R	0,300 M	VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO	1,34	0,40
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	42,35	63,53
	10,360%	Costes indirectos	97,72	10,12
		Precio total por UD		**107,84**
2.2.3.9 REH18	**UD**	**RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES CON MORTERO INTEGRADOS EN COLOR EN EL CONJUNTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**		
WW20012R	0,200 KG	MORTERO DE REINTEGRACION	9,26	1,85
WW20013R	0,050 KG	PIGMENTOS NATURALES	18,10	0,91
PA00000	7,000 h	RESTAURADOR	42,35	296,45
	10,360%	Costes indirectos	299,21	31,00
		Precio total por UD		**330,21**
2.2.3.10 REH19	**M2**	**DE PROTECCIÓN FINAL POR IMPREGNACIÓN DE TODA LA SUPERFICIE CON HIDROFUGANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
WW20014R	0,500 L	L. SILOXANO	31,41	15,71
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	42,35	21,18
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7,02
	10,360%	Costes indirectos	43,91	4,55
		Precio total por M2		**48,46**
		2.3 ALFARJE		
2.3.1 REH20	**m2**	**ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES EN ARTESONADO DE MADERA POLICROMADA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	42,35	31,76
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7,02
	10,360%	Costes indirectos	38,78	4,02
		Precio total por m2		**42,80**
2.3.2 REH32	**M2**	**DE DESINSECTACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	42,35	169,40
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
WWMM1	0,500 L	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,68	4,34
WWMM2	1,000 UD	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20ML	0,56	0,56
	10,360%	Costes indirectos	178,98	18,54
		Precio total por M2		**197,52**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	226/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
2.3.3 REH33	**M2**	**DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES EN VARIAS APLICACIONES, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
PA00000	12,000 h	RESTAURADOR	42,35	508,20
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	4,68
WWM004	0,500 L	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO	19,83	9,92
	10,360%	Costes indirectos	522,80	54,16
		Precio total por M2		**576,96**
2.3.4 REH34	**M2**	**DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA REALIZADA MEDIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO, TALLADO Y LIJADO DEL ENCHULETADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
WWMM4	0,250 UD	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	5,05	1,26
WWMM1	0,100 L	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,68	0,87
WWMM6	0,100 KG	COLA BLANCA PARA MADERA	6,48	0,65
PA00000	20,000 h	RESTAURADOR	42,35	847,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	11,70
	10,360%	Costes indirectos	861,48	89,25
		Precio total por M2		**950,73**
2.3.5 REH24	**UD**	**DE REINTEGRACION DE ELEMENTO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE PINO FLANDES DE PRIMERA CALIDAD DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADODELACUERDODELASSUPERFICIES.MEDIDALAUNIDADEJECUTADA.**		
WWM002	0,125 M3	MADERA DE PINO FLANDES	667,98	83,50
PA00000	64,000 h	RESTAURADOR	42,35	2.710,40
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	11,70
	10,360%	Costes indirectos	2.805,60	290,66
		Precio total por UD		**3.096,26**
2.3.6 REH25	**m2**	**DE CONSOLIDACION DE CAPA PICTORICA PULVERULENTA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 10 % DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
WWM003	1,000 UD	PAPEL JAPONES DE 11 G 48X75 CM	0,56	0,56
WWM004	0,240 L	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO	19,83	4,76
PA00000	8,000 h	RESTAURADOR	42,35	338,80
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7,02
	10,360%	Costes indirectos	351,14	36,38
		Precio total por m2		**387,52**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	227/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
2.3.7 REH26	**m2**	**DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
WWM005	0,200 M2	PAPEL BISILICONADO	1,99	0,40
WWM003	1,000 UD	PAPEL JAPONES DE 11 G 48X75 CM	0,56	0,56
WW0005R	0,100 L	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,47	0,85
WWM006	0,100 KG	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,97	1,10
PA00000	16,000 h	RESTAURADOR	42,35	677,60
WW00001	4,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	9,36
	10,360%	Costes indirectos	689,87	71,47
		Precio total por m2		**761,34**
2.3.8 REH27	**m2**	**DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
WW006	0,300 L	ACETONA + ALCOHOL ETILICO +AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	13,20	3,96
WWM007	0,100 L	ESENCIA DE TREMENTINA	24,95	2,50
WW0003R	0,100 UD	ALGODON HIDROFILO	7,51	0,75
PA00000	56,000 h	RESTAURADOR	42,35	2.371,60
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7,02
	10,360%	Costes indirectos	2.385,83	247,17
		Precio total por m2		**2.633,00**
2.3.9 REH28	**M2**	**LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO DE ELEMENTOS METALICOS EN ALFARJE DE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADO DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO CON CEPILLO CIRCULAR METALICO, APLICACION DE ACIDO TANICO EN ALCOHOL AL 15:985 CON BROCHA, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y CAPA DE PROTECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
WWM1	0,100 L	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 15:985	13,20	1,32
WWM0009	1,000 UD	CEPILLO DE ACERO DE DISCO DE 19 MM DE DIAMETRO	3,79	3,79
WWM0010	1,000 H	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	8,000 h	RESTAURADOR	42,35	338,80
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7,02
	10,360%	Costes indirectos	350,94	36,36
		Precio total por M2		**387,30**
2.3.10 REH29	**M2**	**DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
WWM0011	0,150 KG	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,67	1,30
PA00000	36,000 h	RESTAURADOR	42,35	1.524,60
WW00001	4,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	9,36
	10,360%	Costes indirectos	1.535,26	159,05
		Precio total por M2		**1.694,31**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	228/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
2.3.11 REH30	**M2**	**DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
WWM012	0,100 UD	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	139,88	13,99
WWM013	1,000 UD	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,46	2,46
WWM013b	1,000 UD	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N0	2,51	2,51
PA00000	12,000 h	RESTAURADOR	42,35	508,20
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	2,34
	10,360%	Costes indirectos	529,50	54,86
		Precio total por M2		**584,36**
2.3.12 REH31	**m2**	**DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
ARB00060	0,500 l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	45,09	22,55
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	42,35	169,40
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	2,34	7,02
	10,360%	Costes indirectos	198,97	20,61
		Precio total por m2		**219,58**
		2.4 PATOLOGIAS VARIAS		
2.4.1 10STWCAA	**m2**	**PULIDO DE CLOROCAUCHO EN CUBIERTA SOBRE BALDOSA 14X28CM . PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
RS08200	3,500 m2	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA CERAMICA	3,98	13,93
TO01100	0,100 h	OF. 1ª SOLADOR	25,76	2,58
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
	10,360%	Costes indirectos	17,92	1,86
		Precio total por m2		**19,78**
2.4.2 NHI010	**m**	**TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD EN MUROS DE MAMPOSTERÍA O DE FÁBRICA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALADROS, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS DE INYECCIÓN, SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES CON MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 E INYECCIÓN DE EMULSIÓN A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS Y RELLENO DE LA PERFORACIÓN CON MORTERO CEMENTOSO FLUIDO.** **INCLUYE: REPLANTEO Y REALIZACIÓN DE LOS TALADROS EN LA BASE DEL MURO. LIMPIEZA DE LAS PERFORACIONES. COLOCACIÓN DE LAS BOQUILLAS Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES. INYECCIÓN DE LA LECHADA. RETIRADA DE LAS BOQUILLAS Y DEL SELLADO SUPERFICIAL. RELLENO DE LAS PERFORACIONES. LIMPIEZA DE LOS RESTOS GENERADOS.** **CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.** **CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.**		
mt09mor020a	0,002 m³	MORTERO BASTARDO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, CAL Y ARENA, TIPO M-2,5, CONFECCIONADO EN OBRA CON 200 KG/M³ DE CEMENTO Y UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:2:10.	141,87	0,28
mt09dmr030b	0,075 kg	EMULSIÓN A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS.	84,53	6,34
mq06eim050	1,371 h	EQUIPO PARA INYECCIONES DE HIDROFUGANTE, CON BOQUILLAS DE ALTA PRESIÓN.	10,37	14,22
mo032	1,361 h	OFICIAL 1ª APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES.	25,76	35,06
mo070	2,721 h	AYUDANTE APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES.	24,66	67,10
	10,360%	Costes indirectos	123,00	12,74

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	229/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción	Total

Precio total por m 135,74

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	230/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS Y CIMENTACIONES

3.1 02PBB00028 **m3 EXCAVACIÓN MIXTA DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA Y ESCOMBROS, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PROPORCIÓN DEL 25% A 50%, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.**

TP00100	0,305	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,49
02PBB00002	0,625	m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 M	66,31	41,44
02PBB00006	0,375	m3	EXC. POZOS ESCOMBROS MEDIOS MANUALES HASTA 1,50 M	89,15	33,43
	10,360%		Costes indirectos	82,36	8,53
			Precio total por m3		**90,89**

3.2 E02ZA070 **m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA POR MEDIOS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN CTE-DB-HS Y NTE-ADZ. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.**

TP00100	3,000	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	73,68
	10,360%		Costes indirectos	73,68	7,63
			Precio total por m3		**81,31**

3.3 02RCM00001 **m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.**

TP00100	0,120	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,95
GW00100	0,060	m3	AGUA POTABLE	1,19	0,07
MR00200	0,040	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,61	0,18
	10,360%		Costes indirectos	3,20	0,33
			Precio total por m2		**3,53**

3.4 03WSS00131 **m3 SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**

GW00100	0,100	m3	AGUA POTABLE	1,19	0,12
ME00300	0,030	h	PALA CARGADORA	36,57	1,10
MR00400	0,090	h	RULO VIBRATORIO	35,64	3,21
AW00200	1,120	m3	ZAHORRA NATURAL	19,25	21,56
	10,360%		Costes indirectos	25,99	2,69
			Precio total por m3		**28,68**

3.5 03WSS80000 **m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

TO02200	0,050	h	OFICIAL 2ª	25,07	1,25
TP00100	0,075	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,84
CH04020	0,110	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	10,56
	10,360%		Costes indirectos	13,65	1,41
			Precio total por m2		**15,06**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	231/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
3.6	03WWW00001	**m2**	**LÁMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.**			
	TP00100	0,030	h PEÓN ESPECIAL	24,56	0,74
	XI01100	1,111	m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM	0,71	0,79
		10,360%	Costes indirectos	1,53	0,16
			Precio total por m2		**1,69**
3.7	03HRL80080	**m3**	**HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN CODE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.**			
	MB00200	0,150	h BOMBA DE HORMIGONAR	100,90	15,14
	03ACC00011	50,000	kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,94	97,00
	03HAL80050	1,000	m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/XC4 EN LOSAS DE CIMENT.	114,36	114,36
		10,360%	Costes indirectos	226,50	23,47
			Precio total por m3		**249,97**
3.8	03HRL80010	**m3**	**HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC4, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.**			
	03ACC00011	50,000	kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,94	97,00
	03HAL80010	1,000	m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/XC4 EN LOSAS DE CIMENT.	114,36	114,36
		10,360%	Costes indirectos	211,36	21,90
			Precio total por m3		**233,26**
3.9	ESAMAM	**m2**	**SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XO, ELABORADO EN CENTRAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN 25 MPA (N/MM2), DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN ELEMENTOS ENTERRADOS, O INTERIORES SOMETIDOS A HUMEDADES RELATIVAS MEDIAS-ALTAS (>65%) O A CONDESACIONES, O ELEMENTOS EXTERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN; CON UN ESPESOR MEDIO DE 20 CM; ARMADA CON MALLAZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO #150X150X6 MM. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P. DE VERTIDO POR MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NTE-RSS. COMPONENTES DEL HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.**			
	A03VM050	0,200	m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS	19,65	3,93
	E04AM060	1,000	m2 MALLA ELECTROSOLDADA #150X150 MM D=6 MM	2,86	2,86
	P01HAV190	0,210	m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/X0 CENTRAL	65,88	13,83
		10,360%	Costes indirectos	20,62	2,14
			Precio total por m2		**22,76**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	232/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

4 SANEAMIENTO

4.1 E03AHR090 **u** **ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA**

TO00100	0,680	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	17,52
TP00100	1,350	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	33,16
M05RN020	0,160	h	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	26,62	4,26
P01HMV250	0,040	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL	66,79	2,67
P02EAH040	1,000	u	ARQUETA HM C/ZUNCHO SUP-FONDO CIEGO 60X60X60 CM	54,01	54,01
P02EAT110	1,000	u	TAPA/MARCO CUADRADA HM 60X60 CM	54,41	54,41
	10,360%		Costes indirectos	166,03	17,20
			Precio total por u		**183,23**

4.2 04EAW00001 **u** **ARQUETA SUMIDERO DE 20 CM DE ANCHO Y 25 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE, CERCO DE PERFIL LAMINADO Y REJILLA PLANA DESMONTABLE DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	50,32
TP00100	0,700	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	17,19
AGM00200	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	115,14	0,58
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
CH04020	0,076	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	7,30
FL01300	0,035	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	81,22	2,84
UA02500	2,000	u	REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50X20 CM	20,87	41,74
	10,360%		Costes indirectos	121,74	12,61
			Precio total por u		**134,35**

4.3 04EAB90200 **u** **ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

ATC00100	2,850	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	143,41
TP00100	2,050	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	50,35
AGM00200	0,018	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	115,14	2,07
AGM00500	0,079	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	6,65
CH04020	0,174	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	16,71
FL01300	0,147	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	81,22	11,94
SA00700	0,450	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	35,91	16,16
SW00300	1,000	u	CODO PVC. DIÁM. 125 MM	5,51	5,51
	10,360%		Costes indirectos	252,80	26,19
			Precio total por u		**278,99**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	233/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
4.4 04ECP90p05	**m**	**COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.**			
ATC00100		0,080	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	4,03
TO01900		0,080	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	2,06
TP00100		0,660	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	16,21
AA00300		0,090	m3	ARENA GRUESA	14,30	1,29
SC0p700		1,010	m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2	3,49	3,52
MR00200		0,125	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,61	0,58
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	28,65	2,97
				Precio total por m		**31,62**
4.5 04ECP9p0007	**m**	**COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 164 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.**			
ATC00100		0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	5,03
TO01900		0,100	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	2,58
TP00100		0,800	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	19,65
AA00300		0,100	m3	ARENA GRUESA	14,30	1,43
SC00800		1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 160 MM 4 KG/CM2	6,17	6,23
MR00200		0,150	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,61	0,69
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	36,57	3,79
				Precio total por m		**40,36**
4.6 04ECP90p09	**m**	**COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.**			
ATC00100		0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	5,03
TO01900		0,100	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	2,58
TP00100		0,900	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	22,10
AA00300		0,120	m3	ARENA GRUESA	14,30	1,72
SC01000		1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 200 MM 4 KG/CM2	8,58	8,67
MR00200		0,160	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,61	0,74
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	41,80	4,33
				Precio total por m		**46,13**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	234/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
4.7 04ECP90p10	**m**	**COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01900		0,120	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	3,09
TP00100		1,070	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	26,28
AA00300		0,150	m3	ARENA GRUESA	14,30	2,15
SC01100		1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 250 MM 4 KG/CM2	10,23	10,33
MR00200		0,180	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,61	0,83
WW00300		1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,93
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	49,99	5,18
				Precio total por m		**55,17**
4.8 04CCP00004	**m**	**COLECTOR COLGADO DE POLIETILENO, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
TO01900		0,600	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	15,46
TO02100		0,250	h	OFICIAL 1ª	25,76	6,44
SC00600		1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2	4,47	4,51
WW00300		4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	2,48
WW00400		2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
		10,360%		Costes indirectos	29,57	3,06
				Precio total por m		**32,63**
4.9 04VBP00001	**m**	**BAJANTE DE POLIETILENO REFORZADO, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,380	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	19,12
SB01000		1,010	m	BAJANTE PVC DIÁM. 125 MM	5,81	5,87
WW00300		4,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	2,79
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	28,12	2,91
				Precio total por m		**31,03**
4.10 07IGW00002	**m**	**CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,6 MM DE ESPESOR, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 70 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD.**			
ATC00100		0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	15,10
QP01500		0,606	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 MM ESPESOR	5,76	3,49
QW00200		1,000	m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,51	0,51
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	20,06	2,08
				Precio total por m		**22,14**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	235/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
4.11 06PHW80300p	**u**	**REPARACIÓN DE GÁRGOLA DE INCLUSO NUEVO CONDUSTO DE VIERTEAGUAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.**			
TO02100		0,150 h	OFICIAL 1ª	25,76	3,86
TP00100		0,050 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
AGM00800		0,002 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	87,79	0,18
FW80140		1,000 u	GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO 22X6X10 CM	6,43	6,43
		10,360%	Costes indirectos	11,70	1,21
			Precio total por u		**12,91**
4.12 04EEE00102	**u**	**SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA PLANA DE PVC, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	12,58
SS00300		1,000 u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 MM	41,10	41,10
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	54,02	5,60
			Precio total por u		**59,62**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	236/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

5 ESTRUCTURAS

5.1 05ACW00001 **kg** **ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACIÓN CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 20 MM SOLDADAS O ATORNILLADAS Y TALADRO CENTRAL DE 5 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE ELABORACIÓN Y MONTAJE, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

TO02100	0,045	h	OFICIAL 1ª	25,76	1,16
TP00100	0,045	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,11
CA00320	0,388	kg	ACERO B 500 S	1,29	0,50
CA00700	0,692	kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,65	1,14
WW00400	0,100	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%		Costes indirectos	3,94	0,41
			Precio total por kg		**4,35**

5.2 05ACW00051 **kg** **ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA, CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 16 MM Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE,IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

TO02100	0,028	h	OFICIAL 1ª	25,76	0,72
TP00100	0,028	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,69
CA00320	0,264	kg	ACERO B 500 S	1,29	0,34
CA00700	0,816	kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,65	1,35
WW00400	0,100	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%		Costes indirectos	3,13	0,32
			Precio total por kg		**3,45**

5.3 05ACJ00040 **kg** **ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

TA00200	0,020	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,49
TO01600	0,020	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,52
CA01400	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,65	1,78
WW00300	0,060	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,04
WW00400	0,080	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%		Costes indirectos	2,86	0,30
			Precio total por kg		**3,16**

5.4 05ACV00125 **kg** **ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO EMBROCHALADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZA ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

TA00200	0,022	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,54
TO01600	0,022	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,57
CA01500	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	1,65	1,78
WW00300	0,060	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,04
WW00400	0,120	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,04
	10,360%		Costes indirectos	2,97	0,31
			Precio total por kg		**3,28**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	237/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
5.5 05ACV00100	**kg**	**ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO APOYADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, ICÓN CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**			
TA00200	0,016	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,39
TO01600	0,016	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,41
CA01500	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	1,65	1,78
WW00300	0,060	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,04
WW00400	0,050	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,02
	10,360%		Costes indirectos	2,64	0,27
			Precio total por kg		**2,91**
5.6 05ACT00001	**kg**	**ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES ATORNILLADAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE UNIÓN CON TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CARTELAS, PLACAS DE APOYO, RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**			
TA00200	0,025	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,62
TO01600	0,025	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,64
CA01000	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, ESTRUC. TRIANG. ATOR.	1,65	1,78
WW00300	0,060	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,04
WW00400	0,080	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%		Costes indirectos	3,11	0,32
			Precio total por kg		**3,43**
5.7 05ACS00050	**kg**	**ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES-CAJÓN UNIDOS POR LOS EXTREMOS DE SUS ALAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, CHAPAS DE CABEZA Y BASE, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**			
TA00200	0,020	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,49
TO01600	0,020	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,52
CA01200	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS	1,65	1,78
WW00300	0,060	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,04
WW00400	0,080	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%		Costes indirectos	2,86	0,30
			Precio total por kg		**3,16**
5.8 05AFF80010	**kg**	**ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**			
TA00200	0,030	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,74
TO01600	0,030	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,77
CA80120	1,100	kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,70	1,87
WW00400	0,130	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,04
	10,360%		Costes indirectos	3,42	0,35
			Precio total por kg		**3,77**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	238/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
5.9 05HRJ80010	**m3**	**HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/XC2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN VIGAS PLANAS, PARA REVESTIR, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**		
05HAC00015	95,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,94	184,30
05HED00001	10,500 m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA	4,45	46,73
05HEM00051	10,500 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR	17,66	185,43
05HHJ00003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/XC2 EN VIGAS	123,37	123,37
	10,360%	Costes indirectos	539,83	55,93
		Precio total por m3		**595,76**
5.10 05FUW00001	**m2**	**ENTREVIGADO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON BOVEDILLAS CERÁMICAS, CANTO DE 14+5 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.**		
TO00600	0,014 h	OF. 1ª FERRALLISTA	25,76	0,36
TO02100	0,061 h	OFICIAL 1ª	25,76	1,57
TP00100	0,206 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	5,06
CA00320	0,500 kg	ACERO B 500 S	1,29	0,65
CA00520	0,990 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,29	1,28
CB00500	5,665 u	BOVEDILLA CERÁMICA	2,44	13,82
CH02920	0,088 m3	HORMIGÓN HA-25/F/16/XD2, SUMINISTRADO	99,92	8,79
CM00300	0,001 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	455,97	0,46
MV00100	0,075 h	VIBRADOR	1,87	0,14
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	33,09	3,43
		Precio total por m2		**36,52**
5.11 05FUW00001b	**m2**	**ENTREVIGADO LIGERO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON RASILLON CERAMICO CERÁMICAS, CAPA DE COMPRESION DE 8 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO MACHIEMBRADO DE 33 KG/M2 Y ESPESOR 4 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.**		
TO00600	0,014 h	OF. 1ª FERRALLISTA	25,76	0,36
TO02100	0,061 h	OFICIAL 1ª	25,76	1,57
TP00100	0,206 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	5,06
CA00320	0,500 kg	ACERO B 500 S	1,29	0,65
CA00520	0,990 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,29	1,28
CB00500	5,665 u	BOVEDILLA CERÁMICA	2,44	13,82
XT13800	0,040 m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 33KG/M3	444,37	17,77
CH02920	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/F/16/XD2, SUMINISTRADO	99,92	9,99
CM00300	0,001 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	455,97	0,46
MV00100	0,075 h	VIBRADOR	1,87	0,14
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	52,06	5,39
		Precio total por m2		**57,45**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	239/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
5.12 E05AF150	**m2**	**TABLERO MARINO DE ESPESOR 2 CM PARA LA CONSTRUCCIÓN FORJADOS MIXTOS. INCLUSO P.P DE ACCESORIOS ACH, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TABLERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**		
TO00100	0,150 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	3,86
TA00100	0,150 h	AYUDANTE	24,66	3,70
P03ALN080A	1,000 m2	TABLERO MARINO E=2 CM	26,24	26,24
WW00400	0,040 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
	10,360%	Costes indirectos	33,81	3,50
		Precio total por m2		**37,31**
5.13 10SWW00021	**m2**	**SUELO FORMADO POR ENTRAMADO METÁLICO GALVANIZADO REALIZADO CON PLETINAS PORTANTES DE 30X3 MM Y PLETINA SEPARADORA DE 10X3 MM FORMANDO RETÍCULAS DE 35X35 MM, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, REPASO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
ATC00400	0,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	25,21
RS05700	1,000 m2	ENTR. MET GALV, RET 35 MM, PLET. 30-10X3 MM	47,33	47,33
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%	Costes indirectos	74,46	7,71
		Precio total por m2		**82,17**
5.14 05ACS00000	**kg**	**ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SÉGUN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**		
TA00200	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,49
TO01600	0,020 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,52
CA01600	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,65	1,78
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,04
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%	Costes indirectos	2,86	0,30
		Precio total por kg		**3,16**
5.15 E05NQ060	**u**	**ANCLAJE QUÍMICO DISEÑADO PARA TRANSMITIR GRANDES CARGAS Y CARGAS DINÁMICAS AL HORMIGÓN CÓMO MATERIAL BASE. HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA EUROPEA OPCIÓN 7, HORMIGÓN NO FISURADO CALIDADES DE 20 A 50 N/MM2. EN PRIMER LUGAR SE REALIZARÁ UN TALADRO, CON MARTILLO A ROTOPERCUSIÓN, DE 125 MM DE PROFUNDIDAD Y 18 MM DE DIÁMETRO EN EL ELEMENTO DE HORMIGÓN DE ESPESOR MÍNIMO 170 MM. A CONTINUACIÓN SE PROCEDERÁ A LA CORRECTA LIMPIEZA DEL TALADRO PARA, SEGUIDAMENTE, COLOCAR LA CÁPSULA PLÁSTICA HVU M16. POSTERIORMENTE SE INTRODUCIRÁ LA VARILLA ROSCADA HAS M16X125/38 CON EL ÚTIL DE COLOCACIÓN. SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO CORRESPONDIENTE. PARA FINALIZAR SE COLOCARÁ LA PIEZA A FIJAR Y SE DARÁ EL PAR DE APRIETE CORRESPONDIENTE SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. ESTE ANCLAJE SE CALCULA SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA ETAG, EN SU ANEXO C. ANCLAJES CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**		
TP00100	0,214 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	5,26
M03B100	0,100 h	TALADRADORA MECÁNICA	8,46	0,85
P01UG310	1,000 u	ANCLAJE QUÍMICO HVU M16	7,44	7,44
P01UG195	1,000 u	VARILLA HAS M16X125/38	4,61	4,61
	10,360%	Costes indirectos	18,16	1,88
		Precio total por u		**20,04**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	240/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
5.16 05MLP00001	**m3**	**MADERA LAMINADA GL-24 DE CONÍFERAS CON ADHESIVO TIPO 1, EN PÓRTICOS TRIARTICULADOS DE SECCIÓN VARIABLE, PIEZAS HASTA 12 M (MEDIDO DESDE LA CLAVE A UNO DE LOS APOYOS), CON UNIONES MECÁNICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA XILÓFAGOS CON PENETRACIÓN MEDIA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.**		
TO00100	3,402 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	87,64
TO01500	5,103 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	25,76	131,45
CA02500	19,425 kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,80	93,24
CA02600	43,860 ud	TORNILLO PASANTE	3,69	161,84
CM05000	1,000 m3	MADERA LAMINADA TRATADA	1.675,85	1.675,85
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
	10,360%	Costes indirectos	2.157,92	223,56
		Precio total por m3		**2.381,48**
5.17 VA001A	**m**	**TENSOR DE ACERO DE DIAMETRO 16MM, PARA SUBJECCION DE CERCHA DE MADERA. INSLUSO TRABAJOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA, ADEMAS DE PEQUEÑO MATERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LOMGITUD EJECUTADA.**		
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	25,76	6,44
TA00200	0,150 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	3,70
TA0202A	1,000 m	CABLE DE ACERO GALVANIZADO	7,72	7,72
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	10,360%	Costes indirectos	27,46	2,84
		Precio total por m		**30,30**
5.18 05ACJp0040	**kg**	**DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURA AUXILIAR PARA APOYO DE TABIQUERIA, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE ,CONECTORES Y PLACAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL SEGUN DETALLES Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE/DB-SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL.**		
TO01600	0,019 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,49
TA00200	0,019 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,47
CA01400	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,65	1,78
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%	Costes indirectos	2,83	0,29
		Precio total por kg		**3,12**
5.19 10SWW00p21	**m2**	**CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LABRADA DE 2 MM DE ESPESOR, CREANDO DESARROLLO DEL PELDAÑEADO APOYADO SOBRE ESCUADRAS METÁLICAS, INCLUSO ANCAJES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION**		
ATC00400	0,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	25,21
P03ALV050A	1,100 m	CHAPA METÁLICA ESPESOR 2 MM	46,61	51,27
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%	Costes indirectos	78,40	8,12
		Precio total por m2		**86,52**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	241/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
5.20 0500f1b	**m2**	**ESTRUCTURA AUXILIAR PARA PANEL DE FACHADA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA FORMADO , POR PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE GALVANIZADOS DE ACERO LAMINADO S275 JR DE DIMENSIONES 100X100X5 CADA 140 CM ATORNILLADO A CARTABONES DE PASARELAS CON UNIONES ATORNILLADAS POR MEDIO DE ESCUADRAS Y ELEMNTOS AUXILIARES , PERFILES HORIZONTALES 100X50X3, PERFILES DE REMATE 50X50X2, PERFIL DE INCLUSO PERFIL PARA SUJECCION DE PANELES METALICOS PERFORADOS T50X50 Y PERFIL DE REMATE DE HUECOS TODO ELLO GALVANIZADO; I/P.P. DE TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL , DESPUNTES ,TAPONES Y MONTADO Y COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.ASI COMO PINTURA DE LOS ELEMENTOS METALICOS CON RESINA DE EPOXY Y FOSFATO DE ZINC, UNA MANO IMPRIMACION DE 45 MICRAS Y UNA DE ACABADO DE 35 MICRAS. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA**		
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	4,93
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	5,15
CA01000	14,240 kg	ACERO PERFILES S 275 JR, ESTRUC. TRIANG. ATOR.	1,65	23,50
P03Z060	14,240 kg	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE PERFIL CARPINTERÍA TUBULAR	0,40	5,70
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,31
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
	10,360%	Costes indirectos	39,76	4,12
		Precio total por m2		**43,88**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	242/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

6 ALBAÑILERIA

6.1 06DPC8054P **m2 TABIQUE MÚLTIPLE 2*15DF/70/2*15 DFH CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA LOS DE UNA CARA IMPREGNADA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

TA00200	0,370	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	9,12
TO00900	0,370	h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	9,53
FP00600	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70X600 MM	4,67	4,67
FP01800	0,900	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,20	1,08
FP8001P	2,100	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 MM RF	8,33	17,49
FP80020	2,100	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15MM RESISTENTE AL FUEGO	6,98	14,66
WW00300	0,550	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,34
WW00400	0,470	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,16
	10,360%		Costes indirectos	57,05	5,91

Precio total por m2 62,96

6.2 06DPC80540 **m2 TABIQUE MÚLTIPLE 2X15/70/2X15 CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 150 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

TA00200	0,370	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	9,12
TO00900	0,370	h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	9,53
FP00600	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70X600 MM	4,67	4,67
FP01800	0,900	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,20	1,08
FP80020	4,200	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15MM RESISTENTE AL FUEGO	6,98	29,32
WW00300	0,550	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,34
WW00400	0,470	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,16
	10,360%		Costes indirectos	54,22	5,62

Precio total por m2 59,84

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	243/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
6.3	06DPC80420	**m2**	**TABIQUE MÚLTIPLE 2X15H/70/2X15H CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO IMPREGNADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**			
	TA00200	0,340	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	8,38
	TO00900	0,340	h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	8,76
	FP00600	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70X600 MM	4,67	4,67
	FP01300	4,200	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM	5,59	23,48
	FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,20	0,96
	WW00300	2,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,55
	WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
		10,360%		Costes indirectos	47,97	4,97
				Precio total por m2		**52,94**
6.4	10LWW90P13	**m2**	**REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**			
	ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	17,61
	FP01300	2,100	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM	5,59	11,74
	FP00600	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70X600 MM	4,67	4,67
	WW00300	7,290	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	4,52
	WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	38,88	4,03
				Precio total por m2		**42,91**
6.5	10LWW90P13b	**m2**	**REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR IMPREGNADAS, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**			
	ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	17,61
	FP02900	2,100	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 13 MM	7,93	16,65
	FP00600	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70X600 MM	4,67	4,67
	WW00300	7,290	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	4,52
	WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	43,79	4,54
				Precio total por m2		**48,33**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	244/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
6.6 10LWW90P13c	**m2**	**REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO RESISTENTES AL FUEGO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**		
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	17,61
FP80020	2,100 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15MM RESISTENTE AL FUEGO	6,98	14,66
FP00600	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70X600 MM	4,67	4,67
WW00300	7,290 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	4,52
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	41,80	4,33
		Precio total por m2		**46,13**
6.7 FACHADA2	**m2**	**CERRAMIENTO DE FACHADA DE PANEL DE FIBROCEMENTO, COMPUESTO POR PANEL DE FIBROCEMENTO DE 15 MM DE ESPESOR COLOCADO ATORNILLADO SOBRE ESTRUCTURA SOPORTE FORMADA POR MONTANTES A BASE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO, REVESTIMIENTO Z275, 100X50 DE 2 MM DE ESPESOR CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 600MM, UNIDOS AL FORJADO CON ANGULARES DE ACERO GALVANIZADO CON ANCLAJES QUÍMICOS O MECÁNICOS ADECUADOS A LA CARGA A SOPORTAR QUE PERMITAN LA REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE, ENTRE LOS PERFILES Y LA PLACA SE COLOCARÁ UNA LÁMINA DE POLIETILENO, IMPERMEABILIZANTE Y DIFUSORA DE VAPOR DE AGUA , SE COLOCARA ENTRE LOS PERFILES SOPORTE UNA CAPA DE LANA MINERAL DE 90 MM DE ESPESOR REVESTIDA POR UNA DE SUS CARAS CON VELO NEGRO, SEGÚN UNE-EN 13162, DE RESISTENCIA TÉRMICA 1,1 M²K/W Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK)COLOCADA SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 90X40 DE 0,7 MM DE ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS REBAJADAS PERIMETRALES DEL PANEL DE FIBROCEMENTO A BASE DE PASTA TIPO RM FINISHER + CINTA STRIP+ PASTA RM FINISHER, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PLACAS, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PERFILERÍA, ANCLAJES A FORJADOS, ELEMENTOS DE REGULACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PERFILES PARA FORMACIÓN DE HUECOS SEGÚN DETALLES, REMATES DE ESQUINAS PERFILES DE REMATE DE ESQUINAS, FORMACIÓN DE JUNTAS ALFEIZARES, JAMBAS Y DINTELES. CONSTRUIDA SEGUN DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA DEL FABRICANTE DEL SISTEMA. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**		
mo052	0,400 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE SISTEMAS DE FACHADAS PREFABRICADAS.	25,76	10,30
mo099	0,400 h	AYUDANTE MONTADOR DE SISTEMAS DE FACHADAS PREFABRICADAS.	24,66	9,86
mo054	0,115 h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE AISLAMIENTOS.	25,76	2,96
mo101	0,115 h	AYUDANTE MONTADOR DE AISLAMIENTOS.	24,66	2,84
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	5,15
mt12pak150gM	0,460 Ud	ESCUADRA DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO 3 MM.	2,95	1,36
mt12pak010bM	1,050 m²	AQUAPANEL PANEL CEMENTOSO DE 55MM	28,81	30,25
mt12pak060aM	0,600 kg	MORTERO DE JUNTAS ESPECIFICO PARA JUNTAS DE PANEL DE FIBROCEMENTO	2,79	1,67
mt12pak050M	2,100 m	CINTA DE JUNTAS PARA PANELES DE FIBROCEMENTO	0,55	1,16
mt12pak070M	1,100 m²	LÁMINA DE POLIETILENO, IMPERMEABILIZANTE Y DIFUSORA DE VAPOR DE AGUA, TIPO ALB_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES	3,45	3,80
mt16lva070jM	1,050 m²	PANEL DE LANA MINERAL, SEGÚN UNE-EN 13162, DE 90 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR UNA DE SUS CARAS CON UN VELO NEGRO, RESISTENCIA TÉRMICA 2,1 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,038 W/(MK).	6,69	7,02
mt16aaa030	0,440 m	CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE JUNTAS.	0,26	0,11
mt12psg220	2,310 Ud	FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.	0,06	0,14

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	245/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
	WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
	CA01000	8,000	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, ESTRUC. TRIANG. ATOR.	1,65	13,20
	P03Z060	8,000	kg	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE PERFIL CARPINTERÍA TUBULAR	0,40	3,20
	FP80130	2,000	m	MONTANTE ACERO GALVANIZADO 90 MM. 0.7 MM ESPESOR	1,49	2,98
		10,360%		Costes indirectos	97,86	10,14
				Precio total por m2		**108,00**
6.8	06RLM00100	**m3**		**MACIZADO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO PERFORADO CON TALAGRO DRANDE, REALIZADO CON MATERIALES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**		
	TO02100	10,000	h	OFICIAL 1ª	25,76	257,60
	TP00100	5,000	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	122,80
	AGM01600	0,288	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	182,23	52,48
	FL01300	0,600	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	81,22	48,73
		10,360%		Costes indirectos	481,61	49,89
				Precio total por m3		**531,50**
6.9	06DTD00002	**m2**		**TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.**		
	TO00100	0,300	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	7,73
	TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	3,68
	AGM00800	0,014	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	87,79	1,23
	FL00400	0,037	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM	174,93	6,47
		10,360%		Costes indirectos	19,11	1,98
				Precio total por m2		**21,09**
6.10	06LPM00201	**m2**		**FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, A CARA VISTA, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO AVITOLODADO DE JUNTAS; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE.**		
	TO00100	0,960	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	24,73
	TP00100	0,480	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	11,79
	AGM00800	0,072	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	87,79	6,32
	FL00900	0,141	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24X11,5X5 CM	586,53	82,70
		10,360%		Costes indirectos	125,54	13,01
				Precio total por m2		**138,55**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	246/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
6.11 LPM040	**u**	**ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA Y TRAVESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE, DE MADERA, DE 90X200 CM Y 5,5 CM DE ESPESOR MÁXIMO DE HOJA; COLOCACIÓN EN ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO, DE 12,5 CM DE ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL ENTRAMADO AUTOPORTANTE Y LAS PLACAS,INLUSO MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL ARMAZÓN CON LOS DISTANCIADORES EN SUS ALOJAMIENTOS. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN A LA PARED CON PELLADAS DE MORTERO O YESO. FIJACIÓN SOBRE EL PAVIMENTO MEDIANTE ATORNILLADO. REJUNTADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.**			
mt22amy0aab	1,000	Ud	ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA Y TRAVESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE,	346,16	346,16
mo020	1,185	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	30,53
TA00100	1,185	h	AYUDANTE	24,66	29,22
	10,360%		Costes indirectos	405,91	42,05
			Precio total por u		**447,96**
6.12 06RLM01300	**m2**	**CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO. PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.**			
TO00100	0,870	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	22,41
TP00100	0,455	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	11,17
AGM00800	0,038	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	87,79	3,34
FL01300	0,085	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	81,22	6,90
	10,360%		Costes indirectos	43,82	4,54
			Precio total por m2		**48,36**
6.13 06RLM01200	**m2**	**CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM DE ESPESOR, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.**			
TO00100	0,846	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	21,79
TP00100	0,447	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	10,98
AGM00800	0,033	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	87,79	2,90
FL00400	0,068	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM	174,93	11,90
	10,360%		Costes indirectos	47,57	4,93
			Precio total por m2		**52,50**
6.14 06WPP80000	**m**	**FORMACIÓN DE PELDAÑEADO DE ESCALERA CON LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.**			
TO02100	0,385	h	OFICIAL 1ª	25,76	9,92
TP00100	0,385	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	9,46
AGM00500	0,020	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,68
FL80190	0,026	mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X7 CM	174,93	4,55
	10,360%		Costes indirectos	25,61	2,65
			Precio total por m		**28,26**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	247/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
6.15	06WWT00056	**m2**	**EMPALOMADO DE 50 CM DE ALTURA MEDIA, FORMADO POR TABICONES ALIGERADOS DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X7 CM, SEPARADOS 1 M, CON TABLERO DE RASILLÓN DE 100X25X4 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN EN MASA DE 2 CM DE ESPESOR Y MALLAZO DE ACERO 150X300X6 MM. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.**			
	ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	25,16
	AGM00800	0,010	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	87,79	0,88
	CA00620	2,050	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,29	2,64
	CH04020	0,020	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	1,92
	FL00200	0,019	mu	LADRILLO CERÁMICO GAFA 25X11,5X7 CM	89,56	1,70
	FL01500	4,240	u	RASILLÓN CERÁMICO 100X25X4 CM	1,30	5,51
		10,360%		Costes indirectos	37,81	3,92
				Precio total por m2		**41,73**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	248/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción	Total

7 CUBIERTAS

7.1 E09EP020 **m2** **CUBIERTA INCLINADA LIGERA, FORMADA POR: TABLERO DE PANELES DE CHAPA GRECADA PRELACADA SOBRE ELEMENTOS PORTANTES NO INCLUIDOS; CAPA DE BARRERA DE VAPOR FORMADA POR LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO DE 1,5 MM DE ESPESOR, ARMADA SUPERIORMENTE CON UN FILM DE POLIETILENO BIORENTADO, Y EN LA CAPA INFERIOR UN FILM SILICONADO EXTRAÍBLE, DE TIPO LBA-15 PE, ADHERIDA AL SOPORTE DE CHAPA; NÚCLEO DE AISLAMIENTO TÉRMICO FORMADO POR PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIISOCIANURATO (PIR) RECUBIERTAS AMBAS CARAS CON VELO DE VIDRIO Y CON ACABADO ASFÁLTICO EN LA CARA SUPERIOR DE 80 MM DE ESPESOR (COND. TÉRMICA: 0,020 W/M·K), FIJADA MECÁNICAMENTE A LA CHAPA SOPORTE; Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE MONOCAPA ADHERIDA A LA SUPERFICIE BITUMINADA DEL PANEL PREVIA IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SI FUERA PRECISO, FORMADA POR LÁMINA AUTOPROTEGIDA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO (SBS) CON ACABADO MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM TERMOFUSIBLE EN LA INFERIOR CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y ESTABILIZADO (FP). TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE SOLAPES, REMATES EN CUMBRERAS Y JUNTAS. COMPATIBLE CON CUBIERTAS C13 SEGÚN CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE. TRANSMITANCIA TÉRMICA: U=0,2486 W/(M²·K). MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**

TO00100	0,350	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	9,02
TA00100	0,350	h	AYUDANTE	24,66	8,63
TP00100	0,175	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,30
P03ALN100	1,100	m2	CHAPA NERVADA 0,7 MM ACERO PRELACADO	9,94	10,93
P06BD020	1,100	m2	LÁMINA BITUMINOSA AUTOADHESIVA LBA-15 PE	11,05	12,16
P07TPB070	1,100	m2	PANEL AISLAMIENTO PIR REVESTIMIENTO BITUMINOSO 1 CARA E=80 MM	50,77	55,85
P06BI010	0,250	kg	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PARA LÁMINAS BITUMINOSAS	1,85	0,46
P06BSA060	1,100	m2	LÁMINA BETÚN MODIF. SBS AUTOPROT. MINERAL PIZARRA LBM-50/G-FP VERDE/ROJO/BLANCO	8,09	8,90
	10,360%		Costes indirectos	110,25	11,42

Precio total por m2 121,67

7.2 QUM011 **m** **CANALÓN INTERIOR PARA CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MAYOR DEL 10%, CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE 1,0 MM DE ESPESOR, 100 CM DE DESARROLLO Y 4 PLIEGUES. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS Y MASILLA DE BASE NEUTRA MONOCOMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS, IMCLUSO EL REPLANTEO Y COLOCACIÓN DEL REMATE. FIJACIÓN MECÁNICA. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTREGAS EN LOS APOYOS.**

mt12www030dcM	1,070	m	CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE 1 MM DE ESPESOR, 100 CM DE DESARROLLO Y 4 PLIEGUES, PARA CANALÓN INTERIOR.	7,70	8,24
mt13ccg030d	8,000	Ud	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 6,5X130 MM DE ACERO GALVANIZADO, CON ARANDELA.	0,35	2,80
mt21vva011	0,025	l	MASILLA DE BASE NEUTRA MONOCOMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS; PARA APLICAR CON PISTOLA.	13,76	0,34
mo051	0,381	h	OFICIAL 1ª MONTADOR DE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES.	25,76	9,81
mo098	0,190	h	AYUDANTE MONTADOR DE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES.	24,66	4,69
	10,360%		Costes indirectos	25,88	2,68

Precio total por m 28,56

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	249/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
7.3 FZP020AB	**m**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CANALÓN DE CHAPA, PARA PROTECCIÓN FRENTES A AVES , FORMADA POR CHAPA PERFORADA GALCANIZADA Y ELEMENTOS DE SUBJECCIÓN. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**			
TO00100	0,150	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	3,86
TP00100	0,125	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	3,07
if2491	1,000	m	REJILA DE ACERO GALVANIZADO	16,05	16,05
	10,360%		Costes indirectos	22,98	2,38
			Precio total por m		**25,36**
7.4 LCZ030	**m**	**SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM DE PROFUNDIDAD ENTRE CUALQUIER TIPO DE ELEMENTOS EN CUBBIERTA, MEDIANTE UN CORDÓN ELÁSTICO DE MASILLA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DE ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA**			
PW00200	0,230	kg	MASILLA CAUCHO-SILICONA	27,11	6,24
TO00100	0,160	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	4,12
	10,360%		Costes indirectos	10,36	1,07
			Precio total por m		**11,43**
7.5 E09OP020	**m2**	**RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, REALIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO CON DOSIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE 5-7 CM. TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HORIZONTAL; INCLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIMETRAL, VERTIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE).**			
TO00100	0,100	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	2,58
TA00200	0,095	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	2,34
AGM82000	0,150	m3	MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5	124,15	18,62
	10,360%		Costes indirectos	23,54	2,44
			Precio total por m2		**25,98**
7.6 IMPERMEABILIC	**m2**	**IMPERMEABILIZACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON REFUERZO DE MALLLA , DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE , APLICADA MEDIANTE SISTEMA DE PROYECCIÓN MECÁNICA EN CALIENTE CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 2 KG/M2; Y CAPA DE ACABADO DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV EN MÚLTIPLES COLORES, COMPUESTO POR POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE Y DISOLVENTES, APLICADA MEDIANTE BROCHA O RODILLO O MÁQUINA TIPO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA SOBRE LA SUPERFICIE EN UNA MANO CON UN CONSUMO TOTAL DE 0,25 KG/M2, INCLUSO ENCUENTRO CON ZABALETAS CAZOLETAS Y PARAMNETOS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**			
DR-062864000	2,000	kg	MEMBRANA DE POLIUREA 100% PURA, DE DOS COMPONENTES DE ALTA REACTIVIDAD Y PROYECTADA EN CALIENTE PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN.	7,24	14,48
DR-071161002	0,250	kg	REVESTIMIENTO BICOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO EN BASE DISOLVENTE, FLEXIBLE Y CON GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE PARA LA PROTECCIÓN Y ACABADO DECORATIVO DE SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES.	9,15	2,29
TO00700	0,086	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	25,76	2,22
TA00200	0,086	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	2,12
	10,360%		Costes indirectos	21,11	2,19
			Precio total por m2		**23,30**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	250/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
7.7 10SCS00001	**m2**	**SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
TO01100	0,420	h	OF. 1ª SOLADOR	25,76	10,82
TP00100	0,210	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	5,16
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	18,37	0,37
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	2,61
RS00600	27,030	u	BALDOSA CERÁMICA 14X28 CM	0,21	5,68
	10,360%		Costes indirectos	24,82	2,57
			Precio total por m2		**27,39**
7.8 10SCR00005	**m**	**BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM EN FORMACION DE ZABALETA RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
TO01100	0,090	h	OF. 1ª SOLADOR	25,76	2,32
TP00100	0,045	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,11
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,002	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	0,17
RS00600	3,816	u	BALDOSA CERÁMICA 14X28 CM	0,21	0,80
	10,360%		Costes indirectos	4,58	0,47
			Precio total por m		**5,05**
7.9 EMT011	**m2**	**ENTABLADO BASE DE TABLERO ESTRUCTURAL DE MADERA, DE 19 MM DE ESPESOR, COLOCADO CON FIJACIONES MECÁNICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
CM00900A	1,050	m2	TABLERO ABETO	19,55	20,53
CA80120A	0,150	kg	CLAVO DE ACERO	1,34	0,20
TO02200A	0,173	h	OFICIAL 1ª MONTADOR ESTRUCTURA DE MADERA	25,76	4,46
TO02200B	0,086	h	AYUNDANTE MONTADOR DE ESTRUCTURA DE MADERA	24,66	2,12
	10,360%		Costes indirectos	27,31	2,83
			Precio total por m2		**30,14**
7.10 06WWT00011	**m2**	**TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS RESISTENTES COMPLEMENTARIOS Y APEOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.**			
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	17,61
AGM00800	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	87,79	0,44
FL01500	4,240	u	RASILLÓN CERÁMICO 100X25X4 CM	1,30	5,51
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%		Costes indirectos	24,86	2,58
			Precio total por m2		**27,44**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	251/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
7.11 FZP020b	**m**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CORNISA, CON ADHESIVO, DE SISTEMA DE PLETINA DE PÚAS, PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LAS AVES DE UNA FRANJA DE HASTA 115 MM DE ANCHURA EN ELEMENTO DE FACHADA, FORMADA POR UNA LÁMINA DE POLICARBONATO ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV, DE 330 MM DE ANCHURA Y 1 MM DE ESPESOR, QUE LLEVA INSERTADAS A MODO DE PÚAS, CADA 50 MM, UNAS VARILLAS ROMAS EN FORMA DE 'U', DE ACERO INOXIDABLE, DE 1,4 MM DE DIÁMETRO Y 115 MM DE ALTURA. INCLUSO MASILLA ADHESIVA DE SILICONA, ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO, SIN INCLUIR LA REPERCUSIÓN DEL ANDAMIO NI AFECTAR A LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE. REPLANTEO. COLOCACIÓN DEL ADHESIVO SOBRE EL SOPORTE. INSTALACIÓN DE LA PLETINA DE PÚAS. MEDIDA LA LONGITUD.**		
mt41ave020a	1,000 m	PLETINA DE PÚAS, PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LAS AVES DE UNA FRANJA DE HASTA 115 MM DE ANCHURA EN ELEMENTO DE FACHADA, FORMADA POR UNA LÁMINA DE POLICARBONATO ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV, DE 330 MM DE ANCHURA Y 1 MM DE ESPESOR, QUE LLEVA INSERTADAS A MODO DE PÚAS, CADA 50 MM, UNAS VARILLAS ROMAS EN FORMA DE 'U', DE ACERO INOXIDABLE, DE 1,4 MM DE DIÁMETRO Y 115 MM DE ALTURA, PARA AHUYENTAR A LAS AVES SIN CAUSARLES PERJUICIO.	5,13	5,13
mt41ave022	0,022 Ud	MASILLA DE SILICONA, COMO ADHESIVO PARA LA FIJACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA FACHADA FRENTE A LAS AVES.	22,54	0,50
mo020	0,301 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	7,75
TO00100	0,301 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	7,75
	10,360%	Costes indirectos	21,13	2,19
		Precio total por m		**23,32**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	252/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

8 INSTALACIONES

8.1 CLIMATIZACION

8.1.1 EQUIPOS

8.1.1.1 08CAF5RRMH11 **u** **UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ8U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 22.400 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 25.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

IC7SR02	1,000	u	ACCESORIOS	123,48	123,48
IC40800	9,950	kg	GAS FRIGORÍFICO	10,16	101,09
WW00400	80,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
WW00300	150,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	93,00
TP00200	1,500	h	PEÓN ORDINARIO	24,24	36,36
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	25,76	51,52
TO01400	10,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	257,60
ATC00100	2,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
IC5RR02MH91	0,800	u	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ8U RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ8U	11.743,98	9.395,18
TA00200	2,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
	10,360%		Costes indirectos	10.235,39	1.060,39
			Precio total por u		**11.295,78**

8.1.1.2 08CAF5RRMH12 **u** **UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ12U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 33.500 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 37.500 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

IC7SR02	1,000	u	ACCESORIOS	123,48	123,48
IC40800	9,950	kg	GAS FRIGORÍFICO	10,16	101,09
WW00400	80,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
WW00300	150,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	93,00
TP00200	1,500	h	PEÓN ORDINARIO	24,24	36,36
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	25,76	51,52
TO01400	10,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	257,60
TA00200	2,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
IC5RR02MH92	0,800	u	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ12U RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ12U	15.402,07	12.321,66
	10,360%		Costes indirectos	13.161,87	1.363,57
			Precio total por u		**14.525,44**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	253/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.1.3 08CAF5RRMH13	**u**	**UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ14U** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 40.000 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 45.000 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ** **MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.** **MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**		
IC7SR02	1,000 u	ACCESORIOS	123,48	123,48
IC40800	9,950 kg	GAS FRIGORÍFICO	10,16	101,09
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
WW00300	150,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	93,00
TP00200	1,500 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	36,36
TO02100	2,000 h	OFICIAL 1ª	25,76	51,52
TO01400	10,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	257,60
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
IC5RR02MH93	0,800 u	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ14U RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ14U	18.410,87	14.728,70
	10,360%	Costes indirectos	15.568,91	1.612,94
		Precio total por u		**17.181,85**
8.1.1.4 08CAF5RRMH14	**u**	**UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ18U** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 50.000 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 56.000 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ** **MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.** **MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**		
IC7SR02	1,000 u	ACCESORIOS	123,48	123,48
IC40800	9,950 kg	GAS FRIGORÍFICO	10,16	101,09
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
WW00300	150,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	93,00
TP00200	1,500 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	36,36
TO02100	2,000 h	OFICIAL 1ª	25,76	51,52
TO01400	10,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	257,60
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
IC5RR02MH94	0,800 u	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ18U RAS-10FSN	24.067,28	19.253,82
	10,360%	Costes indirectos	20.094,03	2.081,74
		Precio total por u		**22.175,77**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	254/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.1.5 08CAF5RRMH15	**u**	**UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ22U (RXYQ10U+RXYQ12U)** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 61.500 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 69.000 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ** **MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.** **MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**		
IC7SR02	1,000 u	ACCESORIOS	123,48	123,48
IC40800	9,950 kg	GAS FRIGORÍFICO	10,16	101,09
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
WW00300	150,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	93,00
TP00200	1,500 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	36,36
TO02100	2,000 h	OFICIAL 1ª	25,76	51,52
TO01400	10,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	257,60
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
IC5RR02MH92	0,800 u	UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ12U RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ12U	15.402,07	12.321,66
IC5RR02MH95	0,800 u	UNIDAD EXTERIOR VRF II INVERTER BOMBA DE CALOR RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR RXYQ10U	13.117,69	10.494,15
	10,360%	Costes indirectos	23.656,02	2.450,76
		Precio total por u		**26.106,78**
8.1.1.6 08CAF5RRMH21	**u**	**UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR COMPACT RXYSC4T** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 12.100 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 12.100 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: I-220V A 50 HZ** **MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.** **MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**		
IC7SR02	1,000 u	ACCESORIOS	123,48	123,48
IC40800	9,950 kg	GAS FRIGORÍFICO	10,16	101,09
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
WW00300	150,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	93,00
TP00200	1,500 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	36,36
TO02100	2,000 h	OFICIAL 1ª	25,76	51,52
TO01400	10,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	257,60
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
IC5RR02MH81	0,800 u	UNIDAD EXTERIOR VRF II INVERTER BOMBA DE CALOR RAS-10FSN-UNIDAD EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR COMPACT RXYSC4T	6.630,88	5.304,70
	10,360%	Costes indirectos	6.144,91	636,61
		Precio total por u		**6.781,52**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	255/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.1.1.7 08CAF5MHRP04	**u**	**UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXSQ63A** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ** **- BOMBA DE DRENAJE** **- ASPIRACION POSTERIOR.** **- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA** **COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**			
IC5MHRPI04	0,800	u	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRV IV INVERTER BC FXSQ63A	1.703,00	1.362,40
BRC1E53A	1,000	U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	6,80
WW00300	40,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	24,80
TP00200	1,000	h	PEÓN ORDINARIO	24,24	24,24
TO02100	0,500	h	OFICIAL 1ª	25,76	12,88
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
	10,360%		Costes indirectos	1.631,85	169,06
			Precio total por u		**1.800,91**
8.1.1.8 08CAF5DRF02	**u**	**JUEGO DERIVACION REFNET PARA SISTEMA VRV INVERTER 2T DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (KHRQ22M64T):** **- REFRIGERANTE: R-410A** **COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, INCLUSO AISLADA Y FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**			
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	6,80
WW00300	40,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	24,80
TP00200	1,000	h	PEÓN ORDINARIO	24,24	24,24
TO02100	0,500	h	OFICIAL 1ª	25,76	12,88
TO01400	2,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
IC5DRF02	0,800	u	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-DER. REFNET KHRQ22M64T	259,31	207,45
	10,360%		Costes indirectos	327,69	33,95
			Precio total por u		**361,64**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	256/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.1.9 08CAF5MHRP11	**u**	**UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS PARA EMPOTRAR EN PARED DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXNQ63A** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ** **- BOMBA DE DRENAJE** **- ASPIRACION POSTERIOR.** **- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA** **COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
BRC1E53A	1,000 U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	6,80
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	24,80
TP00200	1,000 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	24,24
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	25,76	12,88
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
IC5MHRPI14	0,800 u	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INT. CONDUCTOS PARED VRV IV INVERTER BC FXNQ63A	2.016,84	1.613,47
	10,360%	Costes indirectos	1.882,92	195,07
		Precio total por u		**2.077,99**
8.1.1.10 08CAF5MHRP12	**u**	**UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ50P** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 5.600 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 6.300 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ** **- BOMBA DE DRENAJE** **- ASPIRACION POSTERIOR.** **- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA** **COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
BRC1E53A	1,000 U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	6,80
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	24,80
TP00200	1,000 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	24,24
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	25,76	12,88
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
IC5MHRPI21	0,800 u	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INT. SUELO C/ENVOLVENTE VRV IV INVERTER BC FXLQ50P	2.119,74	1.695,79
	10,360%	Costes indirectos	1.965,24	203,60
		Precio total por u		**2.168,84**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	257/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.1.11 08CAF5MHRP13	**u**	**UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ40P** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 4.500 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 5.000 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ** **- BOMBA DE DRENAJE** **- ASPIRACION POSTERIOR.** **- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA** **COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
BRC1E53A	1,000 U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	6,80
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	24,80
TP00200	1,000 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	24,24
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	25,76	12,88
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
IC5MHRPI22	0,800 u	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INT. SUELO C/ENVOLVENTE VRV IV INVERTER BC FXLQ40P	2.025,07	1.620,06
	10,360%	Costes indirectos	1.889,51	195,75
		Precio total por u		**2.085,26**
8.1.1.12 08CAF5MHRP14	**u**	**UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:** **- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ32P** **- REFRIGERANTE: R-410A** **- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 3.600 W** **- CAPACIDAD CALORIFICA: 4.000 W** **- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ** **- BOMBA DE DRENAJE** **- ASPIRACION POSTERIOR.** **- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA** **COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
BRC1E53A	1,000 U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	6,80
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	24,80
TP00200	1,000 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	24,24
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	25,76	12,88
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
IC5MHRPI23	0,800 u	UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS VRF III INVERTER BOMBA DE CALOR 0'8FSN2E-UNIDAD INT. SUELO C/ENVOLVENTE VRV IV INVERTER BC FXLQ32P	1.962,30	1.569,84
	10,360%	Costes indirectos	1.839,29	190,55
		Precio total por u		**2.029,84**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	258/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.1.13 08CRCRKEFO21	**u**	**UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTÁLPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 700M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (610M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 77 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
ICRCRKEFO21	1,000 u	RECUPERADOR ENTALPICO 700 M3/H-RECUPERADOR LUMELCO RKE FO-14	3.054,07	3.054,07
BRC1E53A	1,000 U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
SENCO2	0,800 u	SENSOR CO2	601,97	481,58
FILTROF8	0,800 u	FILTRO F8	336,48	269,18
	10,360%	Costes indirectos	4.182,72	433,33
		Precio total por u		**4.616,05**
8.1.1.14 08CRCRKEFO22	**u**	**UNIIDAD DE VENTILACION CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1120M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1030M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2. DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 96 KG INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
BRC1E53A	1,000 U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
SENCO2	0,800 u	SENSOR CO2	601,97	481,58
FILTROF8	0,800 u	FILTRO F8	336,48	269,18
ICRCRKEFO22	1,000 u	RECUPERADOR ENTALPICO 1200 M3/H-RECUPERADOR LUMELCO RKE FO-14	3.678,68	3.678,68
	10,360%	Costes indirectos	4.807,33	498,04
		Precio total por u		**5.305,37**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	259/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.1.15 08CRCRKEFO23	**u**	**UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1550M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1420M3/H CON 150PA).** **CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.** **DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 117 KG** **INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
BRC1E53A	1,000 U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
SENCO2	0,800 u	SENSOR CO2	601,97	481,58
FILTROF8	0,800 u	FILTRO F8	336,48	269,18
ICRCRKEFO23	1,000 u	RECUPERADOR ENTALPICO 1600 M3/H-RECUPERADOR LUMELCO RKE FO-14	4.167,45	4.167,45
	10,360%	Costes indirectos	5.296,10	548,68
		Precio total por u		**5.844,78**
8.1.1.16 08CRCRKEFO24	**u**	**UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1930M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1810M3/H CON 150PA).** **CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.** **DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 132 KG** **INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
BRC1E53A	1,000 U	CONTROL REMOTO POR CABLE,INCLUSO CABLEADO Y CONFIG.	149,21	149,21
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	27,20
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	51,52
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	100,64
SENCO2	0,800 u	SENSOR CO2	601,97	481,58
FILTROF8	0,800 u	FILTRO F8	336,48	269,18
ICRCRKEFO24	1,000 u	RECUPERADOR ENTALPICO 2000 M3/H-RECUPERADOR LUMELCO RKE FO-14	4.961,84	4.961,84
	10,360%	Costes indirectos	6.090,49	630,97
		Precio total por u		**6.721,46**

8.1.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	260/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.1.2.1 08CAVMH1.4	**m**	**CANALIZACIÓN PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IC711MH1.4	1,000	m	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(1/4")	3,60	3,60
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
WW00400	2,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,85
XT07400MH	1,010	m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	8,27
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00200	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	0,99
	10,360%		Costes indirectos	20,61	2,14
			Precio total por m		**22,75**
8.1.2.2 08CAVMH1.2	**m**	**DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/2"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IC711MH1.2	1,000	m	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(1/2")	4,89	4,89
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
WW00400	2,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,85
XT07400MH	1,010	m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	8,27
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00200	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	0,99
	10,360%		Costes indirectos	21,90	2,27
			Precio total por m		**24,17**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	261/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.1.2.3 08CAVMH3.8	**m**	**DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IC711MH3.8	1,000	m	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(3/8")	3,55	3,55
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
WW00400	2,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,85
XT07400MH	1,010	m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	8,27
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00200	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	0,99
	10,360%		Costes indirectos	20,56	2,13
			Precio total por m		**22,69**
8.1.2.4 08CAVMH5.8	**m**	**DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(5/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IC711MH5.8	1,000	m	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(5/8")	7,26	7,26
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
WW00400	2,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,85
XT07400MH	1,010	m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	8,27
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00200	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	0,99
	10,360%		Costes indirectos	24,27	2,51
			Precio total por m		**26,78**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	262/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.1.2.5 08CAVMH3.4	**m**	**DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IC711MH3.4	1,000	m	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(3/4")	8,57	8,57
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
WW00400	2,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,85
XT07400MH	1,010	m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	8,27
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00200	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	0,99
	10,360%		Costes indirectos	25,58	2,65
			Precio total por m		**28,23**
8.1.2.6 08CAVMH7.8	**m**	**DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(7/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IC711MH7.8	1,000	m	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(7/8")	10,00	10,00
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
WW00400	2,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,85
XT07400MH	1,010	m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	8,27
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00200	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	0,99
	10,360%		Costes indirectos	27,01	2,80
			Precio total por m		**29,81**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	263/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.2.7 08CAVMH11.8	**m**	**DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"1/8), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
IC711MH11.8	1,000 m	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(1"1/8)	12,84	12,84
ATC00400	0,150 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	7,56
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,85
XT07400MH	1,500 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	12,29
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00200	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	0,99
	10,360%	Costes indirectos	36,39	3,77
		Precio total por m		**40,16**
8.1.2.8 08CAVMH1	**m**	**DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"), 0.81 MM. DE ESPESOR , CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 30MM (SE INCREMENTARÁ EN 20MM EN SU PASO POR EXTERIOR). TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
ATC00400	0,150 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	7,56
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,85
XT07400MH	1,600 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK ESPESOR 10MM	8,19	13,10
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00200	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	0,99
IC711MH1	1,000 m	"TUBO COBRE DESHIDRATADO DIA.EST.XESP.(1")	12,33	12,33
	10,360%	Costes indirectos	36,69	3,80
		Precio total por m		**40,49**
8.1.2.9 09.06.001	**m**	**PROTECCIÓN PARA TUBERÍA FRIGORÍFICAS EXTERIOR DESDE UNIDADES EXTERIORES HASTA ENTRADA AL EDIFICIO COMPUESTA POR BANDEJA CIEGA CON TAPA DE 200X150 MM EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE DE 1 MM DE ESPESOR, SOPORTADA EN BANCADA. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO SOPORTES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN, SELLADO EN LOS ENCUENTROS CON ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
RCR02	1,000 m	BANDEJA 200X150	49,91	49,91
TO01400	0,800 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	20,61
	10,360%	Costes indirectos	70,52	7,31
		Precio total por m		**77,83**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	264/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.1.2.10 08FDPWR102MH	**u**	**DE DESAGUE DE UNIDAD DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON SIFON INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFON DE PVC (SERIE B) DE 32 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA EL MANGUETON O CANALIZACION DE DERIVACION,INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**			
TO01900		0,010	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	0,26
WW00300		2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
ATC00100		0,140	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	7,04
IF25200		1,000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAN. 53 MM	3,11	3,11
IF292SRMH		12,000	m	TUBO PVC. DIAM. 32 MM.	1,16	13,92
		10,360%		Costes indirectos	25,91	2,68
				Precio total por u		**28,59**
		8.1.3 CONDUCTOS Y DIFUSION				
8.1.3.1 08CVCSRG118	**m2**	**DE CONDUCTO RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1.00 MM. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30M. UNION DE TRAMOS, A 1.00 M COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 30X30X3 MM., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE, DESPUNTES, TOLVAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS PARA ASPIRACIÓN Y DESCARGA, LA CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR Y AYUDAS Y DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
WW00400		1,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,41
WW00300		1,400	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,87
TO01600		0,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	7,73
TA00200		0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	7,40
IC26300		1,000	m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 MM DE ESPESOR	30,06	30,06
ATC00200		0,070	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	3,47
CA02100		2,000	m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 MM	2,48	4,96
		10,360%		Costes indirectos	54,90	5,69
				Precio total por m2		**60,59**
8.1.3.2 08XT0SR15	**m2**	**AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS A BASE DE MANTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR QUE 0,040 W/(M.K) A 20ºC (SEGUN RITE 2007) Y DE 50 MM DE ESPESOR O ESPESOR EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR, INCLUYENDO FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES, P.P. DE CORTES, COLOCACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y SEÑALIZADO SEGUN NORMAS DIN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO**			
XT0SR18		1,000	m2	MANTA ESPUMA ELASTOMERICA ESPESOR 50MM. 0,040 W/(M.K) A 20ºC	30,43	30,43
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
ATC00400		0,200	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	10,08
		10,360%		Costes indirectos	40,85	4,23
				Precio total por m2		**45,08**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	265/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.3.3 08CWW0SR21	**m2**	**DE RECUBRIMIENTO CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR, CERRADA MEDIANTE PLEGADO Y ENGATILLADO, CON SOLAPES DE 30 MM Y FIJACIÓN POR TORNILLOS O REMACHES, EN CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA QUE CIRCULAN POR ZONAS EXTERIORES A LA INTEMPERIE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PARAMENTOS Y P.P. DE FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO.**		
QP01200	1,050 m2	CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 MM ESPESOR	8,95	9,40
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	2,04
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	10,08
	10,360%	Costes indirectos	23,38	2,42
		Precio total por m2		**25,80**
8.1.3.4 08ICAD0103A1	**m**	**LINEAL DE CONDUCTO FLEXIBLE HELICOIDAL AISLADO, DE 158 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, EN ALUMINIO DE DOBLE CAPA RELLENO DE LANA DE VIDRIO; UNIÓN DE TRAMOS Y CON EQUIPOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.**		
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	4,93
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	5,15
CAD0103	1,010 m	COND. CIRC-HELIC.AISLADO D=158MM	14,00	14,14
WW00300	3,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,98
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	26,54	2,75
		Precio total por m		**29,29**
8.1.3.5 08CAD5SR01MH	**m2**	**CONDUCTOS Y PLENUM DE EMBOCADURA CONSTRUIDOS CON PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO, CON UNA CARA RECUBIERTA EN PAPEL ALUMINIO Y OTRA CON CAPA DE FIBRA TEXTIL, CON CODOS, UNIONES, EMBOCADURAS A CONDUCTOS CIRCULARES, EQUIPOS Y DIFUSORES, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SELLADO, PIEZAS DE CONEXION Y DERIVACIONES, INCLUYENDO RIGIDIZADORES INTERIORES PARA L/H>2, ELEMENTOS DE CUELGUE, SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL, PARA IMPULSION Y RETORNO DE AIRE. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
IC5SR100	1,000 m2	PANEL RIGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM. ESP.70KG/M3 CARA PROT.	17,46	17,46
TA00100	0,100 h	AYUDANTE	24,66	2,47
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	25,76	3,86
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	24,13	2,50
		Precio total por m2		**26,63**
8.1.3.6 08ICAD0175I1	**u**	**DE REJILLA LINEAL DE IMPULSIÓN, DE 200X100 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
TO01400	0,800 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	20,61
TO02100	1,100 h	OFICIAL 1ª	25,76	28,34
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
IC5397I1	1,000 UD	REJILLA LINEAL 200X100 MM	52,74	52,74
	10,360%	Costes indirectos	102,65	10,63
		Precio total por u		**113,28**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	266/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.1.3.7 08ICAD0175R1	**u**	**DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
TO01400		0,800	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	20,61
TO02100		1,100	h	OFICIAL 1ª	25,76	28,34
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
IC5397R1		1,000	UD	REJILLA LINEAL 200X200 MM	69,46	69,46
		10,360%		Costes indirectos	119,37	12,37
				Precio total por u		**131,74**
8.1.3.8 08ICAD0175R2	**u**	**DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 450X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
TO01400		0,800	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	20,61
TO02100		1,100	h	OFICIAL 1ª	25,76	28,34
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
IC5397R2		1,000	UD	REJILLA LINEAL 200X200 MM	112,40	112,40
		10,360%		Costes indirectos	162,31	16,82
				Precio total por u		**179,13**
8.1.3.9 08ICAD0175R3	**u**	**DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 600X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
TO01400		0,800	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	20,61
TO02100		1,100	h	OFICIAL 1ª	25,76	28,34
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
IC5397R3		1,000	UD	REJILLA LINEAL 600X200 MM	148,54	148,54
		10,360%		Costes indirectos	198,45	20,56
				Precio total por u		**219,01**
8.1.3.10 08ICAD0175R4	**u**	**DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 1200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
TO01400		0,800	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	20,61
TO02100		1,100	h	OFICIAL 1ª	25,76	28,34
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
IC5397R4		1,000	UD	REJILLA LINEAL 1200X200 MM	276,75	276,75
		10,360%		Costes indirectos	326,66	33,84
				Precio total por u		**360,50**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	267/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.1.3.11 08ICAD0016DF1	**u**	**DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1200 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 40 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NÚCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 313 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
TO01400		0,600 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	15,46
TO02100		0,300 h	OFICIAL 1ª	25,76	7,73
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
ICAD80DF1		1,000 UD	DIFUSOR TOBERA LARGO ALCANCE DF-47 40MM 1,2 MTS	401,65	401,65
		10,360%	Costes indirectos	425,80	44,11
			Precio total por u		**469,91**
8.1.3.12 08ICAD0016DF2	**u**	**DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1500 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 30 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NUCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 248 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
TO01400		0,600 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	15,46
TO02100		0,300 h	OFICIAL 1ª	25,76	7,73
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
ICAD80DF2		1,000 UD	DIFUSOR TOBERA LARGO ALCANCE DF-47 30MM 1,5 MTS	446,36	446,36
		10,360%	Costes indirectos	470,51	48,74
			Precio total por u		**519,25**
8.1.3.13 E23DPC030	**u**	**COMPUERTA CORTAFUEGO DESTINADA A AISLAR LOS SECTORES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE 600X500 MM CON CARCASA Y ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, CON DISPARO AUTOMÁTICO, ELECTROIMÁN, INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, I/FIJACIÓN Y RECIBIDO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA**			
O01OB170		2,000 h	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	25,76	51,52
TP00100		2,000 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	49,12
P21DPC030		1,000 u	COMPUERTA CORTAFUEGOS 600X500 MM	265,33	265,33
		10,360%	Costes indirectos	365,97	37,91
			Precio total por u		**403,88**

8.1.4 CONTROL Y REGULACIÓN

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	268/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.4.1 CNTRL_CENTR	**u**	**SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA MOD. DCM601A51 PARA CONTROLAR/SUPERVISAR 64 UNIDADES INTERIORES (HASTA 2560 MEDIANTE OPCIONALES). PANTALLA TÁCTIL CON POSIBILIDAD DE INCLUIR PLANOS DE LA INSTALACIÓN. SERVIDOR WEB INCLUIDO DE SERIE. PROGRAMACIÓN HORARIA SEMANAL/ANUAL. POTENTES HERRAMIENTAS PARA CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO. POSIBILIDAD DE CONTROLAR OTRAS INSTALACIONES MEDIANTE MÓDULOS DE ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES/ANALÓGICAS (BMS). TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO TODOS LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS, PROGRAMADO CON PLANOS DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**		
DCM601A51	1,000 ud	INTELLIGENTTOUCHMANAGER MOD. DCM601A51 O EQUIVALENTE	4.527,60	4.527,60
08CAR4SR34	1.300,000 m	CABLEADO DE INTERCONEXIONADO DE TODAS LAS UNIDADES INTERIORES Y	3,09	4.017,00
ATC00400	140,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	7.058,80
	10,360%	Costes indirectos	15.603,40	1.616,51
		Precio total por u		**17.219,91**
8.1.4.2 X08CVVSRP15	**u**	**SISTEMA MULTIMEDIA PARA INFORMACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE CARACTERÍSTICAS:** **- TAMAÑO DÍGITOS DE 100 MM DE COLOR ROJO** **- 2 PUERTOS RS-485 MODBUS RTU (1 MASTER Y 1 SLAVE)** **- ALIMENTACIÓN 85 A 253 VAC** **- ALIMENTACIÓN AUXILIAR DE 24 VDC** **- CONSUMO : 24 VA** **- PROTECCIÓN IP-40** **- TEMPERATURA DE TRABAJO 0-50 ºC** **- HUMEDAD DE TRABAJO 25 % A 95 %** **- CAJA DE ALUMINIO PINTADA DE NEGRO** **- FRONTAL DE POLICARBONATO Y VIDRIO ANTIREFLEXIVO** **- INTERFACE RS-485** **- PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS** **- EXACTITUD DE MEDIDA DE ± 0,5 ºC** **INCLUSO MONTAJE, MATERIAL DE SOPORTE, CONEXIONADO Y CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALABAÑILERÍA. MATERIAL Y MONTAJE SEGÚN REAL DECRETO 1826/2009 QUE MODIFICA AL RITE 2007.** **MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO.**		
08CAR4SR34	490,000 m	CABLEADO DE INTERCONEXIONADO DE TODAS LAS UNIDADES INTERIORES Y	3,09	1.514,10
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	3,10
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	10,08
XICSRSRPCTH1	1,000 U	SISTEMA MULTIMEDIA PARA INFORMACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	1.234,80	1.234,80
	10,360%	Costes indirectos	2.762,76	286,22
		Precio total por u		**3.048,98**

8.1.5 VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	269/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.1.5.1 08CAF039A1	**u**	**DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO TD 350/100 N D CON TEMPORIZACION. PROTECCION IP-44. PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 350 M3/H Y UNA POTENCIA DE 40 W, NIVEL DE PRESION SONORA DE 18 DBA, INCLUSO PRENSAESTOPA PARA ENTRADA CABLE CONEXIONADO, COMPUERTA ANTIRETORNO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE CIRCUITO DE ALUMBRADO CERCANO. INSTALADO SEGUN RITE E ITE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.**		
ATC004001	0,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª	50,42	25,21
ICM00039	1,000 UD	VENTILADOR HELICOCEN. 350/100	61,15	61,15
ICM038	1,000 UD	COMPUERTA ANTIRRETORNO	15,01	15,01
ICM28	2,000 UD	ACOPLAMIENTO CONDUCTO CIRCULAR	6,18	12,36
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	114,69	11,88
		Precio total por u		**126,57**
8.1.5.2 08CADSRR92	**m**	**CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE 100 MM DE DIAMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS CON ENGATILLADO CON JUNTA DE DOBLE PERFIL DE GOMA EPDM O SIMILAR DE LARGA DURACIÓN, P.P. DE ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL DEL TIPO CODOS, CURVAS, TES, UNIONES Y DERIVACIONES, CON ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
IC5SRR92	1,000 m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.100MM	4,27	4,27
TA00200	0,010 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,25
TO01600	0,010 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,26
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,02
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	4,96
	10,360%	Costes indirectos	11,38	1,18
		Precio total por m		**12,56**
8.1.5.3 08CVR00092	**u**	**DE BOCA DE EXTRACCIÓN DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ESMALTADA AL HORNO, NÚCLEO CENTRAL DE REGULACIÓN MANUAL, ARO DE MONTAJE Y TORNILLOS DE FIJACIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	7,44
TO01400	0,250 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	6,44
IC06800	1,000 u	BOCA DE EXTRACCION 100MM.DIAM.CHAPA ESMALT.NUCLEO REGUL.	19,14	19,14
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,36
	10,360%	Costes indirectos	34,38	3,56
		Precio total por u		**37,94**

8.2 ELECTRICIDAD

8.2.1 PUESTA A TIERRA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	270/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.2.1.1 08EPP00003	**u**	**ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.**			
ATC00200	2,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	124,08
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	12,88
AGM00500	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	0,42
CA00220	3,500	kg	ACERO B 400 S	1,27	4,45
CA01600	3,500	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,65	5,78
CH04020	0,030	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	2,88
FL01300	0,032	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	81,22	2,60
IE11600	1,000	u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	13,52	13,52
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%		Costes indirectos	167,57	17,36
			Precio total por u		**184,93**
8.2.1.2 08EPP00005	**u**	**PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
ATC00200	2,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	124,08
TA00200	0,700	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	17,26
TO01800	0,050	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	1,29
IE11300	1,000	u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA.	23,20	23,20
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
	10,360%		Costes indirectos	167,69	17,37
			Precio total por u		**185,06**
8.2.1.3 08EPP00054	**m**	**DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDO DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA.**			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	1,51
TO01800	0,042	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	1,08
IE03800	0,140	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	6,50	0,91
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 MM	0,19	0,19
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,19
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
	10,360%		Costes indirectos	4,05	0,42
			Precio total por m		**4,47**
8.2.1.4 08EPP00152	**m**	**CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.**			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,91
IE03800	0,310	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	6,50	2,02
	10,360%		Costes indirectos	14,66	1,52
			Precio total por m		**16,18**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	271/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
		8.2.2 CUADROS		
8.2.2.1 08EWW00091	**u**	**DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
TO01800	20,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	515,20
WW00400	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	17,00
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	31,00
IE11806	2,000 u	ANALIZADOR DE REDES CON COMUNICACION ETHERNET Y TRAFOS INT.	303,81	607,62
IE91001	1,000 u	DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 50 KA	257,51	257,51
IE07404	2,000 u	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IIII 250A. 25 KA C/RELE DIF	794,39	1.588,78
IE07401	4,000 u	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IIII DESDE 80 HASTA 160A. 25 KA	200,66	802,64
IE10990	1,000 u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. C.G.B.T. SUPERFICIE Y CABLEA	1.697,85	1.697,85
IE074012	3,000 u	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IIII HASTA 80A. 25 KA C/ RELE D	200,66	601,98
	10,360%	Costes indirectos	6.119,58	633,99
		Precio total por u		**6.753,57**
8.2.2.2 08EWW00092G	**u**	**DE CUADRO SECUNDARIO SEMI SOTANO, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
TO01800	20,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	515,20
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	8,50
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	15,50
IE10990	0,700 u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. C.G.B.T. SUPERFICIE Y CABLEA	1.697,85	1.188,50
08EIM00470	1,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 16KA (IV) DE 40A	165,62	165,62
08EID00007SI	12,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A "SI"	87,99	1.055,88
08EIM00416	7,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 40A	65,51	458,57
08EIM00400	24,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 10A	60,68	1.456,32
08EIM00405	26,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 16A	61,72	1.604,72
08EIM01019	2,000 u	RELOJ PROGRAMABLE ENCENDIDO / APAGADO	36,02	72,04
08EIM01015	12,000 u	CONTACTOR II 25A 230V	61,10	733,20
	10,360%	Costes indirectos	7.274,05	753,59
		Precio total por u		**8.027,64**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	272/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
8.2.2.3	08EWW00092R	**u**	**DE CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
	TO01800	20,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	515,20
	WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	8,50
	WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	15,50
	IE10990	0,500 u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. C.G.B.T. SUPERFICIE Y CABLEA	1.697,85	848,93
	08EIM00456	1,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 16KA (IV) DE 25A	129,38	129,38
	08EIM00400	11,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 10A	60,68	667,48
	08EIM00416	1,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 40A	65,51	65,51
	08EIM00405	3,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 16A	61,72	185,16
	08EID00007SI	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A "SI"	87,99	87,99
	08EID00008SI	11,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A "SI"	77,19	849,09
	08EIM01019	11,000 u	RELOJ PROGRAMABLE ENCENDIDO / APAGADO	36,02	396,22
	08EIM01015	11,000 u	CONTACTOR II 25A 230V	61,10	672,10
		10,360%	Costes indirectos	4.441,06	460,09
			Precio total por u		**4.901,15**
8.2.2.4	08EWW00090R	**u**	**DE CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSIÓN CLIMA, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
	TO01800	20,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	515,20
	WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	8,50
	WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	15,50
	IE10990	0,700 u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. C.G.B.T. SUPERFICIE Y CABLEA	1.697,85	1.188,50
	IE07401	1,000 u	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IIII DESDE 80 HASTA 160A. 25 KA	200,66	200,66
	08EIM00416	3,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 40A	65,51	196,53
	08EID00007	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A	71,57	143,14
	08EID00029	6,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 80 A SENS. 0,30 A	330,67	1.984,02
	08EID00005	8,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A	71,57	572,56
	08EIM00405	18,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 16A	61,72	1.110,96
	08EIM00470	1,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 16KA (IV) DE 40A	165,62	165,62
	08EIM00460	6,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 16KA (IV) DE 32A	138,69	832,14
	08EIM01352	6,000 u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR (IV) 63A 16KA	176,15	1.056,90
		10,360%	Costes indirectos	7.990,23	827,79
			Precio total por u		**8.818,02**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	273/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.2.2.5 08EWW00093G	**u**	**DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES A, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
TO01800	20,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	515,20
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	8,50
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	15,50
IE10990	1,000 u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. C.G.B.T. SUPERFICIE Y CABLEA	1.697,85	1.697,85
08EIM01352	1,000 u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR (IV) 63A 16KA	176,15	176,15
08EIM00416	10,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 40A	65,51	655,10
08EIM00400	37,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 10A	60,68	2.245,16
08EIM00405	32,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 16A	61,72	1.975,04
08EIM01019	2,000 u	RELOJ PROGRAMABLE ENCENDIDO / APAGADO	36,02	72,04
08EIM01015	29,000 u	CONTACTOR II 25A 230V	61,10	1.771,90
08EID00007SI	17,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A "SI"	87,99	1.495,83
08EID00023SI	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A "SI"	318,79	318,79
	10,360%	Costes indirectos	10.947,06	1.134,12
		Precio total por u		**12.081,18**
8.2.2.6 08EWW00093R	**u**	**DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES B, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
TO01800	20,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	515,20
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	8,50
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	15,50
IE10990	1,000 u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. C.G.B.T. SUPERFICIE Y CABLEA	1.697,85	1.697,85
08EIM01352	1,000 u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR (IV) 63A 16KA	176,15	176,15
08EIM00416	9,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 40A	65,51	589,59
08EIM00400	55,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 10A	60,68	3.337,40
08EIM00405	30,000 u	INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6KA (II) DE 16A	61,72	1.851,60
08EIM01019	2,000 u	RELOJ PROGRAMABLE ENCENDIDO / APAGADO	36,02	72,04
08EIM01015	42,000 u	CONTACTOR II 25A 230V	61,10	2.566,20
08EID00007SI	13,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A "SI"	87,99	1.143,87
08EID00009SI	5,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A "SI"	106,10	530,50
	10,360%	Costes indirectos	12.504,40	1.295,46
		Precio total por u		**13.799,86**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	274/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.2.2.7 08e01	**ud**	**COSTE DE DERECHO DE EXTENSION ELECTRICA SEGUN COMPAÑIA SUMINISTRADORA PARA DOTAR EL PUNTO DE SUMINISTRO DE CONFORMIDAD A LA POTENCIA NECESARIA. MEDIDA UNIDAD EJECUTADA**		
08endesa1	1,000 ud	COSTE DE DERECHOS DE EXTENSION	1.406,16	1.406,16
	10,360%	Costes indirectos	1.406,16	145,68
		Precio total por ud		**1.551,84**
		8.2.3 CIRCUITOS		
8.2.3.1 08ECC01SR11	**m**	**CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X120+70 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
IE2SR04	1,010 m	CABLE COBRE 1X70 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	8,43	8,51
IE2SR051	4,040 m	CABLE COBRE 1X120 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	14,49	58,54
TO01800	0,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400	0,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
	10,360%	Costes indirectos	72,27	7,49
		Precio total por m		**79,76**
8.2.3.2 08ECC01SR02	**m**	**CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
IE2SR07	5,050 m	CABLE COBRE 1X25 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	3,36	16,97
TO01800	0,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400	0,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300	0,050 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,03
	10,360%	Costes indirectos	22,16	2,30
		Precio total por m		**24,46**
8.2.3.3 08ECC01SR021	**m**	**CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X16 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
IE2SR08	5,050 m	CABLE COBRE 1X16 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	2,92	14,75
TO01800	0,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400	0,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300	0,050 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,03
	10,360%	Costes indirectos	19,94	2,07
		Precio total por m		**22,01**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	275/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.2.3.4 08ECC01SRR6	**m**	**CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X10 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IE2SR09		5,050	m	CABLE COBRE 1X10 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	1,33	6,72
TO01800		0,200	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400		0,020	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300		0,100	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
		10,360%		Costes indirectos	11,94	1,24
				Precio total por m		**13,18**
8.2.3.5 08ECC01SRR7	**m**	**CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
TO01800		0,200	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400		0,020	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300		0,100	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
IE2SR0101		3,030	m	CABLE COBRE 1X6 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	0,84	2,55
CANALIZ		1,010	m	CANALIZACION TUBO 90PE 50 CMS PROFUNDIDAD C/ARQUETAS	19,76	19,96
		10,360%		Costes indirectos	27,73	2,87
				Precio total por m		**30,60**
8.2.3.6 08ECC04SR03	**m**	**CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X1.5MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IE2SR15		1,010	m	CABLE COBRE 3X2.5 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	0,51	0,52
IE6SR06		1,010	m	TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,20	0,20
TO01800		0,060	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	1,55
WW00400		0,050	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,02
WW00300		0,100	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
		10,360%		Costes indirectos	2,35	0,24
				Precio total por m		**2,59**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	276/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.2.3.7 08ECC01SR09	**m**	**CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X2.5 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
IE2SR12	1,010 m	CABLE COBRE 3X2.5 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	2,32	2,34
IE5SR02	1,010 m	TUBO DE PVC REFORZADO DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,10	0,10
TO01800	0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	1,55
WW00400	0,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
	10,360%	Costes indirectos	4,06	0,42
		Precio total por m		**4,48**
8.2.3.8 08ECC01SRR9	**m**	**CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
TO01800	0,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400	0,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
IE2SR0101	5,550 m	CABLE COBRE 1X6 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	0,84	4,66
	10,360%	Costes indirectos	9,88	1,02
		Precio total por m		**10,90**
8.2.3.9 08ECC01SR013	**m**	**CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X35+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
IE2SR06	4,040 m	CABLE COBRE 1X35 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	3,19	12,89
IE2SR07	1,010 m	CABLE COBRE 1X25 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	3,36	3,39
TO01800	0,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400	0,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300	0,050 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,03
	10,360%	Costes indirectos	21,47	2,22
		Precio total por m		**23,69**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	277/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.2.3.10 08EWWSRZ203	**m**	**BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 300X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	1,51
TO01800	0,200	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	6,80
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	12,40
IE0WSR003	1,000	m	BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR 300X100	18,91	18,91
08EPP00152	1,000	m	CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 MM2	14,66	14,66
	10,360%		Costes indirectos	59,43	6,16
			Precio total por m		**65,59**
8.2.3.11 08EWWSRZ204	**m**	**BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 200X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	1,51
TO01800	0,200	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400	15,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	5,10
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	9,30
IE0WSR004	1,000	m	BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR 200X100	10,00	10,00
08EPP00152	1,000	m	CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 MM2	14,66	14,66
	10,360%		Costes indirectos	45,72	4,74
			Precio total por m		**50,46**
8.2.3.12 08ECC0SRM11	**m**	**CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X50+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
TO01800	0,200	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400	0,020	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300	0,050	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,03
IE2SR07	1,010	m	CABLE COBRE 1X25 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	3,36	3,39
IE2SRM1	4,040	m	CABLE COBRE 1X50 MM2 CU CON AISLAMIENTO RZ1-K	4,53	18,30
	10,360%		Costes indirectos	26,88	2,78
			Precio total por m		**29,66**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	278/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.2.3.13 08ECC01SR08	**m**	**CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
IE5SR02		1,010 m	TUBO DE PVC REFORZADO DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,10	0,10
TO01800		0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	1,55
WW00400		0,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300		0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
IE2SR13		1,010 m	CABLE COBRE 3X4 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	2,67	2,70
		10,360%	Costes indirectos	4,42	0,46
			Precio total por m		**4,88**
8.2.3.14 08ECC01SR99	**m**	**CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
TO01800		0,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	5,15
WW00400		0,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
WW00300		0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,06
IE2SR53		1,010 m	CABLE COBRE 5X4 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	4,27	4,31
		10,360%	Costes indirectos	9,53	0,99
			Precio total por m		**10,52**
		8.2.4 TOMAS DE CORRIENTE Y OTROS			
8.2.4.1 08EWW5SRX07	**u**	**MULTISENSOR DE NIVEL DE ILUMINACION Y PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, ALIMENTACION 230 V 1-10V Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO RZ1-K, SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MODELO A2. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA AL CIRCUITO ELECTRICO CORRESPONDIENTE.**			
TO01800		0,009 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	0,23
IE2SR15		10,000 m	CABLE COBRE 3X2.5 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	0,51	5,10
WW00400		0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
WW00300		0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,19
ATC00100		0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	9,06
IE05200		1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,37	0,37
IE7SR14		1,000 u	SENSOR DE PRESENCIA E ILUMINACION	59,61	59,61
IE6SR06		10,100 m	TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,20	2,02
		10,360%	Costes indirectos	76,75	7,95
			Precio total por u		**84,70**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	279/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.2.4.2 08ETT0SR1	**u**	**TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA DE EMPOTRAR SIMPLE DE 16A CON MECANISMO CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA EMPOTRADA Y MECANISMO, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.** **MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA**			
WW00400		0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
IE0SR01		9,000 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2 CU AISLAMIENTO ES07Z1-K	0,32	2,88
TO01800		0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
IE5SR41		3,030 m	TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,31	0,94
ATC00100		0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	2,52
IE7SR1		1,000 u	BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA	7,68	7,68
		10,360%	Costes indirectos	22,54	2,34
			Precio total por u		**24,88**
8.2.4.3 08ETT0SR2	**u**	**TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA EN SUPERFICIE SIMPLE DE 16A CON MECANISMO ESTANCA CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA REALIZADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, SOPORTE, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CCONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.** **MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA**			
WW00400		0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
IE0SR01		9,000 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2 CU AISLAMIENTO ES07Z1-K	0,32	2,88
TO01800		0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	12,88
WW00300		1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,99
IE5SR41		3,030 m	TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,31	0,94
ATC00100		0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	7,55
IE01501		1,000 u	BASE ENCHUFE II+T 16 A. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	6,20	6,20
		10,360%	Costes indirectos	31,61	3,27
			Precio total por u		**34,88**
8.2.4.4 E19IHG050A	**u**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA SUPERFICIE PARA PARED DE 3 MÓD. DOBLES DE MEDIDAS 115X186X63, MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y LIBRE DE HALÓGENOS, MODELO CA3S (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A PARA RED CON LED Y OBTURADOR, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A COLOR ROJO PARA SAI CON LED Y OBTURADOR Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ11-RJ45 Y PLACA CIEGA, PRECABLEADA EN FÁBRICA, CURVAS..ETC. MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO.**			
TO01800		2,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	66,98
TA00200		2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	49,32
P15HA080		1,000 u	CAJA SUPERFICIE 3 MÓD.(CA3S) 115X186X63	32,81	32,81
P15HC010		1,000 ud	MÓD.SCHUKO DOBLE RED 2P+TT 16A (MP02)	14,20	14,20
P15HC020		1,000 u	SCHUKO DOBLE SAI 2P+TT 16A ROJO (MP02/3)	16,16	16,16
P15HC030		1,000 ud	MÓDULO PARA 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,87	9,87
P22IM010		2,000 u	CONECTOR TOMA RJ-45 C5E UTP	5,95	11,90
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
WW00300		0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,19
		10,360%	Costes indirectos	201,77	20,90
			Precio total por u		**222,67**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	280/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.2.4.5 08EWW5SRX11	**u**	**MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR/PULSADOR SENCILLO 10A A EN PLACA SIMPLE A RECEPTORES DE ALUMBRADO, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXIÓN REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA**				
IE7SR091		1,000	u	INTERRUPTOR/PULSADOR SENCILLO	18,05	18,05
IE7SRX51		1,000	u	PLACA SIMPLE	5,40	5,40
IE05200		1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,37	0,37
IE2SR15		4,000	m	CABLE COBRE 3X2.5 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	0,51	2,04
IE6SR06		4,040	m	TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,20	0,81
TO01800		0,010	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	0,26
WW00400		0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
WW00300		0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,19
ATC00100		0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	9,06
		10,360%		Costes indirectos	36,35	3,77
				Precio total por u		**40,12**
8.2.4.6 0701	**u**	**DE BATERIA AUTOMATICA MODULAR DE CONDENSADORES CON UNIDAD PILOTO Y AUXILIARES QUE COMPRENDEN:- ESCALONES TRIFASICOS DE CONDENSADORES CONECTADOS EN TRIANGULO.- REGULADOR ELECTRONICO DE POTENCIA REACTIVA CON PROTECCION ANTIPENDULEO, PROTECCION CONTRA FALTA DE TENSION, SEÑALIZACION DE FUNCIONAMIENTO, MANDOS MANUAL Y AUTOMÁTICO E INDICACION COS FI.- CONTACTORES.- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD.- INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION GENERAL INCORPORADO EN BATERIA.- RESISTENCIAS DE DESCARGA RAPIDA Y LENTA.- FUSIBLES ACR.- TRANSFORMADOR AUXILIAR (CUANDO SEA NECESARIO).- REGLETAS DE BORNAS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEADO Y ACCESORIOS.- JUEGO DE CABLES DE MANDO PARA CONEXIÓN ENTRE BATERIA Y TRAFO DE INTENSIDAD.CARACTERISTICAS:- TENSION: 400 V.- FRECUENCIA: 50 HZ.- POTENCIA: 50 KVAR.-PRIMER ESCALON.10.- SECUENCIA DE CONEXIÓN: 10+2X20. MODELO CIRCUITOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**				
WW00300		1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
TO01800		3,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	77,28
IE165001		1,000	u	BATERIA AUTOMATICA MODULAR DE CONDENSADORES DE 5O KVAR	1.826,48	1.826,48
		10,360%		Costes indirectos	1.904,72	197,33
				Precio total por u		**2.102,05**
		8.2.5 ILUMINACION INTERIOR				
8.2.5.1 IG0001I	**u**	**LUMINARIA PARA EMPOTRAR, FORMADA POR LUMINARIA EASY SPACE Ø 105 MM - WARM WHITE , 3000K, 11W Y 1800LM Y CON PROTECCIÓN IP54 A COLOR, INCLUSO MONTAJE , ELEMENTOS DE ANCLAJE ,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**				
ATC00100		0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800		0,329	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	8,48
QV78		1,000	u	LUMINARIA 11W 1800LM Y 3000K	278,14	278,14
WW00300		10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400		10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
		10,360%		Costes indirectos	302,26	31,31
				Precio total por u		**333,57**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	281/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.2.5.2 IG0002I	**u**	**LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO - MÓDULO DOWN - MINIMAL DE 1192X60 MM, 3000K CRI 90, 11W Y 2050 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
QX48	1,000 u	LUMINARIA COLGADA L1192	209,44	209,44
WW00300	56,320 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	34,92
WW00400	102,390 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	34,81
	10,360%	Costes indirectos	292,94	30,35
		Precio total por u		**323,29**
8.2.5.3 IG0003I	**u**	**LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO DE 2384X60 MM, 3000K CRI 90, 24W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
QX55	1,000 u	LUMINARIA COLGADA L2384	367,53	367,53
WW00300	56,320 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	34,92
WW00400	102,390 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	34,81
	10,360%	Costes indirectos	451,03	46,73
		Precio total por u		**497,76**
8.2.5.4 IG0004I	**u**	**LUMINARIA PARA SUSPENDER,FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 DE 612X60 MM, 3000K CRI 80, 7.5W Y 950 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
QA90	1,000 u	LUMINARIA COLGADA L612	283,98	283,98
WW00300	33,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	20,80
WW00400	61,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	20,74
	10,360%	Costes indirectos	339,29	35,15
		Precio total por u		**374,44**
8.2.5.5 IG0005I	**u**	**LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 898X60 MM, 3000K CRI 80, 11W Y 1900 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
QA94	1,000 u	LUMINARIA COLGADA L898	310,77	310,77
WW00300	33,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	20,80
WW00400	61,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	20,74
	10,360%	Costes indirectos	366,08	37,93
		Precio total por u		**404,01**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	282/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.2.5.6 IG0006I	**u**	**LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 3596X60 MM, 3000K, 45W Y 7600 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
ATC00100		0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800		0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
QA95		1,000	u	LUMINARIA COLGADA L3596	714,65	714,65
WW00300		33,550	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	20,80
WW00400		61,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	20,74
		10,360%		Costes indirectos	769,96	79,77
				Precio total por u		**849,73**
8.2.5.7 IG0007I	**u**	**LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL DE 2250X65 MM, 3000K CRI 80, 52W Y 8800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
ATC00100		0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800		0,283	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,29
EP452		1,000	u	LUMINARIA SUSPENSIÓN 8800LM 3000K	531,29	531,29
WW00300		10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400		10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
		10,360%		Costes indirectos	554,22	57,42
				Precio total por u		**611,64**
8.2.5.8 IG0008I	**u**	**LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR LUMINARIA LASER EMPOTRABLE CIRCULAR FIJO-LED - FLOOD - SUPER COMFORT, 6.8W, 3000K CRI 90, Y 800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
ATC00100		0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800		0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
P322		1,000	u	EMPOTRABLE CIRCULAR FIJO SUPER COMFORT	131,33	131,33
WW00300		10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400		10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
		10,360%		Costes indirectos	154,70	16,03
				Precio total por u		**170,73**
8.2.5.9 IG0009I	**u**	**LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA EASY SPACE Ø 105 MM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 1550 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE ELEMENTOS DE ANCLAJE , CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
ATC00100		0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800		0,268	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	6,90
QV79		1,000	u	LUMINARIA EMPOTRABLE 105 EASY SPACE	267,28	267,28
WW00300		10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400		10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
		10,360%		Costes indirectos	289,82	30,03
				Precio total por u		**319,85**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	283/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.2.5.10 IG0010I	**u**	**LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE15 PERFIL PERIMETRAL LINEAL PARA LEDSTRIP TOP PARA EMPOTRAR EN PERIMETRO FORMADA POR PERFIL LINEAL, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 19.2W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
N175	1,000 u	TIRA FLEXIBLE 24V L2000 IGUZZINI O EQUIVALENTE	431,57	431,57
WW00300	116,950 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	72,51
WW00400	64,320 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	21,87
	10,360%	Costes indirectos	539,72	55,91
		Precio total por u		**595,63**
8.2.5.11 IG0011I	**u**	**LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,311 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	8,01
P235	1,000 u	PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO	777,24	777,24
WW00300	72,650 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	45,04
WW00400	39,950 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	13,58
	10,360%	Costes indirectos	849,91	88,05
		Precio total por u		**937,96**
8.2.5.12 IG0012I	**u**	**LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME 10 CÁMARAS - MEDIUM BEAM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,331 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	8,53
Q508	1,000 u	LUMINARIA LINEAL LASER BLADE 10 CAMARAS	482,01	482,01
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	10,360%	Costes indirectos	506,18	52,44
		Precio total por u		**558,62**
8.2.5.13 IG0013I	**u**	**LUMINARIA CIRCULAR PALCO CUERPO Ø86 MM - NEUTRAL WHITE - REGULABLE - ÓPTICA WIDE FLOOD PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
Q673	1,000 u	LUMINARIA CUERPO REGULABLE	638,85	638,85
WW00300	487,310 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	302,13
WW00400	268,022 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	91,13
	10,360%	Costes indirectos	1.045,88	108,35
		Precio total por u		**1.154,23**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	284/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.2.5.14 IG0014I	**u**	**LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE LEDSTRIP TIRA FLEXIBLE DE 5M PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,101 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	2,60
RE10	1,000 u	LUMINARIA TIRA LED DE 5M	101,24	101,24
WW00300	199,788 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	123,87
WW00400	109,880 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	37,36
	10,360%	Costes indirectos	271,11	28,09
		Precio total por u		**299,20**
8.2.5.15 IG0015I	**u**	**LUMINARIA LINEAL LINEALUCE COMPACT47 L1,502M COMPACT PARA EMPOTRAR EN SUPERFICIE FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 220-240VCA, 52W Y 7000 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,318 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	8,19
EJ17	1,000 u	LUMINARIA TIRA LED COMPAC 47 L 1,502M	1.758,50	1.758,50
WW00300	61,770 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	38,30
WW00400	33,970 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	11,55
	10,360%	Costes indirectos	1.822,58	188,82
		Precio total por u		**2.011,40**
8.2.5.16 IG0016I	**u**	**LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 9.9W Y 940 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
Q495	1,000 u	LUMINARIA LINEAL LASER BLADE 5 CAMARAS	410,54	410,54
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	10,360%	Costes indirectos	433,91	44,95
		Precio total por u		**478,86**
8.2.5.17 IG0017I	**u**	**LUMINARIA CIRCULAR PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO NEUTRAL WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,188 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	4,84
P232	1,000 u	LUMINARIA CUERPO NEUTRAL	553,05	553,05
WW00300	170,360 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	105,62
WW00400	309,750 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	105,32
	10,360%	Costes indirectos	774,87	80,28
		Precio total por u		**855,15**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	285/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.2.5.18 IG0018I	**u**	**LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
ATC00100	0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
P247	1,000	u	PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO	860,38	860,38
WW00300	43,380	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	26,90
WW00400	23,850	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	8,11
	10,360%		Costes indirectos	909,16	94,19
			Precio total por u		**1.003,35**
8.2.5.19 IG0019I	**u**	**LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES , ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
ATC00100	0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
P244	1,000	u	PALCO PROYECTOR CUERPO GRANDE	837,58	837,58
WW00300	60,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	37,32
WW00400	33,110	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	11,26
	10,360%		Costes indirectos	899,93	93,23
			Precio total por u		**993,16**
8.2.5.20 IG0020I	**u**	**LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR EASY SPACE Ø 212 FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 17W Y 2750 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
ATC00100	0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	6,04
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
R481	1,000	u	LUMINARIA EMPOTRABLE 212 EASY SPACE	325,87	325,87
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	10,360%		Costes indirectos	349,24	36,18
			Precio total por u		**385,42**
		8.3 COMUNICACION			
		8.3.1 VOZ Y DATOS			
8.3.1.1 TOMARJ45	**u**	**TOMA RJ45 CAT6 INSTALADA EN MÓDULO DE VOZ Y DATOS INDEPENDIENTE O COMPARTIDO CON PUESTO DE TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADA, PROBADA Y CERTIFICADA.**			
TOMARJ	1,000	ud	TOMA RJ45 CAT6+	4,37	4,37
TO02000	0,025	h	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	0,64
WW00400	0,250	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,09
	10,360%		Costes indirectos	5,10	0,53
			Precio total por u		**5,63**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	286/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.3.1.2 CABLE6	**m**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6 EXTENDIDA TIPO LSZH ENTRE LOS RACKS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO. INCLUSO INSTALACIÓN SOBRE BANDEJA EXISTENTE INSTALADA SEGÚN PLANO O BAJO TUBO PVC 20MM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO EN LOS DOS EXTREMOS, PROBADO Y CERTIFICADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. MEDIDOS 3 METROS DE COCA EN CADA EXTREMO DE CADA CABLE.**			
ATC00400		0,001 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	0,05
TO02000		0,025 h	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	0,64
WW00400		0,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,09
IV00023		1,000 m	MANGUERA 4 PARES TRENZADOS DE COBRE CAT 6 EXT. LSZH	0,82	0,82
IE11900		1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 MM	0,19	0,19
		10,360%	Costes indirectos	1,79	0,19
			Precio total por m		**1,98**
8.3.1.3 BANDEJA300	**m**	**BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 300X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
TP00200		0,050 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	1,21
TO01800		0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	2,58
WW00300		0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,19
WW00400		0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,10
IE0385997		1,010 m	BANDEJA PVC CON TAPA 300X100	44,72	45,17
		10,360%	Costes indirectos	49,25	5,10
			Precio total por m		**54,35**
8.3.1.4 BANDEJA200	**m**	**BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 200X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
TP00200		0,050 h	PEÓN ORDINARIO	24,24	1,21
TO01800		0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	2,58
WW00300		0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,19
WW00400		0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,10
IE0385999		1,010 m	BANDEJA PVC CON TAPA 200X100	35,34	35,69
		10,360%	Costes indirectos	39,77	4,12
			Precio total por m		**43,89**
8.3.1.5 RACK	**u**	**RACK PRINCIPAL CON 2 METROS DE ALTURA Y 80X80 DE BASE CON PUERTA PERFORADA Y ACCESIBLE POR LOS LATERALES, EQUIPADO CON VENTILACIÓN, TOMAS DE CORRIENTE, PANELES DE 24 PUERTOS, PASACABLES, ETC., EQUIPADO CON 8 PANELES DE PARCHEO DE 24 ELEMENTOS CAT6+ PARA TODAS LAS TOMAS DE VOZ Y DATOS, INCLUIDAS LAS TOMAS HEMBRAS CAT6+ CONECTADAS A LOS CABLES UTP QUE SE INSTALEN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADO, INSTALADO, PROBADO, CERTIFCADO Y FUNCIONANDO.**			
TO02000		10,000 h	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	257,60
WW00400		25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	8,50
RACK_COMPLETO		1,000 U	RACK 2 MTS 80X80 PUERTA TRANSP. EQUIPADO	1.836,77	1.836,77
		10,360%	Costes indirectos	2.102,87	217,86
			Precio total por u		**2.320,73**

8.3.2 MEGAFONIA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	287/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.3.2.1 MEG2	**u**	**ALTAVOZ EMPOTRADO EN FALSO TECHO EN COLOR BLANCO CON UN ALTAVOZ DE 6 WS DE 5" PROTEGIDO CON REJILLA EN CAJA METALICA FIREPROOF SEGUN EN 54-24. LA POTENCIA DE ENTRADA ES DE 6 WS EN LINEA DE 100. DISPONE DE UN SISTEMA DE MONTAJE RÁPIDO PARA SU INSTALACIÓN EN TECHO CON PLACAS REGISTRABLES. EL MODELO ES EL 06701 DE EGI. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL EMPOTRAMIENTO EN FALSO TECHO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	1,51
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	25,21
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
ALT00003	1,000	u	ALTAVOZ PARA EMPOTRAR UNE 54-24 EGI 06701	30,86	30,86
	10,360%		Costes indirectos	59,50	6,16
			Precio total por u		**65,66**
8.3.2.2 E18EPA040	**u**	**PROYECTOR LED PARA COLOCAR EN SUELO, PARED O TECHO; CON CARCASA, MARCO Y CUBIERTA POSTERIOR DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN EN COLOR GRIS OSCURO, CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM EXTRABLANCO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE II, SEGÚN UNE-EN 60598 Y UNE-EN 50102; ÓPTICA HAZ MEDIO AJUSTABLE DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPADO CON MÓDULO DE 34 LED, CON UN CONSUMO DE 53 W Y TEMPERATURA DE COLOR BLANCO AFINABLE (2700/6500 K) DINÁMICO, DRIVER INTEGRADO; PARA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA. CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/201. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	25,76
P16AL040	1,000	u	PROYECTOR 34 LED TWH HAZ AJUSTABLE	1.043,87	1.043,87
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%		Costes indirectos	1.069,97	110,85
			Precio total por u		**1.180,82**
8.3.2.3 MEG7	**u**	**DE ATENUADOR DE SONIDO DE HASTA 40 WS, EMPOTRADO CON CONEXION AL CIRCUITO DE ZONA PARA CONTROL DE MENSAJES PRIORITARIOS Y CONEXION A ALTAVOCES DE LA SALA, SEGUN EN 54-24, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
ATC00100	0,010	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	0,50
ATC00400	0,010	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	0,50
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 MM	0,19	0,19
ATEN40	1,000	u	ATENUADOR 40 WS EMPOTRADO EN-54	29,12	29,12
	10,360%		Costes indirectos	31,27	3,24
			Precio total por u		**34,51**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	288/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.3.2.4 MEG6	**u**	**DE PUPITRE MICROFONICO PARA CONTROL DE MEGAFONIA, CON CONEXION IP A CENTRAL, UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V (2,5 AMP) MODELO DC-700ETH. EL EQUIPAMIENTO ES DE OPTIMUS . TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL CONEXIONADO Y CABLEADO INTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	1,51
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	100,84
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
MEGAF0017	1,000 u	PUPITRE MICROFONICO DE CONTROL SOBREMESA IP	540,49	540,49
	10,360%	Costes indirectos	652,44	67,59
		Precio total por u		**720,03**
8.3.2.5 MEG4	**m**	**DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE DOS HILOS DE 2,5 MM DE DIAMETRO TRENZADO SEGÚN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.**		
ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	0,50
ATC00400	0,010 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	0,50
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
CAB0001	1,010 u	CABLE TRENZADO 2 HILOS 2,5 MM2 CU APANTALLADO	2,67	2,70
IE11900	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 MM	0,19	0,19
	10,360%	Costes indirectos	4,85	0,50
		Precio total por m		**5,35**
8.3.2.6 MEG5	**m**	**DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE CUATRO HILOS DE 2,5 MM DE DIÁMETRO TRENZADO SEGUN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.**		
ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	0,50
ATC00400	0,010 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	0,50
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
IE11900	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 MM	0,19	0,19
CAB0002	1,010 u	CABLE TRENZADO 4 HILOS 2,5 MM2 CU APANTALLADO	3,61	3,65
	10,360%	Costes indirectos	5,80	0,60
		Precio total por m		**6,40**

8.4 FONTANERIA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	289/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.4.1 H08FWW0001	**m**	**ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN16, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN O COMPENSADORES DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA**		
ATC00400	0,050 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	2,52
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	1,51
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
TUBPAP2	1,000 ml	TUBERÍA PERT-AL-PERT DN16	1,12	1,12
	10,360%	Costes indirectos	6,73	0,70
		Precio total por m		**7,43**
8.4.2 H08FWW0004	**m**	**ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN32, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA**		
TUBPAP5	1,000 ml	TUBERÍA PERT-AL-PERT DN32	4,61	4,61
ATC00400	0,060 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	3,03
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	2,52
	10,360%	Costes indirectos	11,74	1,22
		Precio total por m		**12,96**
8.4.3 H08FWW0005	**m**	**ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN40,, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS , PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA**		
TUBPAP6	1,000 ml	TUBERÍA PERT-AL-PERT DN 40	7,56	7,56
ATC00400	0,060 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	3,03
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	2,52
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	14,69	1,52
		Precio total por m		**16,21**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	290/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.4.4 H08FWW0006	**m**	**ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN50, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA**			
TUBPAP7		1,000 ml	TUBERÍA PERT-AL-PERT DN 50	11,04	11,04
ATC00400		0,060 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	3,03
WW00300		3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
WW00400		2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
ATC00100		0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	2,52
		10,360%	Costes indirectos	19,13	1,98
			Precio total por m		**21,11**
8.4.5 08FCW00026b	**u**	**BOMBA ACELERADORA DE 22,2 L/MIN. DE CAUDAL, 2.6 M.C.A. DE PRESIÓN Y 1/50 CV DE POTENCIA, INSTALADA EN CANALIZACIÓN DE FLUXORES, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	1,51
TO01900		0,500 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	12,88
IF29700		2,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 MM)	9,52	19,04
IM05100		1,000 u	BOMBA ACELERADORA 22,2 L/MIN 26 M.C.A. 1 CV	189,77	189,77
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	224,16	23,22
			Precio total por u		**247,38**
8.4.6 08FVL00006	**u**	**LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA DE CALIDAD MEDIA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1"(22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
TO01900		0,300 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	7,73
IF22200		1,000 u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 MM) CALIDAD MEDIA	16,17	16,17
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	24,24	2,51
			Precio total por u		**26,75**
8.4.7 08FDP00092	**u**	**DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	12,58
TO01900		0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	9,02
IF22700		1,000 m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 MM	14,78	14,78
WW00300		6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	3,72
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	40,44	4,19
			Precio total por u		**44,63**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	291/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.4.8 08FDP00031	**u**	**SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR DESDE EL SUMIDERO HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	15,10
TO01900		0,700 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	18,03
IF25600		1,000 u	SUMIDERO LATÓN	18,95	18,95
IF29000		1,818 m	TUBO PVC DIÁM. 32X2,4 MM	1,22	2,22
WW00300		1,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,12
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	55,76	5,78
			Precio total por u		**61,54**
8.4.9 08FGW00002	**u**	**EQUIPO DE GRIFERÍA PARA PUNTO DE RIEGO ANTIHELADAS RECUBIERTO EN NYLON EN PARAMENTO VERTICAL, FORMADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
TO01900		0,200 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	5,15
IF12900		1,000 u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.	21,05	21,05
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	27,16	2,81
			Precio total por u		**29,97**
8.4.10 E21EA040	**u**	**FLUXOR PARA EMPOTRAR, DE APERTURA POR PULSADOR CON DOBLE DESCARGA REGULADO A 3 Y 6 LITROS; CUERPO DEL FLUXOR EN LACADO EN NEGRO, CAJA DE EMPOTRAR Y PLACA DE FIJACIÓN INTERMEDIA, DISPOSITIVO ANTISIFÓNICO INCORPORADO, LLAVE DE PASO INTEGRADA, ENTRADA 1", CAUDAL 1,2 L/S, PRESIÓN A 3 BAR. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/TUBO DE ENLACE A INODORO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE ISNTLAADA Y COMPROBADA**			
O01OB170		0,500 h	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	25,76	12,88
P18AD040		1,000 u	FLUXOR EMPOTRADO DOBLE DESCARGA 1"	208,78	208,78
P18GWI010		1,000 u	ENLACE FLUXOR A INODORO/URINARIO 28 MM	25,31	25,31
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	247,31	25,62
			Precio total por u		**272,93**
8.4.11 08FSI00061	**u**	**INODORO DE FLUXOMETRO, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR SUAVE, FORMADO POR: TAZA CON SALIDA VERTICAL, MANGUITO TUBO Y VÁLVULA DE DESCARGA, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA CON CAIDA AMORTIGUADA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	4,28
TO01900		1,200 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	30,91
IF01200		1,000 u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA	21,43	21,43
IF10500		1,000 u	FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO	219,25	219,25
IF16300		1,020 u	INODORO FLUXÓMETRO C. SUAVE CALIDAD MEDIA	59,47	60,66
IF17200		1,000 u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,34	3,34
WW00300		1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,93
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	341,14	35,34
			Precio total por u		**376,48**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	292/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.4.12 08FSL00181	**u**	**LAVAMANOS MURAL DE CHPA DE ACERO LACADO DE 3MM,SEGUN PLANOS FORMADO POR LAVAMANOS DE 40X30 CM, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	4,28
TO01900		0,600 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	15,46
IF17300		1,000 u	JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	22,22	22,22
IF21000A		1,020 u	LAVAMANOS CHAPA DE ACERO LACADO	190,37	194,18
WW00300		1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,74
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	237,22	24,58
			Precio total por u		**261,80**
8.4.13 08FSL00191	**u**	**LAVABO DE DOS SENOS DE CHAPA DE ACERO LACADO DE 3MM, SEGUN PLANOS, FORMADO POR LAVABO DE DOS SENOS DE 1X0,55 M, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,110 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	5,54
TO01900		0,650 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	16,74
IF17300		1,000 u	JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	22,22	22,22
IF18300A		1,020 u	LAVABO MURAL DOS SENOS CHAPA DE ACERO LACADO	303,56	309,63
WW00300		1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,93
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	355,40	36,82
			Precio total por u		**392,22**
8.4.14 E21GEL040	**u**	**GRIFO ELECTRÓNICO DE UN AGUA (ACS O AF) MURAL, PARA LAVABO, APERTURA POR SENSOR INFRARROJOS; CAUDAL 6,5 L/MIN, CIERRE AUTOMÁTICO DE LA ELECTRÓVÁLVULA INTEGRADA EN CASO DE PILA AGOTADA, ALIMENTACIÓN POR PILA DE 6 V, INTEGRA UN SISTEMA ANTIBLOQUEO; CONFORME UNE EN 15091. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y COMPROBADA**			
O01OB170		0,250 h	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	25,76	6,44
P18GEL040		1,000 u	GRIFO ELECTRÓNICO UN AGUA MURAL SENSOR INFRARROJOS C/LATIGUILLO Y LLAVE	429,40	429,40
WW00400		10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
		10,360%	Costes indirectos	439,24	45,51
			Precio total por u		**484,75**
			8.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		
			8.5.1 PROTECCION ACTIVA		
8.5.1.1 08FAA90003	**u**	**ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 50 A 80 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
IF91660		1,000 u	ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 MM S/NORMAS	1.760,86	1.760,86
		10,360%	Costes indirectos	1.760,86	182,43
			Precio total por u		**1.943,29**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	293/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.5.1.2 08PIC00p46	**m**	**CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 42,4 MM DIÁM. EXTERIOR (1 1/2") Y 3,25 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
ATC00400		0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	15,13
IC67000		1,010 m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 42,4X3,25 MM DIÁM. X ESP.	4,05	4,09
WW00300		3,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	2,23
WW00400		0,900 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,31
		10,360%	Costes indirectos	21,76	2,25
			Precio total por m		**24,01**
8.5.1.3 08PIC00049	**m**	**CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 88,9 MM DIÁM. EXTERIOR (3") Y 4,05 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
ATC00400		0,350 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	17,65
IC67400		1,010 m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 88,9X4,05 MM DIÁM. X ESP.	9,84	9,94
WW00300		6,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	3,78
WW00400		1,900 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,65
		10,360%	Costes indirectos	32,02	3,32
			Precio total por m		**35,34**
8.5.1.4 08PIDEA00002N	**u**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCLUYE BASE B501 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS.** **CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE-EN54 PARTE 7 SEGÚN EXIGENCIA DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE RELATIVA A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIOANDO**			
NFX-OPT-IV		1,000 u	DETECTOR ANALOGICO OPTICO	54,54	54,54
B501		1,000 u	BASE DETECTOR ANALÓGICO	5,92	5,92
TO01800		0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
ATC99999		0,050 h	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	55,00	2,75
		10,360%	Costes indirectos	71,90	7,45
			Precio total por u		**79,35**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	294/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.5.1.5 08PID90102	**u**	**CENTRAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y TECNOLOGÍA ANALÓGICA PARA CUATRO LAZOS DE DETECCIÓN, PROVISTA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA DE EMERGENCIA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00400		1,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	65,55
IP02657		1,000 u	CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO	3.873,24	3.873,24
WW00300		43,640 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	27,06
		10,360%	Costes indirectos	3.965,85	410,86
			Precio total por u		**4.376,71**
8.5.1.6 08PID90120	**u**	**PULSADOR DE ALARMA PARA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL, CON ZÓCALO INTERCAMBIABLE; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00400		0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
IP09390		1,000 u	PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE	35,61	35,61
		10,360%	Costes indirectos	40,65	4,21
			Precio total por u		**44,86**
8.5.1.7 08PID90200	**u**	**AVISADOR ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00400		0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
IP00220		1,000 u	AVISADOR ACUSTICO INTERIOS	19,43	19,43
		10,360%	Costes indirectos	24,47	2,54
			Precio total por u		**27,01**
8.5.1.8 08PIF90013	**u**	**BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. EMPOTRADA, FORMADA POR: ARMARIO METÁLICO LACADO, ABATIBLE, CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA**			
ATC00400		1,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	60,50
IP00500		1,000 u	ARMARIO B.I.E., MANGUERA 25 M 25 MM SEMIRRIGIDA,	490,31	490,31
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	551,77	57,16
			Precio total por u		**608,93**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	295/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.5.1.9 08PIE00033	**u**	**EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	20,13
IP07300		1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 KG EFICACIA 34-B	99,31	99,31
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	120,40	12,47
			Precio total por u		**132,87**
8.5.1.10 08PIE90023	**u**	**EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,144-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGÚN CTE . MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00400		0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
IP07801		1,000 u	EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B	25,90	25,90
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	31,90	3,30
			Precio total por u		**35,20**
8.5.1.11 ARMHC001	**u**	**CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM. FRONTAL EXTRAIBLE PINTADO SEGÚN LA DF, PUERTAS "CIEGAS" PINTADAS SEGÚN DF. CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**			
TO01900		1,100 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	28,34
TA00200		1,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	27,13
WW00400		0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,07
WW00500		0,200 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	0,06
WW00300		0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,12
ARMBIE01		1,000 U	ARMARIO PARA Y CON BIE, EXTINTOR Y PULSADOR	781,53	781,53
		10,360%	Costes indirectos	837,25	86,74
			Precio total por u		**923,99**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	296/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.5.1.12 ARMVC001	**u**	**MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA** **CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM. FRONTAL DE METACRILATO** **CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA** **MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**			
TO01900		1,100	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	28,34
TA00100		1,100	h	AYUDANTE	24,66	27,13
WW00400		0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,07
WW00500		0,200	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	0,06
WW00300		0,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,12
ARMBIE03		1,000	u	ARMARIO COMPUESTO POR PUERTA DE METACRILATO VERTICAL	872,00	872,00
		10,360%		Costes indirectos	927,72	96,11
				Precio total por u		**1.023,83**
8.5.1.13 ARM0010A	**u**	**ARMARIO PARA ALOJAR EL EXTINTOR DEJANDO ASI LA VALVULA A UNA ALTURA MINIMA DE 0.80 M Y MAXIMA 1.20 M , DE CHAPA NEGRA DE 3 MM DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA**			
TO01600		2,500	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	64,40
TA00200		0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	12,33
WW00300		5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	3,10
WW00500		5,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	1,55
WW00400		5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
CHA200		1,850	m2	CHAPA NEGRA 3 MM	66,89	123,75
		10,360%		Costes indirectos	206,83	21,43
				Precio total por u		**228,26**
		8.5.2 PROTECCION PASIVA				
8.5.2.1 09WWW90015	**m2**	**PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO CON MORTERO DE YESO, VERMICULITA Y ADITIVOS PROYECTADO SOBRE ELEMENTOS SUPERFICIALES O LINEALES EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RI-120, INCLUSO MALLA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCIÓN, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
TO00300		0,220	h	OF. 1ª COLOCADOR	25,76	5,67
TP00100		0,220	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	5,40
CW00500		1,100	m2	MALLA TIPO GALLINERO	2,58	2,84
XW00400		0,035	m3	MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	261,51	9,15
MC00200		0,100	h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	4,10	0,41
		10,360%		Costes indirectos	23,47	2,43
				Precio total por m2		**25,90**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	297/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.5.2.2 09WWW00090	**m2**	**PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE FORJADOS CON MORTERO DE CEMENTO MODIFICADO CON ADITIVOS Y PERLITA EXPANDIDA, PROYECTADO EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RF-120, INCLUSO PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MALLA DE TELA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCION, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO00300	0,250 h	OF. 1ª COLOCADOR	25,76	6,44
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	6,14
CW00500	1,100 m2	MALLA TIPO GALLINERO	2,58	2,84
XW00100	0,030 m3	MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	335,24	10,06
MC00200	0,100 h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	4,10	0,41
	10,360%	Costes indirectos	25,89	2,68
		Precio total por m2		**28,57**
8.5.2.3 15ACH00045A	**u**	**UD. SISTEMA DE SELLADO CONTRA EL FUEGO EN TODOS LOS SECTORES DEL EDIFICIO DE PASO DE TUBERÍAS Y CANALIZACIONES EN FORJADO Y MURO, HASTA RF-240 CON ABRAZADERAS INTUMESCENTES SEGUN DIAMETROS O MOTERO INTEMESCENTE. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE 23802-79. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUNIDADES A SELLAR**		
TP00100	0,005 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,12
P23FL155	0,100 u	MORTERO INTUMESCENTE	24,91	2,49
P23FL146A	1,000 u	ABRAZADERA INTUMESCENTE	26,72	26,72
	10,360%	Costes indirectos	29,33	3,04
		Precio total por u		**32,37**
8.5.2.4 E20WF070	**u**	**MANGUITO CORTAFUEGOS PARA TUBOS DE EVACUACIÓN DE DIÁMETRO 125 MM. RESISTENCIA AL FUEGO FORJADO O PAREDES, RF 90 / RF 120 RESPECTIVAMENTE, CONFORME NORMA DIN 4102-2. COMPLETAMENTE INSTALADO SOBRE EL TUBO; I/P.P. DE FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME AL CTE DB SI Y CTE DB HS-5. MEDIDA LA UNIDAD A INSTALAR**		
O01OB170	0,167 h	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	25,76	4,30
P17VO070	1,000 u	MANGUITO CORTAFUEGOS TUBOS EVACUACIÓN D=125 MM	101,27	101,27
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	10,360%	Costes indirectos	108,97	11,29
		Precio total por u		**120,26**
		8.5.3 LUMINARIAS DE EMERGENCIA		
8.5.3.1 08WII00022	**u**	**LUMINARIA EMPOTRADA LUMINARIA LENS , FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**		
TO01800	0,350 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	9,02
IE13500	2,000 u	CEBADOR	1,11	2,22
IE13600	2,000 u	REACTANCIA 20 W	5,77	11,54
IW03000	1,000 u	LUMINARIA LENS	74,83	74,83
IW04300	2,000 u	TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,97	5,94
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,74
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	104,63	10,84
		Precio total por u		**115,47**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	298/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.5.3.2 08WII000E2	**u**	**LUMINARIA LUMINARIA LENS FORMADA POR TRES MÓDULOS INDEPENDIENTE: CONJUNTO ÓPTICO, SISTEMA ELÉCTRICO Y BATERIA. LUMINARIACON TEDCNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
TO01800		0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
IW03E23		1,000 u	LUMINARIA LENS	63,17	63,17
WW00300		1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,74
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	71,98	7,46
			Precio total por u		**79,44**
8.5.3.3 08WII000E4	**u**	**LUMINARIA RETANGULAR EN ALUMINIO LUMINARIA BLOCK DE REDUCIDAS DIMENSIONES COMPIESTO POR UN CONJUNTO ÓPTICO FORMADO POR REFLECTOR ALUMINIZADO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR EN ALUMINIO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 180LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
TO01800		0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
IW03E45		1,000 u	LUMINARIA BLOCK	75,63	75,63
WW00300		1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,74
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	84,44	8,75
			Precio total por u		**93,19**
8.5.3.4 08WII000E6	**u**	**LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA NAOS DE FORMA RECTANGULAR CON ARISTAS REDONDEADAS FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO. BATERIAS LIFEPO4 CON ELECTRÓNICA DE CONTRAL DE CARGA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA Y CONTROL INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE CADA MÓDULO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
TO01800		0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
IW03E67		1,000 u	LUMINARIA NAOS	55,23	55,23
WW00300		1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,74
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	64,04	6,63
			Precio total por u		**70,67**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	299/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.5.3.5 08WII000E8	**u**	**LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA ATRIA PARA COLOCACIÓN EN GRANDES ALTURAS Y AMPLIOS ESPACIOS INTERIORES. EL BASTIDOR, FABRICADO EN ALUMINIO, ADEMÁS DE DISIPADOR ES EL SOPORTE PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, LAS BATERÍAS Y EL CONJUNTO ÓPTICO. CONSTA DE 4 U 8 LED CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI FALLA EL SUMINISTRO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE DOS PILOTOS LED QUE INCORPORA. FORMADO POR CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 1000 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
TO01800		0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
IW03E8		1,000 u	LUMINARIA ATRIA	235,79	235,79
WW00300		1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,74
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	244,60	25,34
			Precio total por u		**269,94**
8.5.3.6 08WII000E9	**u**	**LUMINARIA EMPOTRADA LENS70 FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**			
TO01800		0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	7,73
IW03E9		1,000 u	LUMINARIA LENS7	99,09	99,09
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	107,78	11,17
			Precio total por u		**118,95**
		8.5.4 SEÑALETICA			
8.5.4.1 08PIS90108	**u**	**LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED, CON CUERPO RECTANGULAR DIMENSIÓN 320X195 MM EN SUPERFICIE Y ARISTAS PRONUNCIADAS QUE CONSTA DE UNA CARCASA FABRICADA EN MATERIAL SINTÉTICO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. OFRECE ILUMINACIÓN O SEÑALIZACIÓN PERMANENTE. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CA / 176-300 V CCGRADO DE PROTECCIÓN: IP20 IK04AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II** **RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN, DIMENSIÓN 297X210 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.**			
ATC00400		0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
IP05208		1,000 u	ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM	15,38	15,38
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	21,38	2,21
			Precio total por u		**23,59**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	300/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.5.4.2 08PIS90109	**u**	**PLACA DE 320X195 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE TIPO BANDEROLA SOBRE PARED IZQUIERDA. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.**			
ATC00400		0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
IP05209		1,000 u	ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM	15,38	15,38
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	21,38	2,21
			Precio total por u		**23,59**
8.5.4.3 08PIS90110	**u**	**PLACA CUADRADA DE 210X210 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE SUSPENDIDO DESDE EL TECHO. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**			
ATC00400		0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
IP05210		1,000 u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM	15,38	15,38
WW00300		1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%	Costes indirectos	21,38	2,21
			Precio total por u		**23,59**
		8.6 ESPECIALES			
		8.6.1 GRUPO DE PRESIÓN			
8.6.1.1 06SRPSRM01	**u**	**ARMARIO DE CONTADORES FORMADO POR HUECOS EN MURO DE HORMIGÓN PARA CONTADOR DE AGUA, LLAVES DE PASO, VALVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACION, FILTRO, SEGÚN PLANOS, CON BASAMENTO DE HORMIGÓN HM20, SEGÚN MEDIDAS DE PLANOS, INSTALACIÓN DE TUBOS DE RAMALES DE DISTRIBUCIÓN PARA ENTRADA-SALIDA DE TUBOS Ø160. INCLUSO PUERTAS CON CERRADURA HOMOLOGADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
CH04020		0,192 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	18,43
ATC00100		4,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	201,28
AGM00800		1,500 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	87,79	131,69
TO00100		1,563 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	40,26
TP00100		1,564 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	38,41
		10,360%	Costes indirectos	430,07	44,56
			Precio total por u		**474,63**
8.6.1.2 08FAA90001	**u**	**ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
IF91600		1,000 u	ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 MM S/NORMAS	550,27	550,27
		10,360%	Costes indirectos	550,27	57,01
			Precio total por u		**607,28**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	301/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.6.1.3 08FAC00005	**u**	**CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN ARMARIO DE 1,3X0,6X0,5 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		0,550 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	27,68
TO01900		2,500 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	64,40
IF00400		1,000 u	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30X0,60 M	100,78	100,78
IF06900		1,000 u	CONTADOR GENERAL 30 MM	340,52	340,52
IF12200		1,000 u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4"	134,40	134,40
IF29800		2,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 MM)	15,15	30,30
WW00300		10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400		5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
		10,360%	Costes indirectos	705,98	73,14
			Precio total por u		**779,12**
8.6.1.4 IOB021	**u**	**GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADO POR: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA, DE UN ESCALÓN Y DE UNA ENTRADA, CUERPO DE IMPULSIÓN DE FUNDICIÓN GG25 EN ESPIRAL CON PATAS DE APOYO Y SOPORTE COJINETE CON PATA DE APOYO, ASPIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN RADIAL HACIA ARRIBA, RODETE RADIAL DE FUNDICIÓN GG25, CERRADO, COMPENSACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE ORIFICIOS DE DESCARGA EN EL RODETE, SOPORTE CON RODAMIENTOS DE BOLAS LUBRICADOS DE POR VIDA, ESTANQUEIDAD DEL EJE MEDIANTE CIERRE MECÁNICO SEGÚN DIN 24960, EJE Y CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR, ACCIONADA POR MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS DE 5,5 KW, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP55, EFICIENCIA IE3, PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, CON CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, CUERPOS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y CONTRABRIDAS DE HIERRO FUNDIDO, DIFUSORES DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, CIERRE MECÁNICO, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 0,9 KW, DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE 20 L, BANCADA METÁLICA, VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y DE AISLAMIENTO, MANÓMETROS, PRESOSTATOS, CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL PARA LA OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL GRUPO, SOPORTE METÁLICO PARA CUADRO ELÉCTRICO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, CON. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, INLCUSO REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBOS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE GRUPO DE PRESIÓN**			

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	302/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
	mt37bce080ba1b	1,000 Ud	GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADO POR: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA, DE UN ESCALÓN Y DE UNA ENTRADA, CUERPO DE IMPULSIÓN DE FUNDICIÓN GG25 EN ESPIRAL CON PATAS DE APOYO Y SOPORTE COJINETE CON PATA DE APOYO, ASPIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN RADIAL HACIA ARRIBA, RODETE RADIAL DE FUNDICIÓN GG25, CERRADO, COMPENSACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE ORIFICIOS DE DESCARGA EN EL RODETE, SOPORTE CON RODAMIENTOS DE BOLAS LUBRICADOS DE POR VIDA, ESTANQUEIDAD DEL EJE MEDIANTE CIERRE MECÁNICO SEGÚN DIN 24960, EJE Y CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR, ACCIONADA POR MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS DE 5,5 KW, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP55, EFICIENCIA IE3, PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, CON CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, CUERPOS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y CONTRABRIDAS DE HIERRO FUNDIDO, DIFUSORES DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, CIERRE MECÁNICO, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 0,9 KW, DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE 20 L, BANCADA METÁLICA, VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y DE AISLAMIENTO, MANÓMETROS, PRESOSTATOS, CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL PARA LA OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL GRUPO, SOPORTE METÁLICO PARA CUADRO ELÉCTRICO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO EN FÁBRICA, SEGÚN REGLAS TÉCNICAS CEPREVEN RT2.ABA.	5.061,42	5.061,42
	TO01900	6,748 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	173,83
	mo107	6,748 h	AYUDANTE FONTANERO.	24,66	166,41
		10,360%	Costes indirectos	5.401,66	559,61
			Precio total por u		**5.961,27**
8.6.1.5	IOB020	**u**	**DEPÓSITO PARA RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE 12 M³ DE CAPACIDAD, PREFABRICADO DE POLIÉSTER, COLOCADO EN SUPERFICIE, EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON PATAS. INCLUSO, VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR CON LA ACOMETIDA, INTERRUPTORES DE NIVEL, VÁLVULA DE BOLA DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA VACIADO Y VÁLVULA DE CORTE DE MARIPOSA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR AL GRUPO DE PRESIÓN, INCLUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA**		
	mt41aco100b	1,000 Ud	DEPÓSITO DE POLIÉSTER, DE 12 M³, 2050 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN SUPERFICIE, EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON PATAS, PARA RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS.	2.033,68	2.033,68
	mt41aco200e	1,000 Ud	VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 8 BAR, CON CUERPO DE LATÓN, BOYA ESFÉRICA ROSCADA DE LATÓN Y OBTURADOR DE GOMA.	164,26	164,26
	mt41aco210	2,000 Ud	INTERRUPTOR DE NIVEL DE 10 A, CON BOYA, CONTRAPESO Y CABLE.	10,62	21,24
	mt37sve010f	1,000 Ud	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/2".	20,28	20,28
	mt37svm010a	1,000 Ud	VÁLVULA DE MARIPOSA DE HIERRO FUNDIDO, DN 50 MM.	31,55	31,55
	TO01900	7,132 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	183,72
	mo107	7,132 h	AYUDANTE FONTANERO.	24,66	175,88
		10,360%	Costes indirectos	2.630,61	272,53
			Precio total por u		**2.903,14**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	303/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.6.1.6 08FFPSRM01	**m**	**DE CANALIZACIÓN ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø63X4.6, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR CON EXCAVACION DE PRISMA DE 0,60X0,90 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO NIVELACIÓN, EXTRACIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBO, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 CM. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO NATURAL CON TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS ,CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, RECUBRIMIENTO DE 10 CM CON HORMIGON HM 20, TENDIDO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBO, TALLOS DE TRANSICION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
ATC00200		0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	1,49
WW00300		1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,74
TO01900		0,204	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	5,26
IF5SR12		1,000	m	CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø50X4,6	2,24	2,24
U03003		0,540	m3	EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS,	6,59	3,56
02RRM90002		0,444	m3	RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS	6,43	2,85
CH04020		0,100	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	9,60
		10,360%		Costes indirectos	26,08	2,70
				Precio total por m		**28,78**
8.6.1.7 08FVCSRM11	**u**	**VALVULA DE PASO DE COMPUERTA PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS, DE DN50 PN16, CON CUERPO SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN EPOXI Y VASTAGO EN ACERO INOX., INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.**			
ATC00100		0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	15,10
WW00400		5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
WW00300		2,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,55
TO01900		0,452	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	11,64
IF30000		1,000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 MM)	28,29	28,29
		10,360%		Costes indirectos	58,28	6,04
				Precio total por u		**64,32**
8.6.1.8 08FVF5SR02	**u**	**VALVULA DE FLOTADOR CON BOYA ESFERICA ROSCADA PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON CUERPO DE AC. INOX AISI 304, OBTURADOR DE SILICONA, CIERRE INOXIDABLE AISI 304, BOYA INOXIDABLE AISI 316, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**			
TO01900		0,373	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	9,61
WW00400		4,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,36
IF5SR16		1,000	u	VALVULA DE FLOTADOR CON BOYA ESFERICA ROSCADA PARA MONTAJE ROSCA	131,99	131,99
		10,360%		Costes indirectos	142,96	14,81
				Precio total por u		**157,77**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	304/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.6.1.9 08CCWSRM11	**u**	**DE EQUIPO INDICADOR HIDROSTATICO DE NIVEL MÍNIMO PARA ALJIBES DE AGUA CON UN PUNTO DE ALARMA FORMADO POR ELEMENTO CONTROLADOR, BOYA Y SONDA SUMERGIBLE CON CABLE DE 10 METROS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, TENDIDO DE CABLES, ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PROGRAMACIÓN DEL MISMO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y PROGRAMADA.**		
TO01900	1,166 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	30,04
WW00300	30,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	18,60
WW00400	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	5,10
08CWSRM11	1,000 u	INDICADOR HIDROSTATICO DE NIVEL MINIMO PARA ALJIBES DE AGUA	222,10	222,10
08CVALSR01	1,000 u	CENTRAL DE ALARMA DETECCION DE NIVEL	150,02	150,02
	10,360%	Costes indirectos	425,86	44,12
		Precio total por u		**469,98**
8.6.1.10 08FVB0VQ25	**u**	**VALVULA DE RETENCION BATIENTE DE CLAPETA PARA MONTAJE EMBRIDADO DN50 (2") PN16, INCLUSO BRIDAS, JUEGO DE ACCESORIOS Y CONEXIONADOA TUBERIAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**		
IF2VQ36	1,000 u	VALVULA DE RETENCION CLAPETA PARA MONTAJE EMBRIDADO DE DN50 (2")	67,02	67,02
TO01900	0,803 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	20,69
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
WW00300	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	62,00
	10,360%	Costes indirectos	153,11	15,86
		Precio total por u		**168,97**
8.6.1.11 8FVBOPSR01	**u**	**VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**		
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
TO01900	0,004 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	0,10
IF3SR01	1,000 1	VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2"	17,78	17,78
	10,360%	Costes indirectos	19,58	2,03
		Precio total por u		**21,61**
8.6.1.12 08PIV5SR01	**u**	**VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**		
IF5SR56	1,000 u	VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.	41,48	41,48
TO01400	0,361 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	9,30
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,02
	10,360%	Costes indirectos	51,80	5,37
		Precio total por u		**57,17**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	305/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.6.1.13 08PIV5SR02	u	**VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON CUERPO EN FUNDICIÓN PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
IF5SR57	1,000	u	VALVULA DE RETENCION PARA MONTAJE ROSCADO DE DN65 (2.1/2") PN16	71,43	71,43
TO01400	0,482	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	25,76	12,42
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	10,360%		Costes indirectos	87,25	9,04
			Precio total por u		**96,29**
			8.6.2 ASCENSOR		
8.6.2.1 08MAA90019c	u	**ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINAS EN CASTILLETE ,825 KGS. 5 PARADAS Y UN EMBARQUE ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA 8 PERSONAS (CARGA NOMINAL 825 KG), VELOCIDAD 1 M/S , MANIOBRA UNIVERSAL, FORMADA POR: MÁQUINA, DE SISTEMA DE TRACCIÓN POR ADHERENCIA, CON GRUPO TRACTOR REGULADO POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA CON LAZO CERRADO Y GRUPO TRACTOR SIN REDUCTOR ALOJADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL HUECO, DOBLE FRENO INDEPENDIENTE Y TACOMETRÍA DE CONTROL DEL GRUPO TRACTOR; CABINA , EQUIPO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0,80 M DE ANCHURA,CABINA EN INOXIDABLE ESPEJO EN CABINA, PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE , AVISADOR SONORO DE PARADAS, BOTONERA TIPO ARÁBIGO Y BRAILE, SUELO DE GRANITO CON RODAPIÉ PERIMETRAL, PASAMANOS Y MEDIO ESPEJO; CUADRO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, CUADRO DE MANDOS, ALUMBRADO DE HUECOS CON INTERRUPTORES CONMUTADOS, TOMAS DE CORRIENTE EN FOSO, CABINA Y ZONAS SUPERIORES, GUIAS DE ACERO, CONTRAPESOS, LIMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAIDAS Y BOTONERA EXTERIOR, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTRATO DE MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO; INSTALADO SEGÚN EL RD 57/2005, REBT, CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTEINCLUSO CUMPLIENDO NORMA DE ACCESIBILIDAD DECRETO 293/2009 . MEDIDA LA INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA**			
ATC00100	25,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	1.258,00
ATC00400	125,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	6.302,50
IM02131	2,000	m	EQUIPO IMCREMENTO M DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 M POR PLANTA)	95,08	190,16
IM02138	2,000	u	EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 M	565,54	1.131,08
IM02160d	1,000	u	EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 825 KG 8 PER. 1 M/S 6 PAR. 16 M REC.	11.844,28	11.844,28
WW00300	100,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	62,00
WW00400	100,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	34,00
	10,360%		Costes indirectos	20.822,02	2.157,16
			Precio total por u		**22.979,18**
			8.6.3 ANTI-INTRUSISMO		
8.6.3.1 08PR3SKM4	u	**CÁMARA FIJA DE INTERIOR TIPO MINIDOMO, DS-2CD1743G0-IZ, IP HIK 2.8-12MM,4M,H265+,IR30,WDR,12V/PO, MONTAJE PARA EMPOTRAR EN TECHO. CONEXION MEDIANTE IP. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.**			
WW00300	0,250	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,16
WW00400	0,250	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,09
08PRR013	1,000	u	CÁMARAS FIJAS DE INTERIOR (TIPO MINIDOMO)	291,18	291,18
08PRR014	1,000	u	FUENTE DE ALIMENTACION	19,41	19,41
ATC00400	0,600	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	30,25
	10,360%		Costes indirectos	341,09	35,34
			Precio total por u		**376,43**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	306/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
8.6.3.2 08PR3SKM3	**u**	**CÁMARA FIJA COLOR DS-2CD2645FWD-IZS DE HIK DE ALTA RESOLUCIÓN, BULLET IP HIK 2.8-12MM, 4M, H265+,IR50,WDR,12V/POE. CONEXION MEDIANTE IP.** **FORMADA POR:** **- CAMARA** **- CARCASA EXTERIOR DOTADA DE CALEFACTOR, VENTILADOR Y PARASOL, ALIMENTADA 230 VCA, PROTECCIÓN IP66. APERTURA DE CARCASA POR PARTE SUPERIOR CON VISIGRA. ACCESO DE CABLEADO POR PARTE INFERIOR Y/O PARTE POSTERIOR.** **-SOPORTE DE PARED 30 CM PARA CARCASAS UHO** **INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO.** **MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.**		
08PRR09	1,000 u	CÁMARA FIJA DE EXTERIOR DS-2CD2645FWD-IZS	293,81	293,81
WW00300	0,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,16
WW00400	0,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,09
08PRR010	1,000 u	LENTE VARIFOCAL	110,00	110,00
08PRR011	1,000 u	CARCASA EXTERIOR	114,19	114,19
08PRR012	1,000 u	SOPORTE DE PARED 30 CM PARA CARCASAS	38,82	38,82
ATC00400	0,600 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	30,25
	10,360%	Costes indirectos	587,32	60,85
		Precio total por u		**648,17**
8.6.3.3 08KFR01010	**u**	**ARMARIO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES RACK, DE DIMENSIONES 2026X800X800MM (42 UNIDADES DE ALTURA) Y BASTIDORES DE 19", COMPLETAMENTE DESMONTABLE Y CON PUERTA FRONTAL DOTADA DE CRISTAL TEMPLADO Y CERRADURA. PROVISTO DE 4 VENTILADORES EN TECHO DOTADOS DE TERMOSTATO Y PILOTO LUMINOSO EN PANEL. BASE ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR LUMINOSO Y 6 TOMAS F+N+T 10/16A 250V Y SOPORTE PARA MONTAJE EN BASTIDOR DE 19". GUIAS PASACABLES VERTICALES PARA BASTIDOR EN AMBOS LATERALES Y DE MÍNIMO 5 ANILLAS. REJILLA METÁLICA INTERIOR PARA CONDUCCIÓN DEL CABLEADO DE 300X60MM. COLOCADO SOBRE 4 SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y REGULABLES EN ALTURA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**		
TO01800	1,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	38,64
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,46
IK00100	1,000 u	ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN RACK 19" 42U (2026 X 800 X 800 MM.)	1.272,11	1.272,11
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	15,50
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	10,360%	Costes indirectos	1.332,11	138,01
		Precio total por u		**1.470,12**
8.6.3.4 08EWW5SRX07	**u**	**MULTISENSOR DE NIVEL DE ILUMINACION Y PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, ALIMENTACION 230 V 1-10V Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO RZ1-K, SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MODELO A2. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA AL CIRCUITO ELECTRICO CORRESPONDIENTE.**		
TO01800	0,009 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	0,23
IE2SR15	10,000 m	CABLE COBRE 3X2.5 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K	0,51	5,10
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,17
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,19
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	9,06
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,37	0,37
IE7SR14	1,000 u	SENSOR DE PRESENCIA E ILUMINACION	59,61	59,61
IE6SR06	10,100 m	TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS	0,20	2,02
	10,360%	Costes indirectos	76,75	7,95
		Precio total por u		**84,70**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	307/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.6.3.5 SCI.01008	**u**	**CONTACTO MAGNÉTICO A RELÉ EN DOS PARTES A UNA DISTANCIA DE 1 A 12 MM. A PRUEBA DE SABOTAJES. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
IV07100		1,000 u	CONTACTO MAGNETICO APERTURA PUERTAS	36,77	36,77
ATC00400		0,700 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	35,29
WW00400		2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
		10,360%	Costes indirectos	72,74	7,54
			Precio total por u		**80,28**
8.6.3.6 08KTC0105A1	**m**	**CABLE TRENZADO, FORMADO POR CUATRO PARES DE CONDUCTORES UNIFILARES DE COBRE RIGIDO, CON CUBIERTA TERMOPLASTICA, CODIGO DE COLORES Y PROTEGIDO POR CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, SEGUN EIA/TIA CAT-6, INSTALADO DE UNA TIRADA ENTRE LAS TOMAS Y LOS PANELES REPARTIDORES FORMANDO UN CONJUNTO DE CAT-6 CON LOS DADOS RJ-45. INCLUSO P.P. DE TUBOS PROTECTORES DE PVC FLEXIBLE EMPOTRADOS EN PAREDES, ENTERRADOS EN EL SUELO O POR FALSO TECHO, SEGUN ZONAS DE PASO DE LAS INSTALACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
M94522		1,000 M	CABLE UTP CAT-6 TENDIDO	0,92	0,92
TO01800		0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	0,26
TA00200		0,010 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,25
IE12100		1,010 m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 25 MM.	0,36	0,36
		10,360%	Costes indirectos	1,79	0,19
			Precio total por m		**1,98**
8.6.3.7 SCI.01004	**m**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 2X2X1MM2 SIN PANTALLA PARA INSTALAR BAJO TUBO DE PVC O BANDEJA PREVIAMENTE INSTALADOS. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.**			
ATC00400		0,001 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	0,05
TO01800		0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	0,52
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
INT01002		1,000 m	MANGUERA 2X2X1 MM2 CU TRENZADOS DOS A DOS	1,98	1,98
		10,360%	Costes indirectos	2,89	0,30
			Precio total por m		**3,19**
8.6.3.8 SCI.01003	**m**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3X1.5 MM2 DE COBRE 1000 V A INSTALAR BAJO TUBO O EN BANDEJA DE PVC PREVIAMENTE INSTALADA. PARA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS A LOS EXPANSORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA**			
ATC00400		0,001 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	0,05
TO01800		0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	1,03
WW00400		1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
INT01001		1,000 m	MANGUERA 2X0,75+4X0,22 MM2 CU	2,47	2,47
UE04700		1,010 m	TUBERIA PVC.LIGERA DAM. 20 MM. PARA COND.CABLES	1,10	1,11
		10,360%	Costes indirectos	5,00	0,52
			Precio total por m		**5,52**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	308/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
8.6.3.9 SCI.01007	**u**	**UNIDAD CENTRAL DE ALARMA COMPATIBLE CON ADEMCO, 16 ZONAS AMPLIABLES A 464 (MULTIPLEXADAS O HASTA 48 ZONAS VÍA RADIO). 11 A 154 SALIDAS. TRANSMISOR TELEFÓNICO MULTIPROTOCOLO BIDIRECCIONAL. 1 A 32 TECLADOS. 16 PARTICIONES (CON 128 ESPACIOS). HASTA 500 CÓDIGOS. PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA. VERIFICACIÓN DE ALARMAS. FUNCIONES HORARIAS CON CALENDARIOS. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
IV06500		1,000 u	CENTRAL ALARMAS PARA 16 ZONAS AMPLIABLES	477,15	477,15
ATC00400		1,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	50,42
WW00400		5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
		10,360%	Costes indirectos	529,27	54,83
			Precio total por u		**584,10**
8.6.3.10 SCI.01015	**u**	**SIRENA DE EXTERIOR PIEZOELÉCTRICA EN CAJA DE METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. 110 DB CON SEÑALIZACION LUMINOSA. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
IV07300		1,000 u	SIRENA BOTONAL 9W PARA AVISOS	118,18	118,18
TO02100		1,500 h	OFICIAL 1ª	25,76	38,64
		10,360%	Costes indirectos	156,82	16,25
			Precio total por u		**173,07**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	309/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

9 AISLAMIENTOS

9.1 09TPP90224 **m2 AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DELANA MINERAL, DE 80 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

TO00300	0,030	h	OF. 1ª COLOCADOR	25,76	0,77
TP00100	0,053	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,30
XT12724	1,010	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 80 MM DENSIDAD 30 KG/M3	6,33	6,39
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%		Costes indirectos	8,80	0,91
			Precio total por m2		**9,71**

9.2 09TPP90251 **m2 AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL RÍGIDO DELANA MINERAL, DE 40 MM DE ESPESOR Y 70 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

TO00300	0,022	h	OF. 1ª COLOCADOR	25,76	0,57
TP00100	0,045	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,11
XT12751	1,010	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 40 MM DENSIDAD 70 KG/M3	8,67	8,76
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%		Costes indirectos	10,78	1,12
			Precio total por m2		**11,90**

9.3 09ASS00035 **m2 AISLAMIENTO DE SUELOS CON LÁMINA DE POLIETILENO ESPUMADO DE 5 MM DE ESPESOR, SOLAPADAS 8 CM, INCLUSO CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , M2,5 (1:8) DE 3 CM DE ESPESOR Y P.P. DE RECRECIDO ENCUENTROS CON PARAMENTOS CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

TO00100	0,150	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	3,86
TO00300	0,050	h	OF. 1ª COLOCADOR	25,76	1,29
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,91
AGM00600	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	74,92	2,32
XI01300	1,111	m2	LÁMINA POLIETILENO ESPUMADO 5 MM	1,74	1,93
	10,360%		Costes indirectos	14,31	1,48
			Precio total por m2		**15,79**

9.4 E11XH010 **m2 IMPREGNACIÓN HIDRÓFUGA DE EFECTO COLMATADOR DE PH SIMILAR AL HORMIGÓN, PENETRACIÓN SOBRE SOPORTE SECO, LIMPIO Y SIN POLVO, IMPIDIENDO LA ASCENSIÓN POR CAPILARIDAD. DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2.2 DE LA SECCIÓN HS1 PUNTO C.3. DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD DEL CTE. MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**

TO00100	0,050	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	1,29
TA00100	0,050	h	AYUDANTE	24,66	1,23
P06SI030	0,400	l	COLMATADOR HORMIGÓN	7,21	2,88
	10,360%		Costes indirectos	5,40	0,56
			Precio total por m2		**5,96**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	310/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

10 REVESTIMIENTOS

10.1 SUELO

10.1.1 10SNS0DA **m2 SOLADO CON BALDOSAS DIRECCIONAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

TO01100	0,365	h	OF. 1ª SOLADOR	25,76	9,40
TP00100	0,185	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,54
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	18,37	0,37
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
RS03100	1,050	m2	BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50X50 CM	33,88	35,57
RS08400	1,000	m2	PULIDO SOLERÍA	3,51	3,51
	10,360%		Costes indirectos	55,34	5,73
			Precio total por m2		**61,07**

10.1.2 10SNS00002 **m2 SOLADO CON BALDOSAS DE BOTONES DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

TO01100	0,365	h	OF. 1ª SOLADOR	25,76	9,40
TP00100	0,185	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,54
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	18,37	0,37
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
RS03100	1,050	m2	BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50X50 CM	33,88	35,57
RS08400	1,000	m2	PULIDO SOLERÍA	3,51	3,51
	10,360%		Costes indirectos	55,34	5,73
			Precio total por m2		**61,07**

10.1.3 10SNS90011p **m2 SOLADO CON BALDOSAS DE MÁRMOL SIMILAR DE LAS EXISTENTES, INCLUSO OLAMBRILLAS EN MARMOL ROJO E INCRUSTACION DE ROSA DE LOS VIENTOS EN ACERO CON DISTINTOS ESMALTADOS RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

TO01100	0,465	h	OF. 1ª SOLADOR	25,76	11,98
TP00100	0,285	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,00
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	18,37	0,37
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
RS03000	0,100	m2	BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE	30,49	3,05
RS02910	1,050	m2	BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X60 CM	58,28	61,19
RS08400	1,000	m2	PULIDO SOLERÍA	3,51	3,51
	10,360%		Costes indirectos	89,05	9,23
			Precio total por m2		**98,28**

10.1.4 10SNR90010 **m RODAPIÉ DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

TO01100	0,100	h	OF. 1ª SOLADOR	25,76	2,58
TP00100	0,045	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,11
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,002	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	0,17
RS06105	1,750	u	RODAPIE MARMOL BLANCO MACAEL 60X10 CM	5,29	9,26
	10,360%		Costes indirectos	13,30	1,38
			Precio total por m		**14,68**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	311/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
10.1.5 E11XW010	**m2**	**PULIDO Y ABRILLANTADO DE MÁRMOL IN SITU INCLUSO RETIRADA DE LODOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**			
TP00100	0,400	h PEÓN ESPECIAL	24,56	9,82
	10,360%	Costes indirectos	9,82	1,02
		Precio total por m2		**10,84**
10.1.6 10SCS90040	**m2**	**SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X30 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO01100	0,480	h OF. 1ª SOLADOR	25,76	12,36
TP00100	0,240	h PEÓN ESPECIAL	24,56	5,89
AA00200	0,020	m3 ARENA FINA	18,37	0,37
AGL00100	0,001	m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,031	m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	2,61
GP00100	1,000	kg PASTA ADHESIVA	0,24	0,24
GP00300	1,000	m2 PASTA NIVELADORA	1,71	1,71
RS02560	11,780	u BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30X30 CM	2,90	34,16
	10,360%	Costes indirectos	57,52	5,96
		Precio total por m2		**63,48**
10.1.7 10SCR90040	**m**	**RODAPIÉ DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X8 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE MORTERO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
TO01100	0,120	h OF. 1ª SOLADOR	25,76	3,09
TP00100	0,060	h PEÓN ESPECIAL	24,56	1,47
AGL00100	0,001	m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,002	m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	0,17
GP00100	0,100	kg PASTA ADHESIVA	0,24	0,02
RS05770	3,530	u RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30X8 CM	1,08	3,81
	10,360%	Costes indirectos	8,74	0,91
		Precio total por m		**9,65**
10.1.8 10SWW00061	**m2**	**RECRECIDO DE SUELOS DE 5 CM DE ESPESOR, CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO EXTENDIDO, MAESTREADO Y FRATASADO SUPERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02200	0,150	h OFICIAL 2ª	25,07	3,76
TP00100	0,150	h PEÓN ESPECIAL	24,56	3,68
AGM00300	0,052	m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	100,69	5,24
	10,360%	Costes indirectos	12,68	1,31
		Precio total por m2		**13,99**
10.1.9 10STS00020	**m2**	**SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE 40X40 CM CON MARMOLINA DE GRANO MEDIO, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO01100	0,245	h OF. 1ª SOLADOR	25,76	6,31
TP00100	0,125	h PEÓN ESPECIAL	24,56	3,07
AA00200	0,020	m3 ARENA FINA	18,37	0,37
AGL00100	0,001	m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,021	m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
RS03400	1,040	m2 BALDOSA TERRAZO 40X40 CM GRANO MEDIO	8,14	8,47
RS08200	1,000	m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA CERAMICA	3,98	3,98
	10,360%	Costes indirectos	24,15	2,50
		Precio total por m2		**26,65**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	312/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
10.1.10 RSR005	**m2**	**PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO, ANTIDESLIZANTE, DE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE ABSORBENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE: CAPA DE IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE, DILUIDA EN DOS PARTES DE AGUA; MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS, DE 80 G/M² DE MASA SUPERFICIAL; DOBLE CAPA BASE (DE 1 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO; DOBLE CAPA DECORATIVA (DE 0,3 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, TEXTURA LISA, COLOR OCRE, COLOREADO EN MASA CON PIGMENTO EN PASTA; CAPA DE SELLADO FORMADA POR DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE CON RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y DOS MANOS DE SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE, LA PRIMERA MEZCLADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCOLORAS, INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y PAÑOS DE TRABAJO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DE LA MALLA, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO BASE, LIJADO DE PEQUEÑAS ADHERENCIAS E IMPERFECCIONES, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO DECORATIVO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE SELLADO, LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**			
mt28mcm070k	0,135	l	IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE, DILUIDA EN DOS PARTES DE AGUA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA REGULARIZAR LA POROSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE LOS SOPORTES ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES, PARA APLICAR CON RODILLO.	8,59	1,16
mt28mcm060e	1,050	m²	MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS, DE 80 G/M² DE MASA SUPERFICIAL Y DE 1X50 M, PARA ARMAR MICROCEMENTOS.	1,19	1,25
mt28mcm080mW1e	2,000	kg	MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE CEMENTO, ÁRIDOS SELECCIONADOS Y ADITIVOS, DE GRAN DUREZA, ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, COMO CAPA BASE, PREVIO AMASADO CON AGUA, PARA APLICAR CON LLANA.	3,17	6,34
mt28mcm080nd2d	0,600	kg	MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, TEXTURA LISA, COLOR OCRE, COMPUESTO DE CEMENTO, ÁRIDOS SELECCIONADOS Y ADITIVOS, DE GRAN DUREZA, ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD, COMO CAPA DECORATIVA, PREVIO AMASADO CON AGUA, PARA APLICAR CON LLANA.	5,28	3,17
mt28mcm050Tb2	0,001	l	PIGMENTO EN PASTA EN BASE ACUOSA, PARA LA COLORACIÓN EN MASA DE COLOR OCRE DE MICROCEMENTO.	59,48	0,06
mt08aaa010a	0,004	m³	AGUA.	1,49	0,01
mt28mcm090d	0,120	l	IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE CON RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA APLICAR CON BROCHA.	11,32	1,36
mt28mcm100p	0,120	l	SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE, PARA APLICAR CON BROCHA O RODILLO.	31,66	3,80
mt28mcm110d	0,012	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO, INCOLORAS, DE 75 A 150 MICRAS DE DIÁMETRO, PARA CONSEGUIR ACABADOS ANTIDESLIZANTES EN COMBINACIÓN CON SELLADORES.	16,31	0,20
mo020	0,861	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	22,18
mo113	1,538	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	24,24	37,28
	10,360%		Costes indirectos	76,81	7,96
			Precio total por m2		**84,77**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	313/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
10.1.11 RSB012b	**m²**	**BASE PARA PAVIMENTO INTERIOR, DE 40 MM DE ESPESOR, DE MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE, CT - C16 - F3 SEGÚN UNE-EN 13813, VERTIDO CON MEZCLADORA-BOMBEADORA, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN; Y POSTERIOR APLICACIÓN DE LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO, (0,15 L/M²). INCLUSO BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN.** **CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL SOPORTE DE HORMIGÓN.** **INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. EXTENDIDO DEL MORTERO MEDIANTE BOMBEO. APLICACIÓN DEL LÍQUIDO DE CURADO.** **CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DEDUCIR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS PILARES SITUADOS DENTRO DE SU PERÍMETRO.**		
mt16pea020a	0,100	m²	PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SEGÚN UNE-EN 13163, MECANIZADO LATERAL RECTO, DE 10 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA TÉRMICA 0,25 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/(MK), PARA JUNTA DE DILATACIÓN.	0,90	0,09
mt09moc080a	52,000	kg	MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE, CT - C16 - F3 SEGÚN UNE-EN 13813, COMPUESTO POR LIGANTES HIDRÁULICOS, RESINAS POLIMÉRICAS, ÁRIDOS SILÍCEOS, ARCILLA EXPANDIDA Y ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DENSIDAD >1300 KG/M³, USADO EN NIVELACIÓN DE PAVIMENTOS.	0,31	16,12
mt09bnc020a	0,150	l	LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO, FORMADO POR UNA DISOLUCIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS EN BASE SOLVENTE, PARA EL CURADO DE HORMIGONES Y MORTEROS.	6,30	0,95
mq06pym020	0,088	h	MEZCLADORA-BOMBEADORA PARA MORTEROS AUTONIVELANTES.	10,98	0,97
mo031	0,117	h	OFICIAL 1ª APLICADOR DE MORTERO AUTONIVELANTE.	25,76	3,01
mo069	0,117	h	AYUDANTE APLICADOR DE MORTERO AUTONIVELANTE.	24,66	2,89
	10,360%		Costes indirectos	24,03	2,49
			Precio total por m²		**26,52**
10.1.12 RST010	**m²**		**PAVIMENTO DE MOQUETA DE FIBRA SINTÉTICA 60% POLIPROPILENO Y 40% POLIAMIDA, DE PELO CORTADO, FABRICADA POR PROCESO TUFTING, SUMINISTRADA EN ROLLOS DE 4X20 M. COLOCACIÓN EN OBRA: CON ADHESIVO DE CONTACTO, SOBRE CAPA FINA DE NIVELACIÓN.** **CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA CAPA FINA DE NIVELACIÓN.** **INCLUYE: REPLANTEO Y RECORTE DEL PAVIMENTO. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO. CUMPLIENDO LA RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE POR NORMATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
mt18dww010	0,250	kg	ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA PAVIMENTO DE GOMA, CAUCHO, LINÓLEO, PVC, MOQUETA Y TEXTIL.	4,55	1,14
mt18dte010n	1,050	m²	MOQUETA DE FIBRA SINTÉTICA 60% POLIPROPILENO Y 40% POLIAMIDA, DE PELO CORTADO, FABRICADA POR PROCESO TUFTING, SUMINISTRADA EN ROLLOS DE 4X20 M.	24,61	25,84
mo027	0,117	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR DE MOQUETAS Y REVESTIMIENTOS TEXTILES.	25,76	3,01
mo065	0,117	h	AYUDANTE INSTALADOR DE MOQUETAS Y REVESTIMIENTOS TEXTILES.	24,66	2,89
	10,360%		Costes indirectos	32,88	3,41
			Precio total por m²		**36,29**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	314/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
10.1.13 10SWW90007	**m**	**CINTA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA EN COLOR ROJO EN BASE DE ALUMINIO 40MM DE GROSOR, PARA EL MARCAJE DE SUELOS, RESISTENTE AL AGUA, AL VAPOR Y A LOS DETERGENTES, INCLUSO P.P. DE REPLANTEO Y COLOCACIÓN MEDIANTE PEGADO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
TO02000	0,050 h	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	1,29
RS00050	1,030 m	CINTA ANTIDESLIZANTE 40 MM, BASE ALUMINIO COLOR ROJO	0,44	0,45
	10,360%	Costes indirectos	1,74	0,18
		Precio total por m		**1,92**
	10.2	**PAREDES**		
10.2.1 10LAM900BB	**m2**	**REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	25,16
TO00900	1,000 h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	25,76
KA81120	2,000 m	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	7,77	15,54
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
RL004A	1,150 m2	CHAPA PLEGADA ACERO NEGRO 3 MM ENCERADO	36,02	41,42
	10,360%	Costes indirectos	114,08	11,82
		Precio total por m2		**125,90**
10.2.2 10LAM90006	**m2**	**REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO NEGRO ENCERADO DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS, INCLSUO TRATAMIENTO ENCERADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	15,10
TO00900	0,565 h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	14,55
KA81120	2,000 m	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	7,77	15,54
RL00410	1,150 m2	CHAPA METÁLICA COLOR GALV. 3 MM	14,04	16,15
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
	10,360%	Costes indirectos	61,96	6,42
		Precio total por m2		**68,38**
10.2.3 10CWmcol	**m2**	**REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MICROCEMENTO EN COLOR A DEFINIR CON INCLUSIÓN DE ÁRIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 16 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGULACIÓN, ACABADO A BASE DE ÁRIDO DE MÁRMOL PROYECTADO Y NIVELADO CON EL LIGANTE, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02100	0,750 h	OFICIAL 1ª	25,76	19,32
AM00200	11,000 kg	ÁRIDO MÁRMOL SELECCIONADO	0,74	8,14
GR00300	20,000 kg	LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,86	17,20
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	45,00	4,66
		Precio total por m2		**49,66**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	315/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
10.2.4	10CWE90002	**m2**	**ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO, EXTENDIDA SOBRE PARAMENTO VERTICAL ENFOSCADO, ACABADO APLASTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.**		
	TO00100	0,200 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	5,15
	TO02100	0,600 h	OFICIAL 1ª	25,76	15,46
	GK00400	0,007 m3	ESTUCO DE MORTERO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO	480,85	3,37
	13IPP00001	1,000 m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	5,03	5,03
	WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,10
		10,360%	Costes indirectos	29,11	3,02
			Precio total por m2		**32,13**
10.2.5	10CEE00003	**m2**	**ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.**		
	ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	17,61
	AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
		10,360%	Costes indirectos	19,38	2,01
			Precio total por m2		**21,39**
10.2.6	RGS010	**m2**	**REVESTIMIENTO DECORATIVO EN FACHADAS SOBRE PLACA CEMENTOSA, CON MORTERO REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS TIPO REV_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, ACABADO FRATASADO, DE COLOR A ELEGIR, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA DE 1,2 MM, COMPUESTO DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, SOBRE IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN , DE COLOR A ELEGIR, A BASE DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CUARZO MICROGRANULAR Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS. APLICADO CON LLANA SOBRE PLACA CEMENTOSA. INCLUSO P/P DE SELLADO DE JUNTAS ENTRE PANELES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SELLADOR MONOCOMPONENTE , PRODUCTO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, QUE SE PRESENTA COMO UNA PASTA TIXOTRÓPICA FÁCILMENTE APLICABLE, DE EFECTO REVOQUE COLOREABLE PARA MOVIMIENTOS DE HASTA EL 12,5%., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10X10 MM Y 110 GR/M2 FIJADO Y TENSADO CON UN SOLAPE MÍNIMO DE 10 CM A CADA LADO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, ARISTAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE Y PROTECCIÓN DE LA CARPINTERÍA CON CINTA ADHESIVA DE PINTOR, INCLUSO PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE YA REVESTIDO, APLICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN, EJECUCIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL, CONSTRUIDO SEGÚN DIT, DAU DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M²,**		
	mt28mim030a	2,300 kg	REVESTIMIENTO REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS SILANCOLOR GRAFFIATOTIPO REV_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, ACABADO FRATASADO, DE COLOR A ELEGIR, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA DE 1,2 MM, COMPUESTO DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA, TRANSPIRABLE, HIDRORREPELENTE Y RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO, A LOS RAYOS UV Y A LOS AGENTES QUÍMICOS, PARA APLICAR CON LLANA. SEGÚN UNE-EN 15824.	1,13	2,60

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	316/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
	mt28mam050f	0,320	l	IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN SILANCOLOR BASE COAT DE COLOR A ELEGIR, A BASE DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CUARZO MICROGRANULAR Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, HIDRORREPELENTE, PARA APLICAR CON BROCHA, RODILLO O PISTOLA.	6,73	2,15
	P04RW020	1,100	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 10X10 MM 110GR/M2	0,60	0,66
	WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	mo039	0,250	h	OFICIAL 1ª REVOCADOR.	25,76	6,44
	TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	6,14
		10,360%		Costes indirectos	18,33	1,90
				Precio total por m2		**20,23**
10.2.7	10LAM90BB	**m2**		**REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACIÓN DE PASAMANOS SEGÚN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
	ATC001A00	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	50,32
	TO00900	1,000	h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	25,76
	KA81120	3,000	m	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	7,77	23,31
	RL004A	1,150	m2	CHAPA PLEGADA ACERO NEGRO 3 MM ENCERADO	36,02	41,42
	WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
		10,360%		Costes indirectos	147,01	15,23
				Precio total por m2		**162,24**
10.2.8	10LAM90BA	**m2**		**REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
	ATC001A00	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	50,32
	TO00900	1,000	h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	25,76
	KA81120	3,000	m	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	7,77	23,31
	RL004A	1,150	m2	CHAPA PLEGADA ACERO NEGRO 3 MM ENCERADO	36,02	41,42
	WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
		10,360%		Costes indirectos	147,01	15,23
				Precio total por m2		**162,24**
10.2.9	E11JZ030	**m**		**ZÓCALO DE ALUMINIO DE LÍNEAS RECTAS DE FÁCIL INSTALACIÓN DE 80X17 MM CON ACABADO LACADO NEGRO MATE, RECIBIDO SOBRE SOPORTES, I/ALISADO Y LIMPIEZA. ACCESORIOS DE MONTAJE DE PLÁSTICO (ESQUINAS Y TERMINALES). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
	TO00100	0,100	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	2,58
	TP00100	0,010	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,25
	P08MA020	0,100	kg	ADHESIVO CONTACTO	3,93	0,39
	P08WB175	1,050	m	ZÓCALO DE ALUMINIO 80X17 MM	7,23	7,59
		10,360%		Costes indirectos	10,81	1,12
				Precio total por m		**11,93**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	317/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
10.2.10 10LAM9P002	**m2**	**REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.**		
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	15,10
TO00900	0,565 h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	14,55
KA81120	2,000 m	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	7,77	15,54
RL00400	1,150 m2	CHAPA PLEGADA ALUM. LACADO 1,5 MM	72,17	83,00
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
	10,360%	Costes indirectos	128,81	13,34
		Precio total por m2		**142,15**
10.2.11 10CWmcol	**m2**	**REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MICROCEMENTO EN COLOR A DEFINIR CON INCLUSIÓN DE ÁRIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 16 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGULACIÓN, ACABADO A BASE DE ÁRIDO DE MÁRMOL PROYECTADO Y NIVELADO CON EL LIGANTE, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02100	0,750 h	OFICIAL 1ª	25,76	19,32
AM00200	11,000 kg	ÁRIDO MÁRMOL SELECCIONADO	0,74	8,14
GR00300	20,000 kg	LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,86	17,20
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	45,00	4,66
		Precio total por m2		**49,66**
10.2.12 10CWE90002	**m2**	**ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO, EXTENDIDA SOBRE PARAMENTO VERTICAL ENFOSCADO, ACABADO APLASTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.**		
TO00100	0,200 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	5,15
TO02100	0,600 h	OFICIAL 1ª	25,76	15,46
GK00400	0,007 m3	ESTUCO DE MORTERO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO	480,85	3,37
13IPP00001	1,000 m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	5,03	5,03
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,10
	10,360%	Costes indirectos	29,11	3,02
		Precio total por m2		**32,13**
10.2.13 10CEE00004	**m2**	**ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.**		
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	25,16
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
	10,360%	Costes indirectos	26,93	2,79
		Precio total por m2		**29,72**

10.3 TECHOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	318/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
10.3.1 E08CYA031	**m2**	**FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) PERFORADAS CLEANEO AKUSTIK D127 REDONDA R 10/23, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICA CLEANEO LINEAR 10/23R CON PERFORACIONES REDONDAS 10/23 DE 12,5 MM DE ESPESOR, QUE INCORPORA UN VELO ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO EN SU DORSO, ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C DE 60X27X0,6 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1500 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELGUES COLOCADOS ENTRE 650-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 300-334 MM. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELGUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE). CONFORME A NORMATIVA ATEDY. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
TO00100	0,250	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	6,44
TA00100	0,250	h	AYUDANTE	24,66	6,17
P04TKC051	1,050	m2	PLACA CLEANEO LINEAR 10/23R 1196X2001X12,5 MM RECT. REDONDA VELO BLANCO	18,79	19,73
P04PNB006	0,400	m	BANDA ACÚSTICA 30 MM (ROLLO 30 M)	0,14	0,06
P04PPW011	0,400	m	PERFIL U 30/30 MM	0,98	0,39
P04PPO031	4,300	m	MAESTRA CD 60/27/0,6 MM Z1	1,28	5,50
P04TO011	1,300	u	CUELGUE COMBINADO 50/40	0,58	0,75
P04TO041	1,300	u	VARILLA DE CUELGUE 1000 MM	0,33	0,43
P04TO021	0,900	u	CONECTOR MAESTRA 60/27	0,16	0,14
P04TO031	3,700	u	CABALLETE MAESTRA 60/27	0,29	1,07
P04POP121	24,000	u	TORNILLO SN P. CLEANEO 3,5X30 MM	0,01	0,24
P04POP011	17,000	u	TORNILLO FIJACIÓN PLACA-METAL TN 3,5X25 MM	0,01	0,17
P04PNA011	0,100	kg	PASTA DE AGARRE PERLFIX (SACO 20 KG)	0,45	0,05
P04PNJ041	0,300	u	PASTA PARA JUNTAS SIN CINTA UNIFLOTT GLS (SACO 25 KG)	1,20	0,36
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%		Costes indirectos	41,84	4,33
			Precio total por m2		**46,17**
10.3.2 10TWW00011	**m2**	**TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO00900	0,400	h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	10,30
TP00100	0,058	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,42
FP01100	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 MM	4,71	4,71
FP01800	0,400	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,20	0,48
RT04111	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,20	6,20
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%		Costes indirectos	24,41	2,53
			Precio total por m2		**26,94**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	319/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
10.3.3 10TWW00p11	**m2**	**TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR HIDRÓFUGO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO00900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	10,30
TP00100	0,058 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,42
FP02900	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 13 MM	7,93	7,93
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,20	0,48
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,20	6,20
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%	Costes indirectos	27,63	2,86
		Precio total por m2		**30,49**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	320/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total

11 CARPINTERÍA

11.1 11APA00176 **m2 PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM , INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

TP00100	0,170	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,18
KA063P0	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD	151,56	151,56
KW01200	0,400	u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	28,43	11,37
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,40	2,80
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
	10,360%		Costes indirectos	170,53	17,67
			Precio total por m2		**188,20**

11.2 11APAPE03 **m2 PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO PERFORADA LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

TP00100	0,170	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,18
KA063P0	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD	151,56	151,56
KW01200	0,400	u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	28,43	11,37
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,40	2,80
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
	10,360%		Costes indirectos	170,53	17,67
			Precio total por m2		**188,20**

11.3 11APA0021P **m2 PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO TEXTURIZADO LACADO CON MARCO OCULTO(> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

TO01600	0,120	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	3,09
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	3,68
KA01100	2,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,88	7,76
KA06300	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD	151,56	151,56
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,40	2,80
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
	10,360%		Costes indirectos	169,51	17,56
			Precio total por m2		**187,07**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	321/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
11.4	11APC0P125	**m2**	**PUERTA DE HOJAS CORREDERAS EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS DE ACERO NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM, , INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**		
	TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,18
	KA06400p	1,000 m2	PUERTA CORREDERA EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD	156,22	156,22
	RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,40	4,20
	WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
		10,360%	Costes indirectos	165,22	17,12
			Precio total por m2		**182,34**
11.5	LFA010	**Ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, , 1000X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 8017, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.** **INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.** **CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.**		
	mt26pca040cgab	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, 1000X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1100X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON PANEL LAMINADO DE FORMICA DE 2 MM DE ESPESOR Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 8017, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO TRES BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	595,83	595,83
	TO02100	0,600 h	OFICIAL 1ª	25,76	15,46
	TA00100	0,600 h	AYUDANTE	24,66	14,80
	TO02000	0,133 h	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	3,43
	mo102	0,133 h	AYUDANTE ELECTRICISTA.	24,66	3,28
		10,360%	Costes indirectos	632,80	65,56
			Precio total por Ud		**698,36**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	322/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
11.6 LFA010b	**Ud**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, 1620X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR , CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS MODELO DICTATOR SR90, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.**		
mt26pca044dkib	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE DOS HOJAS DE 82MM DE ESPESOR, LUZ DE PASO ENTRE 1301 Y 1500 MM Y ALTURA DE PASO ENTRE 951 Y 2000 MM, PARA UN HUECO DE OBRA DE ANCHURA ENTRE 1401 Y 1600 MM Y ALTURA ENTRE 1051 Y 2050 MM,ACABADA EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO), FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON PANEL LAMINADO DE FORMICA DE 2 MM DE ESPESOR Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO SEIS BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	1.426,77	1.426,77
TO02100	0,999 h	OFICIAL 1ª	25,76	25,73
TA00100	0,999 h	AYUDANTE	24,66	24,64
TO02000	0,266 h	OF. 1ª INSTALADOR	25,76	6,85
mo102	0,266 h	AYUDANTE ELECTRICISTA.	24,66	6,56
	10,360%	Costes indirectos	1.490,55	154,42
		Precio total por Ud		**1.644,97**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	323/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
11.7	LFA010c	**Ud**	**PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO LEN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, ELECTROIMÁN GD 50.** **INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.** **CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.**		
	mt26pca040dsaT	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 45-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, , 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1700X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO SEIS BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	1.144,60	1.144,60
	mt26pca100vb	2,000 Ud	CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS, MODELO TESA CT 2000D, SEGÚN UNE-EN 1154.	86,01	172,02
	mt26pca105b	1,000 Ud	SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS, MODELO DICTATOR SR90 SEGÚN UNE-EN 1158.	51,83	51,83
	mt26pca130b	2,000 Ud	ELECTROIMÁN PARA PUERTA CORTAFUEGOS A 24 V, MODELO GD 50 , CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA, SEGÚN UNE-EN 1155.	55,54	111,08
	mo020	0,887 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	22,85
	mo077	0,887 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.	24,66	21,87
	TO01800	0,237 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	6,11
	mo102	0,237 h	AYUDANTE ELECTRICISTA.	24,66	5,84
		10,360%	Costes indirectos	1.536,20	159,15
			Precio total por Ud		**1.695,35**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	324/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
11.8	LFA010d	**Ud**	**PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**		
	mt26pca040dsaT	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 45-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, , 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1700X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO SEIS BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	1.144,60	1.144,60
	mt26pca100vb	2,000 Ud	CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS, MODELO TESA CT 2000D, SEGÚN UNE-EN 1154.	86,01	172,02
	mt26pca105b	1,000 Ud	SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS, MODELO DICTATOR SR90 SEGÚN UNE-EN 1158.	51,83	51,83
	mo020	0,887 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	22,85
	mo077	0,887 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.	24,66	21,87
		10,360%	Costes indirectos	1.413,17	146,40
			Precio total por Ud		**1.559,57**
11.9	LFA010e	**Ud**	**PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1800X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**		
	mt26pca040dwaT	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 45-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, , 1800X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1900X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON PANEL LAMINADO DE FORMICA DE 2 MM DE ESPESOR Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO SEIS BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	1.167,75	1.167,75

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	325/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
	mt26pca100vb	2,000	Ud	CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS, MODELO TESA CT 2000D, SEGÚN UNE-EN 1154.	86,01	172,02
	mt26pca105b	1,000	Ud	SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS, MODELO DICTATOR SR90 SEGÚN UNE-EN 1158.	51,83	51,83
	mo020	0,887	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	22,85
	mo077	0,887	h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.	24,66	21,87
		10,360%		Costes indirectos	1.436,32	148,80
				Precio total por Ud		**1.585,12**
11.10	LFA010f	**Ud**		**PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE UNA HOJA, 900X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO,Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, CON CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**		
	mt26pca040ceaa	1,000	Ud	PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 45-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, 900X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1000X2050 MM, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 7037, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO TRES BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, ESCUDOS DE ACERO INOXIDABLE, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS ANTIENGANCHE DE ACERO INOXIDABLE.	545,83	545,83
	mt26pca100ab	1,000	Ud	CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE UNA HOJA, MODELO TESA CT 2000D SEGÚN UNE-EN 1154.	97,83	97,83
	mo020	0,532	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	13,70
	mo077	0,532	h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.	24,66	13,12
		10,360%		Costes indirectos	670,48	69,46
				Precio total por Ud		**739,94**
11.11	E26PB060	**u**		**CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 2 HOJAS, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**		
	O01OB130	0,750	h	OFICIAL 1ª CERRAJERO	25,76	19,32
	O01OB140	0,750	h	AYUDANTE CERRAJERO	24,66	18,50
	P23PB060	1,000	u	BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS INOX	1.038,84	1.038,84
	WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	1.077,00	111,58
				Precio total por u		**1.188,58**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	326/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
11.12	E26PB050	**u**	**CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 1 HOJA, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**			
	O01OB130		0,500	h	OFICIAL 1ª CERRAJERO	25,76	12,88
	O01OB140		0,500	h	AYUDANTE CERRAJERO	24,66	12,33
	P23PB050		1,000	u	BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA INOX	451,82	451,82
	WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
			10,360%		Costes indirectos	477,37	49,46
					Precio total por u		**526,83**
11.13	E16CPA010	**u**	**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE, INCOLORA, DE 10 MM, DE 2190X896, INCLUIDO HERRAJES, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y MANIVELA, INSTALADA. CON VIDRIO Y CADA UNO DE SUS COMPONENTES O HERRAJES DE CERRAJERÍA CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.**			
	TO01700		9,440	h	OF. 1ª CRISTALERO	25,76	243,17
	P14BP010		2,000	u	PUERTA TEMPLADA LUNA INCOLORA 2190X896	103,41	206,82
	P14BP130		2,000	u	PERNIO ALTO 54 MM	38,78	77,56
	P14BP140		2,000	u	PERNIO BAJO 54 MM	32,10	64,20
	P14BP150		2,000	u	PUNTO DE GIRO ALTO	8,63	17,26
	P14BP160		2,000	u	PUNTO DE GIRO BAJO	22,67	45,34
	P14BP170		2,000	u	TAPA DE FRENO	10,09	20,18
	P14BP180		2,000	u	CAJA DE FRENO	7,88	15,76
	P14BP190		2,000	u	MECANISMO FRENO	101,35	202,70
	P14BP210		2,000	u	CERRADURA LLAVE Y MANIVELA	48,36	96,72
	P01DW090		3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	1,46	4,38
			10,360%		Costes indirectos	994,09	102,99
					Precio total por u		**1.097,08**
11.14	E15ME010	**m2**	**MAMPARA FIJA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, ESMALTADA AL HORNO, FORMANDO BASTIDOR CON DESPIECE EN RETÍCULA CUADRADA O RECTANGULAR, CON ENCUENTROS A INGLETE SOLDADOS Y JUNQUILLOS A PRESIÓN, PATILLAS PARA ANCLAJE, INCLUIDO CORTE, PREPARACIÓN Y SOLDADURA DE PERFILES EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA INCLUSO COLOCACIONY ANCLAJE A FABRICA . MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPORFICEI EJECUTADA**			
	O01OB130		0,200	h	OFICIAL 1ª CERRAJERO	25,76	5,15
	TP00100		0,200	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,91
	O01OB140		0,200	h	AYUDANTE CERRAJERO	24,66	4,93
	P13ME010		1,000	m2	MAMPARA FIJA ACERO ESMALTADO	116,42	116,42
			10,360%		Costes indirectos	131,41	13,61
					Precio total por m2		**145,02**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	327/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
11.15	11LVA80054p	**m2**	**VENTANA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO II (0,50-1,50 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**		
	TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	5,15
	TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,91
	KA01100	4,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,88	15,52
	KL80304	1,000 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II)	301,59	301,59
	RW01900	4,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,40	5,60
	WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
		10,360%	Costes indirectos	333,39	34,54
			Precio total por m2		**367,93**
11.16	11LWW80000	**u**	**MECANISMO DE APERTURA OSCILOBATIENTE EN VENTANAS DE ALUMINIO CON APERTURA ABATIBLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.**		
	TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	12,88
	KW80050	1,000 u	MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE	83,19	83,19
	WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
		10,360%	Costes indirectos	97,31	10,08
			Precio total por u		**107,39**
11.17	11LPC80050b	**u**	**PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,60 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.**		
	TO01600	3,000 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	77,28
	TO01800	1,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	25,76
	TP00100	0,640 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	15,72
	KL80040b	1,000 u	PUERTA CORREDERA LISA 4 HOJAS CORRED. ACERO INOX. AUTOM. (3,60X2,10) Y VIDRIO 12MM	4.579,05	4.579,05
	KA00300	35,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,91	101,85
	RW01900	30,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,40	42,00
	WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
	WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
		10,360%	Costes indirectos	4.851,26	502,59
			Precio total por u		**5.353,85**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	328/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
11.18	11LPC800501	**u**	**PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,20 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.**		
	TO01600	3,000	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	77,28
	TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	25,76
	TP00100	0,640	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	15,72
	KL800401	1,000	u	PUERTA CORREDERA LISA 4 HOJAS CORRED. ACERO INOX. AUTOM. (3,20X2,10) Y VIDRIO 12MM	4.424,70	4.424,70
	KA00300	20,000	kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,91	58,20
	RW01900	30,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,40	42,00
	WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
	WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
		10,360%		Costes indirectos	4.653,26	482,08
				Precio total por u		**5.135,34**
11.19	11LPA80040	**m2**	**PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO DE 60 MICRAS, TIPO III (1,50-3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**		
	TO01600	0,150	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	3,86
	TP00100	0,170	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,18
	KA01100	3,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,88	11,64
	KL80260	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T.	239,00	239,00
	RW01900	3,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,40	4,20
	WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
		10,360%		Costes indirectos	263,50	27,30
				Precio total por m2		**290,80**
11.20	11SBA90032	**m**	**PASAMANOS EN ACERO TUBULAR LAMINADO EN FRÍO DE 50X4MM DE DIÁM. CON SOPORTES CADA 1 M DE 30X2 MM DE DIÁM. ANCLADOS EN LOS PARAMENTOS, COLOR A DEFINIR POR L LA DF INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDO LA LONGITUD DESARROLLADA.**		
	ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	15,10
	KA00500	4,530	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	2,07	9,38
	WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
	WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
		10,360%		Costes indirectos	25,44	2,64
				Precio total por m		**28,08**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	329/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
11.21	E15BA170	**m**	**BARANDILLA SEGUN PLANOS, CONSTRUIDA CON CHAPA DE ACERO NEGRO DE E5MM CON CAPA PROTECTORA NATURAL E INCOLORA CON FORMACION DE PASAMANSO SOLDADA A MESETA DE ESCALERA CON CHAPA DE CERA PROTECTORA, TODO EL CONJUNTO ELABORADO EN TALLER¡ Y MONTAJE EN OBRA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA**			
	O01OB130		0,350	h	OFICIAL 1ª CERRAJERO	25,76	9,02
	O01OB140		0,350	h	AYUDANTE CERRAJERO	24,66	8,63
	P13BA190		1,000	m	BARANDILLA TUBO 40X40 MM Y D=5 MM	65,09	65,09
			10,360%		Costes indirectos	82,74	8,57
					Precio total por m		**91,31**
11.22	10LAM90B01	**m**	**REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
	TO00900		1,000	h	OF. 1ª MONTADOR	25,76	25,76
	TP00100		0,416	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	10,22
	RL004A		1,150	m2	CHAPA PLEGADA ACERO NEGRO 3 MM ENCERADO	36,02	41,42
	WW00300		10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
			10,360%		Costes indirectos	83,60	8,66
					Precio total por m		**92,26**
11.23	12LSM80100b	**m**	**BARANDILLA FORMADA POR ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PIEZAS DE ACERO INOX, A PAVIMENTO , CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**			
	TO01700		0,311	h	OF. 1ª CRISTALERO	25,76	8,01
	VL00500		1,000	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 MM DOBLE LAM. BUT. INC.	69,98	69,98
	VW01500		4,000	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,41	1,64
	VW02200		2,050	u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	18,59	38,11
			10,360%		Costes indirectos	117,74	12,20
					Precio total por m		**129,94**
11.24	11SBA00003	**m**	**BARANDILLA EN ACERO FORMADA POR: BASTIDOR CON DOBLE BARANDAL EN TUBO LAMINADO EN FRÍO DE DIÁM.60X2 MM Y DIÁM. 40X2 MM, ENTREPAÑO CON CABLE TENSOR, SEPARADORES DE ENTREPAÑO DE TUBO DIÁM. 20X1,5 MM, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
	ATC00100		0,600	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	30,19
	TO01600		0,400	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	10,30
	KA00200		1,850	kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,54	2,85
	KA00400		3,190	kg	ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO	1,81	5,77
	KA00500		7,700	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	2,07	15,94
	WW00300		3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
	WW00400		2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
			10,360%		Costes indirectos	67,59	7,00
					Precio total por m		**74,59**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	330/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción			Total
11.25	E15BA040	**m**	**BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 40X60X1,5 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,5 MM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS CADA 120 CM, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 20X20X3 MM CON JUNQUILLOS ROSCADOS PARA VIDRIO IMPRESO ARMADO COLOR 6/7 MM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.**			
	O01OB130		0,500	h	OFICIAL 1ª CERRAJERO	25,76	12,88
	O01OB140		0,500	h	AYUDANTE CERRAJERO	24,66	12,33
	P13BA050		1,000	m	BARANDILLA ESCALERA TUBO 40X60 MM Y VIDRIO	97,48	97,48
			10,360%		Costes indirectos	122,69	12,71
					Precio total por m		**135,40**
11.26	E15BA010	**m**	**BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON DOBLE PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS E INFERIOR A 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, Y BARROTES VERTICALES DE 50X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**			
	O01OB130		0,350	h	OFICIAL 1ª CERRAJERO	25,76	9,02
	O01OB140		0,350	h	AYUDANTE CERRAJERO	24,66	8,63
	P13BA010		1,000	m	BARANDILLA ESCALERA TUBO 50X15 MM	77,18	77,18
			10,360%		Costes indirectos	94,83	9,82
					Precio total por m		**104,65**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	331/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
		12 VIDRIO		
12.1 12LSM80100	**m2**	**ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**		
TO01700	0,750	h OF. 1ª CRISTALERO	25,76	19,32
VL00500	1,000	m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 MM DOBLE LAM. BUT. INC.	69,98	69,98
VW01500	4,000	m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,41	1,64
	10,360%	Costes indirectos	90,94	9,42
		Precio total por m2		**100,36**
12.2 12ACT80016	**m2**	**ACRISTALAMIENTO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE INTERIOR DE 3+3 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM Y VIDRIO EXTERIOR CON 6+6 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**		
TO01700	0,850	h OF. 1ª CRISTALERO	25,76	21,90
VL04500	1,000	m2 DOBLE LUNA INCOLORA 3+3 MM, CÁMARA AIRE 12 MM VIDRIO EXTERIOR 6+6	36,36	36,36
VW01500	3,000	m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,41	1,23
	10,360%	Costes indirectos	59,49	6,16
		Precio total por m2		**65,65**
12.3 12LSR80106	**m2**	**ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 10 MM, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 20 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**		
TO01700	0,850	h OF. 1ª CRISTALERO	25,76	21,90
VL00800	1,000	m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 10 MM LAM. BUT. INC.	180,26	180,26
VW01500	3,000	m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,41	1,23
	10,360%	Costes indirectos	203,39	21,07
		Precio total por m2		**224,46**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	332/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
12.4 12LSM80102	**m2**	**ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN DBT-2004 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**		
TO01700	0,750 h	OF. 1ª CRISTALERO	25,76	19,32
VL00600	1,000 m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 MM DOBLE LAM. BUT. INC.	76,58	76,58
VW01500	4,000 m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,41	1,64
	10,360%	Costes indirectos	97,54	10,11
		Precio total por m2		**107,65**
12.5 12LSM80102Ab	**m2**	**LUCERNARIO CUBOS DE GRANDES DIMENSIONES FORMADO POR ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS LUNAS TEMPLADAS 8+8 CAMARA DE AIRE DE 16MM RELLENO DE ARGON Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONTROL SOLAR COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, PERFIL DE ALUMINIO LACADO EN COLOR ,TALADROS PARA ANCLAJES A CANTO DE FORJADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE ESPECIFICO PARA SOPORTE DE VIDRIOS DE GRANDES DIMENSIONES, ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANCLAJE , CABLES DE ACERO INOXIDABLE, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS DE NEOPRENO ; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
TO01700	3,237 h	OF. 1ª CRISTALERO	25,76	83,39
VL00600AA	1,000 m2	ACRISTALAMIENTO FORMADO POR VIDRIO 8+8 TEMPLADO/16 ARGÓN/ 10 MM TEMPLADO CONTROL SOLAR	630,62	630,62
VL00200pp	1,000 m2	ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE PARA FORMACION DE LUCERNARIO DE GRAN DIMENSION	106,28	106,28
VW01500	4,000 m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,41	1,64
	10,360%	Costes indirectos	821,93	85,15
		Precio total por m2		**907,08**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	333/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
		13 PINTURAS		
13.1 13IPP00001	**m2**	**PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO01000	0,090 h	OF. 1ª PINTOR	25,76	2,32
PP00100	0,450 kg	PINTURA PLÁSTICA	2,34	1,05
PW00300	0,350 kg	SELLADORA	4,55	1,59
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,07
	10,360%	Costes indirectos	5,03	0,52
		Precio total por m2		**5,55**
13.2 13SII90022	**m2**	**PINTURA IGNÍFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RESINA Y CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS HASTA ALCANZAR LA RF EXIGIDA EN PROYECTO FORMADO POR: RASCADO, LIMPIEZA DE ÓXIDOS, PRIMERA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO. MANOS DE ACABADO Y POSTERIOR DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TA00100	0,025 h	AYUDANTE	24,66	0,62
TO01005	0,650 h	OF. 2ª PINTOR	25,07	16,30
PI00300	0,150 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	11,06	1,66
PX00300	0,700 kg	PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO	7,13	4,99
	10,360%	Costes indirectos	23,57	2,44
		Precio total por m2		**26,01**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	334/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
		14 ACCESIBILIDAD		
14.1 08PID90250	**u**	**AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**		
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	5,04
IP00230	1,000 u	AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR	19,43	19,43
	10,360%	Costes indirectos	24,47	2,54
		Precio total por u		**27,01**
14.2 14WSS00040	**u**	**ROTULO INDICACIONES DE ZONAS ACCESIBLES CON PLACA DE LATÓN PULIDO DE 30X6 CM, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**		
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	25,76	6,44
DW01000	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO	24,21	24,21
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%	Costes indirectos	31,33	3,25
		Precio total por u		**34,58**
14.3 E11JPR40	**M2**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE DESNIVEL ,PARA SEÑALIZACIÓN DE INICIO/FINAL DE TRAMOS DE ESCALERAS/RAMPAS, FORMADO POR LOSETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V, DE 412X600X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON TORNILLERIA RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02100	1,893 h	OFICIAL 1ª	25,76	48,76
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
P08JP040	12,500 m	PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, DE 1000X30X3,3 MM.	9,93	124,13
	10,360%	Costes indirectos	174,59	18,09
		Precio total por M2		**192,68**
14.4 E11JPR40b	**M2**	**PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA, CRUCE O CAMBIO DE DIRECCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE ADVERTENCIA O PELIGRO, FORMADO BOTONES DE ACERO INOXIDABLE 316L , COLOR NEGRO, INOXTÁCTIL, DE 30X3,3 MM. SEPARADOS ENTRE EJES 55 MM. Y DISPOSICIÓN ORTOGONAL (324 PZ/M2). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02100	2,568 h	OFICIAL 1ª	25,76	66,15
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
P08JP	1,100 M2	PAVIMENTO DE BOTONES DE ACERO INOXIDABLE	128,64	141,50
	10,360%	Costes indirectos	209,35	21,69
		Precio total por M2		**231,04**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	335/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
14.5 E11JP040b	**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PELDAÑO , FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V , DE 1000X30X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. DE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1ª	25,76	5,15
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,14
P08JP040	1,050 m	PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, DE 1000X30X3,3 MM.	9,93	10,43
	10,360%	Costes indirectos	15,72	1,63
		Precio total por m		**17,35**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	336/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

15 EQUIPAMIENTO

15.1 TMB010 **u** **MÓDULO DE BANCO CURVO DE ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA CUMPLIENDO ACCESIBILIDAD, FABRICADO POR COLADAS. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y TRABAJS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DE BANCO EJECUTADO E INSTALADO**

ATC00200	0,800	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	39,70
TP00100	1,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	27,02
BAN0010	1,000	u	MODULO DE BANCO CURVO EN ACERO LACADO EN NEGRO TEXTURIZADO PARA UNAS DIMENSIONES ANCHO 1M CON LONGITUDES 2.50M	2.721,71	2.721,71
	10,360%		Costes indirectos	2.788,43	288,88
			Precio total por u		**3.077,31**

15.2 14SCTTE07 **m2** **TOLDO DE TEJIDOS SINTÉTICOS DE 1ª CALIDAD PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS , INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE ANCLAES , CUELGUES , CUERDAS DE SUJECCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.**

TO02200	0,100	h	OFICIAL 2ª	25,07	2,51
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	4,91
P04NT010	1,050	m2	REVESTIMIENTO TEXTIL POLIÉSTER 1,1 MM	11,08	11,63
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%		Costes indirectos	19,39	2,01
			Precio total por m2		**21,40**

15.3 14WWW00010 **u** **SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRONICO POR AIRE CALIENTE DE CHAPA METÁLICA ESMALTADA, CON REGULADOR DE TIEMPOS, MOTOR DE 100 W Y RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 2000 W, CON RELÉ TÉRMICO DE PROTECCIÓN Y UN CAUDAL DE 3 M3 POR MINUTO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

TO02100	0,400	h	OFICIAL 1ª	25,76	10,30
DA00500	1,000	u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	233,63	233,63
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%		Costes indirectos	244,27	25,31
			Precio total por u		**269,58**

15.4 SME030 **u** **DISPENSADOR DE PAPEL, CON CAPACIDAD PARA 125 HOJAS DE PAPEL, CHAPA LACADA, DE 310X420X40 MM, CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**

TA00200	0,150	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	3,70
MT31ABN060A	1,000	u	DISPENSADOR DE PAPEL, CON CAPACIDAD PARA 125 HOJAS DE PAPEL, DE ABS BLANCO Y GRIS CLARO, DE 310X420X40 MM, CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE.	19,66	19,66
	10,360%		Costes indirectos	23,36	2,42
			Precio total por u		**25,78**

15.5 SMD010 **u** **DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRÓNICO CON DISPOSICIÓN MURAL, DE 1 L DE CAPACIDAD, MODELO PRESTOSAN 7630 "PRESTO EQUIP", CARCASA DE ABS, COLOR BLANCO, DE 270X110X110 MM, CON CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

MT31ABP020VHH	1,000	u	DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRÓNICO CON DISPOSICIÓN MURAL, DE 1 L DE CAPACIDAD, DE MEDIDAS 270X110X110 MM, CON CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE.	173,88	173,88
TA00200	0,200	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	4,93
	10,360%		Costes indirectos	178,81	18,52
			Precio total por u		**197,33**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	337/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
15.6 14MAB90130	**u**	**DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD MÁXIMA 735 MM, DIAM. EXTERIOR 30 MM, ACERO DE ESPESOR 1,5 MM, Y PLETINA DE ANCLAJE DE 300X100X3 MM, PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**		
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	25,76	12,88
DA01021	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	97,13	97,13
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	110,97	11,50
		Precio total por u		**122,47**
15.7 ESP0010L	**u**	**ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 200X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA**		
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	6,44
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,46
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
ESP200	1,000 U	ESPEJO DE BAÑO CON LUZ LED 200 X 80 CM	576,24	576,24
	10,360%	Costes indirectos	586,10	60,72
		Precio total por u		**646,82**
15.8 ESP0020L	**u**	**ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 120X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA**		
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	6,44
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,46
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
ESP100	1,000 U	ESPEJO DE BAÑO CON LUZ LED 120 X 80 CM	226,38	226,38
	10,360%	Costes indirectos	236,24	24,47
		Precio total por u		**260,71**
15.9 TMB010b	**u**	**MOSTRADOR DE INFORMACION DE DIMENSIONES 5X1.3 M FORMADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA POR MOSTRADOR EN ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO FABRICADO POR COLADAS, PARTE ACCESIBLE Y PARTE EN MARMOL ROJO PULIDO MACIZO CON ILUMINACION EN LA PARTE INFERIOR CON ILUMINACION DE TIRA DE LED . INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION , CONEXIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADO Y FUNCIONANDO**		
ATC00200	4,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	198,52
TP00100	4,000 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	98,24
BAN0010b	1,000 u	MOSTRADOR DE INFORMACION EN ACERO LACADO EN NEGRO TEXTURIZADO DE ANCHO 1.30 M DE LONGITUD 3.80M	9.213,67	9.213,67
BAN0010bb	1,000 u	MOSTRADOR DE INFORMACION EN MARMOL ROJO MACIZO PARA UN ANCHO DE 1.30M PULIDO LOG 1.20M	3.251,64	3.251,64
RE10	3,000 u	LUMINARIA TIRA LED DE 5M	101,24	303,72
TO01800	0,318 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	8,19
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,86
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,02
	10,360%	Costes indirectos	13.076,86	1.354,76
		Precio total por u		**14.431,62**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	338/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

16 URBANIZACIÓN

16.1 DEMOLICIONES

16.1.1 FZB040 **m²** **LIMPIEZA MECÁNICA DE FOSO DE ESTANQUE DE MORTERO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DE LANZA DE AGUA A PRESIÓN, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO,INCLUSO MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO, REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LIMPIEZA, APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AGUA CON LANZA DE AGUA. DESMONTAJE DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS. CARGA DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

mt08aaa010a	0,039	m³	AGUA.	1,49	0,06
mt27prb010	0,131	kg	PROTECTOR QUÍMICO INSECTICIDA-FUNGICIDA.	7,47	0,98
mq08lch020c	0,214	h	EQUIPO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN, CON ADAPTADOR PARA LANZA DE AGUA.	6,07	1,30
mo112	0,227	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.	24,56	5,58
mo020	0,341	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	8,78
	10,360%		Costes indirectos	16,70	1,73
			Precio total por m²		**18,43**

16.1.2 01TLL90100 **m2** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.**

TP00100	0,003	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,07
ME00300	0,005	h	PALA CARGADORA	36,57	0,18
	10,360%		Costes indirectos	0,25	0,03
			Precio total por m2		**0,28**

16.1.3 01KSB90001 **m** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.**

TO01600	0,020	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,52
TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	6,14
	10,360%		Costes indirectos	6,66	0,69
			Precio total por m		**7,35**

16.1.4 01XHW90002 **m3** **DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.**

TP00100	7,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	174,38
MC00100	2,550	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,73	24,81
	10,360%		Costes indirectos	199,19	20,64
			Precio total por m3		**219,83**

16.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

16.2.1 02AVV00002 **m3** **EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.**

TP00100	0,016	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,39
ME00400	0,020	h	RETROEXCAVADORA	53,60	1,07
	10,360%		Costes indirectos	1,46	0,15
			Precio total por m3		**1,61**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	339/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
16.2.2 02RCM00002	**m2**	**COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.**		
GW00100	0,040 m3	AGUA POTABLE	1,19	0,05
MK00200	0,002 h	CAMIÓN CISTERNA	46,43	0,09
MN00100	0,007 h	MOTONIVELADORA	69,12	0,48
MR00400	0,007 h	RULO VIBRATORIO	35,64	0,25
	10,360%	Costes indirectos	0,87	0,09
		Precio total por m2		**0,96**
16.2.3 03WSS00131	**m3**	**SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**		
GW00100	0,100 m3	AGUA POTABLE	1,19	0,12
ME00300	0,030 h	PALA CARGADORA	36,57	1,10
MR00400	0,090 h	RULO VIBRATORIO	35,64	3,21
AW00200	1,120 m3	ZAHORRA NATURAL	19,25	21,56
	10,360%	Costes indirectos	25,99	2,69
		Precio total por m3		**28,68**
		16.3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS		
16.3.1 10SSS00004	**m2**	**SOLERA DE HORMIGÓN DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE, UNCKUSO ANCLAJES DE AMBAS SOLERAS CON ANCLAJES DE ACERO, RESINAS EPOXIPARA ANCLAJE Y MATERIA COMPLEMENTARIO O PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02200	0,250 h	OFICIAL 2ª	25,07	6,27
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	6,14
AA00300	0,150 m3	ARENA GRUESA	14,30	2,15
CH03320	0,216 m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/XD0, SUMINISTRADO	110,36	23,84
XI01100	1,111 m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM	0,71	0,79
XT14000	0,004 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	213,35	0,85
	10,360%	Costes indirectos	40,04	4,15
		Precio total por m2		**44,19**
16.3.2 03WSS80000	**m2**	**CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	25,07	1,25
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,84
CH04020	0,110 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	10,56
	10,360%	Costes indirectos	13,65	1,41
		Precio total por m2		**15,06**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	340/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
16.3.3 05HRM80110	**m3**	**HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 16 MM, EN PILASTRAS SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS PARA QUEDAR VISTAS, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**		
03ACC00011	85,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,94	164,90
03ERM80080	8,000 m2	ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	55,07	440,56
05HHM00003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/16/XD2 EN MUROS	117,05	117,05
	10,360%	Costes indirectos	722,51	74,85
		Precio total por m3		**797,36**
16.3.4 03HRZ80010	**m3**	**HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.**		
03ACC00011	40,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,94	77,60
03HAZ00004	1,000 m3	HORMIGÓN HA-30/B/20/XD2 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	119,42	119,42
	10,360%	Costes indirectos	197,02	20,41
		Precio total por m3		**217,43**
16.3.5 RLC020	**m²**	**APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE IMPREGNACIÓN INCOLORA INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MAXRITE INHIBITOR , (RENDIMIENTO: 0,5 KG/M²), PARA LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO FRENTE A LA CORROSIÓN.**		
mt27tsd040c	0,500 kg	IMPREGNACIÓN INCOLORA INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MAXRITE INHIBITOR "DRIZORO", PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO.	9,04	4,52
mo020	0,163 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.	25,76	4,20
mo113	0,163 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.	24,24	3,95
	10,360%	Costes indirectos	12,67	1,31
		Precio total por m²		**13,98**
16.3.6 NIM020	**m²**	**IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL AGUA POR SU CARA INTERIOR, CON MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE BICOMPONENTE MAXCLEAR TOP , COLOR GRIS, TEXTURA LISA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CEMENTO ESPECIAL Y ÁRIDOS SELECCIONADOS, RESISTENCIA A PRESIÓN HIDROSTÁTICA POSITIVA DE 9 BAR Y A PRESIÓN HIDROSTÁTICA NEGATIVA DE 3 BAR, CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES, CON CERTIFICADO DE POTABILIDAD, APLICADO EN CAPAS SUCESIVAS, DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL.MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**		
mt09lid020i	3,000 kg	MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE BICOMPONENTE MAXSEAL FLEX "DRIZORO", COLOR GRIS, TEXTURA LISA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CEMENTO ESPECIAL Y ÁRIDOS SELECCIONADOS, RESISTENCIA A PRESIÓN HIDROSTÁTICA POSITIVA DE 9 BAR Y A PRESIÓN HIDROSTÁTICA NEGATIVA DE 3 BAR, CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES, CON CERTIFICADO DE POTABILIDAD, SEGÚN UNE-EN 1504-2.	4,81	14,43
mo032	0,108 h	OFICIAL 1ª APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES.	25,76	2,78
mo070	0,054 h	AYUDANTE APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES.	24,66	1,33
	10,360%	Costes indirectos	18,54	1,92

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	341/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
		Precio total por m²		**20,46**
		16.4 PASARELA		
16.4.1 05ACT00101	**kg**	**ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES SOLDADAS, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, CARTELAS, PLACAS DE APOYO RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**		
TA00200	0,025	h AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,62
TO01600	0,025	h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,64
CA01100	1,080	kg ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS	1,65	1,78
WW00300	0,060	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,04
WW00400	0,080	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%	Costes indirectos	3,11	0,32
		Precio total por kg		**3,43**
16.4.2 05ACW00051	**kg**	**ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA, CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 16 MM Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE,IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**		
TO02100	0,028	h OFICIAL 1ª	25,76	0,72
TP00100	0,028	h PEÓN ESPECIAL	24,56	0,69
CA00320	0,264	kg ACERO B 500 S	1,29	0,34
CA00700	0,816	kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,65	1,35
WW00400	0,100	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,03
	10,360%	Costes indirectos	3,13	0,32
		Precio total por kg		**3,45**
16.4.3 10SWW00p21	**m2**	**CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LABRADA DE 2 MM DE ESPESOR, CREANDO DESARROLLO DEL PELDAÑEADO APOYADO SOBRE ESCUADRAS METÁLICAS, INCLUSO ANCAJES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION**		
ATC00400	0,500	h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	50,42	25,21
P03ALV050A	1,100	m CHAPA METÁLICA ESPESOR 2 MM	46,61	51,27
WW00300	2,000	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400	2,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%	Costes indirectos	78,40	8,12
		Precio total por m2		**86,52**
16.4.4 05AFF80010	**kg**	**ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**		
TA00200	0,030	h AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	0,74
TO01600	0,030	h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	0,77
CA80120	1,100	kg ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,70	1,87
WW00400	0,130	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,04
	10,360%	Costes indirectos	3,42	0,35
		Precio total por kg		**3,77**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	342/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
16.4.5 E15BA010B	**m**	**BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, E INFERIOR TENSOR METÁLICO Y BARROTES VERTICALES DE 30X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA**		
TO01600	0,350	h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	25,76	9,02
TA00200	0,350	h AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	8,63
P13BA010	1,000	m BARANDILLA ESCALERA TUBO 50X15 MM	77,18	77,18
KS02700	1,000	m GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO	1,94	1,94
	10,360%	Costes indirectos	96,77	10,03
		Precio total por m		**106,80**
		16.5 SANEAMIENTO		
16.5.1 04ESP9012	**u**	**MODIFICACIONES DE ARQUETAS HASTA LA NUEVA COTA DE ACERADO (ALTURA DE MAS/MENOS 20-30 CM) CONSISTENTE EN RETIRADA DE TAPA ACTUAL Y CERCO, RECRECIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, NUEVO CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**		
ATC00100	1,500	h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	75,48
FL01300	0,050	mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	81,22	4,06
WW00300	8,000	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	4,96
WW00400	4,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,36
AGM00500	0,033	m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	2,78
	10,360%	Costes indirectos	88,64	9,18
		Precio total por u		**97,82**
16.5.2 04ECP90p09	**m**	**COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.**		
ATC00100	0,100	h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	5,03
TO01900	0,100	h OF. 1ª FONTANERO	25,76	2,58
TP00100	0,900	h PEÓN ESPECIAL	24,56	22,10
AA00300	0,120	m3 ARENA GRUESA	14,30	1,72
SC01000	1,010	m TUBO PVC DIÁM. 200 MM 4 KG/CM2	8,58	8,67
MR00200	0,160	h PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,61	0,74
WW00300	1,000	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	0,62
WW00400	1,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%	Costes indirectos	41,80	4,33
		Precio total por m		**46,13**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	343/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
16.5.3 E03AHR090	**u**	**ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA**			
TO00100		0,680	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	17,52
TP00100		1,350	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	33,16
M05RN020		0,160	h	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	26,62	4,26
P01HMV250		0,040	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL	66,79	2,67
P02EAH040		1,000	u	ARQUETA HM C/ZUNCHO SUP-FONDO CIEGO 60X60X60 CM	54,01	54,01
P02EAT110		1,000	u	TAPA/MARCO CUADRADA HM 60X60 CM	54,41	54,41
		10,360%		Costes indirectos	166,03	17,20
				Precio total por u		**183,23**
16.5.4 04EAP90200	**u**	**ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50:5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100		2,850	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	143,41
TP00100		2,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	51,58
AGM00200		0,018	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	115,14	2,07
AGM00500		0,079	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	6,65
CH04020		0,174	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	96,01	16,71
FL01300		0,147	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	81,22	11,94
SA00700		0,450	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	35,91	16,16
		10,360%		Costes indirectos	248,52	25,75
				Precio total por u		**274,27**
		16.6 ALBAÑILERIA				
16.6.1 06WPP00001	**m**	**FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLOS HUECO SENCILLO Y DOBLE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.**			
TO00100		0,302	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	7,78
TP00100		0,151	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	3,71
AGM00500		0,015	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,26
FL00300		0,010	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM	187,79	1,88
FL00500		0,010	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM	154,35	1,54
		10,360%		Costes indirectos	16,17	1,68
				Precio total por m		**17,85**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	344/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
16.6.2 06WRF90004	**m2**	**RAMPA ANTIDESLIZANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1,20 M DE ANCHURA MÍNIMA, Y RECORRIDO MÁXIMO DE 3 M PARA PENDIENTE DE 12%, DE 0,18 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: CITARA DE LADRILLO PERFORADO SEPARADOS 1,10 M A EJE Y TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REGULACIÓN Y RECRECIDO DE SUELO DE 5 CM Y PAVIMENTACIÓN CON BALDOSA DE CEMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE Y P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.**		
06LPC00001	0,300	m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	24,51	7,35
06WWT00011	1,000	m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO	24,86	24,86
10CEE00003	0,150	m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES	19,38	2,91
10SWW90009	0,833	m2 PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20X20 CM	39,32	32,75
10SWW00061	1,000	m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 CM ESP. CON MORTERO	12,68	12,68
10WRA00002	0,833	m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 CM	34,37	28,63
11SBA90022	1,667	m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50X4 MM	51,25	85,43
11SBA90032	1,667	m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50X4 MM	25,44	42,41
	10,360%	Costes indirectos	237,02	24,56
		Precio total por m2		**261,58**
16.6.3 10SSS9020	**m2**	**SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.**		
TO02200	0,200	h OFICIAL 2ª	25,07	5,01
TP00100	0,250	h PEÓN ESPECIAL	24,56	6,14
AA00300	0,150	m3 ARENA GRUESA	14,30	2,15
CA00620	3,000	kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,29	3,87
CH02920	0,212	m3 HORMIGÓN HA-25/F/16/XD2, SUMINISTRADO	99,92	21,18
XI01100	1,111	m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM	0,71	0,79
XT14000	0,004	m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	213,35	0,85
	10,360%	Costes indirectos	39,99	4,14
		Precio total por m2		**44,13**
		16.7 ACABADOS		
16.7.1 RSP0011AA	**m2**	**SOLADO DE BALDOSAS DE MÁRMOL SIERRA ELVIRA, 60X40X3 CM, ACABADO APOMAZADO, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 3 MM, CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE SOLADO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO01100	0,461	h OF. 1ª SOLADOR	25,76	11,88
TA00200	0,461	h AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	11,37
GM80000	0,032	m3 MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL	133,26	4,26
RS01670	1,500	m2 BALDOSA PIEDRA CALIZA SIERRA ELVIRA 60X40X3 CM	30,36	45,54
GC80010	0,150	kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA	0,65	0,10
	10,360%	Costes indirectos	73,15	7,58
		Precio total por m2		**80,73**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	345/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
16.7.2 RSP001ZAAA	**m2**	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR , Y RECIBIDO CON MORTERO DE CMENETO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO P/P DE JUNTAS DE DILATACION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARKAS A LOS BORDES DE CONFINAMIENTO TREJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA SEGUN NTE RSS. INCLUSO TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA, ERTIDO DE CAPA DE ARENA . MORTERO Y ESPOLVOREO CON CEMENTO EN LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO, COLOCACION DE PIERZAS, LECHADA Y FREGADO DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
TO01100	0,800	h OF. 1ª SOLADOR	25,76	20,61
TO02200	0,800	h OFICIAL 2ª	25,07	20,06
TP00100	0,800	h PEÓN ESPECIAL	24,56	19,65
GM80000	0,032	m3 MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL	133,26	4,26
GC80010	0,150	kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA	0,65	0,10
RS01670	1,050	m2 BALDOSA PIEDRA CALIZA SIERRA ELVIRA 60X40X3 CM	30,36	31,88
GW00100	0,020	m3 AGUA POTABLE	1,19	0,02
	10,360%	Costes indirectos	96,58	10,01
		Precio total por m2		**106,59**
16.7.3 PAV0010C	**m2**	**RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR, Y RECUBIDO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO, INCLUSP P/P DE JUTNAS DE DILATAC ION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARLAS A LOS BORDES DEL CONFINAMIENTO, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, Y LIMPIEZAA, SEGÚN NTE-RSS. INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMEINTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REPLANTEO, MAESTRA Y NIVELES MEDIANTE EL TENDIDO DE CORDELES. LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN DE LA BASE. VERTIDO DE LA CAPA DE ARENA. VERIDO DEL MORTERO. ESPOLVOREO CON CEMENTO DE LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO. COLOCACIÓN D ELAS PIEZAS. FREFADO ABUNDANTE DE LAS BALDOSAS. VERTIDO DE UNA LECHADA DE CEMENTO PARA EL RELLENO DE JUNTAS, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE FRAGUADO. ELIMINACIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**		
TO02200	0,800	h OFICIAL 2ª	25,07	20,06
TO02100	0,800	h OFICIAL 1ª	25,76	20,61
TP00100	0,800	h PEÓN ESPECIAL	24,56	19,65
MC40	0,010	m3 MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)	60,90	0,61
MCB11	0,025	m3 MORTERO CEMENTO BLANCO 1/1	94,67	2,37
EPC20	1,050	m2 ENCINTADO PIEDRA CALIZA	77,15	81,01
	10,360%	Costes indirectos	144,31	14,95
		Precio total por m2		**159,26**
16.7.4 10SNS0DA	**m2**	**SOLADO CON BALDOSAS DIRECCIONAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO01100	0,365	h OF. 1ª SOLADOR	25,76	9,40
TP00100	0,185	h PEÓN ESPECIAL	24,56	4,54
AA00200	0,020	m3 ARENA FINA	18,37	0,37
AGL00100	0,001	m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,021	m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
RS03100	1,050	m2 BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50X50 CM	33,88	35,57
RS08400	1,000	m2 PULIDO SOLERÍA	3,51	3,51
	10,360%	Costes indirectos	55,34	5,73
		Precio total por m2		**61,07**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	346/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
16.7.5 10PNP90060	**m**	**PELDAÑO FORMADO POR HUELLA ABRILLANTADA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA SIERRA ELVIRA DE 3 CM Y 2 CM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE CON ABUJARDADO DE SEÑALIZACION DE ACCESIBILIDAD , RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.**		
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	30,19
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	175,05	0,18
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	84,18	1,77
RP01000	1,050 m	MAMPERLAN HAYA 50X70 MM	26,23	27,54
RP02900	1,050 u	ZANQUIN MADERA DE HAYA 60X15 MM	4,11	4,32
RS08200	0,375 m2	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA CERAMICA	3,98	1,49
	10,360%	Costes indirectos	65,49	6,78
		Precio total por m		**72,27**
16.7.6 13EEE00020	**kg**	**PINTADO AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SOPORTES, VIGAS Y VIGUETAS ESTRUCTURALES METÁLICAS, FORMADO POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDO EN PESO NOMINAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PINTADOS.**		
TO01000	0,011 h	OF. 1ª PINTOR	25,76	0,28
PE00200	0,011 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,80	0,12
PI00300	0,008 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	11,06	0,09
PW00100	0,007 l	DISOLVENTE	2,02	0,01
WW00400	0,030 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,01
	10,360%	Costes indirectos	0,51	0,05
		Precio total por kg		**0,56**
		16.8 ESTANQUES		
16.8.1 IMPERMEABILIC	**m2**	**IMPERMEABILIZACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON REFUERZO DE MALLLA , DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE , APLICADA MEDIANTE SISTEMA DE PROYECCIÓN MECÁNICA EN CALIENTE CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 2 KG/M2; Y CAPA DE ACABADO DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV EN MÚLTIPLES COLORES, COMPUESTO POR POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE Y DISOLVENTES, APLICADA MEDIANTE BROCHA O RODILLO O MÁQUINA TIPO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA SOBRE LA SUPERFICIE EN UNA MANO CON UN CONSUMO TOTAL DE 0,25 KG/M2, INCLUSO ENCUENTRO CON ZABALETAS CAZOLETAS Y PARAMNETOS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**		
DR-062864000	2,000 kg	MEMBRANA DE POLIUREA 100% PURA, DE DOS COMPONENTES DE ALTA REACTIVIDAD Y PROYECTADA EN CALIENTE PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN.	7,24	14,48
DR-071161002	0,250 kg	REVESTIMIENTO BICOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO EN BASE DISOLVENTE, FLEXIBLE Y CON GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE PARA LA PROTECCIÓN Y ACABADO DECORATIVO DE SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES.	9,15	2,29
TO00700	0,086 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	25,76	2,22
TA00200	0,086 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	24,66	2,12
	10,360%	Costes indirectos	21,11	2,19
		Precio total por m2		**23,30**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	347/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
16.8.2 FUEN01	**UD**	**INSTALACION ELECTRO HIDRAULICO PARA FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE TIPO WINNER 75 O SIMILAR CON PREFILTRO, POTENCIA 0.75CV, TRIFÁSICA 230/400V O MONOFÁSICA 230V (CON CONDENSADOR), IP-55, 2850 RPM, CUERPO EN POLIPROPILENO REFORZADO CON PRFV, SELLO MECÁNICO, TURBINA NORYL, EJE Y TONILLERÍA EN ACERO INOX AISI-316, CONEXIÓNES DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN MEDIANTE ROSCA HEMBRA DE 2" O TUBO PVC DN63 CON ENLACES RÁPIDOS INCLUIDOS. MEDIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO**			
TO01900	2,500	h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	64,40
f001	1,000	ud	ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE TIPO WINNER 75	437,94	437,94
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360	%	Costes indirectos	502,68	52,08
			Precio total por UD		**554,76**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	348/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción	Total
16.8.3 FUEN02	UD	**RECINTO PARA INSTALACIONES DE FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR FOSO DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 FABRICADO EN CENTRAL CON ADITIVO HIDRÓFUGO DE DIMENSIONES INTERIORES 2.50X2.50X2.30 M (ANCHOXLARGOXALTURA), FORMADA POR: LOSA DE CIMENTACIÓN HA-30/P/20/IIA DE 30 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO Y ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON FORMACIÓN DE HUECO PARA ARQUETA 40X40X30 CM, CON ESPERAS (LONGITUD 95+40 CM) B500S DIÁMETRO 12 MM A 20 CM ANCLADAS EN LOSA PARA SOLAPES CON BARRAS DE PAREDES, SOBRE CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PAREDES DE HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 25 CM DE ESPESOR Y ARMADAS EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO12MM #20X20CM, UNIONES ENTRE PAREDES CON BARRAS EN U (70+20+70 CM) B500S DE 12 MM A 20 CM, CON FORJADO REALIZADO CON LOSA MACIZA HA-30/P/20/IIA DE ESPESOR 30CM, ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON HUECO PARA ENTRADA REFORZADO CON DOS VIGAS PLANAS 30X20 CM (ANCHOX ALTO) FORMADA POR 6 BARRAS B500S DIÁMETRO 12MM Y CERCOS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 8MM A 20CM, INCLUSO ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTAJE EN OBRA, SEPARADORES RECORTES, DESPUNTES, VIBRADO, ENCOFRADO, PUNTALES, DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO DE ELEMENTOS CON SISTEMAS CON TERMINACIÓN VISTA EN PARAMENTOS INTERIORES, CURADO, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA MONOCOMPONENTE, A BASE DE BETUNES Y RESINAS, TIPO MASTERSEAL M 431 O SIMILAR, APLICADA EN DOS MANOS, (RENDIMIENTO: 1 KG/M² CADA MANO) EN CARAS EXTERIORES DE MUROS, FORJADO Y LOSA LÁMINA GEOTEXTIL DRENANTE SOBRE CARAS EXTERIORES DE MUROS Y FORJADOS, 10 PATES DE POLIPROPILENO, 3 PASATUBOS DIÁMETRO 300MM Y 6 PASATUBOS 100MM EJECUTADOS CON TUBOS LISOS PVC, ARQUETA DE POLIPROPILENO EN LOSA DE CIMENTACIÓN, REFUERZO DE ARMADO CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM EN ZONA DE ENTRADA Y SALIDA DE PASATUBOS Y ALREDEDOR DE HUECO DE ARQUETA, CUALQUIER MATAERIAL Y MEDIO AUXILIAR (CAMIÓN GRUA, ANDAMIO, ETC.) NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO, TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DEL MATERIAL NO APROVECHABLE Y TRATAMIENTO POR ESTE, NO INCLUYE EXCAVACIONES. CON EXTRACTOR HELICOIDAL DE AIRE MODELO S&P HCBT/4-500/H TRIFÁSICO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, CON DOS REJILLAS DE PROTECCIÓN, INSTALADO SOBRE HUECO EXISTENTE, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS Y CONEXIÓN DE CABLEADO EN CAJA ESTANCA CON RELLENO DE RESINA CONTRA LA HUMEDAD.INCLUSO TUBERIA DE VENTILACION EN ZANJA INCLUSO ZANJA , CINTA Y SEÑALIZACION A MONOLITO DE VENTILACIÓN PARA ADMISIÓN-IMPUSIÓN, FORMADO POR: EMBOCADURA REALIZADA MEDIANTE BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO DE 55X55 CM Y 30 CM DE ALTURA, FÁBRICA DE LADRILLO EN LABOR DE CITARA CON LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO POR AMBAS CARAS, APLACADO DE MÁRMOL PULIDO DE 3 CM DE ESPESOR MEDIANTE ADHESIVO CEMENTOSO; CUATRO REJILLAS DE VENTILACIÓN DE LAMAS DE CHAPA PERFILADA DE 450X200 MM CON MARCOS DE PERFIL L 40.40.3 MM TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, TELA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON MALLA DE 20X20 MM, INCLUSO ANCLAJES MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS M8X 70 MM RECIBIDAS CON RESINA EPOXI; SOMBRERETE DE PIEZA DE MÁRMOL PULIDO DE 50X50 CM DE 3 CM DE ESPESOR FIJADO CON ADHESIVO EPOXI. FILTROS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE ARENA LAMINADO ASTRAPOOL ASTER EJECUTADA SEGUN NORMATIVA . MEDIDA UNIDAD INSTALADA FUNCIONANDO Y LEGALIZADA**	

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	349/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Código	Ud	Descripción		Total
	ATC00200	10,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	49,63	496,30
	TO01900	3,000 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	77,28
	F0002	1,000 UD	EXTRACTOR HELICOIDAL DE AIRE MODELO HCBT/4-500/H	1.318,10	1.318,10
	F003	1,000 UD	FOSO DE HORMIGON NORMALIZADO	6.507,94	6.507,94
	F004	1,000 UD	MONOLITO DE VENTILACION	546,84	546,84
	F005	2,000 M	TUBERIA VENTILACION	105,86	211,72
	F006	1,000 UD	SUMINISTRO DE FILTRO DE ADMISION DE ACERO INOXIDABLE	369,59	369,59
	F007	1,000 UD	FILTRO DE ARENA ASTRAPOOL	817,55	817,55
	WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
		10,360%	Costes indirectos	10.354,92	1.072,77
			Precio total por UD		**11.427,69**

16.8.4 FUEN03 **UD EQUIPO DE CLORACIÓN AUTOMÁTICA TIPO B, COMPUESTO POR: CONTROLADOR DE POTENCIAL REDOX ORP Y PH EN CONTINUO HSP1000 CONTROLLER 10 HANNA O SIMILAR, EQUIPOS INSTALADOS CON FILTRO, SOPORTE PARA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE, REGULADOR DE PRESIÓN Y 2 BOMBAS DOSIFICADORAS ET-PKX 0103901 HANNA O SIMILAR. CON ANÁLISIS Y DOSIFICACIÓN DE CLORO LIBRE EN CONTINUO, CON DOS PANELES DE CONTROL PARA PH Y ORP MODELO BL981411-1 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO PH DE PUNTA PLANA MODELO HI 6100405 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO ORP DE PUNTA PLANA HI 6200405 HANNA O SIMILAR. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, FIJACIÓN A SOPORTE, INSTALACIÓN DE NUEVAS TUBERÍAS HASTA 25M Y CONEXIÓN MEDIANTE COLLARINES A LAS EXISTENTES, INSTALACIÓN DE ELECTRODOS Y SENSORES, VALVULERÍA, CABLEADO BAJO TUBO NORMALIZADO HASTA 25M, CONEXIÓN AL CUADRO ELÉCTRICO Y ADECUACIÓN DEL MISMO CON PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS Y DIFERENCIAL, Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. INCLUSO SISTEMA DE TELEGESTIÓN FORMADOR POR ROUTER GRPS HS 504900 HANNA O SIMILAR PARA CONTROL Y GESTION VIA INTERNET DE LOS PARAMETROS DEL AGUA PARA EQUIPO DE CLORACIÓN. PUESTO EN OBRA, INCLUSO MONTAJE , CABLEADO, CONEXIONADO EN CENTRO DE MANDO Y SOFTWARE. INCLUSO REACTIVOS**
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y CONFIGURADA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.

TO01900	2,000 h	OF. 1ª FONTANERO	25,76	51,52
FC001	1,000 UD	EQUIPO CLORACION AUTOMATICA	2.830,50	2.830,50
FC002	1,000 UD	SISTEMA DE TELEGESTION	1.318,83	1.318,83
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	3,40
	10,360%	Costes indirectos	4.204,25	435,56
		Precio total por UD		**4.639,81**

16.9 ACCESIBILIDAD

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	350/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
16.9.1 E11JPR40	**M2**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE DESNIVEL ,PARA SEÑALIZACIÓN DE INICIO/FINAL DE TRAMOS DE ESCALERAS/RAMPAS, FORMADO POR LOSETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V, DE 412X600X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON TORNILLERIA RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02100	1,893	h OFICIAL 1ª	25,76	48,76
WW00400	5,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,70
P08JP040	12,500	m PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, DE 1000X30X3,3 MM.	9,93	124,13
	10,360%	Costes indirectos	174,59	18,09
		Precio total por M2		**192,68**
16.9.2 E11JP040b	**m**	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PELDAÑO , FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V , DE 1000X30X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. DE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
TO02100	0,200	h OFICIAL 1ª	25,76	5,15
WW00400	0,400	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,14
P08JP040	1,050	m PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, DE 1000X30X3,3 MM.	9,93	10,43
	10,360%	Costes indirectos	15,72	1,63
		Precio total por m		**17,35**
16.9.3 14WSS00040	**u**	**ROTULO INDICACIONES DE ZONAS ACCESIBLES CON PLACA DE LATÓN PULIDO DE 30X6 CM, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**		
TO02100	0,250	h OFICIAL 1ª	25,76	6,44
DW01000	1,000	u ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO	24,21	24,21
WW00400	2,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%	Costes indirectos	31,33	3,25
		Precio total por u		**34,58**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	351/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total

17 GESTIÓN DE RESIDUOS

17.1 17TTT00110 **m3** **RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.**

ET00100	1,000	m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,10	1,10
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	36,57	0,73
MK00100	0,200	h	CAMION BASCULANTE	39,23	7,85
	10,360	%	Costes indirectos	9,68	1,00
			Precio total por m3		**10,68**

17.2 17AHA00140 **t** **RETIRADA DE RESIDUOS DE ACERO EN OBRA DE NUEVA PLANTA SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN ALMACÉN. MEDIDO EL PESO EN BASCULA PUESTO EN ALMACÉN.**

AEA00100	1,000	t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 M	6,49	6,49
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	36,57	0,73
MK00100	0,300	h	CAMION BASCULANTE	39,23	11,77
	10,360	%	Costes indirectos	18,99	1,97
			Precio total por t		**20,96**

17.3 G03BA110 **t** **CARGA Y TRANSPORTE DE RCD AUTORIZADO POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BAÑERA BASCULANTE CARGADO A MÁQUINA, CARGA Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SE MIDE TONELADA TRANSPORTADA Y JUSTIFICADA**

M05EN030	0,200	h	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV	51,77	10,35
M07CB030	0,190	h	CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 20 T	40,14	7,63
	10,360	%	Costes indirectos	17,98	1,86
			Precio total por t		**19,84**

17.4 G03A010 **m3** **CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON MEDIOS MANUALES. SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO**

TP00100	1,000	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	24,56
	10,360	%	Costes indirectos	24,56	2,54
			Precio total por m3		**27,10**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	352/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
17.5 G05C010	**u**	**RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE) DE RESIDUOS PELIGROSOS HASTA DESTINO FINAL (BIEN CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATAMIENTO) UTILIZANDO CAMIÓN DE 3,5 TONELADAS DE PESO MÁXIMO AUTORIZADO. EL PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MÁQUINA ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG-BAGS COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALETS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALETS (CADA PALET PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L), O DE 4 BIG-BAGS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE SUPERE EL PESO MÁXIMO AUTORIZADO DEL VEHÍCULO. EL PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES (OBRAS).EL TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA INFERIOR A 200KM. EL PRECIO YA INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA.(REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO.)**			
O01OA080		0,500	h	MAQUINISTA O CONDUCTOR	25,76	12,88
M02CA010		0,500	h	CARRETILLA ELEVADORA DIESEL ST 1,3 T	6,36	3,18
P35BT010		1,000	u	RETIRADA CAMIÓN 3,5 T PMA 200 KM COMPARTIDA	37,91	37,91
		10,360%		Costes indirectos	53,97	5,59
				Precio total por u		**59,56**
17.6 G05C070	**m3**	**TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO DEL DESMANTELAMIENTO DE DEL SANEAMIENTO A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, PREVIAMENTE PLASTIFICADAS, PALETIZADAS Y CARGADAS SOBRE CAMIÓN, CONSIDERANDO LA IDA, DESCARGA Y VUELTA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO**			
O01OA080		0,500	h	MAQUINISTA O CONDUCTOR	25,76	12,88
P35BT060		0,400	u	RETIRADA CAMIÓN 18 T PMA 200 KM EXCLUSIVO	301,39	120,56
M02CA010		1,000	h	CARRETILLA ELEVADORA DIESEL ST 1,3 T	6,36	6,36
		10,360%		Costes indirectos	139,80	14,48
				Precio total por m3		**154,28**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	353/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción	Total

18 SEGURIDAD Y SALUD

18.1 COLECTIVA

18.1.1 19LPW90611p **m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE VESTUARIO Y ASEOS EN OBRAS DE DURACIÓN EJECUCION DE OBRA , FORMADA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO, CARPINTERIA DE ALUMINIO, REJAS Y SUELO CON PERFILERIA DE SOPORTE, TABLERO FENÓLICO Y PAVIMENTO, COMPRENDIENDO: DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, MURETES DE SOPORTE, CIMENTACIÓN, Y P.P. DE TRANSPORTE COLOCACIÓN, DESMONTADO Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL EJECUTADA.**

HL00500	0,189	m2	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	437,48	82,68
01TLL90100	1,500	m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,25	0,38
17TTT00100	0,078	m3	RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 KM	5,75	0,45
02ZBB00002	0,063	m3	EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 M	58,94	3,71
03HMM00002	0,063	m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/X0 EN CIMIENTOS	114,98	7,24
06LPM00001	0,125	m2	FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	44,52	5,57
WW00500	2,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	0,62
	10,360%		Costes indirectos	100,65	10,43
			Precio total por m2		**111,08**

18.1.2 19LMA90010 **m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMÁTICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.**

DA00100	0,370	u	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,39	4,58
DA00200	0,075	u	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	11,00	0,83
DA00500	0,037	u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	233,63	8,64
DA00700	0,037	u	ESPEJO 0,50X0,40 M	15,40	0,57
DW00400	0,110	u	PAPELERA PLÁSTICO	3,55	0,39
DW00500	0,185	u	PERCHA	6,64	1,23
HL01400	0,185	u	TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE	9,08	1,68
WW00500	1,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	0,31
	10,360%		Costes indirectos	18,23	1,89
			Precio total por m2		**20,12**

18.1.3 19LMC90010 **m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELÉCTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.**

DW00600	0,022	u	RECIPIENTE DESPERDICIOS	112,81	2,48
HL00800	0,270	u	ASIENTO COMEDOR OBRA	10,28	2,78
HL01000	0,003	u	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS	2.485,38	7,46
HL01200	0,070	u	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS	57,63	4,03
WW00500	1,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	0,31
	10,360%		Costes indirectos	17,06	1,77
			Precio total por m2		**18,83**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	354/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción		Total
18.1.4 19LMS90010	**m2**	**AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS O SALA DE CURAS, COMPRENDIENDO: CAMILLA FIJA Y TRANSPORTABLE, BOTIQUIN PORTATIL, TAQUILLA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL, MESA, ASIENTOS, PERCHA Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.**		
DA00800	0,034 u	TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA	121,82	4,14
DS00100	0,075 u	SILLA METÁLICA	35,97	2,70
DW00400	0,200 u	PAPELERA PLÁSTICO	3,55	0,71
DW00500	0,034 u	PERCHA	6,64	0,23
HL01100	0,017 u	CAMILLA FIJA	174,27	2,96
HL01300	0,034 u	MESA DE CURAS	275,26	9,36
HL01400	0,068 u	TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE	9,08	0,62
HW00200	0,050 u	BOTIQUÍN PORTATIL	12,74	0,64
HW00500	0,017 u	CAMILLA TRANSPORTABLE	173,32	2,95
WW00500	1,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	0,31
	10,360%	Costes indirectos	24,62	2,55
		Precio total por m2		**27,17**
18.1.5 19LMV90010	**m2**	**AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA OFICINA, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.**		
DA00700	0,014 u	ESPEJO 0,50X0,40 M	15,40	0,22
DA00900	0,057 u	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25X0,25X1,80 M	187,24	10,67
HL00900	0,137 u	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS	53,02	7,26
WW00500	2,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,31	0,62
	10,360%	Costes indirectos	18,77	1,94
		Precio total por m2		**20,71**
18.1.6 19SCB90002	**m**	**BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA MORDAZA EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, METÁLICOS, INCLUSO DESMONTADO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO. SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**		
TO02200	0,070 h	OFICIAL 2ª	25,07	1,75
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,72
HB00110	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	2,88	0,06
HB00120	0,100 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,48	1,65
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%	Costes indirectos	5,86	0,61
		Precio total por m		**6,47**
18.1.7 19SCP90070	**m2**	**MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBOS Y PLATAFORMA DE MADERA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO; SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**		
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	25,76	10,30
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	7,37
CE00200	0,030 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 M	22,50	0,68
CM00100	0,012 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	436,84	5,24
CM00200	0,020 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	424,41	8,49
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	1,24
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,68
	10,360%	Costes indirectos	34,00	3,52
		Precio total por m2		**37,52**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	355/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
18.1.8 19SCR00051	**m2**	**PROTECCIÓN DE HUECO DE PATIO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA (HT), INCLUSO P.P. DE ANCLAJE DE RED, CUERDAS DE SUJECCIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO.**			
TO02200	0,080	h	OFICIAL 2ª	25,07	2,01
TP00100	0,080	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,96
HR00200	1,500	u	ANCLAJE DE RED	0,84	1,26
HR00700	0,550	m2	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA	1,34	0,74
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
	10,360%		Costes indirectos	6,31	0,65
			Precio total por m2		**6,96**
18.1.9 19SCV90055	**u**	**EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 M3/H, COLOCADO EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 Y 18 MESES, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA NECESARIA, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	50,32	25,16
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	25,76	25,76
HV00500	0,450	u	EXTRACTOR DE AIRE 1000 M3/H	366,73	165,03
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,62	6,20
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	1,02
	10,360%		Costes indirectos	223,17	23,12
			Precio total por u		**246,29**
18.1.10 S02F110	**m2**	**PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE 20X7 CM UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 2 USOS), SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.**			
TO00400	0,250	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	25,76	6,44
O01OB020	0,250	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	24,66	6,17
P31CB070	0,050	m3	TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM	238,94	11,95
P31CB300	0,050	kg	PUNTAS PLANAS ACERO 20X100 MM	0,96	0,05
	10,360%		Costes indirectos	24,61	2,55
			Precio total por m2		**27,16**
18.1.11 S02GL030P	**m**	**ALQUILER MENSUAL, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCALERA DE ANDAMIO PARA SUBIR ACCESO A CUBIERTAS COMPUESTA POR SOPORTE METÁLICO, DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, ESCALERA INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN R.D. 2177/2004.MEDIDO ALTURA EJECUTADO**			
M13ASV010	30,000	m	ALQUILER DIARIO DE PLATAFORMA VOLADA EN CUBIERTA	0,12	3,60
M13ASV030	1,000	m	MONTAJE / DESMONTAJE PLATAFORMA VOLADA CUBIERTA H=12-25 M	21,65	21,65
	10,360%		Costes indirectos	25,25	2,62
			Precio total por m		**27,87**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	356/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
18.1.12 19SSA90101	**m2**	**CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES GALVANIZADOS, PANEL RÍGIDO DE CHAPA NERVADA GALVANIZADA Y P.P. CIMENTACIÓN, APOYO, ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**			
TO00100		0,020	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	25,76	0,52
TP00100		0,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,46
CW00200		1,000	m2	CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	5,10	5,10
HS02100		0,133	u	SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM	18,50	2,46
02PBB00002		0,010	m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 M	66,31	0,66
03HMM00002		0,010	m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/X0 EN CIMIENTOS	114,98	1,15
		10,360%		Costes indirectos	12,35	1,28
				Precio total por m2		**13,63**
18.1.13 19SSA00051	**m**	**VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**			
TP00100		0,040	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	0,98
HS03400		0,013	u	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	65,13	0,85
		10,360%		Costes indirectos	1,83	0,19
				Precio total por m		**2,02**
18.1.14 19SSA00001	**u**	**CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
TP00100		0,050	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
HS00100		0,100	u	CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M	16,98	1,70
		10,360%		Costes indirectos	2,93	0,30
				Precio total por u		**3,23**
18.1.15 S02E010	**u**	**EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.**			
TP00100		0,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,46
P31CI020		1,000	u	EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B	43,03	43,03
		10,360%		Costes indirectos	45,49	4,71
				Precio total por u		**50,20**
18.1.16 E28EC030	**UD**	**PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN MEDIANTE BRIDAS. S/R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**			
WW00400		1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,34	0,34
TP00100		0,100	h	PEÓN ESPECIAL	24,56	2,46
P31SC030		1,000	u	PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM	13,89	13,89
		10,360%		Costes indirectos	16,69	1,73
				Precio total por UD		**18,42**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	357/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
18.1.17 19SSS90302	**u**	**SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
TP00100		0,050 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
HS01300		1,000 u	SEÑAL PVC 30X30 CM	3,26	3,26
		10,360%	Costes indirectos	4,49	0,47
			Precio total por u		**4,96**
18.1.18 19SSS90212	**u**	**SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
TP00100		0,050 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
HS01200		0,330 u	SEÑAL PVC 30 CM	3,26	1,08
		10,360%	Costes indirectos	2,31	0,24
			Precio total por u		**2,55**
18.1.19 19SSS90202	**u**	**SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**			
TP00100		0,050 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
HS01200		0,330 u	SEÑAL PVC 30 CM	3,26	1,08
		10,360%	Costes indirectos	2,31	0,24
			Precio total por u		**2,55**
18.1.20 19SIW90006	**m**	**LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIÉSTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCIÓN VISUAL AL DESGASTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA**			
TO02100		0,050 h	OFICIAL 1ª	25,76	1,29
TP00100		0,050 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	1,23
HC02520		1,000 m	LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER	3,04	3,04
		10,360%	Costes indirectos	5,56	0,58
			Precio total por m		**6,14**
18.1.21 S02J010	**m**	**BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUIDO P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10 USOS), ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.**			
TP00100		0,400 h	PEÓN ESPECIAL	24,56	9,82
P31CW010		1,000 u	BAJANTE ESCOMBROS GOMA 1 M	60,88	60,88
P31CW020		0,025 u	BOCA CARGA METÁLICA BAJANTE GOMA 1 M	147,00	3,68
P31CB010		0,160 u	PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO 3 M	15,22	2,44
		10,360%	Costes indirectos	76,82	7,96
			Precio total por m		**84,78**
18.1.22 S04A030	**u**	**COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PREVENCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª. SE MEDIDRA MES REALIZADO**			
TO02200		8,000 h	OFICIAL 2ª	25,07	200,56
		10,360%	Costes indirectos	200,56	20,78
			Precio total por u		**221,34**

18.2 INDIVIDUALES

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	358/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
18.2.1 19SIC90001	**u**	**CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC01500		1,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,57	2,57
		10,360%	Costes indirectos	2,57	0,27
			Precio total por u		**2,84**
18.2.2 19SIC90002	**u**	**CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC01510		1,000 u	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	9,36	9,36
		10,360%	Costes indirectos	9,36	0,97
			Precio total por u		**10,33**
18.2.3 19SIC30001	**u**	**MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC05200		1,000 u	MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS	2,06	2,06
		10,360%	Costes indirectos	2,06	0,21
			Precio total por u		**2,27**
18.2.4 19SIC30002	**u**	**MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC05210		1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,47	2,47
		10,360%	Costes indirectos	2,47	0,26
			Precio total por u		**2,73**
18.2.5 19SIC20002	**u**	**GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC03310		1,000 u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE	11,78	11,78
		10,360%	Costes indirectos	11,78	1,22
			Precio total por u		**13,00**
18.2.6 19SIC20008	**u**	**GAFAS PANORAMICA CON MONTURA ESTANCA, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO ANTI RAYADO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC03520		1,000 u	GAFAS ANTI-POLVO POLICARBONATO	8,64	8,64
		10,360%	Costes indirectos	8,64	0,90
			Precio total por u		**9,54**
18.2.7 19SIC20012	**u**	**PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC05600		1,000 u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA	24,11	24,11
		10,360%	Costes indirectos	24,11	2,50
			Precio total por u		**26,61**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	359/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
18.2.8 19SIC10004	**u**	**PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN AMBIOENTE BAJO Y MEDIO DE RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC00350		1,000 u	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO	19,85	19,85
		10,360%	Costes indirectos	19,85	2,06
			Precio total por u		**21,91**
18.2.9 19SIC10001	**u**	**PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS REEMPLAZABLES, R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC00100		1,000 u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS	23,67	23,67
		10,360%	Costes indirectos	23,67	2,45
			Precio total por u		**26,12**
18.2.10 19SIC30007	**u**	**SEMIMASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO, FÁBRICADA EN CAUCHO SINTÉTICO HIPOALERGENICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURAS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC03100		1,000 u	FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	6,69	6,69
HC05310		1,000 u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA	14,76	14,76
		10,360%	Costes indirectos	21,45	2,22
			Precio total por u		**23,67**
18.2.11 19SIM90005	**u**	**PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN, FABRICADO EN NEOPRENO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC04400		1,000 u	PAR DE GUANTES NEOPRENO	2,94	2,94
		10,360%	Costes indirectos	2,94	0,30
			Precio total por u		**3,24**
18.2.12 19SIM50001	**u**	**PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC04900		1,000 u	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	6,27	6,27
		10,360%	Costes indirectos	6,27	0,65
			Precio total por u		**6,92**
18.2.13 19SIP90008	**u**	**PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECIAL METATARSAL FLEXIBLE CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL SERRAJE, PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC00630		1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL	27,98	27,98
		10,360%	Costes indirectos	27,98	2,90
			Precio total por u		**30,88**
18.2.14 19SIP50003	**u**	**PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC00670		1,000 u	PAR DE POLAINAS DE CUERO	12,42	12,42
		10,360%	Costes indirectos	12,42	1,29
			Precio total por u		**13,71**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	360/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº Código	Ud	Descripción			Total
18.2.15 19SIT90008	**u**	**CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC01600		1,000 u	CHALECO REFLECTANTE	3,60	3,60
		10,360%	Costes indirectos	3,60	0,37
			Precio total por u		**3,97**
18.2.16 19SIT90006	**u**	**CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC02100		1,000 u	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE	47,78	47,78
		10,360%	Costes indirectos	47,78	4,95
			Precio total por u		**52,73**
18.2.17 19SIT90002	**u**	**ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**			
HC02300		1,000 u	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER	33,96	33,96
		10,360%	Costes indirectos	33,96	3,52
			Precio total por u		**37,48**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	361/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.- Demoliciones

1.1.1 M2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y DEMÁS ENSERES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
instalaciones y maquinas N1	1	17,78			17,78	
instalaciones y maquinas N2	1	39,14			39,14	
instalaciones y maquinas N3	1	14,59			14,59	
cuartillo N1	1	3,18			3,18	
Cuartillo N2	1	3,20			3,20	
Almacen E1	1	12,86			12,86	
Almacen E2	1	18,66			18,66	
Almacen E3	1	12,43			12,43	
Almacen E4	1	38,97			38,97	
Almacen E5	1	37,92			37,92	
Almacen S1	1	11,98			11,98	
Almacen S2	1	18,66			18,66	
Almacen S3	1	13,18			13,18	
Almacen S4	1	14,44			14,44	
Almacen S5	1	9,27			9,27	
Vestuarios S1	1	15,21			15,21	
Vestuarios S2	1	8,74			8,74	
Vestuarios S3	1	8,75			8,75	
Cuartillo S1	1	1,37			1,37	
Cuartillo S2	1	3,83			3,83	
Almacen S6	1	11,98			11,98	
Almacen S7	1	18,66			18,66	
Almacen S8	1	11,98			11,98	
Almacen O1	1	39,83			39,83	
Almacen O2	1	39,60			39,60	
Instalaciones N4	1	11,98			11,98	
Instalaciones N5	1	17,31			17,31	
Instalaciones N6	1	11,98			11,98	
Instalaciones y maquinas C1	1	34,71			34,71	
Instalaciones y maquinas C2	1	3,29			3,29	
distribuidor	1	83,24			83,24	
Nucleo Comunicaciones	1	12,11			12,11	
					600,83	*600,83*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Oficinas N1	1	34,29			34,29	
Oficinas N2	1	44,14			44,14	
Aseo N1	1	3,18			3,18	
	1	1,58			1,58	
Oficinas N3	1	47,91			47,91	
Oficinas E1	1	35,33			35,33	
Oficinas E2	1	29,51			29,51	
Oficinas E3	1	22,05			22,05	
Oficinas E4	1	47,91			47,91	
Aularios S1	1	84,51			84,51	
Oficinas S1	1	47,91			47,91	
Acceso	1	20,66			20,66	
Vestibulo	1	63,20			63,20	
Oficinas O1	1	47,91			47,91	
Distribuidor	1	128,81			128,81	
Aseo E1	1	2,61			2,61	
Aseo E2	1	3,55			3,55	
	1	1,30			1,30	
					666,36	*666,36*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas N1	1	35,97			35,97	
Oficinas N2	1	19,51			19,51	
Oficinas N3	1	9,74			9,74	
Oficinas N4	1	17,44			17,44	
Oficinas N5	1	14,12			14,12	
Oficinas N6	1	33,06			33,06	
Oficinas E1	1	33,88			33,88	
Oficinas E2	1	22,43			22,43	
Oficinas E3	1	27,24			27,24	
Oficinas E4	1	25,41			25,41	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	362/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.1 M2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Oficinas E5	1	34,36			34,36	
Oficinas S1	1	49,84			49,84	
Oficinas S2	1	22,77			22,77	
Oficinas S3	1	49,16			49,16	
Oficinas O1	1	47,90			47,90	
Oficinas C1	1	13,72			13,72	
Oficinas C2	1	34,48			34,48	
Distribuidor	1	40,14			40,14	
Sala de reuniones	1	39,90			39,90	
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
					578,43	*578,43*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Segunda						
Oficinas N1	1	76,01			76,01	
Oficinas E1	1	44,11			44,11	
Oficinas E2	1	6,96			6,96	
Oficinas E3	1	7,53			7,53	
Oficinas E4	1	13,31			13,31	
Oficinas E5	1	10,35			10,35	
Oficinas S1	1	44,11			44,11	
Oficinas S2	1	7,32			7,32	
Oficinas S3	1	7,53			7,53	
Oficinas S4	1	10,05			10,05	
Oficinas S5	1	13,61			13,61	
Oficinas O1	1	34,86			34,86	
Oficinas O2	1	34,71			34,71	
Acceso N1	1	22,72			22,72	
Distribuidor	1	49,79			49,79	
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
					390,52	*390,52*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta tercera- Azotea baja						
Oficinas N	1	42,93			42,93	
Sala Central	1	19,70			19,70	
Distribuidor O	1	6,39			6,39	
Oficinas S	1	22,08			22,08	
Distribuidor S	1	31,27			31,27	
Salida terraza	1	17,88			17,88	
					140,25	*140,25*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Azotea						
nuecleo comunicaciones	1	10,56			10,56	
					10,56	*10,56*
					2.386,95	*2.386,95*
					Total m2 .....:	**2.386,95**

1.1.2 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE ACERO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja						
entrada	1	6,37	4,77		30,38	
	1	8,28	7,60		62,93	
					93,31	*93,31*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Segunda						
	3	2,45	2,10		15,44	
	1	2,02	2,10		4,24	
					19,68	*19,68*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PTercera						
Terrazas	4	1,05	2,10		8,82	
					8,82	*8,82*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	363/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
PAzotea			1	0,80	2,10	1,68	
			1	1,15	2,10	2,42	
						4,10	*4,10*
						125,91	*125,91*
						Total m2 .....:	**125,91**

1.1.3 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Semisotano						
Ventanas	10	1,45	0,74		10,73	
patio	1	5,29	2,85		15,08	
	1	7,29	2,85		20,78	
					46,59	*46,59*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Baja						
Oficinas O1-N3-E4-S1	1	11,91	3,20	4,00	152,45	
Patio	1	5,29	3,15		16,66	
	1	7,29	3,15		22,96	
ventanas	4	1,41	2,60	3,00	43,99	
Ventana al patio	1	2,02	3,20		6,46	
					242,52	*242,52*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Primera						
Oficinas O1-N5-N6-E4-E5-S3	1	11,92	2,10	4,00	100,13	
Patio	1	5,29	2,85		15,08	
	1	7,29	2,85		20,78	
ventanas	2	1,41	2,60	3,00	22,00	
Ventada al patio	1	2,02	2,90		5,86	
	1	1,66	2,90		4,81	
					168,66	*168,66*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Segunda						
patio	1	5,29	2,87		15,18	
	1	7,29	2,87		20,92	
					36,10	*36,10*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Tercera						
patio	1	5,29	3,02		15,98	
	1	7,29	3,02		22,02	
lucernarios	3	5,90	0,85	2,00	30,09	
	3	4,00	0,85	2,00	20,40	
					88,49	*88,49*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Cubierta- patio	2,1	5,29	1,06		11,78	
	1	7,29	1,06		7,73	
Ventanas castillete	2	0,60	1,00		1,20	
					20,71	*20,71*
					603,07	*603,07*
					Total m2 .....:	**603,07**

1.1.4 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PSemisotano						
Instalaciones y maquinarias N2	1	1,20	2,10		2,52	
Cuartillo N2	3	0,75	2,10		4,73	
Instalaciones N2	1	0,95	2,10		2,00	
Almacen E5	1	2,00	2,10		4,20	
	1	1,60	2,10		3,36	
	1	1,50	2,10		3,15	
Almacen S5	3	0,75	2,10		4,73	
Cuartillo S1	1	0,95	2,10		2,00	
Almacen O2	2	0,75	2,10		3,15	
	1	1,66	2,10		3,49	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	364/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.4 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Distribuidor	2	0,75	2,10		3,15	
	1	0,65	2,10		1,37	
	1	0,90	2,10		1,89	
					39,74	*39,74*
P. Baja						
Oficinas N1	1	2,01	2,10		4,22	
	2	0,75	2,10		3,15	
	1	0,95	2,10		2,00	
Oficinas N2	2	2,02	2,10		8,48	
Oficinas E1	1	1,66	2,10		3,49	
	1	2,02	2,10		4,24	
	2	0,90	2,10		3,78	
Aseo E1	3	0,85	2,10		5,36	
Aularios S1	3	2,02	2,10		12,73	
					47,45	*47,45*
P. Primera						
Oficinas N1	6	0,97	2,10		12,22	
Oficinas N6	1	0,97	2,10		2,04	
	1	1,20	2,10		2,52	
Oficinas E1	3	0,97	2,10		6,11	
	1	2,02	2,10		4,24	
Oficinas S1-C1	4	0,97	2,10		8,15	
	1	2,02	2,10		4,24	
Terraza S3-O1	2	0,97	2,10		4,07	
					43,59	*43,59*
P Segunda						
Oficinas N1	2	1,55	2,10		6,51	
Distribuidor	2	2,02	2,10		8,48	
	1	1,66	2,10		3,49	
	3	0,97	2,10		6,11	
Aseos	1	0,75	2,10		1,58	
Oficinas S1	3	0,97	2,10		6,11	
Oficinas E1	3	0,97	2,10		6,11	
					38,39	*38,39*
PTercera						
Distribuidor O	2	0,97	2,10		4,07	
Sala central	3	0,97	2,10		6,11	
Distribuidor S	1	0,97	2,10		2,04	
					12,22	*12,22*
					181,39	*181,39*
					Total m2 .....:	**181,39**

1.1.5 M DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera existente						
	4	2,45			9,80	
	4	4,55			18,20	
	4	2,45			9,80	
					37,80	*37,80*
					Total m .....:	**37,80**

1.1.6 M DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PASAMANOS DE MADERA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Escalera Existente						
	4	2,45			9,80	
	4	4,55			18,20	
	4	2,45			9,80	
					37,80	*37,80*
					Total m .....:	**37,80**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	365/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.7 M2 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA SENCILLO, CON GUARNECIDO DE YESO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Oficinas N1	1	6,32	3,20		20,22	
	1	1,31	3,20		4,19	
	1	3,79	3,20		12,13	
Aseos N1	3	1,65	3,20		15,84	
	2	3,24	3,20		20,74	
Oficinas E1	1	8,28	3,20		26,50	
Huecos	2	2,02	3,20		12,93	
Oficinas E2	1	5,85	3,20		18,72	
Distribuidor	1	3,17	3,20		10,14	
	1	3,79	3,20		12,13	
	1	3,65	3,20		11,68	
	1	3,27	3,20		10,46	
Aseos E1	2	2,63	3,20		16,83	
	1	1,54	3,20		4,93	
Aseos E2	1	1,51	3,20		4,83	
Aulario S1	2	2,02	3,20		12,93	
Huecos inst. fibrocemento	8	4,67	3,20		119,55	
					334,75	*334,75*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Primera						
Oficina O1	2	1,44	2,90		8,35	
Oficinas N1	1	5,10	2,90		14,79	
	1	10,20	2,90		29,58	
Oficinas N3	1	2,80	2,90		8,12	
	1	3,56	2,90		10,32	
	1	4,67	2,90		13,54	
Ventana	1	1,66	2,90		4,81	
Puerta	1	1,99	2,90		5,77	
Odicina N5	1	1,44	2,90		4,18	
	1	5,07	2,90		14,70	
Oficina N6	1	2,52	2,90		7,31	
	1	1,44	2,90		4,18	
Oficinas E1	1	3,99	2,90		11,57	
	1	4,56	2,90		13,22	
	1	7,13	2,90		20,68	
Hueco	1	3,03	2,90		8,79	
Oficinas E5	1	5,12	2,90		14,85	
	1	4,89	2,90		14,18	
Oficinas S1	1	5,23	2,90		15,17	
	1	5,31	2,90		15,40	
	1	4,36	2,90		12,64	
	1	4,04	2,90		11,72	
Oficinas S3	1	1,44	2,90		4,18	
Aseos	2	2,98	2,90		17,28	
	1	2,12	2,90		6,15	
	1	0,90	2,90		2,61	
Aseo F	1	1,51	2,90		4,38	
Sala Reuniones	1	7,26	2,90		21,05	
	1	5,69	2,90		16,50	
	1	2,88	2,90		8,35	
Oficinas C1	1	3,65	2,90		10,59	
	1	3,00	2,90		8,70	
	1	4,30	2,90		12,47	
	1	1,26	2,90		3,65	
	1	1,30	2,90		3,77	
Distribuidor	1	6,48	2,90		18,79	
Huecos inst. fibrocemento	6	4,67	2,90		81,26	
					483,60	*483,60*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda						
Oficina N1	2	2,47	2,90		14,33	
	1	3,43	2,90		9,95	
Oficinas E1	1	7,73	2,90		22,42	
	1	5,71	2,90		16,56	
	2	2,48	2,90		14,38	
	1	2,38	2,90		6,90	
Oficinas S1	1	5,71	2,90		16,56	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	366/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.7 M2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN (Continuación...)

	1	7,73	2,90		22,42	
	2	2,48	2,90		14,38	
	1	2,38	2,90		6,90	
Oficinas O1	1	0,56	2,90		1,62	
	1	1,51	2,90		4,38	
	1	6,42	2,90		18,62	
	1	5,65	2,90		16,39	
Oficina O2	1	6,32	2,90		18,33	
	1	0,66	2,90		1,91	
	1	1,51	2,90		4,38	
Distribuidor	1	3,00	2,90		8,70	
Aseos	2	2,63	2,90		15,25	
	1	1,16	2,90		3,36	
	1	1,20	2,90		3,48	
					241,22	*241,22*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Tercera						
Distribuidor O	2	4,24	3,10		26,29	
Sala central	2	4,38	3,10		27,16	
	1	4,28	3,10		13,27	
	1	1,63	3,10		5,05	
Distribuidor S	1	6,08	3,10		18,85	
	1	1,54	3,10		4,77	
	1	0,40	3,10		1,24	
					96,63	*96,63*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Azotea						
Nucleo	2	4,91	3,36		33,00	
	3	3,60	3,36		36,29	
					69,29	*69,29*
					1.225,49	*1.225,49*
					Total m2 .....:	**1.225,49**

1.1.8 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Semisotano						
Cuartillo N1-N2	2	3,88	2,43		18,86	
	1	1,69	2,43		4,11	
Instalaciones maquinas C1	1	0,75	2,43		1,82	
	1	7,21	2,43		17,52	
	1	1,46	2,43		3,55	
	1	0,30	2,43		0,73	
	1	4,52	2,43		10,98	
	1	2,35	2,43		5,71	
	1	1,66	2,43		4,03	
	1	1,54	2,43		3,74	
Instalaciones N4	1	1,50	2,43		3,65	
Almacen O1	1	11,38	2,43		27,65	
Huecos	2	1,50	2,43		7,29	
Almacen O2	1	1,50	2,43		3,65	
Almacen E3	1	1,40	2,43		3,40	
Almacen E4	2	1,45	2,43		7,05	
	1	0,75	2,43		1,82	
Núcleo de comunicaciones	1	2,66	2,43		6,46	
	1	1,20	2,43		2,92	
Distribuidor	1	4,12	2,43		10,01	
	1	4,11	2,43		9,99	
Vestuarios y limpieza S1	2	2,28	2,43		11,08	
	1	1,59	2,43		3,86	
Vestuario S2	1	2,28	2,43		5,54	
	1	1,59	2,43		3,86	
	1	2,55	2,43		6,20	
	1	0,80	2,43		1,94	
Vestuario S3	1	2,19	2,43		5,32	
	1	3,99	2,43		9,70	
Almacen S5	1	6,03	2,43		14,65	
Huecos inst. fibrocemento	6	4,67	2,43		68,09	
					285,18	*285,18*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	367/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

Total m2 .....: 285,18

1.1.9 M2 APERTURA DE HUECO MAYOR DE 1 M DE ANCHURA EN MURO DE LADRILLO MACIZO CON REVESTIMIENTO CONTINUO, FORMADO POR: APEO, APERTURA DE CAJA, COLOCACIÓN Y MACIZADO DE DINTEL, RECORTADO, DEMOLICIÓN, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DEL CERCO, INCLUSO EMPARCHADO, ACABADO DEL REVESTIMIENTO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	10	1,65	2,60		42,90	
	2	0,70	2,60		3,64	
	1	1,45	2,10		3,05	
P Baja	1	1,30	2,10		2,73	
PPrimera	1	0,70	2,10		1,47	
ag	10	2,65	2,60		68,90	
					122,69	*122,69*

Total m2 .....: 122,69

1.1.10 M3 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE MURO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	10	1,65	2,60		42,90	
	2	0,70	2,60		3,64	
	1	1,45	2,10		3,05	
P Baja	1	1,30	2,10		2,73	
ag	10	2,65	2,60		68,90	
PPrimera	1	0,70	2,10		1,47	
					122,69	*122,69*

Total m3 .....: 122,69

1.1.11 M2 DEMOLICIÓN DE FORJADO HASTA CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE MAXIMO 10 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sala central	1	166,10			166,10	
					166,10	*166,10*

Total m2 .....: 166,10

1.1.12 M2 DEMOLICIÓN DE FORJADO FORMANDO LAS BOVEDAS FORMADO POR ROSCA DE LADRILLO HUECO, MORTERO DE CAL, LADRILLO MACIZO, RELLENO DE CASETONES, TABIQUE DE LADRILLO MACIZO Y LADRILLO MACIZO POR TABLA , INCLUSO DEMOLICIÓN DE MORTERO DE AGARRE CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
instalaciones y maquinas N1	1	17,78			17,78	
instalaciones y maquinas N2	1	39,14			39,14	
instalaciones y maquinas N3	1	14,59			14,59	
cuartillo N1	1	3,18			3,18	
Cuartillo N2	1	3,20			3,20	
Almacen E1	1	12,86			12,86	
Almacen E2	1	18,66			18,66	
Almacen E3	1	12,43			12,43	
Almacen E4	1	38,97			38,97	
Almacen E5	1	37,92			37,92	
Almacen S1	1	11,98			11,98	
Almacen S2	1	18,66			18,66	
Almacen S3	1	13,18			13,18	
Almacen S4	1	14,44			14,44	
Almacen S5	1	9,27			9,27	
Vestuarios S1	1	15,21			15,21	
Vestuarios S2	1	8,74			8,74	
Vestuarios S3	1	8,75			8,75	
Cuartillo S1	1	1,37			1,37	
Cuartillo S2	1	3,83			3,83	
Almacen S6	1	11,98			11,98	
Almacen S7	1	18,66			18,66	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	368/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.12 M2 DEMOLICION DE FORJADO EN BOVEDAS (Continuación...)

Almacen S8	1	11,98	11,98	
Almacen O1	1	39,83	39,83	
Almacen O2	1	39,60	39,60	
Instalaciones N4	1	11,98	11,98	
Instalaciones N5	1	17,31	17,31	
Instalaciones N6	1	11,98	11,98	
			467,48	*467,48*

Total m2 .....: 467,48

1.1.13 M2 DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGAS METÁLICAS Y REVOLTÓN DE LADRILLO HUECO SENCILLO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 3						
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas S3	1	49,16			49,16	
Oficinas O1	1	47,90			47,90	
					97,06	*97,06*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 4						
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas E4	1	25,41			25,41	
Oficinas E5	1	21,25			21,25	
					46,66	*46,66*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 5						
Planta Segunda						
3 Terrazas	3	58,60			175,80	
Terraza O	1	82,19			82,19	
					257,99	*257,99*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 6						
Planta Segunda						
3 Terrazas	3	23,59			70,77	
					70,77	*70,77*
					472,48	*472,48*

Total m2 .....: 472,48

1.1.14 M2 DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS METÁLICAS IPN, BOVEDILLAS CERÁMICAS O DE HORMIGÓN, Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 1						
PSemisotano						
Instalaciones y maquinas C1	1	34,71			34,71	
Instalaciones y maquinas C2	1	3,29			3,29	
distribuidor	1	83,24			83,24	
Nucleo Comunicaciones	1	12,11			12,11	
P Baja						
nucleo	1	2,87	4,64		13,32	
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas C1	1	13,72			13,72	
Oficinas C2	1	34,48			34,48	
Distribuidor	1	40,14			40,14	
Sala de reuniones	1	39,90			39,90	
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
Planta Segunda						
Oficinas O1	1	34,86			34,86	
Oficinas O2	1	34,71			34,71	
Acceso N1	1	22,72			22,72	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	369/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.14 M2 DEMOLICIÓN FORJADOS VIGUETAS METÁLICAS Y BOVEDILLAS C/COMPRESOR (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Distribuidor	1	49,79			49,79	
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
Planta tercera- Azotea baja						
Oficinas N	1	42,93			42,93	
Sala Central	1	19,70			19,70	
Distribuidor O	1	6,39			6,39	
Oficinas S	1	22,08			22,08	
Distribuidor S	1	31,27			31,27	
Salida terraza	1	17,88			17,88	
					572,15	*572,15*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 2						
Planta Baja						
Oficinas E1	1	35,33			35,33	
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas N1	1	35,97			35,97	
Oficinas N2	1	19,51			19,51	
Oficinas N3	1	9,74			9,74	
Oficinas N4	1	17,44			17,44	
Oficinas N5	1	14,12			14,12	
Oficinas N6	1	33,06			33,06	
Oficinas E1	1	33,88			33,88	
Oficinas E2	1	22,43			22,43	
Oficinas E3	1	27,24			27,24	
Oficinas E5	1	2,68	4,89		13,11	
Oficinas S1	1	49,84			49,84	
Oficinas S2	1	22,77			22,77	
					334,44	*334,44*
					906,59	*906,59*
					Total m2.....:	**906,59**

1.1.15 M2 DEMOLICIÓN DE ESCALERAS FORMADAS POR ZANCAS METÁLICAS Y TABLERO DE RASILLONES CERÁMICOS MACHIHEMBRADOS, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN O MORTERO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera existente	5	1,20	2,65		15,90	
	5	1,15	3,45		19,84	
	5	1,15	1,45		8,34	
					44,08	*44,08*
					Total m2 .....:	**44,08**

1.1.16 Kg DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR VIGAS Y PILARES METÁLICOS, (SIN FORJADOS), POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA EL PESO NOMINAL

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P.Semisotano						
IPN 220	1	14,11	31,10		438,82	
IPN260	1	14,11	41,90		591,21	
					1.030,03	*1.030,03*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
IPN 220	1	14,11	31,10		438,82	
IPN260	1	14,11	41,90		591,21	
					1.030,03	*1.030,03*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Primera						
IPN 220	1	19,90	31,10		618,89	
	1	4,60	31,10		143,06	
IPN260	1	9,52	41,90		398,89	
					1.160,84	*1.160,84*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	370/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
P Segunda							
IPN 260			1	19,90	41,90	833,81	
			1	9,52	41,90	398,89	
IPN220			1	4,60	31,10	143,06	
						1.375,76	*1.375,76*
			Uds.	Largo	Ancho	Alto Parcial	Subtotal
P Tercera							
IPN 220			1	4,60	31,10	143,06	
IPN 240			1	9,25	36,20	334,85	
IPN 260			2	4,87	41,90	408,11	
			1	4,65	41,90	194,84	
						1.080,86	*1.080,86*
			Uds.	Largo	Ancho	Alto Parcial	Subtotal
Pilares							
PSotano							
2UPN 100			1	3,20	10,60	2,00 67,84	
2UPN 140			3	3,20	16,00	2,00 307,20	
2UPN 180			1	3,20	22,00	2,00 140,80	
2UPN 200			1	3,20	25,30	2,00 161,92	
2UPN 220			2	3,20	19,40	2,00 248,32	
PBaja							
2UPN 100			1	3,99	10,60	2,00 84,59	
2UPN 140			3	3,99	16,00	2,00 383,04	
2UPN 180			4	3,99	22,00	2,00 702,24	
PPrimera							
2UPN 100			1	3,70	10,60	2,00 78,44	
2UPN 120			3	3,70	13,40	2,00 297,48	
2UPN 140			1	3,70	16,00	2,00 118,40	
2UPN 160			3	3,70	18,80	2,00 417,36	
PSegunda							
2UPN 100			4	3,01	10,60	2,00 255,25	
2UPN 120			1	3,01	13,40	2,00 80,67	
2UPN 140			3	3,01	16,00	2,00 288,96	
P Tercera							
2UPN 80			4	3,10	8,64	2,00 214,27	
2UPN 100			4	3,10	10,60	2,00 262,88	
						4.109,66	*4.109,66*
						9.787,18	*9.787,18*
						Total kg .....:	**9.787,18**

1.1.17 M2 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS DE HORMIGÓN, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
para nuevas vigas todas de planta baja						
ag	10	14,15	1,00		141,50	
para cabezas de vigas	1	14,15	1,00		14,15	
Nueva viga de coronacion						
aulario S1-oficinas N1	2	10,20	1,00		20,40	
Oficinas E4-N3	2	5,50	1,00		11,00	
					187,05	*187,05*
					Total m2 .....:	**187,05**

1.1.18 M2 DEMOLICIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE 8 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
distribuidor	1	128,81			128,81	
					128,81	*128,81*
					Total m2 .....:	**128,81**

1.1.19 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	371/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
P Baja - sala central			1	8,85	14,10	124,79	
			1	5,20	6,75	35,10	
ag			4	8,85	14,10	499,14	
almacenes			1	4,65	8,30	38,60	
P Primera - sala central			1	8,85	14,10	124,79	
			1	5,20	6,75	35,10	
Oficinas N-S-E			3	10,20	8,30	253,98	
Oficinas NE-SE-NO-SO			4		47,60	190,40	
P Segunda - sala Central			1	8,85	14,10	124,79	
			1	5,20	6,75	35,10	
Oficinas S-N-E			3	10,20	8,30	253,98	
P Tercera sala central			1	8,85	14,10	124,79	
			1	5,20	6,75	35,10	
						1.875,66	*1.875,66*
						Total m2 .....:	**1.875,66**

1.1.20 M DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
long escalera entre forjados 1	1	5,15			5,15	
					5,15	*5,15*
					Total m .....:	**5,15**

1.1.21 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Nueva viga de coronacion						
aulario S1-oficinas N1	2	10,20	1,00		20,40	
Oficinas E4-N3	2	5,50	1,00		11,00	
					31,40	*31,40*
					Total m2 .....:	**31,40**

1.1.22 M3 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓNCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	670,00		0,30	201,00	
					201,00	*201,00*
					Total m3 .....:	**201,00**

1.1.23 M3 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE CIMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR O MARTILLO PERCUTOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	84,51		0,30	25,35	
ag	1	166,00		0,30	49,80	
					75,15	*75,15*
					Total m3 .....:	**75,15**

1.1.24 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
red pluviales sala central	8	7,00	1,00		56,00	
res residuales aseos	1	20,00	1,00		20,00	
	1	6,00	1,00		6,00	
	1	2,00	1,00		2,00	
	1	6,15	1,00		6,15	
	1	6,50	1,00		6,50	
					96,65	*96,65*
					Total m2 .....:	**96,65**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	372/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.25 M2 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE CUBRICIÓN DE AZOTEA FORMADA POR MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO Y SOLERÍA GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCIÓN HORIZONTAL

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 5						
Planta Segunda						
3 Terrazas	3	58,60			175,80	
Terraza O	1	82,19			82,19	
					257,99	*257,99*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 6						
Planta Segunda						
3 Terrazas	3	23,59			70,77	
					70,77	*70,77*
					328,76	*328,76*
					Total m2 .....:	**328,76**

1.1.26 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Soleria Central	1	103,50			103,50	
	1	14,15			14,15	
					117,65	*117,65*
					Total m2 .....:	**117,65**

1.1.27 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Oficinas N1	1	34,29			34,29	
Oficinas N2	1	44,14			44,14	
Aseo N1	1	3,18			3,18	
	1	1,58			1,58	
Oficinas N3	1	47,91			47,91	
Oficinas E1	1	35,33			35,33	
Oficinas E2	1	29,51			29,51	
Oficinas E3	1	22,05			22,05	
Oficinas E4	1	47,91			47,91	
Aularios S1	1	84,51			84,51	
Oficinas S1	1	47,91			47,91	
Acceso	1	20,66			20,66	
Vestibulo	1	63,20			63,20	
Oficinas O1	1	47,91			47,91	
Distribuidor	1	128,81			128,81	
Aseo E1	1	2,61			2,61	
Aseo E2	1	3,55			3,55	
	1	1,30			1,30	
					666,36	*666,36*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas N1	1	35,97			35,97	
Oficinas N2	1	19,51			19,51	
Oficinas N3	1	9,74			9,74	
Oficinas N4	1	17,44			17,44	
Oficinas N5	1	14,12			14,12	
Oficinas N6	1	33,06			33,06	
Oficinas E1	1	33,88			33,88	
Oficinas E2	1	22,43			22,43	
Oficinas E3	1	27,24			27,24	
Oficinas E4	1	25,41			25,41	
Oficinas E5	1	34,36			34,36	
Oficinas S1	1	49,84			49,84	
Oficinas S2	1	22,77			22,77	
Oficinas S3	1	49,16			49,16	
Oficinas O1	1	47,90			47,90	
Oficinas C1	1	13,72			13,72	
Oficinas C2	1	34,48			34,48	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	373/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.27 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Distribuidor	1	40,14			40,14	
Sala de reuniones	1	39,90			39,90	
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
					578,43	*578,43*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Segunda						
Oficinas N1	1	76,01			76,01	
Oficinas E1	1	44,11			44,11	
Oficinas E2	1	6,96			6,96	
Oficinas E3	1	7,53			7,53	
Oficinas E4	1	13,31			13,31	
Oficinas E5	1	10,35			10,35	
Oficinas S1	1	44,11			44,11	
Oficinas S2	1	7,32			7,32	
Oficinas S3	1	7,53			7,53	
Oficinas S4	1	10,05			10,05	
Oficinas S5	1	13,61			13,61	
Oficinas O1	1	34,86			34,86	
Oficinas O2	1	34,71			34,71	
Acceso N1	1	22,72			22,72	
Distribuidor	1	49,79			49,79	
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
					390,52	*390,52*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta tercera- Azotea baja						
Oficinas N	1	42,93			42,93	
Sala Central	1	19,70			19,70	
Distribuidor O	1	6,39			6,39	
Oficinas S	1	22,08			22,08	
Distribuidor S	1	31,27			31,27	
Salida terraza	1	17,88			17,88	
					140,25	*140,25*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Azotea						
nuecleo comunicaciones	1	10,56			10,56	
					10,56	*10,56*
					1.786,12	*1.786,12*
					Total m2 .....:	**1.786,12**

1.1.28 M2 PICADO DE GUARNECIDO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES, CON MARTILLO ELÉCTRICO, ELIMINÁNDOLOS EN SU TOTALIDAD Y DEJANDO LA FÁBRICA SOPORTE AL DESCUBIERTO, PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVASCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Techo de planta sotano	1	670,00			670,00	
					670,00	*670,00*
					Total m2 .....:	**670,00**

1.1.29 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Suelo de marmol - p baja para cabeza de viga						
	2	10,20	1,50		30,60	
	4	5,45	1,50		32,70	
					63,30	*63,30*
					Total m2 .....:	**63,30**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	374/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.30 U DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE ASCENSOR FORMADO POR EQUIPO ITA-1 CON: RECORRIDO TOTAL 12 M, NÚMERO DE PARADAS 4 UD, GRUPO TRACTOR, CHASIS METÁLICO, CAMARIN, CABLES, EQUIPO DE PUERTAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE MANIOBRA COLECTIVA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ascesnor existene	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

1.1.31 M2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA, INCLUYENDO LÍNEAS DE ALIMENTACION, LLAVES DE PASO , SANITARIOS , Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta sotano						
Vestuarios S2	1	8,74			8,74	
Vestuarios S3	1	8,75			8,75	
Cuartillo S1	1	1,37			1,37	
					18,86	*18,86*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Aseo N1	1	3,18			3,18	
	1	1,58			1,58	
Aseo E1	1	2,61			2,61	
Aseo E2	1	3,55			3,55	
	1	1,30			1,30	
					12,22	*12,22*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera- entreplanta						
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
					7,36	*7,36*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda						
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
					7,55	*7,55*
					45,99	*45,99*
					Total m2 .....:	**45,99**

1.1.32 M2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, INCLUYENDO LÍNEAS DE SANEAMIENTO,LINEAS DE EVACUACION DE AGUAS SIFONES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, STOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta sotano						
Vestuarios S2	1	8,74			8,74	
Vestuarios S3	1	8,75			8,75	
Cuartillo S1	1	1,37			1,37	
					18,86	*18,86*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Aseo N1	1	3,18			3,18	
	1	1,58			1,58	
Aseo E1	1	2,61			2,61	
Aseo E2	1	3,55			3,55	
	1	1,30			1,30	
					12,22	*12,22*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera- entreplanta						

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	375/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

1.1.32 M2 DESMANTELADO DE SANEAMIENTO (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
					7,36	*7,36*
P Segunda						
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
					7,55	*7,55*
					45,99	*45,99*
					Total m2 .....:	**45,99**

1.1.33 M2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, TV-FM ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, MECANISMOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS,LUMINARIAS, LÁMPARAS, CUADROS ELÉCTRICOS, DETECTORES, EQUIPO DE SEÑAL , AMPLIFICACION Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Sotano	1	600,83			600,83	
P Baja	1	666,36			666,36	
P Primera	1	578,43			578,43	
P Segunda	1	390,52			390,52	
P Tercera	1	140,25			140,25	
P azotea	1	10,56			10,56	
					2.386,95	*2.386,95*
					Total m2 .....:	**2.386,95**

1.1.34 M2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,DEPOSITO, GRUPO DE PRESION, DETECTORES, CENTRALITAS,ALARMAS, SIRENAS, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN, DESONEXIONES ELECTRICAS, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Sotano	1	600,83			600,83	
P Baja	1	666,36			666,36	
P Primera	1	578,43			578,43	
P Segunda	1	390,52			390,52	
P Tercera	1	140,25			140,25	
P azotea	1	10,56			10,56	
					2.386,95	*2.386,95*
					Total m2 .....:	**2.386,95**

1.1.35 M2 DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,MAQUINAS DE CLIMAS, CONDUCTOS, DIFUSORES, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Sotano	1	600,83			600,83	
P Baja	1	666,36			666,36	
P Primera	1	578,43			578,43	
P Segunda	1	390,52			390,52	
P Tercera	1	140,25			140,25	
P azotea	1	10,56			10,56	
					2.386,95	*2.386,95*
					Total m2 .....:	**2.386,95**

1.1.36 M DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO, POR EMPRESA AUTORIZADA, CON MEDIOS Y EQUIPOS ADECUADOS, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN, INCLUSO HUMEDECTACION DE BAJANTE CON SOLUCIÓN ACUOSA.TRANSPORTE AL VERTEDERO COMO RESIDUOS PELIGROSO, TRATAMIENTO, ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO, ENCAPSULAMIENTO DE LAS PIEZAS, CANÓN, EMISIÓN DE CERTIFICADO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE DESMONTADA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	376/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Nº total bajantes x Longitud	11	18,50			203,50	
					203,50	*203,50*
					Total m .....:	**203,50**

1.2.- Consolidaciones

1.2.1 M2 MURO ESTABILIZADO HASTA 6 MESES,CON ESTRUCTURA SOLDIER MKII PARA LA ESTABILIZACION INTERIOR DEL EDIFICIO FORMADO POR PERFILES ALIGERADOS DE ACERO GALVANIZADO CON UNIONES ATORNILLADAS SIENDO LOS NIVELES DE CORREA DE DOBLE U ESTABILIZADO MEDIANTE FIJACIONES QUIMICA Y PUNTALES HORIZONTALES REALIZADOS CON VIGAS SOLDIER INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, SELLADO DE MURO TRAS EL DESMONTAJE DE LOS ANCLAJES , TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER , VISITAS MENSUALES DE INSPECCIONPOR TECNICOS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. SE REQUERIRA INSPECION TECNICA Y CERTIFICACION TECNICA DE ESTABILIDAD POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL USO DEL ESTABILIZADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ A UNA CARA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
edificio central	1	49,60	16,70		828,32	
Azoteas	4	36,44	12,00		1.749,12	
	4	33,12	7,50		993,60	
					3.571,04	*3.571,04*
					Total m2 .....:	**3.571,04**

1.2.2 M2 APEO DE FORJADOS PARA EJECUTAR LA DEMOLICION APEADO CON PUNTALES METÁLICOS, DURMIENTES Y SOPANDAS INCLUSO RETIRADA DE APEOS TRAS LA DEMOLICION.
INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER MEDIDA LA SUPERFICIE A LUCES LIBRES.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
= demolicion de forjado de boveda	1	467,48			467,48	
= demolicion de forjado con ladrillo	1	472,48			472,48	
= demolicion forjado de bovedilla	1	906,59			906,59	
					1.846,55	*1.846,55*
					Total m2 .....:	**1.846,55**

1.2.3 M3 DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE MATERIAL PARA CIMBRA DE ENCOFRADO CON PROTECCION DE ARTESONADO POR AMBAS CARAS CON TABLERO MARINO , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTO ESPECIFICO DE LA CIMBRA, CERTIFICACIONES TÉCNICAS DE SU MONTAJE ANTES DE LA PUESTA EN CARGA, NIVELACIÓN, TRATAMIENTO DE JUTAS DE TABLEROS PARA SU ESTANQUEIDAD, Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES ANTES DEL HORMIGONADO, RETIRADA DE MATERIAL DE ENCOFRADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES. MEDIDA VOLUMEN DE CIMBRA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	8,40	10,20	9,50	813,96	
					813,96	*813,96*
					Total m3 .....:	**813,96**

1.3.- Proteccion de elementos ornamentales

1.3.1 Ml PROTECCION DE BALAUSTRADA DE FACHADA FORMADA POR PROTECCION POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO . MEDIDA LONGITUD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
central	1	52,00			52,00	
laterales	4	30,00			120,00	
					172,00	*172,00*
					Total ml .....:	**172,00**

1.3.2 Ml PROTECCION DE BALAUSTRADA DE BALCONES FORMADA POR PROTECCION DE LOS BALCONES POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	377/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
balcones	4	30,00			120,00	
					120,00	*120,00*
					Total ml .....:	**120,00**

1.3.3 Ud PROTECCION DE ESCULTURAS Y PINACULOS DE FACHADA FORMADA POR CAJON DE PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE YY P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pinaculos	16				16,00	
	16				16,00	
señores	2				2,00	
					34,00	*34,00*
					Total ud .....:	**34,00**

1.3.4 M2 PROTECCION DE ELEMENTOS CERAMICOS Y MARCOS DE ARCOS FORMADA POR PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DECORATIVOS TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
zocalo	4	36,00	1,60		230,40	
arcos laterales	8	12,00	1,40		134,40	
arcos centrales	4	4,00	2,20		35,20	
					400,00	*400,00*
					Total m2 .....:	**400,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	378/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 2 REPARACIONES PATOLOGICAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

2.1.- Yeseria

2.1.1 M2 ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	10,50	1,30		27,30	
	2	8,50	1,30		22,10	
					49,40	*49,40*
					Total m2 .....:	**49,40**

2.1.2 U COLOCACIÓN DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE DIMENSIÓN INFERIOR A 400 CM2 EN YESERÍA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSIÓN ACRÍLICA, HUMECTACIÓN PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE LAS JUNTAS CON PASTA DE ESCAYOLA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACIÓN DE PRESIÓN MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	50				50,00	
					50,00	*50,00*
					Total u .....:	**50,00**

2.1.3 M2 REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE ÁREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERÍA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGÁNICO AGLUTINADOS CON EMULSIÓN ACRÍLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE VELADURAS EN UN TONO MÁS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	10,50	1,30	0,20	5,46	
	2	8,50	1,30	0,20	4,42	
					9,88	*9,88*
					Total m2 .....:	**9,88**

2.2.- Azulejeria y Fabrica vista

2.2.1.- Tratamiento azulejeria in situ

2.2.1.1 M2 DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL ETILICO Y AMONIACO AL 45:45:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI Y POSTERIOR NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	96,07				96,07	
					96,07	*96,07*
					Total M2 .....:	**96,07**

2.2.1.2 M2 DE ELIMINACION DE MATERIAL SINTETICO DE ESCASA DUREZA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	9,61				9,61	
					9,61	*9,61*
					Total M2 .....:	**9,61**

2.2.1.3 M2 DE CONSOLIDACION DEL MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA,
PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	24,02				24,02	
					24,02	*24,02*
					Total M2 .....:	**24,02**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	379/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

2.2.1.4 M2 DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS MINERALES CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	9,61				9,61	
					9,61	*9,61*
					Total m2 .....:	**9,61**

2.2.1.5 Ud DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	150				150,00	
					150,00	*150,00*
					Total UD .....:	**150,00**

2.2.1.6 Ud DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	20				20,00	
					20,00	*20,00*
					Total UD .....:	**20,00**

2.2.1.7 M2 DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA Y MORTERO DE CAL, ARDEX F3, O SIMILAR, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	9,61				9,61	
					9,61	*9,61*
					Total m2 .....:	**9,61**

2.2.1.8 M2 DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	9,61				9,61	
					9,61	*9,61*
					Total M2 .....:	**9,61**

2.2.2.- Tratamiento azulejeria extracción

2.2.2.1 M2 CLASIFICACIÓN, NUMERACIÓN Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE AZULEJERÍA CON ETIQUETAS ADHESIVAS Y ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	*27,45*
					Total m2 .....:	**27,45**

2.2.2.2 M2 PROTECCIÓN DE PAÑO DE AZULEJERÍA REALIZADA MEDIANTE ENGASADO SENCILLO CON GASA TARLATANA, ADHERIDO CON RESINA ACRÍLICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	380/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
aegun estudio de elementos de conservacion		27,45				27,45	
						27,45	*27,45*
						Total m2 .....:	**27,45**

2.2.2.3 M2 EXTRACCIÓN, PIEZA A PIEZA, DE PAÑO DE AZULEJERÍA RECIBIDO CON MORTERO DE ADHESIÓN MEDIA, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	*27,45*
					Total m2 .....:	**27,45**

2.2.2.4 M2 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERÍA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	*27,45*
					Total m2 .....:	**27,45**

2.2.2.5 M2 ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y/O GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	*27,45*
					Total M2 .....:	**27,45**

2.2.2.6 Ud RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA, ENTRE 4 Y 6 TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	30				30,00	
					30,00	*30,00*
					Total UD .....:	**30,00**

2.2.2.7 M2 DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,2				2,20	
					2,20	*2,20*
					Total M2 .....:	**2,20**

2.2.2.8 Ud DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	20				20,00	
					20,00	*20,00*
					Total UD .....:	**20,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	381/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

2.2.2.9 Ud DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	6				6,00	
					6,00	*6,00*
					Total UD .....:	**6,00**

2.2.2.10 M2 DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA Y MORTERO DE CAL, ARDEX F3, O SIMILAR, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,2				2,20	
					2,20	*2,20*
					Total m2 .....:	**2,20**

2.2.2.11 M2 DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,2				2,20	
					2,20	*2,20*
					Total M2 .....:	**2,20**

2.2.2.12 M2 DE REUBICACION DE PIEZAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, CON MORTERO ADHESIVO DE CAL Y LLAGUEADO CON CAL HIDRAULICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	*27,45*
					Total m2 .....:	**27,45**

2.2.3.- Ladrillo visto

2.2.3.1 M2 DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE CERAMICA , MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 CON CEPILLO SUAVE, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	401,9				401,90	
					401,90	*401,90*
					Total M2 .....:	**401,90**

2.2.3.2 M2 DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERÁMICO, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA AB-57, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION, PARA ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	25,383				25,38	
					25,38	*25,38*
					Total M2 .....:	**25,38**

2.2.3.3 M2 DE ELIMINACION DE CAPA DE BARNIZ Y/O PINTURA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERAMICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ACETONA, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DEL MISMO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	382/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
aegun estudio de elementos de conservacion		16,922				16,92	
						16,92	*16,92*
						Total M2 .....:	**16,92**

2.2.3.4 M2 LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE MEDIANTE PROYECCIÓN DE ÓXIDO DE ALUMINIO/ GARNET O VIDRIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	401,9				401,90	
					401,90	*401,90*
					Total M2 .....:	**401,90**

2.2.3.5 M2 DE REINTEGRACIÓN DE JUNTAS CON MORTEROS DE CAL Y ÁRIDO SELECCIONADO, CON CALIDADES (PROPORCIONES, COLOR Y TEXTURA) SIMILAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	34,902				34,90	
					34,90	*34,90*
					Total M2 .....:	**34,90**

2.2.3.6 Ml COSIDO DE FRACTURAS Y/O FRAGMENTOS CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, PREVIA LIMPIEZA EN LAS MISMAS ELIMINANDO ZONAS DESCOHESIONADAS Y DEPÓSITOS Y TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES A UNIR MEDIANTE VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPOXICA. SELLADO DE LA SUPERFICIE EXTERNA MEDIANTE MORTERO DE CAL AÉREA Y CARGA DE SILICATO MOLTURADO MUY FINO (100:200) EN SUSPENSIÓN ACUOSA (MALTA HIDRÁULICA) Y TERMINACIÓN A BAJO NIVEL RESPECTO A LA SUPERFICIE ORIGINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total ML .....:	**10,00**

2.2.3.7 Ud DE REALIZACIÓN DE MOLDE CERÁMICO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total UD .....:	**1,00**

2.2.3.8 Ud DE REINTEGRACION VOLUMETRICA REALIZADA CON PIEZA CERÁMICA , AJUSTE Y NIVELADO DE LA PIEZA, HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y POSTERIOR ADHESION CON
ADHESIVO DE CAL Y VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA .

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	15				15,00	
					15,00	*15,00*
					Total UD .....:	**15,00**

2.2.3.9 Ud RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES CON MORTERO INTEGRADOS EN COLOR EN EL CONJUNTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	23,27				23,27	
					23,27	*23,27*
					Total UD .....:	**23,27**

2.2.3.10 M2 DE PROTECCIÓN FINAL POR IMPREGNACIÓN DE TODA LA SUPERFICIE CON HIDROFUGANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	383/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

aegun estudio de elementos de conservacion	401,9				401,90		
					401,90	*401,90*	
					Total M2 .....:		**401,90**

2.3.- Alfarje

2.3.1 M2 ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES EN ARTESONADO DE MADERA POLICROMADA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	84,45				84,45	
					84,45	*84,45*
					Total m2 .....:	**84,45**

2.3.2 M2 DE DESINSECTACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	16,89				16,89	
					16,89	*16,89*
					Total M2 .....:	**16,89**

2.3.3 M2 DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES EN VARIAS APLICACIONES, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	16,89				16,89	
					16,89	*16,89*
					Total M2 .....:	**16,89**

2.3.4 M2 DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA REALIZADA MEDIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO, TALLADO Y LIJADO DEL ENCHULETADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	18				18,00	
					18,00	*18,00*
					Total M2 .....:	**18,00**

2.3.5 Ud DE REINTEGRACION DE ELEMENTO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE PINO FLANDES DE PRIMERA CALIDAD DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADODELACUERDODELASSUPERFICIES.MEDIDALAUNIDADEJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	0,1				0,10	
					0,10	*0,10*
					Total UD .....:	**0,10**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	384/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

2.3.6 M2 DE CONSOLIDACION DE CAPA PICTORICA PULVERULENTA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA,
AFECTANDO AL 10 % DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE
NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA. EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO
INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	8,4				8,40	
					8,40	*8,40*
					Total m2 .....:	**8,40**

2.3.7 M2 DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL
20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL
50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA
DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE
PRESION MODERADA, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,3				2,30	
					2,30	*2,30*
					Total m2 .....:	**2,30**

2.3.8 M2 DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	84,45				84,45	
					84,45	*84,45*
					Total m2 .....:	**84,45**

2.3.9 M2 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO DE ELEMENTOS METALICOS EN ALFARJE DE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADO DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO CON CEPILLO CIRCULAR METALICO, APLICACION DE ACIDO TANICO EN ALCOHOL AL 15:985 CON BROCHA, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y CAPA DE PROTECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total M2 .....:	**2,00**

2.3.10 M2 DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,3				2,30	
					2,30	*2,30*
					Total M2 .....:	**2,30**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	385/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

2.3.11 M2 DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,3				2,30	
					2,30	*2,30*
					Total M2 .....:	**2,30**

2.3.12 M2 DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	84,45				84,45	
					84,45	*84,45*
					Total m2 .....:	**84,45**

2.4.- Patologias varias

2.4.1 M2 PULIDO DE CLOROCAUCHO EN CUBIERTA SOBRE BALDOSA 14X28CM . PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubierta Planta segunda NE-NO-SE-SO	4	52,75			211,00	
Planta Tercera Norte y sur	4	9,85	1,90		74,86	
	4	1,90	4,20		31,92	
					317,78	*317,78*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta tercera cubiertas	2	8,50	10,50		178,50	
lucernarios	-2	6,00	4,00		-48,00	
					130,50	*130,50*
					448,28	*448,28*
					Total m2 .....:	**448,28**

2.4.2 M TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD EN MUROS DE MAMPOSTERÍA O DE FÁBRICA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALADROS, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS DE INYECCIÓN, SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES CON MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 E INYECCIÓN DE EMULSIÓN A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS Y RELLENO DE LA PERFORACIÓN CON MORTERO CEMENTOSO FLUIDO.
INCLUYE: REPLANTEO Y REALIZACIÓN DE LOS TALADROS EN LA BASE DEL MURO. LIMPIEZA DE LAS PERFORACIONES. COLOCACIÓN DE LAS BOQUILLAS Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES. INYECCIÓN DE LA LECHADA. RETIRADA DE LAS BOQUILLAS Y DEL SELLADO SUPERFICIAL. RELLENO DE LAS PERFORACIONES. LIMPIEZA DE LOS RESTOS GENERADOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
muros del semisotano						
	12	11,50	2,00		276,00	
	8	9,00	2,00		144,00	
	4	4,20	2,00		33,60	
	4	15,50	2,00		124,00	
	8	5,50	2,00		88,00	
					665,60	*665,60*
					Total m .....:	**665,60**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	386/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS Y CIMENTACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

3.1 M3 EXCAVACIÓN MIXTA DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA Y ESCOMBROS, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PROPORCIÓN DEL 25% A 50%, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	670,00		0,40	268,00	
losa	-1	217,06		0,40	-86,82	
					181,18	*181,18*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
losa cimentacion						
or1	1	10,25	3,90	0,90	35,98	
	1	4,00	6,00	0,90	21,60	
or2	2	10,25	3,90	0,90	71,96	
or3	1	8,30	3,75	0,90	28,01	
	2	3,75	5,60	0,90	37,80	
					195,35	*195,35*
					376,53	*376,53*

Total m3 .....: 376,53

3.2 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA POR MEDIOS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN CTE-DB-HS Y NTE-ADZ. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
red pluviales sala central	8	7,00	0,30	0,50	8,40	
res residuales aseos	1	20,00	0,30	0,50	3,00	
	1	6,00	0,30	0,50	0,90	
	1	2,00	0,30	0,50	0,30	
	1	6,15	0,30	0,50	0,92	
	1	6,50	0,30	0,50	0,98	
					14,50	*14,50*

Total m3 .....: 14,50

3.3 M2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	670,00			670,00	
					670,00	*670,00*

Total m2 .....: 670,00

3.4 M3 SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta semisotano	1	670,00		0,30	201,00	
					201,00	*201,00*

Total m3 .....: 201,00

3.5 M2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
losa cimentacion						
or1	1	10,25	3,90	0,50	19,99	
	1	4,00	6,00	0,50	12,00	
or2	2	10,25	3,90	0,50	39,98	
or3	1	8,30	3,75	0,50	15,56	
	2	3,75	5,60	0,50	21,00	
					108,53	*108,53*

Total m2 .....: 108,53

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	387/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS Y CIMENTACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

3.6 M2 LÁMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	670,00			670,00	
					670,00	*670,00*
					Total m2 .....:	**670,00**

3.7 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN CODE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta semisotano	1	670,00		0,50	335,00	
					335,00	*335,00*
					Total m3 .....:	**335,00**

3.8 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC4, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
losa cimentacion						
or1	1	10,25	3,90	0,50	19,99	
	1	4,00	6,00	0,50	12,00	
or2	2	10,25	3,90	0,50	39,98	
or3	1	8,30	3,75	0,50	15,56	
	2	3,75	5,60	0,50	21,00	
					108,53	*108,53*
					Total m3 .....:	**108,53**

3.9 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XO, ELABORADO EN CENTRAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN 25 MPA (N/MM2), DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN ELEMENTOS ENTERRADOS, O INTERIORES SOMETIDOS A HUMEDADES RELATIVAS MEDIAS-ALTAS (>65%) O A CONDESACIONES, O ELEMENTOS EXTERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN; CON UN ESPESOR MEDIO DE 20 CM; ARMADA CON MALLAZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO #150X150X6 MM. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P. DE VERTIDO POR MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NTE-RSS. COMPONENTES DEL HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
n planta semisotano	1	670,00			670,00	
losa	-1	217,06			-217,06	
					452,94	*452,94*
					Total m2 .....:	**452,94**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	388/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

4.1 U ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	8				8,00	
					8,00	*8,00*
					Total u .....:	**8,00**

4.2 U ARQUETA SUMIDERO DE 20 CM DE ANCHO Y 25 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE, CERCO DE PERFIL LAMINADO Y REJILLA PLANA DESMONTABLE DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
grupo persion	1				1,00	
aljibe	1				1,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

4.3 U ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	16				16,00	
					16,00	*16,00*
					Total u .....:	**16,00**

4.4 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
Inst. N1	1	9,00			9,00	
Inst. O1	1	8,85			8,85	
Inst. S3	1	8,90			8,90	
Desapachos S1-2	1	9,25			9,25	
Aula S3	1	9,15			9,15	
Aula N3	1	9,35			9,35	
Aula N1	1	10,50			10,50	
sala central	1	8,65			8,65	
	1	9,25			9,25	
	1	7,20			7,20	
baños	4	1,00			4,00	
	1	2,00			2,00	
	2	2,30			4,60	
	1	3,00			3,00	
	1	2,00			2,00	
	1	1,00			1,00	
					106,70	*106,70*
					Total m .....:	**106,70**

4.5 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 164 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	389/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Agua pluviales						
Aula S1	1	8,00			8,00	
					8,00	*8,00*
					Total m .....:	**8,00**

4.6 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Agua pluviales						
Aula S1	1	4,00			4,00	
					4,00	*4,00*
					Total m .....:	**4,00**

4.7 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
acceso	1	5,00			5,00	
					5,00	*5,00*
					Total m .....:	**5,00**

4.8 M COLECTOR COLGADO DE POLIETILENO, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Azotea Baja -Pluviales	8	1,20			9,60	
Cubierta superior	8	1,00			8,00	
					17,60	*17,60*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Azotea Baja - Residuales						
Aseo	1	2,50			2,50	
	1	1,00			1,00	
					3,50	*3,50*
					21,10	*21,10*
					Total m .....:	**21,10**

4.9 M BAJANTE DE POLIETILENO REFORZADO, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Agua pluviales verticales	8	14,50			116,00	
Agua Residual verticales	1	14,50			14,50	
					130,50	*130,50*
					Total m .....:	**130,50**

4.10 M CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,6 MM DE ESPESOR, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 70 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Cubierta centraL	1	50,00			50,00	
					50,00	*50,00*
					Total m .....:	**50,00**

4.11 U REPARACIÓN DE GÁRGOLA DE INCLUSO NUEVO CONDUSTO DE VIERTEAGUAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Cubierta	8				8,00	
					8,00	*8,00*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	390/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
		Total u .....:	**8,00**

4.12 U SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA PLANA DE PVC, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P cubierta	8				8,00	
P azotea baja	8				8,00	
					16,00	*16,00*
					Total u .....:	**16,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	391/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

5.1 Kg ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACIÓN CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 20 MM SOLDADAS O ATORNILLADAS Y TALADRO CENTRAL DE 5 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE ELABORACIÓN Y MONTAJE, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
dim. 0.30x0.30x0.01=0.00089*7850=7.065+6d.20=12.99kg	16	12,99			207,84	
					207,84	*207,84*
					Total kg .....:	**207,84**

5.2 Kg ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA, CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 16 MM Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE,IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
placas de pilar a muro de carga						
0.3x0.3x0.02 con 8d12	10	22,00			220,00	
					220,00	*220,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
placas de cerchas						
0.3x0.3x0.02=0.0018x7850=14.13	12	14,13			169,56	
madera	8	14,13			113,04	
					282,60	*282,60*
					502,60	*502,60*
					Total kg .....:	**502,60**

5.3 Kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p. baja						
upn 140	2	2,50	16,00		80,00	
	2	3,90	16,00		124,80	
	1	8,60	16,00		137,60	
upn200	2	1,53	25,30		77,42	
	1	8,35	25,30		211,26	
upn200	2	4,60	25,30		232,76	
	2	8,30	25,30		419,98	
	1	2,67	25,30		67,55	
	3	1,67	25,30		126,75	
	2	4,60	25,30		232,76	
	1	8,30	25,30		209,99	
					1.920,87	*1.920,87*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta expositiva						
UPN 180	1	7,20	22,00		158,40	
	1	2,10	22,00		46,20	
	1	8,20	22,00		180,40	
	1	1,50	22,00		33,00	
	1	1,30	22,00		28,60	
	1	3,10	22,00		68,20	
IPN 180	1	7,20	21,90		157,68	
	1	2,40	21,90		52,56	
	1	8,30	21,90		181,77	
	2	3,90	21,90		170,82	
	1	2,10	21,90		45,99	
UPN180	1	6,00	22,00		132,00	
	1	2,10	22,00		46,20	
	1	1,80	22,00		39,60	
	2	0,50	22,00		22,00	
	1	9,30	22,00		204,60	
	1	0,80	22,00		17,60	
	1	0,60	22,00		13,20	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	392/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

5.3 Kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA (Continuación...)

	1	0,60	22,00		13,20	
IPN180						
	1	7,50	21,90		164,25	
	1	10,50	21,90		229,95	
	2	2,21	21,90		96,80	
	2	3,00	21,90		131,40	
UPN200	1	2,21	25,30		55,91	
	2	1,30	25,30		65,78	
	1	8,40	25,30		212,52	
UPN180	1	2,10	22,00		46,20	
UPN260	2	2,00	37,90		151,60	
	1	8,40	37,90		318,36	
IPN260	2	8,40	17,90		300,72	
IPN 200	2	5,90	26,30		310,34	
	2	1,60	26,30		84,16	
	1	5,40	26,30		142,02	
	1	2,63	26,30		69,17	
	3	1,63	26,30		128,61	
UPN180	2	0,80	22,00		35,20	
	1	9,40	22,00		206,80	
	1	6,00	22,00		132,00	
	2	0,40	22,00		17,60	
	1	2,20	22,00		48,40	
	1	2,10	22,00		46,20	
	2	1,70	22,00		74,80	
	2	0,50	22,00		22,00	
IPN180	1	10,40	21,90		227,76	
	1	7,50	21,90		164,25	
	2	3,00	21,90		131,40	
2UPN220	2	7,20	29,40		423,36	
UPN200	1	2,20	25,30		55,66	
	1	1,70	25,30		43,01	
	1	8,00	25,30		202,40	
	2	0,30	25,30		15,18	
	1	1,30	25,30		32,89	
	1	1,30	25,30		32,89	
	1	2,60	25,30		65,78	
cercha para vidrio						
upn200	2	3,20	25,30		161,92	
ipn200	2	2,40	26,30		126,24	
	1	0,90	26,30		23,67	
	1	4,50	2,91		13,10	
	10	0,50	2,91		14,55	
	9	9,70	2,91		254,04	
	2	3,30	2,91		19,21	
	12	0,95	2,91		33,17	
	14	0,90	2,91		36,67	
					6.779,96	*6.779,96*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplana						
upn200	3	8,30	25,30		629,97	
	4	4,10	25,30		414,92	
	3	1,70	25,30		129,03	
	1	2,64	25,30		66,79	
	2	1,35	25,30		68,31	
					1.309,02	*1.309,02*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta alta						
pasarela						
upn160	4	8,50	18,80		639,20	
	4	4,00	18,80		300,80	
	4	10,00	18,80		752,00	
	4	5,50	18,80		413,60	
	4	5,50	18,80		413,60	
	16	0,90	18,80		270,72	
					2.789,92	*2.789,92*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho						
upn200	4	4,60	25,30		465,52	
	3	1,67	25,30		126,75	
	3	8,30	25,30		629,97	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	393/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

5.3 Kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA (Continuación...)

	1	2,70	25,30		68,31	
	1	1,31	25,30		33,14	
ipn220	1	8,30	31,10		258,13	
ipn320	3	8,30	61,10		1.521,39	
upn320	1	8,30	59,50		493,85	
	2	5,70	29,50		336,30	
					3.933,36	*3.933,36*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta castillete						
upn300	2	8,30	46,20		766,92	
ipn360	6	8,30	76,20		3.794,76	
upn360	2	10,30	63,10		1.299,86	
upn320	2	5,80	59,20		686,72	
	1	8,30	29,20		242,36	
upn200	2	4,60	25,30		232,76	
	2	8,30	25,30		419,98	
	1	2,67	25,30		67,55	
	1	1,30	25,30		32,89	
	1	3,10	25,30		78,43	
	3	1,63	25,30		123,72	
	1	4,50	25,30		113,85	
ipn220	1	1,53	31,10		47,58	
ipn200	1	1,53	26,30		40,24	
ipn240	1	5,24	36,20		189,69	
ipn320	2	8,30	61,10		1.014,26	
	2	5,70	61,10		696,54	
					9.848,11	*9.848,11*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p castillete						
upn200	4	5,50	15,30		336,60	
ipn200	1	5,50	26,30		144,65	
	3	5,50	26,30		433,95	
ipn300	1	5,50	54,20		298,10	
					1.213,30	*1.213,30*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
crucetas en cimentacion						
upn200	4	8,80	25,30	16,00	14.248,96	
					14.248,96	*14.248,96*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera						
upn200	15	1,35	25,30		512,33	
	7	1,35	25,30		239,09	
	6	1,35	25,30		204,93	
escaleras a planta expositiva						
					956,35	*956,35*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
estructura para cubos L100.100.10	2	4,37	15,00	2,00	262,20	
	2	4,56	15,00	2,00	273,60	
	2	3,92	15,00	2,00	235,20	
	2	3,21	15,00	2,00	192,60	
	2	4,20	15,00	2,00	252,00	
	2	4,37	15,00	2,00	262,20	
	2	4,91	15,00	2,00	294,60	
	2	4,56	15,00	2,00	273,60	
					2.046,00	*2.046,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vigas refuerzo de patologias						
upn300						
planta segunda	4	8,50	46,20		1.570,80	
	4	10,50	46,20		1.940,40	
forjado artesonado	2	8,50	46,20		785,40	
	2	10,50	46,20		970,20	
					5.266,80	*5.266,80*
					50.312,65	*50.312,65*
					Total kg .....:	**50.312,65**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	394/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

5.4 Kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO EMBROCHALADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZA ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta baja						
ipn140	13	5,13	14,40		960,34	
	6	5,13	14,40		443,23	
ipn 120	12	1,50	11,10		199,80	
	12	1,53	11,10		203,80	
					1.807,17	*1.807,17*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta expositiva						
	2	1,40	10,37		29,04	
	9	3,90	10,37		363,99	
	14	2,90	10,37		421,02	
	10	1,50	10,37		155,55	
	2	1,31	10,37		27,17	
	12	1,53	10,37		190,39	
	12	1,53	10,37		190,39	
	14	2,90	10,37		421,02	
	6	3,60	14,14		305,42	
	2	2,80	14,14		79,18	
	2	2,20	14,14		62,22	
	1	1,30	14,14		18,38	
	1	2,40	14,14		33,94	
	2	1,46	14,14		41,29	
					2.339,00	*2.339,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplana						
ipn120	12	1,53	11,10		203,80	
	10	1,50	11,10		166,50	
	1	1,35	11,10		14,99	
					385,29	*385,29*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho						
ipn140	13	5,60	14,40		1.048,32	
ipn120	12	1,53	11,10		203,80	
	5	1,50	11,10		83,25	
	4	1,50	11,10		66,60	
	1	1,31	11,10		14,54	
					1.416,51	*1.416,51*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho						
ipn120	13	10,30	11,10		1.486,29	
ipn120	16	1,52	11,10		269,95	
	1	1,30	11,10		14,43	
	12	1,53	11,10		203,80	
ipn140	12	3,22	14,44		557,96	
					2.532,43	*2.532,43*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p castillete						
ipn120	7	3,00	11,10		233,10	
					233,10	*233,10*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras						
	18	1,35	7,86		191,00	
	14	1,35	7,86		148,55	
					339,55	*339,55*
					9.053,05	*9.053,05*
					Total kg .....:	**9.053,05**

5.5 Kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO APOYADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, ICÓN CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	395/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
correas	4		10,37		41,48	
	4	0,90	10,37		37,33	
	4	1,80	10,37		74,66	
	4	1,60	10,37		66,37	
	4	3,50	10,37		145,18	
	4	2,40	10,37		99,55	
	4	5,20	10,37		215,70	
	4	3,20	10,37		132,74	
	4	6,90	10,37		286,21	
	4	3,80	10,37		157,62	
	4	8,30	10,37		344,28	
	4	4,00	10,37		165,92	
	4	8,50	10,37		352,58	
					2.119,62	*2.119,62*
					Total kg .....:	**2.119,62**

5.6 Kg ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES ATORNILLADAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE UNIÓN CON TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CARTELAS, PLACAS DE APOYO, RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cercha 1						
	2	6,96	9,11	2,00	253,62	
	2	7,30	9,11	2,00	266,01	
	2	4,25	9,11	2,00	154,87	
	2	1,02	9,11	2,00	37,17	
	2	1,28	9,11	2,00	46,64	
	2	1,05	9,11	2,00	38,26	
	2	0,93	9,11	2,00	33,89	
	2	0,80	9,11	2,00	29,15	
	1	0,50	5,25	2,00	5,25	
	2	0,61	5,25	2,00	12,81	
	2	0,86	5,25	2,00	18,06	
	2	1,12	5,25	2,00	23,52	
	2	1,37	5,25	2,00	28,77	
	4	1,69	5,25	2,00	70,98	
	2	1,85	5,25	2,00	38,85	
	2	2,02	5,25	2,00	42,42	
	2	2,17	5,25	2,00	45,57	
					1.145,84	*1.145,84*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cercha 2						
	2	8,20	9,11	4,00	597,62	
	2	8,50	9,11	4,00	619,48	
	2	1,02	9,11	4,00	74,34	
	2	1,71	9,11	4,00	124,62	
	2	1,05	9,11	4,00	76,52	
	2	0,93	9,11	4,00	67,78	
	2	0,80	9,11	4,00	58,30	
	1	0,50	5,25	4,00	10,50	
	2	0,61	5,25	4,00	25,62	
	2	0,86	5,25	4,00	36,12	
	2	1,12	5,25	4,00	47,04	
	2	1,37	5,25	4,00	57,54	
	2	4,25	5,25	4,00	178,50	
	2	1,77	5,25	4,00	74,34	
	2	1,89	5,25	4,00	79,38	
	2	2,03	5,25	4,00	85,26	
	2	2,19	5,25	4,00	91,98	
	2	2,33	5,25	4,00	97,86	
					2.402,80	*2.402,80*
					3.548,64	*3.548,64*
					Total kg .....:	**3.548,64**

5.7 Kg ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES-CAJÓN UNIDOS POR LOS EXTREMOS DE SUS ALAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, CHAPAS DE CABEZA Y BASE, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	396/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pilares						
P1-P22 (Diam.155.5)	2	6,14	18,50		227,18	
P2-P3-P4-P5-P24-P25 (2UPN100)	6	6,14	10,60	2,00	781,01	
P6-P7-P8-P9 (2UPN100)	4	2,62	10,60	2,00	222,18	
P23-P26 (2UPN100)	2	2,62	10,60	2,00	111,09	
P18-P19-P20-P21 (2UPN100)	4	2,62	10,60	2,00	222,18	
P10-P12-P13-P14-P15-P16 (2UPN100) - nucleo de escaleras	6	17,34	10,60	2,00	2.205,65	
P11-P17 (2UPN180)	2	17,34	22,00	2,00	1.525,92	
P28-P27 (2UPN100)	2	2,80	10,60	2,00	118,72	
					5.413,93	*5.413,93*

Total kg .....: 5.413,93

5.8 Kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
angulares escalera						
50.3	36	1,35	3,06	5,00	743,58	
					743,58	*743,58*

Total kg .....: 743,58

5.9 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/XC2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN VIGAS PLANAS, PARA REVESTIR, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
viga sobre muro de carga	1	19,50	0,40	0,40	3,12	
	4	10,50	0,40	0,40	6,72	
					9,84	*9,84*

Total m3 .....: 9,84

5.10 M2 ENTREVIGADO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON BOVEDILLAS CERÁMICAS, CANTO DE 14+5 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
tipo 2	1	14,00	5,13		71,82	
					71,82	*71,82*

Total m2 .....: 71,82

5.11 M2 ENTREVIGADO LIGERO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON RASILLON CERAMICO CERÁMICAS, CAPA DE COMPRESION DE 8 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO MACHIEMBRADO DE 33 KG/M2 Y ESPESOR 4 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P BAJA						
	2	4,50	1,50		13,50	
	1	5,21	1,56		8,13	
	1	1,20	1,25		1,50	
					23,13	*23,13*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplana						
	1	8,30	1,53		12,70	
	2	2,96	1,50		8,88	
	2	0,80	1,35		2,16	
					23,74	*23,74*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	397/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho	1	10,25	8,40		86,10	
	-1	2,85	5,21		-14,85	
	1	0,81	1,31		1,06	
					72,31	*72,31*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho						
	1	8,30	10,30		85,49	
					85,49	*85,49*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p castillete	1	3,10	5,50		17,05	
					17,05	*17,05*
					221,72	*221,72*

Total m2 .....: 221,72

5.12 M2 TABLERO MARINO DE ESPESOR 2 CM PARA LA CONSTRUCCIÓN FORJADOS MIXTOS. INCLUSO P.P DE ACCESORIOS ACH, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TABLERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta expositiva	1	1,30	1,50		1,95	
	1	7,20	3,90		28,08	
vidrio	-1	1,30	3,60		-4,68	
	1	9,50	2,90		27,55	
	1	6,10	8,35		50,94	
escalera	-1	5,21	2,85		-14,85	
	1	1,11	1,31	1,00	1,45	
	1	9,30	2,90		26,97	
	1	7,20	3,90		28,08	
	1	1,46	1,31		1,91	
					147,40	*147,40*

Total m2 .....: 147,40

5.13 M2 SUELO FORMADO POR ENTRAMADO METÁLICO GALVANIZADO REALIZADO CON PLETINAS PORTANTES DE 30X3 MM Y PLETINA SEPARADORA DE 10X3 MM FORMANDO RETÍCULAS DE 35X35 MM, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, REPASO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4	8,50	0,90		30,60	
	4	4,00	0,90		14,40	
					45,00	*45,00*

Total m2 .....: 45,00

5.14 Kg ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SÉGUN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta alta						
	8	3,19	11,63		296,80	
	8	3,19	11,63		296,80	
	6	2,92	11,63		203,76	
	4	2,92	11,63		135,84	
					933,20	*933,20*

Total kg .....: 933,20

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	398/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

5.15 U ANCLAJE QUÍMICO DISEÑADO PARA TRANSMITIR GRANDES CARGAS Y CARGAS DINÁMICAS AL HORMIGÓN CÓMO MATERIAL BASE. HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA EUROPEA OPCIÓN 7, HORMIGÓN NO FISURADO CALIDADES DE 20 A 50 N/MM2. EN PRIMER LUGAR SE REALIZARÁ UN TALADRO, CON MARTILLO A ROTOPERCUSIÓN, DE 125 MM DE PROFUNDIDAD Y 18 MM DE DIÁMETRO EN EL ELEMENTO DE HORMIGÓN DE ESPESOR MÍNIMO 170 MM. A CONTINUACIÓN SE PROCEDERÁ A LA CORRECTA LIMPIEZA DEL TALADRO PARA, SEGUIDAMENTE, COLOCAR LA CÁPSULA PLÁSTICA HVU M16. POSTERIORMENTE SE INTRODUCIRÁ LA VARILLA ROSCADA HAS M16X125/38 CON EL ÚTIL DE COLOCACIÓN. SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO CORRESPONDIENTE. PARA FINALIZAR SE COLOCARÁ LA PIEZA A FIJAR Y SE DARÁ EL PAR DE APRIETE CORRESPONDIENTE SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. ESTE ANCLAJE SE CALCULA SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA ETAG, EN SU ANEXO C. ANCLAJES CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1c/15 cm . en 1 m hay 7 ancljes						
p baja	2	2,50		7,00	35,00	
	2	3,90		7,00	54,60	
	1	8,60		7,00	60,20	
	2	4,60		7,00	64,40	
	1	8,30		7,00	58,10	
pasarelas	1	0,60		7,00	4,20	
	1	0,70		7,00	4,90	
	4	0,40		7,00	11,20	
	2	2,00		7,00	28,00	
	2	0,40		7,00	5,60	
	2	1,30		7,00	18,20	
	1	8,40		7,00	58,80	
	6	0,40		7,00	16,80	
entreplana	2	0,50		7,00	7,00	
	2	1,30		7,00	18,20	
	1	8,30		7,00	58,10	
pasarela p alta	4	8,50		7,00	238,00	
	4	4,00		7,00	112,00	
despacho	2	10,25		7,00	143,50	
	2	8,40		7,00	117,60	
p castillete	2	8,30		7,00	116,20	
	2	10,30		7,00	144,20	
					1.374,80	*1.374,80*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
placas anclajes cerchas	12	6,00			72,00	
					72,00	*72,00*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vigas refuerzo de patologias 2ud cada 0.5m upn300						
planta segunda	4	8,50	4,00		136,00	
	4	10,50	4,00		168,00	
forjado artesonado	2	8,50	4,00		68,00	
	2	10,50	4,00		84,00	
					456,00	*456,00*
					1.902,80	*1.902,80*
					Total u .....:	**1.902,80**

5.16 M3 MADERA LAMINADA GL-24 DE CONÍFERAS CON ADHESIVO TIPO 1, EN PÓRTICOS TRIARTICULADOS DE SECCIÓN VARIABLE, PIEZAS HASTA 12 M (MEDIDO DESDE LA CLAVE A UNO DE LOS APOYOS), CON UNIONES MECÁNICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA XILÓFAGOS CON PENETRACIÓN MEDIA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
bajo cubierta	4	1,31	0,24	0,24	0,30	
	4	2,94	0,24	0,24	0,68	
	4	8,50	0,24	0,24	1,96	
	4	3,89	0,24	0,24	0,90	
	8	2,66	0,24	0,24	1,23	
	4	2,42	0,24	0,24	0,56	
	12	6,04	0,24	0,24	4,17	
					9,80	*9,80*
					Total m3 .....:	**9,80**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	399/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

5.17 M TENSOR DE ACERO DE DIAMETRO 16MM, PARA SUBJECCION DE CERCHA DE MADERA. INSLUSO TRABAJOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA, ADEMAS DE PEQUEÑO MATERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LOMGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	8	1,20			9,60	
	12	2,50			30,00	
					39,60	*39,60*
					Total m .....:	**39,60**

5.18 Kg DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURA AUXILIAR PARA APOYO DE TABIQUERIA, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE ,CONECTORES Y PLACAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL SEGUN DETALLES Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE/DB-SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Montantes 100.80.4						
puertas rf	16	3,00	2,00	10,37	995,52	
					995,52	*995,52*
					Total kg .....:	**995,52**

5.19 M2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LABRADA DE 2 MM DE ESPESOR, CREANDO DESARROLLO DEL PELDAÑEADO APOYADO SOBRE ESCUADRAS METÁLICAS, INCLUSO ANCAJES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera						
mesetas	8	1,35	1,35		14,58	
	2	2,00	1,35		5,40	
peldaños	36	1,35	0,50		24,30	
					44,28	*44,28*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras a pasarelas						
	2	1,50	1,20		3,60	
peldaños	32	1,20	0,50		19,20	
					22,80	*22,80*
					67,08	*67,08*
					Total m2 .....:	**67,08**

5.20 M2 ESTRUCTURA AUXILIAR PARA PANEL DE FACHADA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA FORMADO , POR PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE GALVANIZADOS DE ACERO LAMINADO S275 JR DE DIMENSIONES 100X100X5 CADA 140 CM ATORNILLADO A CARTABONES DE PASARELAS CON UNIONES ATORNILLADAS POR MEDIO DE ESCUADRAS Y ELEMNTOS AUXILIARES , PERFILES HORIZONTALES 100X50X3, PERFILES DE REMATE 50X50X2, PERFIL DE INCLUSO PERFIL PARA SUJECCION DE PANELES METALICOS PERFORADOS T50X50 Y PERFIL DE REMATE DE HUECOS TODO ELLO GALVANIZADO; I/P.P. DE TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL , DESPUNTES ,TAPONES Y MONTADO Y COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.ASI COMO PINTURA DE LOS ELEMENTOS METALICOS CON RESINA DE EPOXY Y FOSFATO DE ZINC, UNA MANO IMPRIMACION DE 45 MICRAS Y UNA DE ACABADO DE 35 MICRAS. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-5						
P Cubierta	2	3,10	3,30		20,46	
	1	5,39	3,30		17,79	
ag	1	1,87	1,00		1,87	
deduccion puertas						
PM03	-1	0,92	2,03		-1,87	
P Azotea Baja	1	5,30	3,05		16,17	
P Cubierta	1	5,30	3,30		17,49	
					71,91	*71,91*
					Total m2 .....:	**71,91**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	400/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

6.1 M2 TABIQUE MÚLTIPLE 2*15DF/70/2*15 DFH CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA LOS DE UNA CARA IMPREGNADA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-1						
P Semisotano						
aseos - nucleo escalera	1	6,50	2,70		17,55	
	1	5,70	2,70		15,39	
					32,94	*32,94*
					Total m2 .....:	**32,94**

6.2 M2 TABIQUE MÚLTIPLE 2X15/70/2X15 CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 150 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-2						
P Semisotano	2	3,05	2,70		16,47	
P Baja						
Núcleo escalera	2	3,05	2,70		16,47	
P Pasarela						
Núcleo escalera	2	4,55	2,70		24,57	
	1	5,45	2,70		14,72	
P Entreplanta						
Núcleo escalera	2	4,55	2,70		24,57	
	1	5,45	2,70		14,72	
P Azotea Baja						
Núcleo escalera	2	4,55	3,05		27,76	
	1	1,45	3,05		4,42	
AG	1	7,47			7,47	
Deduccion Huecos						
PRF-07	-3	0,92	2,03		-5,60	
PRF-08	-1	0,92	2,03		-1,87	
					143,70	*143,70*
					Total m2 .....:	**143,70**

6.3 M2 TABIQUE MÚLTIPLE 2X15H/70/2X15H CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO IMPREGNADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-4						
P Azotea Baja	1	1,45	3,05		4,42	
					4,42	*4,42*
					Total m2 .....:	**4,42**

6.4 M2 REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TR-1						
P Semisotano						
Núcleo escaleras	2	2,79	3,02		16,85	
	3	1,75	3,02		15,86	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	401/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

6.4 M2 TR1 REVESTIDO PLACAS YESO LAMINADO 2*15MM PERF. AC. GAL. FIJ. MEC. (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Núcleo escaleras	2	2,79	2,62		14,62	
	3	1,75	2,62		13,76	
P Pasarela						
Núcleo escaleras	2	2,79	2,72		15,18	
	3	1,75	2,72		14,28	
P Entreplanta						
Núcleo escaleras	2	2,79	2,72		15,18	
	3	1,75	2,72		14,28	
P Azotea Baja						
Núcleo escaleras	2	2,79	3,05		17,02	
	3	1,75	3,05		16,01	
P Cubierta						
Núcleo escaleras	1	2,79	3,30		9,21	
	3	1,75	3,30		17,33	
					179,58	*179,58*
MH1- P Sotano	1	101,70	3,00		305,10	
					305,10	*305,10*
TY-5						
P Cubierta	2	3,10	3,30		20,46	
	1	5,39	3,30		17,79	
ag	1	1,87	1,00		1,87	
deduccion puertas						
P Azotea Baja	1	5,30	3,05		16,17	
P Cubierta	1	5,30	3,30		17,49	
PM03	-1	0,92	2,03		-1,87	
					71,91	*71,91*
					556,59	*556,59*
					Total m2 .....:	**556,59**

6.5 M2 REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR IMPREGNADAS, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TR-2						
P Semisotano						
aseo	2	5,62	3,02		33,94	
					33,94	*33,94*
					Total m2 .....:	**33,94**

6.6 M2 REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO RESISTENTES AL FUEGO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TR-3						
Vigilancia	1	5,30	3,02		16,01	
					16,01	*16,01*
					Total m2 .....:	**16,01**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	402/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

6.7 M2 CERRAMIENTO DE FACHADA DE PANEL DE FIBROCEMENTO, COMPUESTO POR PANEL DE FIBROCEMENTO DE 15 MM DE ESPESOR COLOCADO ATORNILLADO SOBRE ESTRUCTURA SOPORTE FORMADA POR MONTANTES A BASE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO, REVESTIMIENTO Z275, 100X50 DE 2 MM DE ESPESOR CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 600MM, UNIDOS AL FORJADO CON ANGULARES DE ACERO GALVANIZADO CON ANCLAJES QUÍMICOS O MECÁNICOS ADECUADOS A LA CARGA A SOPORTAR QUE PERMITAN LA REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE, ENTRE LOS PERFILES Y LA PLACA SE COLOCARÁ UNA LÁMINA DE POLIETILENO, IMPERMEABILIZANTE Y DIFUSORA DE VAPOR DE AGUA , SE COLOCARA ENTRE LOS PERFILES SOPORTE UNA CAPA DE LANA MINERAL DE 90 MM DE ESPESOR REVESTIDA POR UNA DE SUS CARAS CON VELO NEGRO, SEGÚN UNE-EN 13162, DE RESISTENCIA TÉRMICA 1,1 M²K/W Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK)COLOCADA SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 90X40 DE 0,7 MM DE ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS REBAJADAS PERIMETRALES DEL PANEL DE FIBROCEMENTO A BASE DE PASTA TIPO RM FINISHER + CINTA STRIP+ PASTA RM FINISHER, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PLACAS, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PERFILERÍA, ANCLAJES A FORJADOS, ELEMENTOS DE REGULACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PERFILES PARA FORMACIÓN DE HUECOS SEGÚN DETALLES, REMATES DE ESQUINAS PERFILES DE REMATE DE ESQUINAS, FORMACIÓN DE JUNTAS ALFEIZARES, JAMBAS Y DINTELES. CONSTRUIDA SEGUN DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA DEL FABRICANTE DEL SISTEMA. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-5						
P Cubierta	2	3,10	3,30		20,46	
	1	5,39	3,30		17,79	
ag	1	1,87	1,00		1,87	
deduccion puertas						
PM03	-1	0,92	2,03		-1,87	
P Azotea Baja	1	5,30	3,05		16,17	
P Cubierta	1	5,30	3,30		17,49	
					71,91	*71,91*
					Total m2 .....:	**71,91**

6.8 M3 MACIZADO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO PERFORADO CON TALAGRO DRANDE, REALIZADO CON MATERIALES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TL-1						
P Semisotano						
despacho s2	1	1,18	2,70	0,45	1,43	
sala vigilancia	1	0,80	2,70	0,59	1,27	
nucleo escaleras	1	1,47	2,70	0,59	2,34	
	1	2,15	2,70	0,59	3,42	
sala central despacho N2	1	1,78	2,70	0,59	2,84	
instalaciones O1	2	1,50	2,70	0,45	3,65	
	1	2,90	2,70	0,59	4,62	
P Baja						
sala central	1	1,66	2,62	0,59	2,57	
	1	2,02	2,62	0,59	3,12	
	1	1,15	2,62	0,59	1,78	
P Pasarela						
Sala S	1	2,34	2,72	0,59	3,76	
Nucleo escalera	1	1,66	2,72	0,59	2,66	
	1	2,02	2,72	0,59	3,24	
Sala E	1	2,02	2,72	0,59	3,24	
	1	1,66	2,72	0,59	2,66	
P Azotea baja						
nucleo escalera	1	0,82	2,95	0,59	1,43	
					44,03	*44,03*
					Total m3 .....:	**44,03**

6.9 M2 TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TL-2						
P semisotano						
aseos	3	2,30	2,70		18,63	
	1	3,75	2,70		10,13	
	1	2,30	2,70		6,21	
ag	1	11,21			11,21	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	403/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

6.9 M2 TL2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 CM (Continuación...)

deduccion puertas						
PM02		-6	0,92	2,03	-11,21	
					34,97	*34,97*
					Total m2 .....:	**34,97**

6.10 M2 FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, A CARA VISTA, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO AVITOLODADO DE JUNTAS; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TL-3						
P Pasarela						
G NO	1	0,97	2,72		2,64	
Sala N	2	1,00	2,72		5,44	
G NE	1	0,55	2,72		1,50	
Nucleo escalera	1	1,16	2,72		3,16	
G SE	2	0,50	2,72		2,72	
sala S	2	1,05	2,72		5,71	
	2	1,00	2,72		5,44	
	1	1,00	2,72		2,72	
P Azotea Baja						
Norte	1	2,02	2,96		5,98	
	1	0,60	2,96		1,78	
Nucleo escalera	1	0,60	2,96		1,78	
Sur	1	2,02	2,96		5,98	
P Cubierta						
Norte/Este/Sur	3	1,12	5,21		17,51	
Oeste	2	1,56	5,21		16,26	
					78,62	*78,62*
					Total m2 .....:	**78,62**

6.11 U ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA Y TRAVESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE, DE MADERA, DE 90X200 CM Y 5,5 CM DE ESPESOR MÁXIMO DE HOJA; COLOCACIÓN EN ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO, DE 12,5 CM DE ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL ENTRAMADO AUTOPORTANTE Y LAS PLACAS,INLUSO MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL ARMAZÓN CON LOS DISTANCIADORES EN SUS ALOJAMIENTOS. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN A LA PARED CON PELLADAS DE MORTERO O YESO. FIJACIÓN SOBRE EL PAVIMENTO MEDIANTE ATORNILLADO. REJUNTADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

6.12 M2 CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO. PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano	2	0,30	2,10		1,26	
	2	0,75	2,10		3,15	
	2	0,60	2,10		2,52	
	1	0,80	2,10		1,68	
	2	1,00	2,10		4,20	
	1	1,50	2,10		3,15	
					15,96	*15,96*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Primera	2	2,05	2,10		8,61	
	2	1,70	2,10		7,14	
	1	2,35	2,10		4,94	
					20,69	*20,69*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda	1	0,85	2,10		1,79	
					1,79	*1,79*
					38,44	*38,44*
					Total m2 .....:	**38,44**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	404/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

6.13 M2 CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM DE ESPESOR, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Primera	3	0,55			1,65	
	4	1,15			4,60	
	5	1,00			5,00	
					11,25	*11,25*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda	2	2,05	2,10		8,61	
	2	0,60	1,20		1,44	
					10,05	*10,05*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Tercera	3	1,15	1,20		4,14	
	2	1,60	1,20		3,84	
					7,98	*7,98*
					29,28	*29,28*
					Total m2 .....:	**29,28**

6.14 M FORMACIÓN DE PELDAÑEADO DE ESCALERA CON LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera de acceso	4	2,80			11,20	
	2	8,00			16,00	
					27,20	*27,20*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras	10	1,30		5,00	65,00	
					65,00	*65,00*
					92,20	*92,20*
					Total m .....:	**92,20**

6.15 M2 EMPALOMADO DE 50 CM DE ALTURA MEDIA, FORMADO POR TABICONES ALIGERADOS DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X7 CM, SEPARADOS 1 M, CON TABLERO DE RASILLÓN DE 100X25X4 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN EN MASA DE 2 CM DE ESPESOR Y MALLAZO DE ACERO 150X300X6 MM. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
acceso	1	12,50	3,70		46,25	
escaleras	2	2,70	1,30		7,02	
					53,27	*53,27*
					Total m2 .....:	**53,27**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	405/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

7.1 M2 CUBIERTA INCLINADA LIGERA, FORMADA POR: TABLERO DE PANELES DE CHAPA GRECADA PRELACADA SOBRE ELEMENTOS PORTANTES NO INCLUIDOS; CAPA DE BARRERA DE VAPOR FORMADA POR LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO DE 1,5 MM DE ESPESOR, ARMADA SUPERIORMENTE CON UN FILM DE POLIETILENO BIORENTADO, Y EN LA CAPA INFERIOR UN FILM SILICONADO EXTRAÍBLE, DE TIPO LBA-15 PE, ADHERIDA AL SOPORTE DE CHAPA; NÚCLEO DE AISLAMIENTO TÉRMICO FORMADO POR PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIISOCIANURATO (PIR) RECUBIERTAS AMBAS CARAS CON VELO DE VIDRIO Y CON ACABADO ASFÁLTICO EN LA CARA SUPERIOR DE 80 MM DE ESPESOR (COND. TÉRMICA: 0,020 W/M·K), FIJADA MECÁNICAMENTE A LA CHAPA SOPORTE; Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE MONOCAPA ADHERIDA A LA SUPERFICIE BITUMINADA DEL PANEL PREVIA IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SI FUERA PRECISO, FORMADA POR LÁMINA AUTOPROTEGIDA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO (SBS) CON ACABADO MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM TERMOFUSIBLE EN LA INFERIOR CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y ESTABILIZADO (FP). TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE SOLAPES, REMATES EN CUMBRERAS Y JUNTAS. COMPATIBLE CON CUBIERTAS C13 SEGÚN CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE. TRANSMITANCIA TÉRMICA: U=0,2486 W/(M²·K). MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sup cubierta	1,3	180,80			235,04	
					235,04	*235,04*
					Total m2 .....:	**235,04**

7.2 M CANALÓN INTERIOR PARA CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MAYOR DEL 10%, CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE 1,0 MM DE ESPESOR, 100 CM DE DESARROLLO Y 4 PLIEGUES. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS Y MASILLA DE BASE NEUTRA MONOCOMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS, IMCLUSO EL REPLANTEO Y COLOCACIÓN DEL REMATE. FIJACIÓN MECÁNICA. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTREGAS EN LOS APOYOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4	8,70			34,80	
	4	4,10			16,40	
					51,20	*51,20*
					Total m .....:	**51,20**

7.3 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CANALÓN DE CHAPA, PARA PROTECCIÓN FRENTES A AVES , FORMADA POR CHAPA PERFORADA GALCANIZADA Y ELEMENTOS DE SUBJECCIÓN. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta sala Central	1	50,00			50,00	
					50,00	*50,00*
					Total m .....:	**50,00**

7.4 M SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM DE PROFUNDIDAD ENTRE CUALQUIER TIPO DE ELEMENTOS EN CUBBIERTA, MEDIANTE UN CORDÓN ELÁSTICO DE MASILLA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DE ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta sala Central	1	50,00		2,00	100,00	
					100,00	*100,00*
					Total m .....:	**100,00**

7.5 M2 RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, REALIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO CON DOSIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE 5-7 CM. TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HORIZONTAL; INCLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIMETRAL, VERTIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE).

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Artesonado	1	8,50	10,50	0,15	13,39	
modulo escalera	1	8,50	10,50	0,15	13,39	
	-1	11,36		0,15	-1,70	
					25,08	*25,08*
					Total m2 .....:	**25,08**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	406/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

7.6 M2 IMPERMEABILIZACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON REFUERZO DE MALLLA , DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE , APLICADA MEDIANTE SISTEMA DE PROYECCIÓN MECÁNICA EN CALIENTE CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 2 KG/M2; Y CAPA DE ACABADO DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV EN MÚLTIPLES COLORES, COMPUESTO POR POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE Y DISOLVENTES, APLICADA MEDIANTE BROCHA O RODILLO O MÁQUINA TIPO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA SOBRE LA SUPERFICIE EN UNA MANO CON UN CONSUMO TOTAL DE 0,25 KG/M2, INCLUSO ENCUENTRO CON ZABALETAS CAZOLETAS Y PARAMNETOS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Artesonado	1	8,50	10,50		89,25	
Planta segunda- Cubiertas Galeria	4	99,67			398,68	
cubiertas cubos	2	8,50	10,50		178,50	
	-2	16,40			-32,80	
modulo escalera	1	8,50	10,50		89,25	
	-1	11,36			-11,36	
					711,52	*711,52*

Total m2 .....: 711,52

7.7 M2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Artesonado	1	8,50	10,50		89,25	
modulo escalera	1	8,50	10,50		89,25	
	-1	11,36			-11,36	
					167,14	*167,14*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubierta Planta segunda NE-NO-SE-SO	4	52,75			211,00	
Planta Tercera Norte y sur	4	9,85	1,90		74,86	
	4	1,90	4,20		31,92	
					317,78	*317,78*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta tercera cubiertas	2	8,50	10,50		178,50	
lucernarios	-2	6,00	4,00		-48,00	
					130,50	*130,50*
					615,42	*615,42*

Total m2 .....: 615,42

7.8 M BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM EN FORMACION DE ZABALETA RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta alta	4	35,00			140,00	
Cubierta	1	35,70			35,70	
	2	37,10			74,20	
	2	16,80			33,60	
	1	37,10			37,10	
	1	22,00			22,00	
					342,60	*342,60*

Total m .....: 342,60

7.9 M2 ENTABLADO BASE DE TABLERO ESTRUCTURAL DE MADERA, DE 19 MM DE ESPESOR, COLOCADO CON FIJACIONES MECÁNICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sup cubierta	1,3	180,80			235,04	
					235,04	*235,04*

Total m2 .....: 235,04

7.10 M2 TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS RESISTENTES COMPLEMENTARIOS Y APEOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	407/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				MEDICIÓN
ag cubierta central			1	183,00	183,00	
Artesonado			1	80,00	80,00	
					263,00	*263,00*
					Total m2 .....:	**263,00**

7.11 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CORNISA, CON ADHESIVO, DE SISTEMA DE PLETINA DE PÚAS, PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LAS AVES DE UNA FRANJA DE HASTA 115 MM DE ANCHURA EN ELEMENTO DE FACHADA, FORMADA POR UNA LÁMINA DE POLICARBONATO ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV, DE 330 MM DE ANCHURA Y 1 MM DE ESPESOR, QUE LLEVA INSERTADAS A MODO DE PÚAS, CADA 50 MM, UNAS VARILLAS ROMAS EN FORMA DE 'U', DE ACERO INOXIDABLE, DE 1,4 MM DE DIÁMETRO Y 115 MM DE ALTURA. INCLUSO MASILLA ADHESIVA DE SILICONA, ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO, SIN INCLUIR LA REPERCUSIÓN DEL ANDAMIO NI AFECTAR A LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE. REPLANTEO. COLOCACIÓN DEL ADHESIVO SOBRE EL SOPORTE. INSTALACIÓN DE LA PLETINA DE PÚAS. MEDIDA LA LONGITUD.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta sala Central	1	50,00			50,00	
					50,00	*50,00*
					Total m .....:	**50,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	408/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.- Climatizacion

8.1.1.- Equipos

8.1.1.1 U UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ8U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 22.400 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 25.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA SUR	1				1,00	
SALA NORTE	1				1,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.1.1.2 U UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ12U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 33.500 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 37.500 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA CENTRAL SEMI SOTANO	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.1.1.3 U UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ14U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 40.000 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 45.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMI SOTANO	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.1.1.4 U UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ18U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 50.000 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 56.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	409/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
SALA CENTRAL PB			1			1,00	
						1,00	*1,00*
						Total u .....:	**1,00**

8.1.1.5 U UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ22U (RXYQ10U+RXYQ12U)
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 61.500 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 69.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA CENTRAL PB	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.1.1.6 U UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR COMPACT RXYSC4T
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 12.100 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 12.100 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-220V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA REUNIONES	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.1.1.7 U UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXSQ63A
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA NORTE	4				4,00	
GALERIA NE	3				3,00	
SALA ESTE	3				3,00	
GALERIA SE	3				3,00	
SALA SUR	4				4,00	
					17,00	*17,00*
					Total u .....:	**17,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	410/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.1.8 U JUEGO DERIVACION REFNET PARA SISTEMA VRV INVERTER 2T DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (KHRQ22M64T):
- REFRIGERANTE: R-410A

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, INCLUSO AISLADA Y FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
UD EXT 14	12				12,00	
UD EXT 12	5				5,00	
UD EXT 8.1	3				3,00	
UD EXT 8.2	3				3,00	
UD EXT 22	8				8,00	
UD EXT 18	7				7,00	
UD EXT 4	1				1,00	
					39,00	*39,00*

Total u .....: 39,00

8.1.1.9 U UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS PARA EMPOTRAR EN PARED DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXNQ63A
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA CENTRAL SEMISOTANO	6				6,00	
SALA CENTRAL PB	8				8,00	
					14,00	*14,00*

Total u .....: 14,00

8.1.1.10 U UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ50P
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 5.600 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 6.300 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA REUNIONES	2				2,00	
					2,00	*2,00*

Total u .....: 2,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	411/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.1.11 U UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ40P
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 4.500 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 5.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.1.1.12 U UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ32P
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 3.600 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 4.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	11				11,00	
					11,00	*11,00*
					Total u .....:	**11,00**

8.1.1.13 U UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTÁLPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 700M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (610M3/H CON 150PA).
CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 77 KG
INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	412/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.1.14 U UNIIDAD DE VENTILACION CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1120M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1030M3/H CON 150PA).
CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 96 KG
INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.1.1.15 U UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1550M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1420M3/H CON 150PA).
CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 117 KG
INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.1.1.16 U UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1930M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1810M3/H CON 150PA).
CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 132 KG
INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4				4,00	
					4,00	*4,00*
					Total u .....:	**4,00**

8.1.2.- Tuberias y accesorios

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	413/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.2.1 **M** **CANALIZACIÓN PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	61,00			73,20	
					73,20	*73,20*
					Total m .....:	**73,20**

8.1.2.2 **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/2"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	213,00			255,60	
					255,60	*255,60*
					Total m .....:	**255,60**

8.1.2.3 **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	320,00			384,00	
					384,00	*384,00*
					Total m .....:	**384,00**

8.1.2.4 **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(5/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	248,00			297,60	
					297,60	*297,60*
					Total m .....:	**297,60**

8.1.2.5 **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	154,00			184,80	
					184,80	*184,80*
					Total m .....:	**184,80**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	414/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.2.6 **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(7/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	34,00			40,80	
					40,80	*40,80*
					Total m .....:	**40,80**

8.1.2.7 **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"1/8), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	132,00			158,40	
					158,40	*158,40*
					Total m .....:	**158,40**

8.1.2.8 **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"), 0.81 MM. DE ESPESOR , CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 30MM (SE INCREMENTARÁ EN 20MM EN SU PASO POR EXTERIOR). TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	18,00			21,60	
					21,60	*21,60*
					Total m .....:	**21,60**

8.1.2.9 **M** **PROTECCIÓN PARA TUBERÍA FRIGORÍFICAS EXTERIOR DESDE UNIDADES EXTERIORES HASTA ENTRADA AL EDIFICIO COMPUESTA POR BANDEJA CIEGA CON TAPA DE 200X150 MM EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE DE 1 MM DE ESPESOR, SOPORTADA EN BANCADA. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO SOPORTES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN, SELLADO EN LOS ENCUENTROS CON ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	92				92,00	
					92,00	*92,00*
					Total m .....:	**92,00**

8.1.2.10 **U** **DE DESAGUE DE UNIDAD DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON SIFON INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFON DE PVC (SERIE B) DE 32 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA EL MANGUETON O CANALIZACION DE DERIVACION,INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	46				46,00	
					46,00	*46,00*
					Total u .....:	**46,00**

8.1.3.- Conductos y difusion

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	415/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.3.1 M2 DE CONDUCTO RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1.00 MM. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30M. UNION DE TRAMOS, A 1.00 M COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 30X30X3 MM., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE, DESPUNTES, TOLVAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS PARA ASPIRACIÓN Y DESCARGA, LA CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR Y AYUDAS Y DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
REC4						
300x200	5	1,00			5,00	
200x200	4	0,80			3,20	
REC5						
300x200	5	1,00			5,00	
200x200	4	0,80			3,20	
REC6						
200x150	6,5	0,70			4,55	
REC7						
150x150	9	0,60			5,40	
REC8						
300x250	14	1,10			15,40	
					41,75	*41,75*
					Total m2 .....:	**41,75**

8.1.3.2 M2 AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS A BASE DE MANTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR QUE 0,040 W/(M.K) A 20ºC (SEGUN RITE 2007) Y DE 50 MM DE ESPESOR O ESPESOR EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR, INCLUYENDO FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES, P.P. DE CORTES, COLOCACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y SEÑALIZADO SEGUN NORMAS DIN.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CUBIERTA	41,75				41,75	
					41,75	*41,75*
					Total m2 .....:	**41,75**

8.1.3.3 M2 DE RECUBRIMIENTO CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR, CERRADA MEDIANTE PLEGADO Y ENGATILLADO, CON SOLAPES DE 30 MM Y FIJACIÓN POR TORNILLOS O REMACHES, EN CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA QUE CIRCULAN POR ZONAS EXTERIORES A LA INTEMPERIE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PARAMENTOS Y P.P. DE FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CUBIERTA	41,75				41,75	
					41,75	*41,75*
					Total m2 .....:	**41,75**

8.1.3.4 M LINEAL DE CONDUCTO FLEXIBLE HELICOIDAL AISLADO, DE 158 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, EN ALUMINIO DE DOBLE CAPA RELLENO DE LANA DE VIDRIO; UNIÓN DE TRAMOS Y CON EQUIPOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CONEXION DIF.LINEAL	4	17,00			68,00	
					68,00	*68,00*
					Total m .....:	**68,00**

8.1.3.5 M2 CONDUCTOS Y PLENUM DE EMBOCADURA CONSTRUIDOS CON PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO, CON UNA CARA RECUBIERTA EN PAPEL ALUMINIO Y OTRA CON CAPA DE FIBRA TEXTIL, CON CODOS, UNIONES, EMBOCADURAS A CONDUCTOS CIRCULARES, EQUIPOS Y DIFUSORES, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SELLADO, PIEZAS DE CONEXION Y DERIVACIONES, INCLUYENDO RIGIDIZADORES INTERIORES PARA L/H>2, ELEMENTOS DE CUELGUE, SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL, PARA IMPULSION Y RETORNO DE AIRE. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
REC1						

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	416/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.3.5 M2 CONDUCTOS Y PLENUM CONSTRUIDOS EN FIBRA VIDRIO (Continuación...)

300x250	32	1,10	35,20	
REC2				
250x200	33	0,90	29,70	
200x150	18	0,70	12,60	
150x150	2,5	0,60	1,50	
REC3				
250x200	32	0,90	28,80	
200x150	15,5	0,70	10,85	
150x150	2,5	0,60	1,50	
REC4				
200x200	11	0,80	8,80	
REC5				
200x200	11	0,80	8,80	
REC6				
200x150	14	0,70	9,80	
REC7				
150x150	12	0,60	7,20	
REC8				
300x250	9	1,10	9,90	
MUEBLES FXNQ63	14	3,50	49,00	
UDS FXSQ63	17	10,50	178,50	
			392,15	*392,15*

Total m2 .....: 392,15

8.1.3.6 U DE REJILLA LINEAL DE IMPULSIÓN, DE 200X100 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	12				12,00	
	4				4,00	
SALA REUNIONES	2				2,00	
					18,00	*18,00*

Total u .....: 18,00

8.1.3.7 U DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMI SOTANO	2				2,00	
					2,00	*2,00*

Total u .....: 2,00

8.1.3.8 U DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 450X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	2				2,00	
SALA S	2				2,00	
SALA N	2				2,00	
					6,00	*6,00*

Total u .....: 6,00

8.1.3.9 U DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 600X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	2				2,00	
SALA N	8				8,00	
GALERIA NE	7				7,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	417/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.3.9 U REJILLA LINEAL 600X200 MM RETORNO (Continuación...)

SALA E	7	7,00	
GALERIA SE	7	7,00	
SALA S	8	8,00	
SALA REUNONES	1	1,00	
		40,00	*40,00*

Total u .....: 40,00

8.1.3.10 U DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 1200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMI SOTANO	7				7,00	
SALA C	8				8,00	
SALA C AIRE VENT	1				1,00	
					16,00	*16,00*

Total u .....: 16,00

8.1.3.11 U DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1200 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 40 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NÚCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 313 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMI SOTANO	6				6,00	
SALA C	8				8,00	
SALA C AIRE VENT	2				2,00	
					16,00	*16,00*

Total u .....: 16,00

8.1.3.12 U DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1500 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 30 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NUCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 248 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA N	8				8,00	
GALERIA NE	6				6,00	
SALA E	6				6,00	
GALERIA SE	6				6,00	
SALA S	8				8,00	
					34,00	*34,00*

Total u .....: 34,00

8.1.3.13 U COMPUERTA CORTAFUEGO DESTINADA A AISLAR LOS SECTORES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE 600X500 MM CON CARCASA Y ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, CON DISPARO AUTOMÁTICO, ELECTROIMÁN, INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, I/FIJACIÓN Y RECIBIDO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	9				9,00	
					9,00	*9,00*

Total u .....: 9,00

8.1.4.- Control y regulación

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	418/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.1.4.1 U SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA MOD. DCM601A51 PARA CONTROLAR/SUPERVISAR 64 UNIDADES INTERIORES (HASTA 2560 MEDIANTE OPCIONALES). PANTALLA TÁCTIL CON POSIBILIDAD DE INCLUIR PLANOS DE LA INSTALACIÓN. SERVIDOR WEB INCLUIDO DE SERIE. PROGRAMACIÓN HORARIA SEMANAL/ANUAL. POTENTES HERRAMIENTAS PARA CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO. POSIBILIDAD DE CONTROLAR OTRAS INSTALACIONES MEDIANTE MÓDULOS DE ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES/ANALÓGICAS (BMS). TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO TODOS LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS, PROGRAMADO CON PLANOS DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.1.4.2 U SISTEMA MULTIMEDIA PARA INFORMACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE CARACTERÍSTICAS:
- TAMAÑO DÍGITOS DE 100 MM DE COLOR ROJO
- 2 PUERTOS RS-485 MODBUS RTU (1 MASTER Y 1 SLAVE)
- ALIMENTACIÓN 85 A 253 VAC
- ALIMENTACIÓN AUXILIAR DE 24 VDC
- CONSUMO : 24 VA
- PROTECCIÓN IP-40
- TEMPERATURA DE TRABAJO 0-50 ºC
- HUMEDAD DE TRABAJO 25 % A 95 %
- CAJA DE ALUMINIO PINTADA DE NEGRO
- FRONTAL DE POLICARBONATO Y VIDRIO ANTIREFLEXIVO
- INTERFACE RS-485
- PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS
- EXACTITUD DE MEDIDA DE ± 0,5 ºC
INCLUSO MONTAJE, MATERIAL DE SOPORTE, CONEXIONADO Y CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALABAÑILERÍA. MATERIAL Y MONTAJE SEGÚN REAL DECRETO 1826/2009 QUE MODIFICA AL RITE 2007.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	7				7,00	
					7,00	*7,00*
					Total u .....:	**7,00**

8.1.5.- Ventilación y extracción

8.1.5.1 U DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO TD 350/100 N D CON TEMPORIZACION. PROTECCION IP-44. PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 350 M3/H Y UNA POTENCIA DE 40 W, NIVEL DE PRESION SONORA DE 18 DBA, INCLUSO PRENSAESTOPA PARA ENTRADA CABLE CONEXIONADO, COMPUERTA ANTIRETORNO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE CIRCUITO DE ALUMBRADO CERCANO. INSTALADO SEGUN RITE E ITE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	3				3,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

8.1.5.2 M CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE 100 MM DE DIAMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS CON ENGATILLADO CON JUNTA DE DOBLE PERFIL DE GOMA EPDM O SIMILAR DE LARGA DURACIÓN, P.P. DE ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL DEL TIPO CODOS, CURVAS, TES, UNIONES Y DERIVACIONES, CON ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	24				24,00	
					24,00	*24,00*
					Total m .....:	**24,00**

8.1.5.3 U DE BOCA DE EXTRACCIÓN DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ESMALTADA AL HORNO, NÚCLEO CENTRAL DE REGULACIÓN MANUAL, ARO DE MONTAJE Y TORNILLOS DE FIJACIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	419/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
		10	10,00
			10,00 *10,00*
			Total u .....: 10,00

8.2.- Electricidad

8.2.1.- Puesta a tierra

8.2.1.1 U ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CGBT	1				1,00	
ASCENSOR	1				1,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.2.1.2 U PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

8.2.1.3 M DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDO DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CGBT	1	5,00			5,00	
ASCENSOR	1	5,00			5,00	
					10,00	*10,00*
					Total m .....:	**10,00**

8.2.1.4 M CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	80				80,00	
					80,00	*80,00*
					Total m .....:	**80,00**

8.2.2.- Cuadros

8.2.2.1 U DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.2.2.2 U DE CUADRO SECUNDARIO SEMI SOTANO, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	420/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.2.2.3 U DE CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.2.2.4 U DE CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSIÓN CLIMA, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.2.2.5 U DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES A, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.2.2.6 U DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES B, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.2.2.7 Ud COSTE DE DERECHO DE EXTENSION ELECTRICA SEGUN COMPAÑIA SUMINISTRADORA PARA DOTAR EL PUNTO DE SUMINISTRO DE CONFORMIDAD A LA POTENCIA NECESARIA. MEDIDA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total ud .....:	**1,00**

8.2.3.- Circuitos

8.2.3.1 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X120+70 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	421/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
DE CGP A CGBT			1	62,00		62,00	
						62,00	*62,00*
						Total m .....:	**62,00**

8.2.3.2 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A CS EXP A	1	39,00			39,00	
A CS EXP B	1	52,00			52,00	
					91,00	*91,00*
					Total m .....:	**91,00**

8.2.3.3 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X16 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A CS SSOTANO	1	12,00			12,00	
AVC3	1	75,00			75,00	
					87,00	*87,00*
					Total m .....:	**87,00**

8.2.3.4 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X10 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
UEXT6	1	25,00			25,00	
					25,00	*25,00*
					Total m .....:	**25,00**

8.2.3.5 M CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AL EXT1	1	110,00			110,00	
AL EXT2	1	80,00			80,00	
AL EXT3	1	120,00			120,00	
AL EXT4	1	112,00			112,00	
AL EXT5	1	142,00			142,00	
					564,00	*564,00*
					Total m .....:	**564,00**

8.2.3.6 M CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X1.5MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AE CSS	12	65,00			780,00	
AE CS EXPA	7	75,00			525,00	
AE CS EXPB	15	75,00			1.125,00	
					2.430,00	*2.430,00*
					Total m .....:	**2.430,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	422/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.2.3.7 M CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X2.5 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AL CSS	12	75,00			900,00	
FU CSS	21	80,00			1.680,00	
AL CS EXPA	13	95,00			1.235,00	
FU CS EXPA	11	65,00			715,00	
AV FU EXPA	14	70,00			980,00	
IL EXPA	13	70,00			910,00	
AL CS EXPB	25	95,00			2.375,00	
FU CS EXPB	11	65,00			715,00	
AV FU EXPB	12	70,00			840,00	
IL EXPB	11	70,00			770,00	
REC1	1	78,00			78,00	
REC2	1	78,00			78,00	
REC3	1	78,00			78,00	
REC4	1	32,00			32,00	
REC5	1	32,00			32,00	
REC6	1	32,00			32,00	
REC7	1	15,00			15,00	
REC8	1	48,00			48,00	
					11.513,00	*11.513,00*

Total m .....: 11.513,00

8.2.3.8 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A CS AL EXTERIOR	1	12,00			12,00	
A ASCENSOR	1	82,00			82,00	
UEXT1	1	25,00			25,00	
					119,00	*119,00*

Total m .....: 119,00

8.2.3.9 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X35+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A BAT COND	1	12,00			12,00	
					12,00	*12,00*

Total m .....: 12,00

8.2.3.10 M BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 300X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	25,00			25,00	
	2	22,00			44,00	
					69,00	*69,00*

Total m .....: 69,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	423/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.2.3.11 M BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 200X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	1	45,00			45,00	
	2	24,00			48,00	
	1	58,00			58,00	
CUB	1	20,00			20,00	
					171,00	*171,00*
					Total m .....:	**171,00**

8.2.3.12 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X50+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A CS CLIMA	1	79,00			79,00	
					79,00	*79,00*
					Total m .....:	**79,00**

8.2.3.13 M CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AL EXT6	1	160,00			160,00	
AL EXT7	1	170,00			170,00	
AL EXT8	1	170,00			170,00	
AL EXT9	1	130,00			130,00	
UEXT7	1	25,00			25,00	
UINT1	1	100,00			100,00	
UINT2	1	100,00			100,00	
UINT3	1	100,00			100,00	
UINT4	1	100,00			100,00	
UINT5	1	100,00			100,00	
UINT6	1	100,00			100,00	
					1.255,00	*1.255,00*
					Total m .....:	**1.255,00**

8.2.3.14 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
UEXT2	1	25,00			25,00	
UEXT3	1	25,00			25,00	
UEXT41	1	25,00			25,00	
UEXT42	1	25,00			25,00	
UEXT5	1	25,00			25,00	
					125,00	*125,00*
					Total m .....:	**125,00**

8.2.4.- Tomas de corriente y otros

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	424/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.2.4.1 U MULTISENSOR DE NIVEL DE ILUMINACION Y PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, ALIMENTACION 230 V 1-10V Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO RZ1-K, SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MODELO A2. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA AL CIRCUITO ELECTRICO CORRESPONDIENTE.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	25				25,00	
					25,00	*25,00*
					Total u .....:	**25,00**

8.2.4.2 U TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA DE EMPOTRAR SIMPLE DE 16A CON MECANISMO CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA EMPOTRADA Y MECANISMO, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREDES	45				45,00	
SUELO	17				17,00	
	1				1,00	
					63,00	*63,00*
					Total u .....:	**63,00**

8.2.4.3 U TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA EN SUPERFICIE SIMPLE DE 16A CON MECANISMO ESTANCA CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA REALIZADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, SOPORTE, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CCONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALAS INSTALACIONES	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

8.2.4.4 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA SUPERFICIE PARA PARED DE 3 MÓD. DOBLES DE MEDIDAS 115X186X63, MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y LIBRE DE HALÓGENOS, MODELO CA3S (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A PARA RED CON LED Y OBTURADOR, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A COLOR ROJO PARA SAI CON LED Y OBTURADOR Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ11-RJ45 Y PLACA CIEGA, PRECABLEADA EN FÁBRICA, CURVAS..ETC. MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	13				13,00	
					13,00	*13,00*
					Total u .....:	**13,00**

8.2.4.5 U MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR/PULSADOR SENCILLO 10A A EN PLACA SIMPLE A RECEPTORES DE ALUMBRADO, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXIÓN REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	58				58,00	
					58,00	*58,00*
					Total u .....:	**58,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	425/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.2.4.6 U DE BATERIA AUTOMATICA MODULAR DE CONDENSADORES CON UNIDAD PILOTO Y AUXILIARES QUE COMPRENDEN:- ESCALONES TRIFASICOS DE CONDENSADORES CONECTADOS EN TRIANGULO.- REGULADOR ELECTRONICO DE POTENCIA REACTIVA CON PROTECCION ANTIPENDULEO, PROTECCION CONTRA FALTA DE TENSION, SEÑALIZACION DE FUNCIONAMIENTO, MANDOS MANUAL Y AUTOMÁTICO E INDICACION COS FI.- CONTACTORES.- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD.- INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION GENERAL INCORPORADO EN BATERIA.- RESISTENCIAS DE DESCARGA RAPIDA Y LENTA.- FUSIBLES ACR.- TRANSFORMADOR AUXILIAR (CUANDO SEA NECESARIO).- REGLETAS DE BORNAS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEADO Y ACCESORIOS.- JUEGO DE CABLES DE MANDO PARA CONEXIÓN ENTRE BATERIA Y TRAFO DE INTENSIDAD.CARACTERISTICAS:- TENSION: 400 V.- FRECUENCIA: 50 HZ.- POTENCIA: 50 KVAR.-PRIMER ESCALON.10.- SECUENCIA DE CONEXIÓN: 10+2X20. MODELO CIRCUITOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.2.5.- Iluminacion interior

8.2.5.1 U LUMINARIA PARA EMPOTRAR, FORMADA POR LUMINARIA EASY SPACE Ø 105 MM - WARM WHITE , 3000K, 11W Y 1800LM Y CON PROTECCIÓN IP54 A COLOR, INCLUSO MONTAJE , ELEMENTOS DE ANCLAJE ,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
semi sotano sala central	32				32,00	
					32,00	*32,00*
					Total u .....:	**32,00**

8.2.5.2 U LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO - MÓDULO DOWN - MINIMAL DE 1192X60 MM, 3000K CRI 90, 11W Y 2050 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
semisotano						
despachos N	4				4,00	
despachos S	2				2,00	
Aulas N1-2-3	6				6,00	
Aulas S1-2-3	6				6,00	
					18,00	*18,00*
					Total u .....:	**18,00**

8.2.5.3 U LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO DE 2384X60 MM, 3000K CRI 90, 24W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
semisotano						
despachos N	4				4,00	
despachos S	10				10,00	
Aulas N1-2-3	4				4,00	
Aulas N1-2-3	4				4,00	
					22,00	*22,00*
					Total u .....:	**22,00**

8.2.5.4 U LUMINARIA PARA SUSPENDER,FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 DE 612X60 MM, 3000K CRI 80, 7.5W Y 950 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano acceso desde exterior	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	426/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.2.5.5 U LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 898X60 MM, 3000K CRI 80, 11W Y 1900 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano acceso desde exterior	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.2.5.6 U LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 3596X60 MM, 3000K, 45W Y 7600 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano acceso desde exterior	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.2.5.7 U LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL DE 2250X65 MM, 3000K CRI 80, 52W Y 8800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
Instalaciones N1-2-3	3				3,00	
Instalaciones S1-2-3	3				3,00	
Instalaciones O1-2	4				4,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

8.2.5.8 U LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR LUMINARIA LASER EMPOTRABLE CIRCULAR FIJO- LED - FLOOD - SUPER COMFORT, 6.8W, 3000K CRI 90, Y 800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano Aseos	10				10,00	
	6				6,00	
Aseo Azotea	2				2,00	
					18,00	*18,00*
					Total u .....:	**18,00**

8.2.5.9 U LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA EASY SPACE Ø 105 MM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 1550 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE ELEMENTOS DE ANCLAJE , CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Núcleo escaleras						
P Semisotano	12				12,00	
P Baja	3				3,00	
Pasarela	3				3,00	
Entreplanta	3				3,00	
Azotea Baja	5				5,00	
Cubierta	3				3,00	
					29,00	*29,00*
					Total u .....:	**29,00**

8.2.5.10 U LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE15 PERFIL PERIMETRAL LINEAL PARA LEDSTRIP TOP PARA EMPOTRAR EN PERIMETRO FORMADA POR PERFIL LINEAL, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 19.2W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	427/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
Núcleo escaleras							
P Semisotano		3				3,00	
P Baja		3				3,00	
Pasarela		3				3,00	
Entreplanta		3				3,00	
Azotea Baja		3				3,00	
						15,00	*15,00*
						Total u .....:	**15,00**

8.2.5.11 U LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Azotea Baja						
Sala Oeste	4	4,00			16,00	
Sala Sur	4	2,00			8,00	
Galeria SE	2	1,00			2,00	
Sala E	2	3,00			6,00	
Galeria NE	2	1,00			2,00	
Sala N	4	2,00			8,00	
					42,00	*42,00*
					Total u .....:	**42,00**

8.2.5.12 U LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME 10 CÁMARAS - MEDIUM BEAM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Azotea Baja						
Galeria SO	13				13,00	
Galeria NO	13				13,00	
					26,00	*26,00*
					Total u .....:	**26,00**

8.2.5.13 U LUMINARIA CIRCULAR PALCO CUERPO Ø86 MM - NEUTRAL WHITE - REGULABLE - ÓPTICA WIDE FLOOD PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Sala S	4				4,00	
Galeria SE	6				6,00	
Sala E	2				2,00	
Galeria NE	6				6,00	
Sala N	6				6,00	
					24,00	*24,00*
					Total u .....:	**24,00**

8.2.5.14 U LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE LEDSTRIP TIRA FLEXIBLE DE 5M PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	101				101,00	
					101,00	*101,00*
					Total u .....:	**101,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	428/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.2.5.15 U LUMINARIA LINEAL LINEALUCE COMPACT47 L1,502M COMPACT PARA EMPOTRAR EN SUPERFICIE FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 220-240VCA, 52W Y 7000 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Azotea						
Lucernario N	10				10,00	
Lucernario S	10				10,00	
					20,00	*20,00*
					Total u .....:	**20,00**

8.2.5.16 U LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 9.9W Y 940 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala E	6				6,00	
					6,00	*6,00*
					Total u .....:	**6,00**

8.2.5.17 U LUMINARIA CIRCULAR PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO NEUTRAL WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Azotea Baja						
Sala E	2	2,00			4,00	
					4,00	*4,00*
					Total u .....:	**4,00**

8.2.5.18 U LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Galeria SE	2	1,00			2,00	
Galeria NE	2	1,00			2,00	
					4,00	*4,00*
					Total u .....:	**4,00**

8.2.5.19 U LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES , ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	18				18,00	
					18,00	*18,00*
					Total u .....:	**18,00**

8.2.5.20 U LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR EASY SPACE Ø 212 FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 17W Y 2750 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Sala Reuniones	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	429/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.3.- Comunicacion

8.3.1.- Voz y datos

8.3.1.1 U TOMA RJ45 CAT6 INSTALADA EN MÓDULO DE VOZ Y DATOS INDEPENDIENTE O COMPARTIDO CON PUESTO DE TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADA, PROBADA Y CERTIFICADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PUESTOS TRABAJO	13	2,00			26,00	
TOMAS AV	61	2,00			122,00	
TOMA WIFI	17	1,00			17,00	
					165,00	*165,00*
					Total u .....:	**165,00**

8.3.1.2 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6 EXTENDIDA TIPO LSZH ENTRE LOS RACKS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO. INCLUSO INSTALACIÓN SOBRE BANDEJA EXISTENTE INSTALADA SEGÚN PLANO O BAJO TUBO PVC 20MM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO EN LOS DOS EXTREMOS, PROBADO Y CERTIFICADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. MEDIDOS 3 METROS DE COCA EN CADA EXTREMO DE CADA CABLE.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TOMAS RJ45	165	85,00			14.025,00	
					14.025,00	*14.025,00*
					Total m .....:	**14.025,00**

8.3.1.3 M BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 300X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	72				72,00	
VERTICALES	24				24,00	
					96,00	*96,00*
					Total m .....:	**96,00**

8.3.1.4 M BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 200X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA CENTRAL	70				70,00	
SALAS Y GALERIAS	52				52,00	
					122,00	*122,00*
					Total m .....:	**122,00**

8.3.1.5 U RACK PRINCIPAL CON 2 METROS DE ALTURA Y 80X80 DE BASE CON PUERTA PERFORADA Y ACCESIBLE POR LOS LATERALES, EQUIPADO CON VENTILACIÓN, TOMAS DE CORRIENTE, PANELES DE 24 PUERTOS, PASACABLES, ETC., EQUIPADO CON 8 PANELES DE PARCHEO DE 24 ELEMENTOS CAT6+ PARA TODAS LAS TOMAS DE VOZ Y DATOS, INCLUIDAS LAS TOMAS HEMBRAS CAT6+ CONECTADAS A LOS CABLES UTP QUE SE INSTALEN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADO, INSTALADO, PROBADO, CERTIFCADO Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.3.2.- Megafonia

8.3.2.1 U ALTAVOZ EMPOTRADO EN FALSO TECHO EN COLOR BLANCO CON UN ALTAVOZ DE 6 WS DE 5" PROTEGIDO CON REJILLA EN CAJA METALICA FIREPROOF SEGUN EN 54-24. LA POTENCIA DE ENTRADA ES DE 6 WS EN LINEA DE 100. DISPONE DE UN SISTEMA DE MONTAJE RÁPIDO PARA SU INSTALACIÓN EN TECHO CON PLACAS REGISTRABLES. EL MODELO ES EL 06701 DE EGI. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL EMPOTRAMIENTO EN FALSO TECHO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	430/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
PSemisotano		15				15,00	
PBaja		6				6,00	
P Pasarela		8				8,00	
Entreplanta		3				3,00	
						32,00	*32,00*
						Total u .....:	**32,00**

8.3.2.2 U PROYECTOR LED PARA COLOCAR EN SUELO, PARED O TECHO; CON CARCASA, MARCO Y CUBIERTA POSTERIOR DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN EN COLOR GRIS OSCURO, CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM EXTRABLANCO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE II, SEGÚN UNE-EN 60598 Y UNE-EN 50102; ÓPTICA HAZ MEDIO AJUSTABLE DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPADO CON MÓDULO DE 34 LED, CON UN CONSUMO DE 53 W Y TEMPERATURA DE COLOR BLANCO AFINABLE (2700/6500 K) DINÁMICO, DRIVER INTEGRADO; PARA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA. CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/201. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Pasarela	4				4,00	
					4,00	*4,00*
					Total u .....:	**4,00**

8.3.2.3 U DE ATENUADOR DE SONIDO DE HASTA 40 WS, EMPOTRADO CON CONEXION AL CIRCUITO DE ZONA PARA CONTROL DE MENSAJES PRIORITARIOS Y CONEXION A ALTAVOCES DE LA SALA, SEGUN EN 54-24, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	4				4,00	
P Baja	1				1,00	
P Pasarela	2				2,00	
P Entreplanta	1				1,00	
					8,00	*8,00*
					Total u .....:	**8,00**

8.3.2.4 U DE PUPITRE MICROFONICO PARA CONTROL DE MEGAFONIA, CON CONEXION IP A CENTRAL, UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V (2,5 AMP) MODELO DC-700ETH. EL EQUIPAMIENTO ES DE OPTIMUS . TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL CONEXIONADO Y CABLEADO INTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.3.2.5 M DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE DOS HILOS DE 2,5 MM DE DIAMETRO TRENZADO SEGÚN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
despacho N1	1	5,05			5,05	
Despacho N2	1	10,30			10,30	
Entrada N	1	2,55			2,55	
Aula N2	1	1,55			1,55	
a atenuador	1	1,36			1,36	
Aseos E1	1	2,45			2,45	
Aseos E2	1	2,45			2,45	
Nucleo Escaleras	1	7,45			7,45	
despacho S1	1	5,05			5,05	
Despacho S2	1	10,30			10,30	
sala Vigilancia	1	1,00			1,00	
Aulas S2	1	1,55			1,55	
a Atenuador	1	1,36			1,36	
					52,42	*52,42*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
De Sala S a Atenuador	1	13,55			13,55	
De Sala N a Atenuador	1	28,00			28,00	
					41,55	*41,55*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	431/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Pasarela						
De Sala S a Atenuador	1	10,00			10,00	
De Sala E a Atenuador	1	10,20			10,20	
union a atenuador	1	13,80			13,80	
De Sala N a Atenuador	1	10,20			10,20	
entre proyectores	1	16,40			16,40	
de proyector a atenuador	1	3,20			3,20	
					63,80	*63,80*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Entreplanta						
Nucleo escaleras	1	10,00			10,00	
	1	1,80	1,80		3,24	
					13,24	*13,24*
					171,01	*171,01*
					Total m .....:	**171,01**

8.3.2.6 M DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE CUATRO HILOS DE 2,5 MM DE DIÁMETRO TRENZADO SEGUN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p semisotano	1	31,36			31,36	
	1	2,60			2,60	
	1	4,80			4,80	
	3	27,55			82,65	
					121,41	*121,41*
					Total m .....:	**121,41**

8.4.- Fontaneria

8.4.1 M ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN16, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN O COMPENSADORES DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
Instalaciones O1	1	11,13			11,13	
Aula N1	1	10,63			10,63	
Baños	1	4,45			4,45	
	2	2,80			5,60	
aparato	10	2,00			20,00	
					51,81	*51,81*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplanta aseo	1	2,00			2,00	
sanitarios	2	2,00			4,00	
					6,00	*6,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Azotea Baja	4	6,40			25,60	
aseo	1	4,00			4,00	
					29,60	*29,60*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Cubierta	4	1,70			6,80	
					6,80	*6,80*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
verticales	3	14,00			42,00	
					42,00	*42,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
a fuentes	2	25,00			50,00	
					50,00	*50,00*
					186,21	*186,21*
					Total m .....:	**186,21**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	432/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.4.2 M ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN32, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
sala central	1	16,14			16,14	
	1	8,38			8,38	
vertical	1	14,00			14,00	
					38,52	*38,52*
					Total m .....:	**38,52**

8.4.3 M ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN40,, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS , PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano						
Despacho S2	1	6,50			6,50	
	1	4,93			4,93	
sala central	1	18,60			18,60	
					30,03	*30,03*
					Total m .....:	**30,03**

8.4.4 M ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN50, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1m por calderin	3	1,00	3,00		9,00	
					9,00	*9,00*
					Total m .....:	**9,00**

8.4.5 U BOMBA ACELERADORA DE 22,2 L/MIN. DE CAUDAL, 2.6 M.C.A. DE PRESIÓN Y 1/50 CV DE POTENCIA, INSTALADA EN CANALIZACIÓN DE FLUXORES, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	2				2,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

8.4.6 U LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA DE CALIDAD MEDIA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1"(22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	5				5,00	
					5,00	*5,00*
					Total u .....:	**5,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	433/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.4.7 U DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	5				5,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					6,00	*6,00*

Total u .....: 6,00

8.4.8 U SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR DESDE EL SUMIDERO HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					2,00	*2,00*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					4,00	*4,00*

Total u .....: 4,00

8.4.9 U EQUIPO DE GRIFERÍA PARA PUNTO DE RIEGO ANTIHELADAS RECUBIERTO EN NYLON EN PARAMENTO VERTICAL, FORMADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
para estanque	1				1,00	
azotea baja	4				4,00	
cubierta	4				4,00	
					9,00	*9,00*

Total u .....: 9,00

8.4.10 U FLUXOR PARA EMPOTRAR, DE APERTURA POR PULSADOR CON DOBLE DESCARGA REGULADO A 3 Y 6 LITROS; CUERPO DEL FLUXOR EN LACADO EN NEGRO, CAJA DE EMPOTRAR Y PLACA DE FIJACIÓN INTERMEDIA, DISPOSITIVO ANTISIFÓNICO INCORPORADO, LLAVE DE PASO INTEGRADA, ENTRADA 1", CAUDAL 1,2 L/S, PRESIÓN A 3 BAR. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/TUBO DE ENLACE A INODORO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE ISNTLAADA Y COMPROBADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	5				5,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					6,00	*6,00*

Total u .....: 6,00

8.4.11 U INODORO DE FLUXOMETRO, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR SUAVE, FORMADO POR: TAZA CON SALIDA VERTICAL, MANGUITO TUBO Y VÁLVULA DE DESCARGA, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA CON CAIDA AMORTIGUADA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	5				5,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					6,00	*6,00*

Total u .....: 6,00

8.4.12 U LAVAMANOS MURAL DE CHPA DE ACERO LACADO DE 3MM,SEGUN PLANOS FORMADO POR LAVAMANOS DE 40X30 CM, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	434/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
P Semisotano			1			1,00	
P Azotea Baja			1			1,00	
						2,00	*2,00*
						Total u .....:	**2,00**

8.4.13 U LAVABO DE DOS SENOS DE CHAPA DE ACERO LACADO DE 3MM, SEGUN PLANOS, FORMADO POR LAVABO DE DOS SENOS DE 1X0,55 M, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.4.14 U GRIFO ELECTRÓNICO DE UN AGUA (ACS O AF) MURAL, PARA LAVABO, APERTURA POR SENSOR INFRARROJOS; CAUDAL 6,5 L/MIN, CIERRE AUTOMÁTICO DE LA ELECTRÓVÁLVULA INTEGRADA EN CASO DE PILA AGOTADA, ALIMENTACIÓN POR PILA DE 6 V, INTEGRA UN SISTEMA ANTIBLOQUEO; CONFORME UNE EN 15091. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y COMPROBADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4				4,00	
	2				2,00	
Aseo Azotea Baja	1				1,00	
					7,00	*7,00*
					Total u .....:	**7,00**

8.5.- Protección Contra Incendios

8.5.1.- Proteccion activa

8.5.1.1 U ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 50 A 80 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.5.1.2 M CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 42,4 MM DIÁM. EXTERIOR (1 1/2") Y 3,25 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
Baños	1	9,45			9,45	
Planta baja						
sala central nucleo escalera	1	4,50			4,50	
sala central entrada	1	1,00			1,00	
Planta pasarela	1	7,00			7,00	
Planta Azotea baja	1	6,70			6,70	
					28,65	*28,65*
					Total m .....:	**28,65**

8.5.1.3 M CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 88,9 MM DIÁM. EXTERIOR (3") Y 4,05 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
sala central	1	25,00			25,00	
Grupo presion	1	9,00			9,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	435/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.5.1.3 M CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 3" (Continuación...)

Planta Pasarela verticales	1	1,00	1,00	
nucleo escaleras	1	10,50	10,50	
Zona Oeste edificio	1	5,00	5,00	
			50,50	*50,50*

Total m .....: 50,50

8.5.1.4 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCLUYE BASE B501 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS.
CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE-EN54 PARTE 7 SEGÚN EXIGENCIA DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE RELATIVA A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIOANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	20				20,00	
Planta baja	1				1,00	
Planta Pasarela - gran altura	6				6,00	
Planta azotea baja	2				2,00	
De gran altura	5				5,00	
Planta azotea	4				4,00	
					38,00	*38,00*

Total u .....: 38,00

8.5.1.5 U CENTRAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y TECNOLOGÍA ANALÓGICA PARA CUATRO LAZOS DE DETECCIÓN, PROVISTA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA DE EMERGENCIA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*

Total u .....: 1,00

8.5.1.6 U PULSADOR DE ALARMA PARA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL, CON ZÓCALO INTERCAMBIABLE; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	1				1,00	
Planta baja	1				1,00	
Planta Pasarela	2				2,00	
Planta entreplanta	1				1,00	
Planta azotea baja	1				1,00	
					6,00	*6,00*

Total u .....: 6,00

8.5.1.7 U AVISADOR ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja	2				2,00	
					2,00	*2,00*

Total u .....: 2,00

8.5.1.8 U BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. EMPOTRADA, FORMADA POR: ARMARIO METÁLICO LACADO, ABATIBLE, CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	436/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

Planta semisotano	1				1,00	
					1,00	*1,00*

Total u .....: 1,00

8.5.1.9 U EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	1				1,00	
					1,00	*1,00*

Total u .....: 1,00

8.5.1.10 U EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,144-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGÚN CTE . MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	2				2,00	
Planta baja	6				6,00	
Planta Pasarela	2				2,00	
					10,00	*10,00*

Total u .....: 10,00

8.5.1.11 U CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM.
FRONTAL EXTRAIBLE PINTADO SEGÚN LA DF, PUERTAS "CIEGAS" PINTADAS SEGÚN DF.
CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja	2				2,00	
					2,00	*2,00*

Total u .....: 2,00

8.5.1.12 U MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM.
FRONTAL DE METACRILATO
CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	437/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.5.1.12 U ARMARIO VERT. BIE, PULSADOR Y EXTINTOR P/METACRILATO (Continuación...)

P Primera	2	2,00	
P Segunda	1	1,00	
		4,00	*4,00*
		Total u .....:	**4,00**

8.5.1.13 U ARMARIO PARA ALOJAR EL EXTINTOR DEJANDO ASI LA VALVULA A UNA ALTURA MINIMA DE 0.80 M Y MAXIMA 1.20 M , DE CHAPA NEGRA DE 3 MM DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
semisotano	3				3,00	
baja	6				6,00	
pasarela	2				2,00	
					11,00	*11,00*
					Total u .....:	**11,00**

8.5.2.- Proteccion pasiva

8.5.2.1 M2 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO CON MORTERO DE YESO, VERMICULITA Y ADITIVOS PROYECTADO SOBRE ELEMENTOS SUPERFICIALES O LINEALES EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RI-120, INCLUSO MALLA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCIÓN, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pilares						
P1-P22 (Diam.155.5)	2	6,14	0,40		4,91	
P2-P3-P4-P5-P24-P25 (2UPN100)	6	6,14	0,40	2,00	29,47	
P6-P7-P8-P9 (2UPN100)	4	2,62	0,40	2,00	8,38	
P23-P26 (2UPN100)	2	2,62	0,40	2,00	4,19	
P18-P19-P20-P21 (2UPN100)	4	2,62	0,40	2,00	8,38	
P10-P12-P13-P14-P15-P16 (2UPN100) - nucleo de escaleras	6	17,34	0,40	2,00	83,23	
P11-P17 (2UPN180)	2	17,34	0,72	2,00	49,94	
P28-P27 (2UPN100)	2	2,80	0,40	2,00	4,48	
					192,98	*192,98*
					Total m2 .....:	**192,98**

8.5.2.2 M2 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE FORJADOS CON MORTERO DE CEMENTO MODIFICADO CON ADITIVOS Y PERLITA EXPANDIDA, PROYECTADO EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RF-120, INCLUSO PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MALLA DE TELA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCION, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta sotano						
insta	1	40,57			40,57	
	1	41,18			41,18	
	1	45,10			45,10	
despacho	1	19,24			19,24	
	1	22,04			22,04	
vestibulo	1	41,46			41,46	
aula	1	45,22			45,22	
aseos	1	21,01			21,01	
	1	12,50			12,50	
	1	33,90			33,90	
aula	1	44,72			44,72	
despacho	1	21,56			21,56	
	1	19,72			19,72	
	1	25,05			25,05	
inst	1	45,12			45,12	
					478,39	*478,39*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplanta pasarelas	1	25,45			25,45	
	1	21,98			21,98	
	1	24,93			24,93	
	1	21,98			21,98	
	1	30,35			30,35	
planta alta sala reuniones	1	50,97			50,97	
cubierta castillete	1	8,50	10,50		89,25	
					264,91	*264,91*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	438/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
escalera			4	4,40	5,20	91,52	
hueco ascensor			-4	1,80	1,50	-10,80	
						80,72	*80,72*
			Uds.	Largo	Ancho	Alto Parcial	Subtotal
nucleo			1	8,30	11,55	95,87	
sup cubierta			1,3	180,80		235,04	
						330,91	*330,91*
						1.154,93	*1.154,93*
						Total m2 .....:	**1.154,93**

8.5.2.3 U UD. SISTEMA DE SELLADO CONTRA EL FUEGO EN TODOS LOS SECTORES DEL EDIFICIO DE PASO DE TUBERÍAS Y CANALIZACIONES EN FORJADO Y MURO, HASTA RF-240 CON ABRAZADERAS INTUMESCENTES SEGUN DIAMETROS O MOTERO INTEMESCENTE. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE 23802-79. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUNIDADES A SELLAR

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

8.5.2.4 U MANGUITO CORTAFUEGOS PARA TUBOS DE EVACUACIÓN DE DIÁMETRO 125 MM. RESISTENCIA AL FUEGO FORJADO O PAREDES, RF 90 / RF 120 RESPECTIVAMENTE, CONFORME NORMA DIN 4102-2. COMPLETAMENTE INSTALADO SOBRE EL TUBO; I/P.P. DE FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME AL CTE DB SI Y CTE DB HS-5. MEDIDA LA UNIDAD A INSTALAR

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
saneamiento	9				9,00	
					9,00	*9,00*
					Total u .....:	**9,00**

8.5.3.- Luminarias de emergencia

8.5.3.1 U LUMINARIA EMPOTRADA LUMINARIA LENS , FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
los puntos de luz de la luminarias de mergencia los mide Gancedo?? E1						
Planta semisotano	1				1,00	
Azotea Baja	1				1,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.5.3.2 U LUMINARIA LUMINARIA LENS FORMADA POR TRES MÓDULOS INDEPENDIENTE: CONJUNTO ÓPTICO, SISTEMA ELÉCTRICO Y BATERIA. LUMINARIACON TEDCNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E2						
Azotera baja- sala reuniones	2				2,00	
					2,00	*2,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E3						
Planta semisotano	6				6,00	
					6,00	*6,00*
					8,00	*8,00*
					Total u .....:	**8,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	439/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.5.3.3 U LUMINARIA RETANGULAR EN ALUMINIO LUMINARIA BLOCK DE REDUCIDAS DIMENSIONES COMPIESTO POR UN CONJUNTO ÓPTICO FORMADO POR REFLECTOR ALUMINIZADO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR EN ALUMINIO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 180LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E4						
Planta semisotano	20				20,00	
Planta baja	10				10,00	
Azotea Baja	1				1,00	
					31,00	*31,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E5						
Planta semisotano	6				6,00	
Planta baja	4				4,00	
Pasarela	5				5,00	
Entreplanta	2				2,00	
Azotea baja	5				5,00	
					22,00	*22,00*
					53,00	*53,00*
					Total u .....:	**53,00**

8.5.3.4 U LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA NAOS DE FORMA RECTANGULAR CON ARISTAS REDONDEADAS FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO. BATERIAS LIFEPO4 CON ELECTRÓNICA DE CONTRAL DE CARGA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA Y CONTROL INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE CADA MÓDULO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E6						
Planta semisotano	8				8,00	
P Baja	4				4,00	
					12,00	*12,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E7						
Planta semisotano	4				4,00	
					4,00	*4,00*
					16,00	*16,00*
					Total u .....:	**16,00**

8.5.3.5 U LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA ATRIA PARA COLOCACIÓN EN GRANDES ALTURAS Y AMPLIOS ESPACIOS INTERIORES. EL BASTIDOR, FABRICADO EN ALUMINIO, ADEMÁS DE DISIPADOR ES EL SOPORTE PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, LAS BATERÍAS Y EL CONJUNTO ÓPTICO. CONSTA DE 4 U 8 LED CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI FALLA EL SUMINISTRO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE DOS PILOTOS LED QUE INCORPORA. FORMADO POR CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 1000 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E8						
Pasarela	4				4,00	
Azotea baja	2				2,00	
					6,00	*6,00*
					Total u .....:	**6,00**

8.5.3.6 U LUMINARIA EMPOTRADA LENS70 FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	440/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E9						
Planta Pasarela	8				8,00	
					8,00	*8,00*
					Total u .....:	**8,00**

8.5.4.- Señaletica

8.5.4.1 U LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED, CON CUERPO RECTANGULAR DIMENSIÓN 320X195 MM EN SUPERFICIE Y ARISTAS PRONUNCIADAS QUE CONSTA DE UNA CARCASA FABRICADA EN MATERIAL SINTÉTICO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. OFRECE ILUMINACIÓN O SEÑALIZACIÓN PERMANENTE. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CA / 176-300 V CCGRADO DE PROTECCIÓN: IP20 IK04AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II
RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN, DIMENSIÓN 297X210 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALIDA						
P Semisotano	17				17,00	
P Baja	7				7,00	
P Pasarela	4				4,00	
Azotea baja	2				2,00	
					30,00	*30,00*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SIN SALIDA						
P Semisotano	4				4,00	
Azotea baja	1				1,00	
					5,00	*5,00*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Escalera						
P Semisotano	1				1,00	
P Pasarela	1				1,00	
P Entreplanta	1				1,00	
Azotea baja	1				1,00	
					4,00	*4,00*
					39,00	*39,00*
					Total u .....:	**39,00**

8.5.4.2 U PLACA DE 320X195 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE TIPO BANDEROLA SOBRE PARED IZQUIERDA. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Direccion Evacuacion						
P Semisotano	1				1,00	
P Baja	2				2,00	
P Pasarela	3				3,00	
P Entreplanta	1				1,00	
Azotea baja	1				1,00	
					8,00	*8,00*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Uso restringido						
P Pasarela	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					9,00	*9,00*
					Total u .....:	**9,00**

8.5.4.3 U PLACA CUADRADA DE 210X210 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE SUSPENDIDO DESDE EL TECHO. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	441/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
extintor							
P Semisotano		2				2,00	
P Baja		2				2,00	
P Pasarela		2				2,00	
						6,00	*6,00*
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sirena							
P Semisotano		1				1,00	
P Baja		1				1,00	
P Pasarela		1				1,00	
P Entreplanta		1				1,00	
Azotea baja		1				1,00	
						5,00	*5,00*
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Armario equipado							
P Semisotano		2				2,00	
P Baja		2				2,00	
P Pasarela		1				1,00	
P Entreplanta		1				1,00	
						6,00	*6,00*
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
BIE							
P Semisotano		2				2,00	
P Baja		2				2,00	
P Pasarela		1				1,00	
P Entreplanta		1				1,00	
						6,00	*6,00*
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
No usar en caso de incendio							
P Semisotano		1				1,00	
P Baja		1				1,00	
P Pasarela		1				1,00	
Azotea baja		1				1,00	
						4,00	*4,00*
						27,00	*27,00*
						Total u .....:	**27,00**

8.6.- Especiales

8.6.1.- Grupo de presión

8.6.1.1 U ARMARIO DE CONTADORES FORMADO POR HUECOS EN MURO DE HORMIGÓN PARA CONTADOR DE AGUA, LLAVES DE PASO, VALVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACION, FILTRO, SEGÚN PLANOS, CON BASAMENTO DE HORMIGÓN HM20, SEGÚN MEDIDAS DE PLANOS, INSTALACIÓN DE TUBOS DE RAMALES DE DISTRIBUCIÓN PARA ENTRADA-SALIDA DE TUBOS Ø160. INCLUSO PUERTAS CON CERRADURA HOMOLOGADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.1.2 U ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.1.3 U CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN ARMARIO DE 1,3X0,6X0,5 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	442/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

contraincendios		1			1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.1.4 U GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADO POR: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA, DE UN ESCALÓN Y DE UNA ENTRADA, CUERPO DE IMPULSIÓN DE FUNDICIÓN GG25 EN ESPIRAL CON PATAS DE APOYO Y SOPORTE COJINETE CON PATA DE APOYO, ASPIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN RADIAL HACIA ARRIBA, RODETE RADIAL DE FUNDICIÓN GG25, CERRADO, COMPENSACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE ORIFICIOS DE DESCARGA EN EL RODETE, SOPORTE CON RODAMIENTOS DE BOLAS LUBRICADOS DE POR VIDA, ESTANQUEIDAD DEL EJE MEDIANTE CIERRE MECÁNICO SEGÚN DIN 24960, EJE Y CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR, ACCIONADA POR MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS DE 5,5 KW, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP55, EFICIENCIA IE3, PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, CON CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, CUERPOS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y CONTRABRIDAS DE HIERRO FUNDIDO, DIFUSORES DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, CIERRE MECÁNICO, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 0,9 KW, DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE 20 L, BANCADA METÁLICA, VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y DE AISLAMIENTO, MANÓMETROS, PRESOSTATOS, CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL PARA LA OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL GRUPO, SOPORTE METÁLICO PARA CUADRO ELÉCTRICO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, CON. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, INLCUSO REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBOS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE GRUPO DE PRESIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.1.5 U DEPÓSITO PARA RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE 12 M³ DE CAPACIDAD, PREFABRICADO DE POLIÉSTER, COLOCADO EN SUPERFICIE, EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON PATAS. INCLUSO, VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR CON LA ACOMETIDA, INTERRUPTORES DE NIVEL, VÁLVULA DE BOLA DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA VACIADO Y VÁLVULA DE CORTE DE MARIPOSA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR AL GRUPO DE PRESIÓN, INCLUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.1.6 M DE CANALIZACIÓN ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø63X4.6, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR CON EXCAVACION DE PRISMA DE 0,60X0,90 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO NIVELACIÓN, EXTRACIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBO, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 CM. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO NATURAL CON TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS ,CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, RECUBRIMIENTO DE 10 CM CON HORMIGON HM 20, TENDIDO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBO, TALLOS DE TRANSICION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL;
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	15,00			15,00	
					15,00	*15,00*
					Total m .....:	**15,00**

8.6.1.7 U VALVULA DE PASO DE COMPUERTA PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS, DE DN50 PN16, CON CUERPO SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN EPOXI Y VASTAGO EN ACERO INOX., INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	443/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
		1,00	*1,00*
		Total u .....:	**1,00**

8.6.1.8 U VALVULA DE FLOTADOR CON BOYA ESFERICA ROSCADA PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON CUERPO DE AC. INOX AISI 304, OBTURADOR DE SILICONA, CIERRE INOXIDABLE AISI 304, BOYA INOXIDABLE AISI 316, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase1	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.1.9 U DE EQUIPO INDICADOR HIDROSTATICO DE NIVEL MÍNIMO PARA ALJIBES DE AGUA CON UN PUNTO DE ALARMA FORMADO POR ELEMENTO CONTROLADOR, BOYA Y SONDA SUMERGIBLE CON CABLE DE 10 METROS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, TENDIDO DE CABLES, ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PROGRAMACIÓN DEL MISMO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y PROGRAMADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.1.10 U VALVULA DE RETENCION BATIENTE DE CLAPETA PARA MONTAJE EMBRIDADO DN50 (2") PN16, INCLUSO BRIDAS, JUEGO DE ACCESORIOS Y CONEXIONADOA TUBERIAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.6.1.11 U VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.6.1.12 U VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.6.1.13 U VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON CUERPO EN FUNDICIÓN PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

8.6.2.- Ascensor

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	444/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.6.2.1 U ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINAS EN CASTILLETE ,825 KGS. 5 PARADAS Y UN EMBARQUE ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA 8 PERSONAS (CARGA NOMINAL 825 KG), VELOCIDAD 1 M/S , MANIOBRA UNIVERSAL, FORMADA POR: MÁQUINA, DE SISTEMA DE TRACCIÓN POR ADHERENCIA, CON GRUPO TRACTOR REGULADO POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA CON LAZO CERRADO Y GRUPO TRACTOR SIN REDUCTOR ALOJADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL HUECO, DOBLE FRENO INDEPENDIENTE Y TACOMETRÍA DE CONTROL DEL GRUPO TRACTOR; CABINA , EQUIPO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0,80 M DE ANCHURA,CABINA EN INOXIDABLE ESPEJO EN CABINA, PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE , AVISADOR SONORO DE PARADAS, BOTONERA TIPO ARÁBIGO Y BRAILE, SUELO DE GRANITO CON RODAPIÉ PERIMETRAL, PASAMANOS Y MEDIO ESPEJO; CUADRO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, CUADRO DE MANDOS, ALUMBRADO DE HUECOS CON INTERRUPTORES CONMUTADOS, TOMAS DE CORRIENTE EN FOSO, CABINA Y ZONAS SUPERIORES, GUIAS DE ACERO, CONTRAPESOS, LIMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAIDAS Y BOTONERA EXTERIOR, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTRATO DE MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO; INSTALADO SEGÚN EL RD 57/2005, REBT, CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTEINCLUSO CUMPLIENDO NORMA DE ACCESIBILIDAD DECRETO 293/2009 . MEDIDA LA INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.3.- Anti-intrusismo

8.6.3.1 U CÁMARA FIJA DE INTERIOR TIPO MINIDOMO, DS-2CD1743G0-IZ, IP HIK 2.8-12MM,4M,H265+,IR30,WDR,12V/PO, MONTAJE PARA EMPOTRAR EN TECHO. CONEXION MEDIANTE IP.
INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	5				5,00	
PBaja	1				1,00	
Pasarela	6				6,00	
Entreplanta	2				2,00	
					14,00	*14,00*
					Total u .....:	**14,00**

8.6.3.2 U CÁMARA FIJA COLOR DS-2CD2645FWD-IZS DE HIK DE ALTA RESOLUCIÓN, BULLET IP HIK 2.8-12MM, 4M, H265+,IR50,WDR,12V/POE. CONEXION MEDIANTE IP.
FORMADA POR:
- CAMARA
- CARCASA EXTERIOR DOTADA DE CALEFACTOR, VENTILADOR Y PARASOL, ALIMENTADA 230 VCA, PROTECCIÓN IP66. APERTURA DE CARCASA POR PARTE SUPERIOR CON VISIGRA. ACCESO DE CABLEADO POR PARTE INFERIOR Y/O PARTE POSTERIOR.
-SOPORTE DE PARED 30 CM PARA CARCASAS UHO
INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	
PBaja	1				1,00	
Pasarela	3				3,00	
Entreplanta	2				2,00	
					7,00	*7,00*
					Total u .....:	**7,00**

8.6.3.3 U ARMARIO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES RACK, DE DIMENSIONES 2026X800X800MM (42 UNIDADES DE ALTURA) Y BASTIDORES DE 19", COMPLETAMENTE DESMONTABLE Y CON PUERTA FRONTAL DOTADA DE CRISTAL TEMPLADO Y CERRADURA. PROVISTO DE 4 VENTILADORES EN TECHO DOTADOS DE TERMOSTATO Y PILOTO LUMINOSO EN PANEL. BASE ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR LUMINOSO Y 6 TOMAS F+N+T 10/16A 250V Y SOPORTE PARA MONTAJE EN BASTIDOR DE 19". GUIAS PASACABLES VERTICALES PARA BASTIDOR EN AMBOS LATERALES Y DE MÍNIMO 5 ANILLAS. REJILLA METÁLICA INTERIOR PARA CONDUCCIÓN DEL CABLEADO DE 300X60MM. COLOCADO SOBRE 4 SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y REGULABLES EN ALTURA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p semisotano	1				1,00	
					1,00	*1,00*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	445/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
		Total u .....:	**1,00**

8.6.3.4 U MULTISENSOR DE NIVEL DE ILUMINACION Y PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, ALIMENTACION 230 V 1-10V Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO RZ1-K, SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MODELO A2. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA AL CIRCUITO ELECTRICO CORRESPONDIENTE.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano						
entrada N	1				1,00	
					1,00	*1,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PBaja						
Sala N	1				1,00	
G NE	1				1,00	
Nucleo escaleras	1				1,00	
G SE	1				1,00	
Sala S	1				1,00	
					5,00	*5,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PPasarela						
Sala O	1				1,00	
G NO	1				1,00	
Sala N	1				1,00	
G NE	1				1,00	
Sala E	1				1,00	
G SE	1				1,00	
Sala S	1				1,00	
G SO	1				1,00	
sala central	1				1,00	
					9,00	*9,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Entreplanta						
					15,00	*15,00*
					Total u .....:	**15,00**

8.6.3.5 U CONTACTO MAGNÉTICO A RELÉ EN DOS PARTES A UNA DISTANCIA DE 1 A 12 MM. A PRUEBA DE SABOTAJES. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano						
despacho N1	1				1,00	
entrada N	2				2,00	
aulas N	3				3,00	
aulas S	3				3,00	
despacho S	1				1,00	
					10,00	*10,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala central	1				1,00	
	1				1,00	
					2,00	*2,00*
					12,00	*12,00*
					Total u .....:	**12,00**

8.6.3.6 M CABLE TRENZADO, FORMADO POR CUATRO PARES DE CONDUCTORES UNIFILARES DE COBRE RIGIDO, CON CUBIERTA TERMOPLASTICA, CODIGO DE COLORES Y PROTEGIDO POR CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, SEGUN EIA/TIA CAT-6, INSTALADO DE UNA TIRADA ENTRE LAS TOMAS Y LOS PANELES REPARTIDORES FORMANDO UN CONJUNTO DE CAT-6 CON LOS DADOS RJ-45. INCLUSO P.P. DE TUBOS PROTECTORES DE PVC FLEXIBLE EMPOTRADOS EN PAREDES, ENTERRADOS EN EL SUELO O POR FALSO TECHO, SEGUN ZONAS DE PASO DE LAS INSTALACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Psemisotano	1	32,70			32,70	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	446/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

8.6.3.6 M CABLE 4 PARES UTP CAT6 (Continuación...)

	1	15,35			15,35	
	1	13,65			13,65	
	1	4,25			4,25	
					65,95	*65,95*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pbaja	1	3,50			3,50	
					3,50	*3,50*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pasarela	1	40,00			40,00	
	1	8,50			8,50	
	1	8,10			8,10	
	1	21,00			21,00	
	1	7,00			7,00	
	1	2,35			2,35	
					86,95	*86,95*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Entreplanta	1	17,10			17,10	
vertcal	1	10,70			10,70	
					27,80	*27,80*
					184,20	*184,20*
					Total m .....:	**184,20**

8.6.3.7 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 2X2X1MM2 SIN PANTALLA PARA INSTALAR BAJO TUBO DE PVC O BANDEJA PREVIAMENTE INSTALADOS. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PSemisotano	1	4,25			4,25	
Sala E	1	4,25			4,25	
Aulas S- N	1	11,10			11,10	
Sala vigilancia- Entrada N	1	20,65			20,65	
Despachos	1	34,20			34,20	
por sala central	1	11,90			11,90	
					86,35	*86,35*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala S	1	1,65			1,65	
G SE	1	7,00			7,00	
Nucleo escaleras	1	3,40			3,40	
G NE	1	8,00			8,00	
Sala N	1	1,60			1,60	
Sala central	1	46,15			46,15	
					67,80	*67,80*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pasarela						
Sala O	1	5,00			5,00	
Sala S	1	4,00			4,00	
G SE	1	5,60			5,60	
Sala E	1	3,00			3,00	
Sala N	1	8,50			8,50	
Sala Central	1	45,00			45,00	
					71,10	*71,10*
					225,25	*225,25*
					Total m .....:	**225,25**

8.6.3.8 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3X1.5 MM2 DE COBRE 1000 V A INSTALAR BAJO TUBO O EN BANDEJA DE PVC PREVIAMENTE INSTALADA. PARA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS A LOS EXPANSORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PSemisotano	1	4,25			4,25	
Sala E	1	4,25			4,25	
Aulas S- N	1	11,10			11,10	
Sala vigilancia- Entrada N	1	20,65			20,65	
Despachos	1	34,20			34,20	
por sala central	1	11,90			11,90	
					86,35	*86,35*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	447/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
P Baja							
Sala S			1	1,65		1,65	
G SE			1	7,00		7,00	
Nucleo escaleras			1	3,40		3,40	
G NE			1	8,00		8,00	
Sala N			1	1,60		1,60	
Sala central			1	46,15		46,15	
						67,80	*67,80*
			Uds.	Largo	Ancho Alto	Parcial	Subtotal
Pasarela							
Sala O			1	5,00		5,00	
Sala S			1	4,00		4,00	
G SE			1	5,60		5,60	
Sala E			1	3,00		3,00	
Sala N			1	8,50		8,50	
Sala Central			1	45,00		45,00	
						71,10	*71,10*
						225,25	*225,25*
						Total m .....:	**225,25**

8.6.3.9 U UNIDAD CENTRAL DE ALARMA COMPATIBLE CON ADEMCO, 16 ZONAS AMPLIABLES A 464 (MULTIPLEXADAS O HASTA 48 ZONAS VÍA RADIO). 11 A 154 SALIDAS. TRANSMISOR TELEFÓNICO MULTIPROTOCOLO BIDIRECCIONAL. 1 A 32 TECLADOS. 16 PARTICIONES (CON 128 ESPACIOS). HASTA 500 CÓDIGOS. PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA. VERIFICACIÓN DE ALARMAS. FUNCIONES HORARIAS CON CALENDARIOS. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala O	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

8.6.3.10 U SIRENA DE EXTERIOR PIEZOELÉCTRICA EN CAJA DE METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. 110 DB CON SEÑALIZACION LUMINOSA. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	448/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 9 AISLAMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

9.1 M2 AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DELANA MINERAL, DE 80 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
= partida TY1	1	32,94			32,94	
=ty2	1	143,70			143,70	
= TY4	1	4,42			4,42	
=tr1	1	556,59			556,59	
=tr2	1	33,94			33,94	
= TR3	1	16,01			16,01	
					787,60	*787,60*
					Total m2 .....:	**787,60**

9.2 M2 AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL RÍGIDO DELANA MINERAL, DE 40 MM DE ESPESOR Y 70 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
= TY5	1	71,91			71,91	
					71,91	*71,91*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubierta central	1	183,00			183,00	
					183,00	*183,00*
					254,91	*254,91*
					Total m2 .....:	**254,91**

9.3 M2 AISLAMIENTO DE SUELOS CON LÁMINA DE POLIETILENO ESPUMADO DE 5 MM DE ESPESOR, SOLAPADAS 8 CM, INCLUSO CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , M2,5 (1:8) DE 3 CM DE ESPESOR Y P.P. DE RECRECIDO ENCUENTROS CON PARAMENTOS CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pasarela entreplanta						
sala N	1	8,00	3,95		31,60	
G NE - G SE	2	9,30	2,90		53,94	
Sala E	2	4,55	1,45		13,20	
	1	8,02	1,53		12,27	
					111,01	*111,01*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
sala central	1	180,00			180,00	
					180,00	*180,00*
					291,01	*291,01*
					Total m2 .....:	**291,01**

9.4 M2 IMPREGNACIÓN HIDRÓFUGA DE EFECTO COLMATADOR DE PH SIMILAR AL HORMIGÓN, PENETRACIÓN SOBRE SOPORTE SECO, LIMPIO Y SIN POLVO, IMPIDIENDO LA ASCENSIÓN POR CAPILARIDAD. DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2.2 DE LA SECCIÓN HS1 PUNTO C.3. DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD DEL CTE. MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
n planta semisotano	1	670,00			670,00	
					670,00	*670,00*
					Total m2 .....:	**670,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	449/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

10.1.- Suelo

10.1.1 M2 SOLADO CON BALDOSAS DIRECCIONAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano						
escaleras	2	0,75			1,50	
	1	1,45			1,45	
vestibulo	1	0,90			0,90	
P baja						
Sala O	1	2,95			2,95	
	1	0,60			0,60	
Sala N-S	2	0,85			1,70	
Escaleras	2	0,75			1,50	
	1	1,45			1,45	
Pasaralera expositiva	2	0,75			1,50	
	1	1,45			1,45	
Escaleras	2	0,70			1,40	
entreplanta	2	0,75			1,50	
P Alta	2	0,75			1,50	
	1	1,45			1,45	
Sala reunicones	2	0,90			1,80	
					22,65	*22,65*

Total m2 .....: 22,65

10.1.2 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE BOTONES DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja						
sala entrada	1	0,36			0,36	
					0,36	*0,36*

Total m2 .....: 0,36

10.1.3 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE MÁRMOL SIMILAR DE LAS EXISTENTES, INCLUSO OLAMBRILLAS EN MARMOL ROJO E INCRUSTACION DE ROSA DE LOS VIENTOS EN ACERO CON DISTINTOS ESMALTADOS RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
sala central - formacion de rosa de los vientes	1	180,00			180,00	
					180,00	*180,00*

Total m2 .....: 180,00

10.1.4 M RODAPIÉ DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
sala central	4	8,25			33,00	
	4	3,65			14,60	
ag	1	18,60			18,60	
deduccion huecos	-12	1,55			-18,60	
					47,60	*47,60*

Total m .....: 47,60

10.1.5 M2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE MÁRMOL IN SITU INCLUSO RETIRADA DE LODOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
sala central	1	166,24			166,24	
so	1	84,91			84,91	
gno/gne/gns/	4	47,79			191,16	
sn	1	77,82			77,82	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	450/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

10.1.5 M2 PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL (Continuación...)

sa	1	11,37		11,37	
	1	60,37		60,37	
ss	1	78,13		78,13	
				670,00	*670,00*

Total m2 .....: 670,00

10.1.6 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X30 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
instalaciones O1-O2	2	40,15			80,30	
inst. N1-N3-S1-S3	4	12,50			50,00	
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
					167,30	*167,30*

Total m2 .....: 167,30

10.1.7 M RODAPIÉ DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X8 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE MORTERO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Planta Semisotano						
instalaciones O1-O2	2	28,30			56,60	
inst. N1-N3-S1-S3	4	15,60			62,40	
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
ag	1	28,16			28,16	
deducción huecos	-2	1,57			-3,14	
	-4	0,93			-3,72	
	-2	1,55			-3,10	
	-8	1,50			-12,00	
	-4	1,55			-6,20	
					156,00	*156,00*

Total m .....: 156,00

10.1.8 M2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 CM DE ESPESOR, CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO EXTENDIDO, MAESTREADO Y FRATASADO SUPERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
					37,00	*37,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
instalaciones O1-O2	2	40,15			80,30	
inst. N1-N3-S1-S3	4	12,50			50,00	
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
					167,30	*167,30*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Planta Semisotano						
instalaciones O1-O2	2	28,30			56,60	
inst. N1-N3-S1-S3	4	15,60			62,40	
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
ag	1	28,16			28,16	
deducción huecos	-2	1,57			-3,14	
	-4	0,93			-3,72	
	-2	1,55			-3,10	
	-8	1,50			-12,00	
	-4	1,55			-6,20	
					156,00	*156,00*
					360,30	*360,30*

Total m2 .....: 360,30

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	451/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

10.1.9 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE 40X40 CM CON MARMOLINA DE GRANO MEDIO, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
					37,00	*37,00*
					Total m2 .....:	**37,00**

10.1.10 M2 PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO, ANTIDESLIZANTE, DE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE ABSORBENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE: CAPA DE IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE, DILUIDA EN DOS PARTES DE AGUA; MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS, DE 80 G/M² DE MASA SUPERFICIAL; DOBLE CAPA BASE (DE 1 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO; DOBLE CAPA DECORATIVA (DE 0,3 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, TEXTURA LISA, COLOR OCRE, COLOREADO EN MASA CON PIGMENTO EN PASTA; CAPA DE SELLADO FORMADA POR DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE CON RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y DOS MANOS DE SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE, LA PRIMERA MEZCLADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCOLORAS, INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y PAÑOS DE TRABAJO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DE LA MALLA, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO BASE, LIJADO DE PEQUEÑAS ADHERENCIAS E IMPERFECCIONES, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO DECORATIVO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE SELLADO, LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 1						
Planta Semisotano						
despacho	1	19,26			19,26	
	1	20,69			20,69	
vestibulo	1	40,15			40,15	
aulas N1-N3-S1-S3	4	12,50			50,00	
Aulas N2-S2	2	18,50			37,00	
despacho S	1	18,50			18,50	
	1	21,50			21,50	
antedespacho	1	24,07			24,07	
zona ascensor	1	30,75			30,75	
salida	1	14,50			14,50	
sala central	1	166,25			166,25	
entreplanta	1	23,15			23,15	
Planta alta	1	21,15			21,15	
sala de reuniones	1	53,66			53,66	
					540,63	*540,63*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Aseos	1	21,00			21,00	
	1	12,50			12,50	
Azotea Baja						
Aseos	1	11,70			11,70	
					45,20	*45,20*
					585,83	*585,83*
					Total m2 .....:	**585,83**

10.1.11 M² BASE PARA PAVIMENTO INTERIOR, DE 40 MM DE ESPESOR, DE MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE, CT - C16 - F3 SEGÚN UNE-EN 13813, VERTIDO CON MEZCLADORA-BOMBEADORA, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN; Y POSTERIOR APLICACIÓN DE LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO, (0,15 L/M²). INCLUSO BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL SOPORTE DE HORMIGÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. EXTENDIDO DEL MORTERO MEDIANTE BOMBEO. APLICACIÓN DEL LÍQUIDO DE CURADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DEDUCIR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS PILARES SITUADOS DENTRO DE SU PERÍMETRO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	452/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
TIPO 1							
Planta Semisotano							
despacho		1	19,26			19,26	
		1	20,69			20,69	
vestibulo		1	40,15			40,15	
aulas N1-N3-S1-S3		4	12,50			50,00	
Aulas N2-S2		2	18,50			37,00	
despacho S		1	18,50			18,50	
		1	21,50			21,50	
antedespacho		1	24,07			24,07	
zona ascensor		1	30,75			30,75	
salida		1	14,50			14,50	
sala central		1	166,25			166,25	
entreplanta		1	23,15			23,15	
Planta alta		1	21,15			21,15	
sala de reuniones		1	53,66			53,66	
						540,63	*540,63*
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano							
Aseos		1	21,00			21,00	
		1	12,50			12,50	
Azotea Baja							
Aseos		1	11,70			11,70	
						45,20	*45,20*
						585,83	*585,83*
						Total m² .....:	**585,83**

10.1.12 M² PAVIMENTO DE MOQUETA DE FIBRA SINTÉTICA 60% POLIPROPILENO Y 40% POLIAMIDA, DE PELO CORTADO, FABRICADA POR PROCESO TUFTING, SUMINISTRADA EN ROLLOS DE 4X20 M. COLOCACIÓN EN OBRA: CON ADHESIVO DE CONTACTO, SOBRE CAPA FINA DE NIVELACIÓN.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA CAPA FINA DE NIVELACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y RECORTE DEL PAVIMENTO. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO. CUMPLIENDO LA RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE POR NORMATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pasarela entreplanta						
sala N	1	37,70			37,70	
G NE - G SE	2	25,20			50,40	
Sala E	1	26,80			26,80	
Sala S	1	32,70			32,70	
					147,60	*147,60*
					Total m² .....:	**147,60**

10.1.13 M CINTA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA EN COLOR ROJO EN BASE DE ALUMINIO 40MM DE GROSOR, PARA EL MARCAJE DE SUELOS, RESISTENTE AL AGUA, AL VAPOR Y A LOS DETERGENTES, INCLUSO P.P. DE REPLANTEO Y COLOCACIÓN MEDIANTE PEGADO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	18		1,30		23,40	
P Baja	18		1,30		23,40	
P Exposicion	48		1,30		62,40	
P Entreplanta	17		1,30		22,10	
P Alta	17		1,30		22,10	
					153,40	*153,40*
					Total m .....:	**153,40**

10.2.- Paredes

10.2.1 M2 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
aseos	3	2,30	2,10		14,49	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	453/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

10.2.1 M2 CHAPA METALICA ALUMINIO LACADO 1.5 MM (Continuación...)

		1	3,75	2,10	7,88	
		1	2,25	2,10	4,73	
Azotea Baja		1	1,45	2,10	3,05	
					30,15	*30,15*
		Uds.	Largo	Ancho	Alto Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
aseos		1	18,70	2,40	44,88	
		1	15,60	2,40	37,44	
P Alta						
aseos		1	11,70	2,50	29,25	
ag		1	11,37		11,37	
					122,94	*122,94*
					153,09	*153,09*
					Total m2 .....:	**153,09**

10.2.2 M2 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO NEGRO ENCERADO DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS, INCLSUO TRATAMIENTO ENCERADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
ascensor	4	3,00	2,80		33,60	
	1	8,25	2,80		23,10	
	2	1,60	2,80		8,96	
	2	2,79	2,80		15,62	
	1	5,80	2,80		16,24	
Planta baja						
ascensor	4	4,55	2,70		49,14	
	2	5,19	2,70		28,03	
	2	1,75	2,70		9,45	
	2	2,79	2,70		15,07	
Entreplanta						
ascensor	4	4,55	2,70	2,00	98,28	
	2	5,19	2,70	2,00	56,05	
	2	1,75	2,70	2,00	18,90	
	2	2,79	2,70	2,00	30,13	
Azotea Baja	1	6,81	2,50		17,03	
	2	3,35	2,50		16,75	
	2	1,30	2,50		6,50	
	1	5,19	2,50		12,98	
	2	1,63	2,50		8,15	
	2	2,79	2,50		13,95	
	1	4,43	2,50		11,08	
cubiertas cubos	5	5,00	5,00	2,00	250,00	
ag	1	26,48			26,48	
					765,49	*765,49*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Mueble-forro	4	9,00	2,50		90,00	
					90,00	*90,00*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
para formacion de carpinteria						
pv02	1	3,60	1,00		3,60	
pv03	2	3,60	1,00		7,20	
fv01	2	2,06	1,00		4,12	
					14,92	*14,92*
					870,41	*870,41*
					Total m2 .....:	**870,41**

10.2.3 M2 REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MICROCEMENTO EN COLOR A DEFINIR CON INCLUSIÓN DE ÁRIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 16 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGULACIÓN, ACABADO A BASE DE ÁRIDO DE MÁRMOL PROYECTADO Y NIVELADO CON EL LIGANTE, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	454/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				MEDICIÓN
P Alta						
aseos		1	11,70	2,50	29,25	
					29,25	*29,25*
					Total m2 .....:	**29,25**

10.2.4 M2 ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO, EXTENDIDA SOBRE PARAMENTO VERTICAL ENFOSCADO, ACABADO APLASTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
despacho N1	1	17,70	2,70		47,79	
Antedespacho	1	18,45	2,70		49,82	
vestibulo	1	28,30	2,70		76,41	
Instalaciones S1-S2-S3-N1-N2-N3	2	44,45	2,70		240,03	
Aulas S1-S2-S3-N1-N2-N3	2	44,45	2,70		240,03	
cuartos instalaciones	2	28,30	2,70		152,82	
despacho	1	18,95	2,70		51,17	
Antedespacho	1	17,20	2,70		46,44	
Antedespacho	1	19,95	2,70		53,87	
Ascensor -salida	1	42,00	2,70		113,40	
sala central	1	47,60	2,70		128,52	
ag	1	198,45			198,45	
					1.398,75	*1.398,75*
					Total m2 .....:	**1.398,75**

10.2.5 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TL-2						
P semisotano						
aseos	3	2,30	2,70	2,00	37,26	
	1	3,75	2,70	2,00	20,25	
	1	2,30	2,70	2,00	12,42	
ag	1	11,21	1,00	2,00	22,42	
deduccion puertas						
PM02	-6	0,92	2,03	2,00	-22,41	
					69,94	*69,94*
					Total m2 .....:	**69,94**

10.2.6 M2 REVESTIMIENTO DECORATIVO EN FACHADAS SOBRE PLACA CEMENTOSA, CON MORTERO REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS TIPO REV_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, ACABADO FRATASADO, DE COLOR A ELEGIR, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA DE 1,2 MM, COMPUESTO DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, SOBRE IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN , DE COLOR A ELEGIR, A BASE DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CUARZO MICROGRANULAR Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS. APLICADO CON LLANA SOBRE PLACA CEMENTOSA. INCLUSO P/P DE SELLADO DE JUNTAS ENTRE PANELES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SELLADOR MONOCOMPONENTE , PRODUCTO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, QUE SE PRESENTA COMO UNA PASTA TIXOTRÓPICA FÁCILMENTE APLICABLE, DE EFECTO REVOQUE COLOREABLE PARA MOVIMIENTOS DE HASTA EL 12,5%., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10X10 MM Y 110 GR/M2 FIJADO Y TENSADO CON UN SOLAPE MÍNIMO DE 10 CM A CADA LADO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, ARISTAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE Y PROTECCIÓN DE LA CARPINTERÍA CON CINTA ADHESIVA DE PINTOR, INCLUSO PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE YA REVESTIDO, APLICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN, EJECUCIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL, CONSTRUIDO SEGÚN DIT, DAU DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M²,

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-5						
P Cubierta	2	3,10	3,30		20,46	
	1	5,39	3,30		17,79	
ag	1	1,87	1,00		1,87	
deduccion puertas						
PM03	-1	0,92	2,03		-1,87	
P Azotea Baja	1	5,30	3,05		16,17	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	455/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

10.2.6 M2 REVESTIMIENTO DECORATIVO EN FACHADAS, SOBRE PLACA CEMENTOSA CON MOR… (Continuación...)

P Cubierta	1	5,30	3,30		17,49	
					71,91	*71,91*
					Total m2 .....:	**71,91**

10.2.7 M2 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACIÓN DE PASAMANOS SEGÚN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras de chapa	2	7,00			14,00	
					14,00	*14,00*
					Total m2 .....:	**14,00**

10.2.8 M2 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	2,40	2,50		12,00	
					12,00	*12,00*
					Total m2 .....:	**12,00**

10.2.9 M ZÓCALO DE ALUMINIO DE LÍNEAS RECTAS DE FÁCIL INSTALACIÓN DE 80X17 MM CON ACABADO LACADO NEGRO MATE, RECIBIDO SOBRE SOPORTES, I/ALISADO Y LIMPIEZA. ACCESORIOS DE MONTAJE DE PLÁSTICO (ESQUINAS Y TERMINALES). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sala	2	8,50			17,00	
	2	10,50			21,00	
					38,00	*38,00*
					Total m .....:	**38,00**

10.2.10 M2 REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ESCALERA - central						
P Semisotano- Baja- exposicion	3	9,50	1,20		34,20	
Horizontal						
vertical	3	0,17	1,20	18,00	11,02	
P Entreplanta Horizontal	1	9,85	1,20		11,82	
vertical	1	0,17	1,20	17,00	3,47	
P Alta	1	10,10	1,20		12,12	
Vertical	1	0,17	1,20	17,00	3,47	
					76,10	*76,10*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras acceso pasarela						
Horizontal	2	2,80	1,30	2,00	14,56	
Vertical	16	1,30	0,17	2,00	7,07	
	16	1,30	0,17	2,00	7,07	
					28,70	*28,70*
					104,80	*104,80*
					Total m2 .....:	**104,80**

10.2.11 M2 REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MICROCEMENTO EN COLOR A DEFINIR CON INCLUSIÓN DE ÁRIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 16 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGULACIÓN, ACABADO A BASE DE ÁRIDO DE MÁRMOL PROYECTADO Y NIVELADO CON EL LIGANTE, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	456/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
tipo 2						
Planta Semisotano						
Aseos	1	21,10			21,10	
	1	12,50			12,50	
planta alta						
Aseos	1	4,12			4,12	
	1	2,04			2,04	
					39,76	*39,76*
					Total m2 .....:	**39,76**

10.2.12 M2 ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO, EXTENDIDA SOBRE PARAMENTO VERTICAL ENFOSCADO, ACABADO APLASTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
despacho	1	4,91	3,93		19,30	
	1	5,26	3,93		20,67	
vestibulo	1	10,22	3,93		40,16	
aula	2	3,52	5,23		36,82	
A*(((B+C)/2)*D)	4	1,42	5,11	3,75	48,98	
instalaciones	2	3,52	5,23		36,82	
A*(((B+C)/2)*D)	4	1,42	5,11	3,75	48,98	
instalaciones	2	10,22	3,92		80,12	
despacho	1	3,93	4,67		18,35	
	1	5,50	3,93		21,62	
antedespacho	1	3,93	6,13		24,09	
					395,91	*395,91*
					Total m2 .....:	**395,91**

10.2.13 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
despacho	1	4,91	3,93		19,30	
	1	5,26	3,93		20,67	
vestibulo	1	10,22	3,93		40,16	
aula	2	3,52	5,23		36,82	
A*(((B+C)/2)*D)	4	1,42	5,11	3,75	48,98	
instalaciones	2	3,52	5,23		36,82	
A*(((B+C)/2)*D)	4	1,42	5,11	3,75	48,98	
instalaciones	2	10,22	3,92		80,12	
despacho	1	3,93	4,67		18,35	
	1	5,50	3,93		21,62	
antedespacho	1	3,93	6,13		24,09	
					395,91	*395,91*
					Total m2 .....:	**395,91**

10.3.- Techos

10.3.1 M2 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) PERFORADAS CLEANEO AKUSTIK D127 REDONDA R 10/23, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICA CLEANEO LINEAR 10/23R CON PERFORACIONES REDONDAS 10/23 DE 12,5 MM DE ESPESOR, QUE INCORPORA UN VELO ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO EN SU DORSO, ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C DE 60X27X0,6 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1500 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELGUES COLOCADOS ENTRE 650-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 300-334 MM. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELGUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE). CONFORME A NORMATIVA ATEDY. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
zona ascensor	1	36,88			36,88	
sala central	1	166,25			166,25	
salida	1	14,50			14,50	
					217,63	*217,63*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	457/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala S	1	85,06			85,06	
G SE	1	47,88			47,88	
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala E	1	60,41			60,41	
GNE	1	47,90			47,90	
Sala N	1	84,98			84,98	
					349,33	*349,33*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pasarela expositiva						
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala E	1	26,81			26,81	
					49,91	*49,91*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Entraplanta 02						
Núcleo	1	23,10			23,10	
					23,10	*23,10*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P alta						
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala reuniones	1	53,66			53,66	
					76,76	*76,76*
					716,73	*716,73*
					Total m2 .....:	**716,73**

10.3.2 M2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
G SO	1	47,87			47,87	
G NO	1	47,87			47,87	
					95,74	*95,74*
					Total m2 .....:	**95,74**

10.3.3 M2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR HIDRÓFUGO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Aseos	1	21,10			21,10	
	1	12,50			12,50	
planta alta						
Aseos	1	4,12			4,12	
	1	2,04			2,04	
					39,76	*39,76*
					Total m2 .....:	**39,76**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	458/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 11 CARPINTERÍA

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

11.1 M2 PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM , INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE-01	2	1,40	2,10		5,88	
					5,88	*5,88*
					Total m2 .....:	**5,88**

11.2 M2 PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO PERFORADA LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE-02	1	1,40	2,10		2,94	
					2,94	*2,94*
					Total m2 .....:	**2,94**

11.3 M2 PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO TEXTURIZADO LACADO CON MARCO OCULTO(> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PM-01	8	1,00	2,10		16,80	
PM-02	1	1,00	2,10		2,10	
PM-03	2	1,62	2,10		6,80	
					25,70	*25,70*
					Total m2 .....:	**25,70**

11.4 M2 PUERTA DE HOJAS CORREDERAS EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS DE ACERO NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM, , INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PM-04	1	1,00	2,10		2,10	
					2,10	*2,10*
					Total m2 .....:	**2,10**

11.5 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, , 1000X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 8017, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.
INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-01	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total Ud .....:	**1,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	459/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

11.6 **Ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, 1620X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR , CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS MODELO DICTATOR SR90, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.**
INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-02	4				4,00	
PRF-8	1				1,00	
					5,00	*5,00*
					Total Ud .....:	**5,00**

11.7 **Ud** **PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO LEN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, ELECTROIMÁN GD 50.**
INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-03	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total Ud .....:	**2,00**

11.8 **Ud** **PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-04	2				2,00	
PRF-08	1				1,00	
					3,00	*3,00*
					Total Ud .....:	**3,00**

11.9 **Ud** **PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1800X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-05	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total Ud .....:	**1,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	460/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

11.10 Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE UNA HOJA, 900X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO,Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, CON CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-07	2				2,00	
PRF-06	3				3,00	
					5,00	*5,00*
					Total Ud .....:	**5,00**

11.11 U CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 2 HOJAS, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF 03	2				2,00	
PRF 05	1				1,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

11.12 U CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 1 HOJA, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF 06	3				3,00	
PE01	2				2,00	
					5,00	*5,00*
					Total u .....:	**5,00**

11.13 U PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE, INCOLORA, DE 10 MM, DE 2190X896, INCLUIDO HERRAJES, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y MANIVELA, INSTALADA. CON VIDRIO Y CADA UNO DE SUS COMPONENTES O HERRAJES DE CERRAJERÍA CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PV-01	4				4,00	
mv01	2				2,00	
					6,00	*6,00*
					Total u .....:	**6,00**

11.14 M2 MAMPARA FIJA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, ESMALTADA AL HORNO, FORMANDO BASTIDOR CON DESPIECE EN RETÍCULA CUADRADA O RECTANGULAR, CON ENCUENTROS A INGLETE SOLDADOS Y JUNQUILLOS A PRESIÓN, PATILLAS PARA ANCLAJE, INCLUIDO CORTE, PREPARACIÓN Y SOLDADURA DE PERFILES EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA INCLUSO COLOCACIONY ANCLAJE A FABRICA . MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPORFICEI EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
MV-01 FIJO	2	2,21	2,76		12,20	
	2	0,62	2,76		3,42	
FV-02	4	11,78	5,55		261,52	
FV-03	6	1,40	3,26		27,38	
FV-04	6	1,40	2,63		22,09	
FV-05	4	0,60	1,91		4,58	
fv-06	4	0,60	1,91		4,58	
fv-01	1	2,10	5,00		10,50	
pv02	1	3,60	3,75		13,50	
pv03	2	3,20	2,00		12,80	
v02	4	2,40	4,30		41,28	
					413,85	*413,85*
					Total m2 .....:	**413,85**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	461/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

11.15 M2 VENTANA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO II (0,50-1,50 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V-01	8	1,40	0,93		10,42	
					10,42	*10,42*
					Total m2 .....:	**10,42**

11.16 U MECANISMO DE APERTURA OSCILOBATIENTE EN VENTANAS DE ALUMINIO CON APERTURA ABATIBLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V-01	7				7,00	
					7,00	*7,00*
					Total u .....:	**7,00**

11.17 U PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,60 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FV02	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

11.18 U PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,20 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FV03	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

11.19 M2 PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO DE 60 MICRAS, TIPO III (1,50-3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V02	4	1,20	2,10		10,08	
					10,08	*10,08*
					Total m2 .....:	**10,08**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	462/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

11.20 M PASAMANOS EN ACERO TUBULAR LAMINADO EN FRÍO DE 50X4MM DE DIÁM. CON SOPORTES CADA 1 M DE 30X2 MM DE DIÁM. ANCLADOS EN LOS PARAMENTOS, COLOR A DEFINIR POR L LA DF INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDO LA LONGITUD DESARROLLADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B02- salida de planta sotano	2	50,00			100,00	
B03- doble pasamanos	2	8,00			16,00	
B04	1	100,00			100,00	
B09	1	14,00			14,00	
b03 semisotano	2	1,90			3,80	
b03 alta	2	3,60			7,20	
					241,00	*241,00*

Total m .....: 241,00

11.21 M BARANDILLA SEGUN PLANOS, CONSTRUIDA CON CHAPA DE ACERO NEGRO DE E5MM CON CAPA PROTECTORA NATURAL E INCOLORA CON FORMACION DE PASAMANSO SOLDADA A MESETA DE ESCALERA CON CHAPA DE CERA PROTECTORA, TODO EL CONJUNTO ELABORADO EN TALLER¡ Y MONTAJE EN OBRA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
DESGLOSAR LA MEDICION						
B02	1	100,00			100,00	
					100,00	*100,00*

Total m .....: 100,00

11.22 M REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B04	2	100,00			200,00	
					200,00	*200,00*

Total m .....: 200,00

11.23 M BARANDILLA FORMADA POR ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PIEZAS DE ACERO INOX, A PAVIMENTO , CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B08	2	5,00			10,00	
					10,00	*10,00*

Total m .....: 10,00

11.24 M BARANDILLA EN ACERO FORMADA POR: BASTIDOR CON DOBLE BARANDAL EN TUBO LAMINADO EN FRÍO DE DIÁM.60X2 MM Y DIÁM. 40X2 MM, ENTREPAÑO CON CABLE TENSOR, SEPARADORES DE ENTREPAÑO DE TUBO DIÁM. 20X1,5 MM, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B07	1	45,00			45,00	
					45,00	*45,00*

Total m .....: 45,00

11.25 M BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 40X60X1,5 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,5 MM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS CADA 120 CM, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 20X20X3 MM CON JUNQUILLOS ROSCADOS PARA VIDRIO IMPRESO ARMADO COLOR 6/7 MM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B05	80				80,00	
					80,00	*80,00*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	463/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
		Total m .....:	**80,00**

11.26 **M** **BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON DOBLE PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS E INFERIOR A 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, Y BARROTES VERTICALES DE 50X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B06	1	22,00			22,00	
					22,00	*22,00*
					Total m .....:	**22,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	464/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 12 VIDRIO

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

12.1 M2 ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
MV-01 fijos	2	2,21	2,76		12,20	
	2	0,62	2,76		3,42	
FV-01	2	2,06	4,92		20,27	
FV-03	6	1,40	3,26		27,38	
FV-04	6	1,40	2,63		22,09	
PV-02	1	3,60	3,75		13,50	
PV-03	2	3,20	1,75		11,20	
laterales						
pv02	2	1,00	6,00		12,00	
pv03	4	1,00	4,00		16,00	
fv01	4	1,00	5,00		20,00	
					158,06	*158,06*

Total m2 .....: 158,06

12.2 M2 ACRISTALAMIENTO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE INTERIOR DE 3+3 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM Y VIDRIO EXTERIOR CON 6+6 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V-01	8	1,40	0,93		10,42	
					10,42	*10,42*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V-02	4	2,40	4,30		41,28	
					41,28	*41,28*
					51,70	*51,70*

Total m2 .....: 51,70

12.3 M2 ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 10 MM, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 20 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vidrio pisable	1	1,45	3,45		5,00	
cubo (4.40*2.60)/2=	1	5,72			5,72	
					10,72	*10,72*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pasarela expositiva	1	5,00			5,00	
	2	4,40			8,80	
	1	10,10	0,80		8,08	
					21,88	*21,88*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FV-02	2	3,99	5,55		44,29	
	2	3,74	5,55		41,51	
	2	4,05	5,55		44,96	
laterales	4	5,55	0,50		11,10	
					141,86	*141,86*
					174,46	*174,46*

Total m2 .....: 174,46

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	465/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

12.4 M2 ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN DBT-2004 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FV-05	4	0,60	1,91		4,58	
FV-06	4	0,60	1,91		4,58	
					9,16	*9,16*
					Total m2 .....:	**9,16**

12.5 M2 LUCERNARIO CUBOS DE GRANDES DIMENSIONES FORMADO POR ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS LUNAS TEMPLADAS 8+8 CAMARA DE AIRE DE 16MM RELLENO DE ARGON Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONTROL SOLAR COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, PERFIL DE ALUMINIO LACADO EN COLOR ,TALADROS PARA ANCLAJES A CANTO DE FORJADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE ESPECIFICO PARA SOPORTE DE VIDRIOS DE GRANDES DIMENSIONES, ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANCLAJE , CABLES DE ACERO INOXIDABLE, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS DE NEOPRENO ; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubos	2	4,91	4,56	2,00	89,56	
	2	3,92	4,56	2,00	71,50	
	2	3,21	4,20		26,96	
lucernario nucleo escaleras	1	2,55	5,30		13,52	
	2	2,55	2,00		10,20	
	1	2,30	5,30		12,19	
					223,93	*223,93*
					Total m2 .....:	**223,93**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	466/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

13.1 M2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
techo acustico						
P Semisotano						
zona ascensor	1	36,88			36,88	
sala central	1	166,25			166,25	
salida	1	14,50			14,50	
P Baja						
Sala S	1	85,06			85,06	
G SE	1	47,88			47,88	
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala E	1	60,41			60,41	
GNE	1	47,90			47,90	
Sala N	1	84,98			84,98	
Pasarela expositiva						
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala E	1	26,81			26,81	
P Entraplanta 02						
Núcleo	1	23,10			23,10	
P alta						
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala reuniones	1	53,66			53,66	
techo continuo						
P Baja						
G SO	1	47,87			47,87	
G NO	1	47,87			47,87	
					812,47	*812,47*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta baja						
Sala O-S-N	3	37,50	9,75		1.096,88	
Sala E	1	37,50	2,40		90,00	
sala central	1	49,50	6,03		298,49	
sala de reuniones	1	25,30	2,50		63,25	
ag	1	81,99			81,99	
					1.630,61	*1.630,61*

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
deduccion huecos						
planta baja						
sala entrada Puertas	-1	4,69	2,10		-9,85	
	-1	2,07	2,10		-4,35	
	-1	2,98	2,10		-6,26	
	-1	2,15	2,10		-4,52	
Salas N-S ventana	-4	1,40	0,93		-5,21	
Puertas salas S- N	-4	2,07	2,10		-17,39	
	-2	2,50	2,10		-10,50	
Ventanas sala E	-2	1,40	0,93		-2,60	
Puertas sala E	-2	2,06	2,10		-8,65	
	-1	5,19	2,10		-10,90	
Azotea Baja						
puerta mantenimiento	-1	0,84	2,10		-1,76	
					-81,99	*-81,99*
					2.361,09	*2.361,09*
					Total m2 .....:	**2.361,09**

13.2 M2 PINTURA IGNÍFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RESINA Y CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS HASTA ALCANZAR LA RF EXIGIDA EN PROYECTO FORMADO POR: RASCADO, LIMPIEZA DE ÓXIDOS, PRIMERA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO. MANOS DE ACABADO Y POSTERIOR DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pilares						
P1-P22 (Diam.155.5)	2	6,14	0,40		4,91	
P2-P3-P4-P5-P24-P25 (2UPN100)	6	6,14	0,40	2,00	29,47	
P6-P7-P8-P9 (2UPN100)	4	2,62	0,40	2,00	8,38	
P23-P26 (2UPN100)	2	2,62	0,40	2,00	4,19	
P18-P19-P20-P21 (2UPN100)	4	2,62	0,40	2,00	8,38	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	467/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 13 PINTURAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				MEDICIÓN	
13.2	**M2**	**PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS**				(Continuación...)	
P10-P12-P13-P14-P15-P16 (2UPN100) - nucleo de escaleras		6	17,34	0,40	2,00	83,23	
P11-P17 (2UPN180)		2	17,34	0,72	2,00	49,94	
P28-P27 (2UPN100)		2	2,80	0,40	2,00	4,48	
						192,98	*192,98*
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta sala central		1	166,30			166,30	
nucleo		1	8,30	11,55		95,87	
						262,17	*262,17*
						455,15	*455,15*
						Total m2 .....:	**455,15**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	468/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 14 ACCESIBILIDAD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

14.1 U AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

14.2 U ROTULO INDICACIONES DE ZONAS ACCESIBLES CON PLACA DE LATÓN PULIDO DE 30X6 CM, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Salida Accesible	1				1,00	
Ascensor Accesible	4				4,00	
Itinerario Accesible	2				2,00	
Acceso a Itinerario Accesible	2				2,00	
					9,00	*9,00*
					Total u .....:	**9,00**

14.3 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE DESNIVEL ,PARA SEÑALIZACIÓN DE INICIO/FINAL DE TRAMOS DE ESCALERAS/RAMPAS, FORMADO POR LOSETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V, DE 412X600X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON TORNILLERIA RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	10	1,20	0,60		7,20	
rampas	2	1,50	0,60		1,80	
a pasarela	4	1,20	0,60		2,88	
					11,88	*11,88*
					Total M2 .....:	**11,88**

14.4 M2 PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA, CRUCE O CAMBIO DE DIRECCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE ADVERTENCIA O PELIGRO, FORMADO BOTONES DE ACERO INOXIDABLE 316L , COLOR NEGRO, INOXTÁCTIL, DE 30X3,3 MM. SEPARADOS ENTRE EJES 55 MM. Y DISPOSICIÓN ORTOGONAL (324 PZ/M2). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN
DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM.
RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
acceso	1				1,00	
cruce	1				1,00	
delante informacion	1				1,00	
ascensor	5				5,00	
acceso	1	7,50	0,50		3,75	
semisotano	2	1,50			3,00	
alta	2	1,50			3,00	
					17,75	*17,75*
					Total M2 .....:	**17,75**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	469/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 14 ACCESIBILIDAD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

14.5 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PELDAÑO , FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V , DE 1000X30X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.).
GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. DE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	16	1,30		5,00	104,00	
pasarelas	16	1,40		2,00	44,80	
					148,80	*148,80*
					Total m .....:	**148,80**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	470/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 15 EQUIPAMIENTO

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

15.1 U MÓDULO DE BANCO CURVO DE ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA CUMPLIENDO ACCESIBILIDAD, FABRICADO POR COLADAS. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y TRABAJS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DE BANCO EJECUTADO E INSTALADO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
modulos	3				3,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

15.2 M2 TOLDO DE TEJIDOS SINTÉTICOS DE 1ª CALIDAD PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS , INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE ANCLAES , CUELGUES , CUERDAS DE SUJECCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
galeria	2	11,78	5,55		130,76	
					130,76	*130,76*
					Total m2 .....:	**130,76**

15.3 U SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRONICO POR AIRE CALIENTE DE CHAPA METÁLICA ESMALTADA, CON REGULADOR DE TIEMPOS, MOTOR DE 100 W Y RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 2000 W, CON RELÉ TÉRMICO DE PROTECCIÓN Y UN CAUDAL DE 3 M3 POR MINUTO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo E1	1				1,00	
Aseo E2	1				1,00	
Aseo Azotea Baja	1				1,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

15.4 U DISPENSADOR DE PAPEL, CON CAPACIDAD PARA 125 HOJAS DE PAPEL, CHAPA LACADA, DE 310X420X40 MM, CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo E1	4				4,00	
Aseo E2	4				4,00	
Aseo Azotea Baja	2				2,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

15.5 U DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRÓNICO CON DISPOSICIÓN MURAL, DE 1 L DE CAPACIDAD, MODELO PRESTOSAN 7630 "PRESTO EQUIP", CARCASA DE ABS, COLOR BLANCO, DE 270X110X110 MM, CON CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo E1	3				3,00	
Aseo E2	3				3,00	
Aseo Azotea Baja	1				1,00	
					7,00	*7,00*
					Total u .....:	**7,00**

15.6 U DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD MÁXIMA 735 MM, DIAM. EXTERIOR 30 MM, ACERO DE ESPESOR 1,5 MM, Y PLETINA DE ANCLAJE DE 300X100X3 MM, PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo E1	2				2,00	
Aseo E2	2				2,00	
					4,00	*4,00*
					Total u .....:	**4,00**

15.7 U ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 200X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	471/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 15 EQUIPAMIENTO

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

15.8 U ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 120X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

15.9 U MOSTRADOR DE INFORMACION DE DIMENSIONES 5X1.3 M FORMADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA POR MOSTRADOR EN ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO FABRICADO POR COLADAS, PARTE ACCESIBLE Y PARTE EN MARMOL ROJO PULIDO MACIZO CON ILUMINACION EN LA PARTE INFERIOR CON ILUMINACION DE TIRA DE LED . INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION , CONEXIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADO Y FUNCIONANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	472/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 16 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

16.1.- Demoliciones

16.1.1 M² LIMPIEZA MECÁNICA DE FOSO DE ESTANQUE DE MORTERO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DE LANZA DE AGUA A PRESIÓN, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO,INCLUSO MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO, REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LIMPIEZA, APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AGUA CON LANZA DE AGUA. DESMONTAJE DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS. CARGA DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
estanques	2	45,25	0,30		27,15	
	2	118,00			236,00	
					263,15	*263,15*
					Total m² .....:	**263,15**

16.1.2 M2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
exterior						
rampa	1	35,55			35,55	
					35,55	*35,55*
					Total m2 .....:	**35,55**

16.1.3 M DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entrada	2	3,65			7,30	
					7,30	*7,30*
					Total m .....:	**7,30**

16.1.4 M3 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00	0,85	3,15	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85	0,80	2,74	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65	0,80	2,90	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35	0,80	2,70	
					11,49	*11,49*
					Total m3 .....:	**11,49**

16.2.- Acondicionamiento del terreno

16.2.1 M3 EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
exterior						
rampa Norte	1	7,85	0,40		3,14	
Este	1	10,45	0,50		5,23	
Sur	1	10,00	0,25		2,50	
					10,87	*10,87*
					Total m3 .....:	**10,87**

16.2.2 M2 COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00		3,70	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85		3,42	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65		3,63	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35		3,38	
					14,13	*14,13*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	473/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

Total m2 .....: 14,13

16.2.3 M3 SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00	0,30	1,11	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85	0,30	1,03	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65	0,30	1,09	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35	0,30	1,01	
					4,24	*4,24*

Total m3 .....: 4,24

16.3.- Cimentacion y estructuras

16.3.1 M2 SOLERA DE HORMIGÓN DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE, UNCKUSO ANCLAJES DE AMBAS SOLERAS CON ANCLAJES DE ACERO, RESINAS EPOXIPARA ANCLAJE Y MATERIA COMPLEMENTARIO O PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00		3,70	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85		3,42	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65		3,63	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35		3,38	
					14,13	*14,13*

Total m2 .....: 14,13

16.3.2 M2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00		3,70	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85		3,42	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65		3,63	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35		3,38	
					14,13	*14,13*

Total m2 .....: 14,13

16.3.3 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 16 MM, EN PILASTRAS SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS PARA QUEDAR VISTAS, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	1,70	0,25	0,45	0,19	
	1	1,50	0,25	1,00	0,38	
	1	1,50	0,25	1,55	0,58	
	1	2,10	0,25	2,00	1,05	
					2,20	*2,20*

Total m3 .....: 2,20

16.3.4 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00	0,45	1,67	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85	0,40	1,37	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	474/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

16.3.4 M3 HORM. ARM. HA-30/B/20/XD2 B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN. (Continuación...)

P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65	0,40	1,45	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35	0,40	1,35	
					5,84	*5,84*

Total m3 .....: 5,84

16.3.5 M² APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE IMPREGNACIÓN INCOLORA INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MAXRITE INHIBITOR , (RENDIMIENTO: 0,5 KG/M²), PARA LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO FRENTE A LA CORROSIÓN.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	1,70	0,25		0,85	
	2	1,50	0,25		0,75	
	2	1,50	0,25		0,75	
	2	2,10	0,25		1,05	
	2	0,45	0,25		0,23	
	2	1,00	0,25		0,50	
	2	1,55	0,25		0,78	
	2	2,00	0,25		1,00	
					5,91	*5,91*

Total m² .....: 5,91

16.3.6 M² IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL AGUA POR SU CARA INTERIOR, CON MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE BICOMPONENTE MAXCLEAR TOP , COLOR GRIS, TEXTURA LISA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CEMENTO ESPECIAL Y ÁRIDOS SELECCIONADOS, RESISTENCIA A PRESIÓN HIDROSTÁTICA POSITIVA DE 9 BAR Y A PRESIÓN HIDROSTÁTICA NEGATIVA DE 3 BAR, CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES, CON CERTIFICADO DE POTABILIDAD, APLICADO EN CAPAS SUCESIVAS, DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL.MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	1,70	0,25		0,85	
	2	1,50	0,25		0,75	
	2	1,50	0,25		0,75	
	2	2,10	0,25		1,05	
	2	0,45	0,25		0,23	
	2	1,00	0,25		0,50	
	2	1,55	0,25		0,78	
	2	2,00	0,25		1,00	
					5,91	*5,91*

Total m² .....: 5,91

16.4.- Pasarela

16.4.1 Kg ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES SOLDADAS, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, CARTELAS, PLACAS DE APOYO RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
en planta Rampa						
transversales140.60.5	3	1,85	14,24		79,03	
	1	1,55	14,24		22,07	
	2	1,63	14,24		46,42	
	2	2,41	14,24		68,64	
	2	1,60	14,24		45,57	
Longitudinales 140.60.5	3	1,53	14,24	2,00	130,72	
	2	0,70	14,24	2,00	39,87	
	48	1,00	14,24	2,00	1.367,04	
	2	0,90	14,24	2,00	51,26	
	1	1,70	14,24	2,00	48,42	
	2	0,95	14,24	2,00	54,11	
	2	0,78	14,24	2,00	44,43	
Diagonales 140.60.5	2	1,17	14,24		33,32	
	4	1,35	14,24		76,90	
	2	1,48	14,24		42,15	
	2	1,88	14,24		53,54	
	2	1,57	14,24		44,71	
	6	1,45	14,24		123,89	
	10	1,37	14,24		195,09	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	475/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

16.4.1 Kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Verticales 140.60.5	16	1,00	14,24		227,84	
	28	1,00	14,24		398,72	
	32	1,00	14,24		455,68	
					3.649,42	*3.649,42*
transversales 100.60.5	5	1,61	11,10	2,00	178,71	
	8	1,63	11,10	2,00	289,49	
	13	1,66	11,10	2,00	479,08	
					947,28	*947,28*
					4.596,70	*4.596,70*
					Total kg .....:	**4.596,70**

16.4.2 Kg ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA, CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 16 MM Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE,IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	1,70	19,50		33,15	
	1	1,50	19,50		29,25	
	1	1,50	19,50		29,25	
	1	2,10	19,50		40,95	
					132,60	*132,60*
					Total kg .....:	**132,60**

16.4.3 M2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LABRADA DE 2 MM DE ESPESOR, CREANDO DESARROLLO DEL PELDAÑEADO APOYADO SOBRE ESCUADRAS METÁLICAS, INCLUSO ANCAJES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa	1	14,60	1,66		24,24	
	1	12,90	1,66		21,41	
	1	9,00	1,66		14,94	
					60,59	*60,59*
					Total m2 .....:	**60,59**

16.4.4 Kg ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B04 pasamanos- PENDIENTE CHAPA	1	100,00			100,00	
					100,00	*100,00*
					Total kg .....:	**100,00**

16.4.5 M BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, E INFERIOR TENSOR METÁLICO Y BARROTES VERTICALES DE 30X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B-07						
	2	9,00			18,00	
	2	7,60			15,20	
	1	3,50			3,50	
	1	13,00			13,00	
	1	9,00			9,00	
	1	14,00			14,00	
	1	15,50			15,50	
	1	1,80			1,80	
					90,00	*90,00*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	476/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

Total m .....: 90,00

16.5.- Saneamiento

16.5.1 U MODIFICACIONES DE ARQUETAS HASTA LA NUEVA COTA DE ACERADO (ALTURA DE MAS/MENOS 20-30 CM) CONSISTENTE EN RETIRADA DE TAPA ACTUAL Y CERCO, RECRECIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, NUEVO CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4				4,00	
					4,00	*4,00*

Total u .....: 4,00

16.5.2 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
exterior	1	10,00			10,00	
					10,00	*10,00*

Total m .....: 10,00

16.5.3 U ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa exterior	1				1,00	
					1,00	*1,00*

Total u .....: 1,00

16.5.4 U ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50:5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa exterior	1				1,00	
					1,00	*1,00*

Total u .....: 1,00

16.6.- Albañileria

16.6.1 M FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLOS HUECO SENCILLO Y DOBLE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10	4,00			40,00	
	10	9,00			90,00	
	10	4,00			40,00	
					170,00	*170,00*

Total m .....: 170,00

16.6.2 M2 RAMPA ANTIDESLIZANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1,20 M DE ANCHURA MÍNIMA, Y RECORRIDO MÁXIMO DE 3 M PARA PENDIENTE DE 12%, DE 0,18 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: CITARA DE LADRILLO PERFORADO SEPARADOS 1,10 M A EJE Y TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REGULACIÓN Y RECRECIDO DE SUELO DE 5 CM Y PAVIMENTACIÓN CON BALDOSA DE CEMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE Y P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	477/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
			1	9,00	1,66	14,94	
						14,94	*14,94*
			Uds.	Largo	Ancho	Alto Parcial	Subtotal
		rampa Norte	1	7,85		7,85	
		Este	1	10,45		10,45	
		Sur	1	10,00		10,00	
						28,30	*28,30*
						43,24	*43,24*
						Total m2 .....:	**43,24**

16.6.3 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa Norte	1	7,85			7,85	
Este	1	10,45			10,45	
Sur	1	10,00			10,00	
					28,30	*28,30*
					Total m2 .....:	**28,30**

16.7.- Acabados

16.7.1 M2 SOLADO DE BALDOSAS DE MÁRMOL SIERRA ELVIRA, 60X40X3 CM, ACABADO APOMAZADO, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 3 MM, CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE SOLADO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entrada	1	86,80			86,80	
					86,80	*86,80*
					Total m2 .....:	**86,80**

16.7.2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR , Y RECIBIDO CON MORTERO DE CMENETO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO P/P DE JUNTAS DE DILATACION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARKAS A LOS BORDES DE CONFINAMIENTO TREJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA SEGUN NTE RSS. INCLUSO TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA, ERTIDO DE CAPA DE ARENA . MORTERO Y ESPOLVOREO CON CEMENTO EN LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO, COLOCACION DE PIERZAS, LECHADA Y FREGADO DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampas exterior						
Norte	1	9,80			9,80	
	1	6,00			6,00	
Este	1	4,80			4,80	
	1	8,30			8,30	
Sur	1	6,50			6,50	
					35,40	*35,40*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa	1	14,60	1,66		24,24	
	1	12,90	1,66		21,41	
	1	9,00	1,66		14,94	
					60,59	*60,59*
					95,99	*95,99*
					Total m2 .....:	**95,99**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	478/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

16.7.3 M2 RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR, Y RECUBIDO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO, INCLUSP P/P DE JUTNAS DE DILATAC ION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARLAS A LOS BORDES DEL CONFINAMIENTO, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, Y LIMPIEZAA, SEGÚN NTE-RSS. INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMEINTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REPLANTEO, MAESTRA Y NIVELES MEDIANTE EL TENDIDO DE CORDELES. LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN DE LA BASE. VERTIDO DE LA CAPA DE ARENA. VERIDO DEL MORTERO. ESPOLVOREO CON CEMENTO DE LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO. COLOCACIÓN D ELAS PIEZAS. FREFADO ABUNDANTE DE LAS BALDOSAS. VERTIDO DE UNA LECHADA DE CEMENTO PARA EL RELLENO DE JUNTAS, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE FRAGUADO. ELIMINACIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entrada	1	106,50			106,50	
					106,50	*106,50*
					Total m2 .....:	**106,50**

16.7.4 M2 SOLADO CON BALDOSAS DIRECCIONAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampas						
Norte	2	0,95			1,90	
	1	1,30			1,30	
Este	1	1,10			1,10	
	1	1,10			1,10	
Sur	1	1,15			1,15	
	1	2,30			2,30	
					8,85	*8,85*
					Total m2 .....:	**8,85**

16.7.5 M PELDAÑO FORMADO POR HUELLA ABRILLANTADA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA SIERRA ELVIRA DE 3 CM Y 2 CM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE CON ABUJARDADO DE SEÑALIZACION DE ACCESIBILIDAD , RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10	4,00			40,00	
	10	9,00			90,00	
	10	4,00			40,00	
					170,00	*170,00*
					Total m .....:	**170,00**

16.7.6 Kg PINTADO AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SOPORTES, VIGAS Y VIGUETAS ESTRUCTURALES METÁLICAS, FORMADO POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDO EN PESO NOMINAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PINTADOS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
= kg de acero	1	4.596,70			4.596,70	
					4.596,70	*4.596,70*
					Total kg .....:	**4.596,70**

16.8.- Estanques

16.8.1 M2 IMPERMEABILIZACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON REFUERZO DE MALLLA , DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE , APLICADA MEDIANTE SISTEMA DE PROYECCIÓN MECÁNICA EN CALIENTE CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 2 KG/M2; Y CAPA DE ACABADO DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV EN MÚLTIPLES COLORES, COMPUESTO POR POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE Y DISOLVENTES, APLICADA MEDIANTE BROCHA O RODILLO O MÁQUINA TIPO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA SOBRE LA SUPERFICIE EN UNA MANO CON UN CONSUMO TOTAL DE 0,25 KG/M2, INCLUSO ENCUENTRO CON ZABALETAS CAZOLETAS Y PARAMNETOS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	479/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN					MEDICIÓN
estanques			2	45,25	0,30	27,15	
			2	118,00		236,00	
						263,15	*263,15*
						Total m2 .....:	**263,15**

16.8.2 Ud INSTALACION ELECTRO HIDRAULICO PARA FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE TIPO WINNER 75 O SIMILAR CON PREFILTRO, POTENCIA 0.75CV, TRIFÁSICA 230/400V O MONOFÁSICA 230V (CON CONDENSADOR), IP-55, 2850 RPM, CUERPO EN POLIPROPILENO REFORZADO CON PRFV, SELLO MECÁNICO, TURBINA NORYL, EJE Y TONILLERÍA EN ACERO INOX AISI-316, CONEXIÓNES DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN MEDIANTE ROSCA HEMBRA DE 2" O TUBO PVC DN63 CON ENLACES RÁPIDOS INCLUIDOS. MEDIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total UD .....:	**2,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	480/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 16 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

16.8.3 **Ud** **RECINTO PARA INSTALACIONES DE FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR FOSO DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 FABRICADO EN CENTRAL CON ADITIVO HIDRÓFUGO DE DIMENSIONES INTERIORES 2.50X2.50X2.30 M (ANCHOXLARGOXALTURA), FORMADA POR: LOSA DE CIMENTACIÓN HA-30/P/20/IIA DE 30 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO Y ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON FORMACIÓN DE HUECO PARA ARQUETA 40X40X30 CM, CON ESPERAS (LONGITUD 95+40 CM) B500S DIÁMETRO 12 MM A 20 CM ANCLADAS EN LOSA PARA SOLAPES CON BARRAS DE PAREDES, SOBRE CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PAREDES DE HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 25 CM DE ESPESOR Y ARMADAS EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO12MM #20X20CM, UNIONES ENTRE PAREDES CON BARRAS EN U (70+20+70 CM) B500S DE 12 MM A 20 CM, CON FORJADO REALIZADO CON LOSA MACIZA HA-30/P/20/IIA DE ESPESOR 30CM, ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON HUECO PARA ENTRADA REFORZADO CON DOS VIGAS PLANAS 30X20 CM (ANCHOX ALTO) FORMADA POR 6 BARRAS B500S DIÁMETRO 12MM Y CERCOS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 8MM A 20CM, INCLUSO ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTAJE EN OBRA, SEPARADORES RECORTES, DESPUNTES, VIBRADO, ENCOFRADO, PUNTALES, DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO DE ELEMENTOS CON SISTEMAS CON TERMINACIÓN VISTA EN PARAMENTOS INTERIORES, CURADO, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA MONOCOMPONENTE, A BASE DE BETUNES Y RESINAS, TIPO MASTERSEAL M 431 O SIMILAR, APLICADA EN DOS MANOS, (RENDIMIENTO: 1 KG/M² CADA MANO) EN CARAS EXTERIORES DE MUROS, FORJADO Y LOSA LÁMINA GEOTEXTIL DRENANTE SOBRE CARAS EXTERIORES DE MUROS Y FORJADOS, 10 PATES DE POLIPROPILENO, 3 PASATUBOS DIÁMETRO 300MM Y 6 PASATUBOS 100MM EJECUTADOS CON TUBOS LISOS PVC, ARQUETA DE POLIPROPILENO EN LOSA DE CIMENTACIÓN, REFUERZO DE ARMADO CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM EN ZONA DE ENTRADA Y SALIDA DE PASATUBOS Y ALREDEDOR DE HUECO DE ARQUETA, CUALQUIER MATAERIAL Y MEDIO AUXILIAR (CAMIÓN GRUA, ANDAMIO, ETC.) NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO, TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DEL MATERIAL NO APROVECHABLE Y TRATAMIENTO POR ESTE, NO INCLUYE EXCAVACIONES. CON EXTRACTOR HELICOIDAL DE AIRE MODELO S&P HCBT/4-500/H TRIFÁSICO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, CON DOS REJILLAS DE PROTECCIÓN, INSTALADO SOBRE HUECO EXISTENTE, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS Y CONEXIÓN DE CABLEADO EN CAJA ESTANCA CON RELLENO DE RESINA CONTRA LA HUMEDAD.INCLUSO TUBERIA DE VENTILACION EN ZANJA INCLUSO ZANJA , CINTA Y SEÑALIZACION A MONOLITO DE VENTILACIÓN PARA ADMISIÓN-IMPUSIÓN, FORMADO POR: EMBOCADURA REALIZADA MEDIANTE BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO DE 55X55 CM Y 30 CM DE ALTURA, FÁBRICA DE LADRILLO EN LABOR DE CITARA CON LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO POR AMBAS CARAS, APLACADO DE MÁRMOL PULIDO DE 3 CM DE ESPESOR MEDIANTE ADHESIVO CEMENTOSO; CUATRO REJILLAS DE VENTILACIÓN DE LAMAS DE CHAPA PERFILADA DE 450X200 MM CON MARCOS DE PERFIL L 40.40.3 MM TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, TELA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON MALLA DE 20X20 MM, INCLUSO ANCLAJES MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS M8X 70 MM RECIBIDAS CON RESINA EPOXI; SOMBRERETE DE PIEZA DE MÁRMOL PULIDO DE 50X50 CM DE 3 CM DE ESPESOR FIJADO CON ADHESIVO EPOXI. FILTROS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE ARENA LAMINADO ASTRAPOOL ASTER EJECUTADA SEGUN NORMATIVA . MEDIDA UNIDAD INSTALADA FUNCIONANDO Y LEGALIZADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total UD .....:	**1,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	481/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

16.8.4 Ud EQUIPO DE CLORACIÓN AUTOMÁTICA TIPO B, COMPUESTO POR: CONTROLADOR DE POTENCIAL REDOX ORP Y PH EN CONTINUO HSP1000 CONTROLLER 10 HANNA O SIMILAR, EQUIPOS INSTALADOS CON FILTRO, SOPORTE PARA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE, REGULADOR DE PRESIÓN Y 2 BOMBAS DOSIFICADORAS ET-PKX 0103901 HANNA O SIMILAR. CON ANÁLISIS Y DOSIFICACIÓN DE CLORO LIBRE EN CONTINUO, CON DOS PANELES DE CONTROL PARA PH Y ORP MODELO BL981411-1 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO PH DE PUNTA PLANA MODELO HI 6100405 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO ORP DE PUNTA PLANA HI 6200405 HANNA O SIMILAR. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, FIJACIÓN A SOPORTE, INSTALACIÓN DE NUEVAS TUBERÍAS HASTA 25M Y CONEXIÓN MEDIANTE COLLARINES A LAS EXISTENTES, INSTALACIÓN DE ELECTRODOS Y SENSORES, VALVULERÍA, CABLEADO BAJO TUBO NORMALIZADO HASTA 25M, CONEXIÓN AL CUADRO ELÉCTRICO Y ADECUACIÓN DEL MISMO CON PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS Y DIFERENCIAL, Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. INCLUSO SISTEMA DE TELEGESTIÓN FORMADOR POR ROUTER GRPS HS 504900 HANNA O SIMILAR PARA CONTROL Y GESTION VIA INTERNET DE LOS PARAMETROS DEL AGUA PARA EQUIPO DE CLORACIÓN. PUESTO EN OBRA, INCLUSO MONTAJE , CABLEADO, CONEXIONADO EN CENTRO DE MANDO Y SOFTWARE. INCLUSO REACTIVOS
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y CONFIGURADA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total UD .....:	**1,00**

16.9.- Accesibilidad

16.9.1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE DESNIVEL ,PARA SEÑALIZACIÓN DE INICIO/FINAL DE TRAMOS DE ESCALERAS/RAMPAS, FORMADO POR LOSETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V, DE 412X600X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON TORNILLERIA RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	2	2,60	0,60		3,12	
	1	7,50	0,60		4,50	
	2	5,00	0,60		6,00	
	1	10,50	0,60		6,30	
rampas	4	1,50	0,60		3,60	
					23,52	*23,52*
					Total M2 .....:	**23,52**

16.9.2 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PELDAÑO , FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V , DE 1000X30X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.).
GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. DE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	18	3,50		5,00	315,00	
	9	9,00		2,00	162,00	
					477,00	*477,00*
					Total m .....:	**477,00**

16.9.3 U ROTULO INDICACIONES DE ZONAS ACCESIBLES CON PLACA DE LATÓN PULIDO DE 30X6 CM, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa	2				2,00	
					2,00	*2,00*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	482/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 16 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
		Total u .....:	**2,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	483/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

17.1 M3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Interior						
=excavacion tierras mixta	1	376,53			376,53	
=Zanjas	1	14,50			14,50	
					391,03	*391,03*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Exterior						
=Excavacion tierras mixtas	1	48,91			48,91	
					48,91	*48,91*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Esponjamiento	0,3	439,94			131,98	
					131,98	*131,98*
					571,92	*571,92*
					Total m3 .....:	**571,92**

17.2 T RETIRADA DE RESIDUOS DE ACERO EN OBRA DE NUEVA PLANTA SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN ALMACÉN. MEDIDO EL PESO EN BASCULA PUESTO EN ALMACÉN.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
=Zanca Metalica	1	8,82		1,30	11,47	
= Perfiles metalicos	1	97,87		1,30	127,23	
					138,70	*138,70*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
esponjamiento	0,3	138,70			41,61	
					41,61	*41,61*
					180,31	*180,31*
					Total t .....:	**180,31**

17.3 T CARGA Y TRANSPORTE DE RCD AUTORIZADO POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BAÑERA BASCULANTE CARGADO A MÁQUINA, CARGA Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SE MIDE TONELADA TRANSPORTADA Y JUSTIFICADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Interiores						
= Puertas de Acero	1	12,59		1,30	16,37	
=Ventanas Aluminio	1	60,31		1,30	78,40	
=Puertas de madera	1	18,14		1,30	23,58	
=Barandilla Metalica	1	4,54		1,30	5,90	
=Pasamanos madera	1	4,54		1,30	5,90	
=Particion interior ceramicos	1	122,55		1,30	159,32	
=Citara	1	42,78		1,30	55,61	
=Apertura de hueco ceramico	1	12,91		1,30	16,78	
=Muro L/H	1	18,83		1,30	24,48	
=C.Compresion Hormigon	1	1,42		1,30	1,85	
=Forjado bovedas	1	93,50		1,30	121,55	
= Forjado Metalica y ladrillo	1	94,50		1,30	122,85	
= Forjado Metalico, Ladrillo y Hormigon	1	181,32		1,30	235,72	
=Forjado Unidireccional	1	9,11		1,30	11,84	
=C.Compresion Forjados	1	6,04		1,30	7,85	
=Solado Terrazo	1	110,12		1,30	143,16	
=Peldaño ladrillo	1	1,07		1,30	1,39	
= Solado Piedra 50Reutilizacion viga de coronacion	1	1,26		1,30	1,64	
=Hormigon armado	1	201,00		1,30	261,30	
=Cimientos de fabrica de ladrillo	1	25,35		1,30	32,96	
=solera hormigon	1	9,67		1,30	12,57	
=Soleria Azotea	1	32,88		1,30	42,74	
= Solado Piedra 50Reutilizacion sala central	1	4,71		1,30	6,12	
= Techo Continuo Escayola	1	89,46		1,30	116,30	
= Picado Techo	1	6,70		1,30	8,71	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	484/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

17.3 T CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD RESIDUOS CARGA MECÁNICA (Continuación...)

Por instalaciones						
= Ascensor	1			1,30	1,30	
=Fontaneria	1			1,30	1,30	
=Saneamiento	1			1,30	1,30	
= Telecomunicaciones	1			1,30	1,30	
=Antena	1			1,30	1,30	
=Electrica	1			1,30	1,30	
=PCI	1			1,30	1,30	
=Climatizacion	1			1,30	1,30	
					1.525,29	*1.525,29*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Exteriores						
=Barandillas Metalica	1	0,73		1,30	0,95	
=Solado Baldosa de Chino	1	67,81		1,30	88,15	
=hormigon armado	1	11,49		1,30	14,94	
					104,04	*104,04*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Esponjamiento	0,3	1.629,33			488,80	
					488,80	*488,80*
					2.118,13	*2.118,13*
					Total t .....:	**2.118,13**

17.4 M3 CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON MEDIOS MANUALES. SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Interiores						
= Puertas de Acero	1	125,91	0,10		12,59	
=Ventanas Aluminio	1	603,07	0,10		60,31	
=Puertas de madera	1	181,39	0,10		18,14	
=Barandilla Metalica	1	37,80	1,20	0,10	4,54	
=Pasamanos madera	1	37,80	1,20	0,10	4,54	
=Particion interior ceramicos	1	1.225,49	0,10		122,55	
=Citara	1	285,18	0,15		42,78	
=Apertura de hueco ceramico	1	53,79	0,24		12,91	
=Muro L/H	1	18,83			18,83	
=C.Compresion Hormigon	1	14,15	0,10		1,42	
=Forjado bovedas	1	467,48	0,20		93,50	
= Forjado Metalica y ladrillo	1	472,48	0,20		94,50	
= Forjado Metalico, Ladrillo y Hormigon	1	906,59	0,20		181,32	
=Forjado Unidireccional	1	45,55	0,20		9,11	
=C.Compresion Forjados	1	120,81	0,05		6,04	
=Solado Terrazo	1	1.376,52	0,08		110,12	
=Peldaño ladrillo	1	5,15	1,30	0,16	1,07	
= Solado Piedra 50Reutilizacion viga de coronacion	1	31,40	0,08	0,50	1,26	
=Hormigon armado	1	201,00			201,00	
=Cimientos de fabrica de ladrillo	1	25,35			25,35	
=solera hormigon	1	96,65	0,10		9,67	
=Soleria Azotea	1	328,76	0,10		32,88	
= Solado Piedra 50Reutilizacion sala central	1	117,65	0,08	0,50	4,71	
= Techo Continuo Escayola	1	1.789,12	0,05		89,46	
= Picado Techo	1	670,00	0,01		6,70	
Por instalaciones						
= Ascensor	1				1,00	
=Fontaneria	1				1,00	
=Saneamiento	1				1,00	
= Telecomunicaciones	1				1,00	
=Antena	1				1,00	
=Electrica	1				1,00	
=PCI	1				1,00	
=Climatizacion	1				1,00	
					1.173,30	*1.173,30*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Exteriores						

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	485/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

17.4 M3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS (Continuación...)

=Barandillas Metalica	1	7,30	1,00	0,10	0,73	
=Solado Baldosa de Chino	1	565,05	0,12		67,81	
=hormigon armado	1	11,49			11,49	
					80,03	*80,03*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Esponjamiento	0,3	1.253,33			376,00	
					376,00	*376,00*
					1.629,33	*1.629,33*
					Total m3 .....:	**1.629,33**

17.5 U RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE) DE RESIDUOS PELIGROSOS HASTA DESTINO FINAL (BIEN CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATAMIENTO) UTILIZANDO CAMIÓN DE 3,5 TONELADAS DE PESO MÁXIMO AUTORIZADO. EL PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MÁQUINA ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG-BAGS COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALETS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALETS (CADA PALET PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L), O DE 4 BIG-BAGS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE SUPERE EL PESO MÁXIMO AUTORIZADO DEL VEHÍCULO. EL PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES (OBRAS).EL TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA INFERIOR A 200KM. EL PRECIO YA INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA.(REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO.)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	3				3,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

17.6 M3 TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO DEL DESMANTELAMIENTO DE DEL SANEAMIENTO A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, PREVIAMENTE PLASTIFICADAS, PALETIZADAS Y CARGADAS SOBRE CAMIÓN, CONSIDERANDO LA IDA, DESCARGA Y VUELTA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Nº total bajantes x Longitud	11	18,50	0,40		81,40	
					81,40	*81,40*
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
esponjamiento	0,3	81,40			24,42	
					24,42	*24,42*
					105,82	*105,82*
					Total m3 .....:	**105,82**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	486/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

18.1.- Colectiva

18.1.1 M2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE VESTUARIO Y ASEOS EN OBRAS DE DURACIÓN EJECUCION DE OBRA , FORMADA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO, CARPINTERIA DE ALUMINIO, REJAS Y SUELO CON PERFILERIA DE SOPORTE, TABLERO FENÓLICO Y PAVIMENTO, COMPRENDIENDO: DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, MURETES DE SOPORTE, CIMENTACIÓN, Y P.P. DE TRANSPORTE COLOCACIÓN, DESMONTADO Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
curas	1	2,52	2,75		6,93	
despacho	1	4,50	2,75		12,38	
aseo	1	2,75	3,25		8,94	
comedor	1	2,75	4,05		11,14	
					39,39	*39,39*
					Total m2 .....:	**39,39**

18.1.2 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMÁTICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aseo	1	9,50			9,50	
					9,50	*9,50*
					Total m2 .....:	**9,50**

18.1.3 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELÉCTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
comedor	1	11,95			11,95	
					11,95	*11,95*
					Total m2 .....:	**11,95**

18.1.4 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS O SALA DE CURAS, COMPRENDIENDO: CAMILLA FIJA Y TRANSPORTABLE, BOTIQUIN PORTATIL, TAQUILLA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL, MESA, ASIENTOS, PERCHA Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
curas	1	7,40			7,40	
					7,40	*7,40*
					Total m2 .....:	**7,40**

18.1.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA OFICINA, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
despacho	1	13,30			13,30	
					13,30	*13,30*
					Total m2 .....:	**13,30**

18.1.6 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA MORDAZA EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, METÁLICOS, INCLUSO DESMONTADO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO. SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Lucernarios	3	19,80			59,40	
patio interior	5	12,50			62,50	
escalera	5	13,40			67,00	
					188,90	*188,90*
					Total m .....:	**188,90**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	487/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

18.1.7 M2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBOS Y PLATAFORMA DE MADERA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO; SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Entrada	1	1,50	8,75		13,13	
					13,13	*13,13*
					Total m2 .....:	**13,13**

18.1.8 M2 PROTECCIÓN DE HUECO DE PATIO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA (HT), INCLUSO P.P. DE ANCLAJE DE RED, CUERDAS DE SUJECCIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubierta central	1	15,00	15,00		225,00	
					225,00	*225,00*
					Total m2 .....:	**225,00**

18.1.9 U EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 M3/H, COLOCADO EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 Y 18 MESES, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA NECESARIA, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1 por planta	5				5,00	
					5,00	*5,00*
					Total u .....:	**5,00**

18.1.10 M2 PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE 20X7 CM UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 2 USOS), SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Proteccion hueco de escalera	5	4,95	3,60		89,10	
forjados	5	6,60	4,95		163,35	
					252,45	*252,45*
					Total m2 .....:	**252,45**

18.1.11 M ALQUILER MENSUAL, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCALERA DE ANDAMIO PARA SUBIR ACCESO A CUBIERTAS COMPUESTA POR SOPORTE METÁLICO, DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, ESCALERA INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN R.D. 2177/2004.MEDIDO ALTURA EJECUTADO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4	20,00			80,00	
					80,00	*80,00*
					Total m .....:	**80,00**

18.1.12 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES GALVANIZADOS, PANEL RÍGIDO DE CHAPA NERVADA GALVANIZADA Y P.P. CIMENTACIÓN, APOYO, ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
exterior	1	256,00			256,00	
					256,00	*256,00*
					Total m2 .....:	**256,00**

18.1.13 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total m .....:	**10,00**

18.1.14 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	488/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2				2,00	
					2,00	*2,00*
					Total u .....:	**2,00**

18.1.15 U EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	*1,00*
					Total u .....:	**1,00**

18.1.16 Ud PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN MEDIANTE BRIDAS. S/R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1 por entrada	3				3,00	
					3,00	*3,00*
					Total UD .....:	**3,00**

18.1.17 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	3,00			3,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

18.1.18 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	3,00			3,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

18.1.19 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	3,00			3,00	
					3,00	*3,00*
					Total u .....:	**3,00**

18.1.20 M LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIÉSTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCIÓN VISUAL AL DESGASTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	100				100,00	
					100,00	*100,00*
					Total m .....:	**100,00**

18.1.21 M BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUIDO P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10 USOS), ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	3	15,00			45,00	
					45,00	*45,00*
					Total m .....:	**45,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	489/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

18.1.22 U COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PREVENCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª. SE MEDIDRA MES REALIZADO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	*16,00*
					Total u .....:	**16,00**

18.2.- Individuales

18.2.1 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.2 U CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.3 U MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.4 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	20				20,00	
					20,00	*20,00*
					Total u .....:	**20,00**

18.2.5 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.6 U GAFAS PANORAMICA CON MONTURA ESTANCA, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO ANTI RAYADO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.7 U PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	490/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN

18.2.8 U PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN AMBIOENTE BAJO Y MEDIO DE RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.9 U PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS REEMPLAZABLES, R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4				4,00	
					4,00	*4,00*
					Total u .....:	**4,00**

18.2.10 U SEMIMASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO, FÁBRICADA EN CAUCHO SINTÉTICO HIPOALERGENICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURAS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.11 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN, FABRICADO EN NEOPRENO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.12 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.13 U PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECIAL METATARSAL FLEXIBLE CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL SERRAJE, PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.14 U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*
					Total u .....:	**10,00**

18.2.15 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	*10,00*

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	491/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
		Total u .....:	**10,00**

18.2.16 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	3				3,00	
					3,00	*3,00*
				Total u .....:		**3,00**

18.2.17 U ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	5				5,00	
					5,00	*5,00*
				Total u .....:		**5,00**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	492/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.- DEMOLICIONES

1.1.1 **E01DWW060** **M2** **DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y DEMÁS ENSERES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
instalaciones y maquinas N1	1	17,78			17,78	
instalaciones y maquinas N2	1	39,14			39,14	
instalaciones y maquinas N3	1	14,59			14,59	
cuartillo N1	1	3,18			3,18	
Cuartillo N2	1	3,20			3,20	
Almacen E1	1	12,86			12,86	
Almacen E2	1	18,66			18,66	
Almacen E3	1	12,43			12,43	
Almacen E4	1	38,97			38,97	
Almacen E5	1	37,92			37,92	
Almacen S1	1	11,98			11,98	
Almacen S2	1	18,66			18,66	
Almacen S3	1	13,18			13,18	
Almacen S4	1	14,44			14,44	
Almacen S5	1	9,27			9,27	
Vestuarios S1	1	15,21			15,21	
Vestuarios S2	1	8,74			8,74	
Vestuarios S3	1	8,75			8,75	
Cuartillo S1	1	1,37			1,37	
Cuartillo S2	1	3,83			3,83	
Almacen S6	1	11,98			11,98	
Almacen S7	1	18,66			18,66	
Almacen S8	1	11,98			11,98	
Almacen O1	1	39,83			39,83	
Almacen O2	1	39,60			39,60	
Instalaciones N4	1	11,98			11,98	
Instalaciones N5	1	17,31			17,31	
Instalaciones N6	1	11,98			11,98	
Instalaciones y maquinas C1	1	34,71			34,71	
Instalaciones y maquinas C2	1	3,29			3,29	
distribuidor	1	83,24			83,24	
Nucleo Comunicaciones	1	12,11			12,11	
					600,83	600,83

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Oficinas N1	1	34,29			34,29	
Oficinas N2	1	44,14			44,14	
Aseo N1	1	3,18			3,18	
	1	1,58			1,58	
Oficinas N3	1	47,91			47,91	
Oficinas E1	1	35,33			35,33	
Oficinas E2	1	29,51			29,51	
Oficinas E3	1	22,05			22,05	
Oficinas E4	1	47,91			47,91	
Aularios S1	1	84,51			84,51	
Oficinas S1	1	47,91			47,91	
Acceso	1	20,66			20,66	
Vestibulo	1	63,20			63,20	
Oficinas O1	1	47,91			47,91	
Distribuidor	1	128,81			128,81	
Aseo E1	1	2,61			2,61	
Aseo E2	1	3,55			3,55	
	1	1,30			1,30	
					666,36	666,36

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas N1	1	35,97			35,97	
Oficinas N2	1	19,51			19,51	
Oficinas N3	1	9,74			9,74	
Oficinas N4	1	17,44			17,44	
Oficinas N5	1	14,12			14,12	
Oficinas N6	1	33,06			33,06	
Oficinas E1	1	33,88			33,88	
Oficinas E2	1	22,43			22,43	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	493/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
1.1.1	M2	**DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO**		(Continuación...)	

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Oficinas E3	1	27,24			27,24	
Oficinas E4	1	25,41			25,41	
Oficinas E5	1	34,36			34,36	
Oficinas S1	1	49,84			49,84	
Oficinas S2	1	22,77			22,77	
Oficinas S3	1	49,16			49,16	
Oficinas O1	1	47,90			47,90	
Oficinas C1	1	13,72			13,72	
Oficinas C2	1	34,48			34,48	
Distribuidor	1	40,14			40,14	
Sala de reuniones	1	39,90			39,90	
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
					578,43	578,43
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Segunda						
Oficinas N1	1	76,01			76,01	
Oficinas E1	1	44,11			44,11	
Oficinas E2	1	6,96			6,96	
Oficinas E3	1	7,53			7,53	
Oficinas E4	1	13,31			13,31	
Oficinas E5	1	10,35			10,35	
Oficinas S1	1	44,11			44,11	
Oficinas S2	1	7,32			7,32	
Oficinas S3	1	7,53			7,53	
Oficinas S4	1	10,05			10,05	
Oficinas S5	1	13,61			13,61	
Oficinas O1	1	34,86			34,86	
Oficinas O2	1	34,71			34,71	
Acceso N1	1	22,72			22,72	
Distribuidor	1	49,79			49,79	
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
					390,52	390,52
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta tercera- Azotea baja						
Oficinas N	1	42,93			42,93	
Sala Central	1	19,70			19,70	
Distribuidor O	1	6,39			6,39	
Oficinas S	1	22,08			22,08	
Distribuidor S	1	31,27			31,27	
Salida terraza	1	17,88			17,88	
					140,25	140,25
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Azotea						
nuecleo comunicaciones	1	10,56			10,56	
					10,56	10,56
					2.386,95	2.386,95
			Total m2 .....:	2.386,95	8,13	19.405,90

1.1.2 **01KAP90002** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE ACERO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja						
entrada	1	6,37	4,77		30,38	
	1	8,28	7,60		62,93	
					93,31	93,31
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Segunda						
	3	2,45	2,10		15,44	
	1	2,02	2,10		4,24	
					19,68	19,68
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	494/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				Medición	Precio	Importe
PTercera								
Terrazas			4	1,05	2,10		8,82	
							8,82	8,82
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAzotea			1	0,80	2,10		1,68	
			1	1,15	2,10		2,42	
							4,10	4,10
							125,91	125,91
					Total m2 .....:	125,91	10,84	1.364,86

1.1.3 **01KLV90001** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Semisotano						
Ventanas	10	1,45	0,74		10,73	
patio	1	5,29	2,85		15,08	
	1	7,29	2,85		20,78	
					46,59	46,59
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Baja						
Oficinas O1-N3-E4-S1	1	11,91	3,20	4,00	152,45	
Patio	1	5,29	3,15		16,66	
	1	7,29	3,15		22,96	
ventanas	4	1,41	2,60	3,00	43,99	
Ventana al patio	1	2,02	3,20		6,46	
					242,52	242,52
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Primera						
Oficinas O1-N5-N6-E4-E5-S3	1	11,92	2,10	4,00	100,13	
Patio	1	5,29	2,85		15,08	
	1	7,29	2,85		20,78	
ventanas	2	1,41	2,60	3,00	22,00	
Ventada al patio	1	2,02	2,90		5,86	
	1	1,66	2,90		4,81	
					168,66	168,66
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Segunda						
patio	1	5,29	2,87		15,18	
	1	7,29	2,87		20,92	
					36,10	36,10
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Tercera						
patio	1	5,29	3,02		15,98	
	1	7,29	3,02		22,02	
lucernarios	3	5,90	0,85	2,00	30,09	
	3	4,00	0,85	2,00	20,40	
					88,49	88,49
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Cubierta- patio	2,1	5,29	1,06		11,78	
	1	7,29	1,06		7,73	
Ventanas castillete	2	0,60	1,00		1,20	
					20,71	20,71
					603,07	603,07
				Total m2 .....:	603,07	8,13	4.902,96

1.1.4 **01KMP90001** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PSemisotano						
Instalaciones y maquinarias N2	1	1,20	2,10		2,52	
Cuartillo N2	3	0,75	2,10		4,73	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	495/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.4 **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA** (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Instalaciones N2	1	0,95	2,10		2,00	
Almacen E5	1	2,00	2,10		4,20	
	1	1,60	2,10		3,36	
	1	1,50	2,10		3,15	
Almacen S5	3	0,75	2,10		4,73	
Cuartillo S1	1	0,95	2,10		2,00	
Almacen O2	2	0,75	2,10		3,15	
	1	1,66	2,10		3,49	
Distribuidor	2	0,75	2,10		3,15	
	1	0,65	2,10		1,37	
	1	0,90	2,10		1,89	
					39,74	39,74
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Baja						
Oficinas N1	1	2,01	2,10		4,22	
	2	0,75	2,10		3,15	
	1	0,95	2,10		2,00	
Oficinas N2	2	2,02	2,10		8,48	
Oficinas E1	1	1,66	2,10		3,49	
	1	2,02	2,10		4,24	
	2	0,90	2,10		3,78	
Aseo E1	3	0,85	2,10		5,36	
Aularios S1	3	2,02	2,10		12,73	
					47,45	47,45
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Primera						
Oficinas N1	6	0,97	2,10		12,22	
Oficinas N6	1	0,97	2,10		2,04	
	1	1,20	2,10		2,52	
Oficinas E1	3	0,97	2,10		6,11	
	1	2,02	2,10		4,24	
Oficinas S1-C1	4	0,97	2,10		8,15	
	1	2,02	2,10		4,24	
Terraza S3-O1	2	0,97	2,10		4,07	
					43,59	43,59
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda						
Oficinas N1	2	1,55	2,10		6,51	
Distribuidor	2	2,02	2,10		8,48	
	1	1,66	2,10		3,49	
	3	0,97	2,10		6,11	
Aseos	1	0,75	2,10		1,58	
Oficinas S1	3	0,97	2,10		6,11	
Oficinas E1	3	0,97	2,10		6,11	
					38,39	38,39
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PTercera						
Distribuidor O	2	0,97	2,10		4,07	
Sala central	3	0,97	2,10		6,11	
Distribuidor S	1	0,97	2,10		2,04	
					12,22	12,22
					181,39	181,39
			Total m2 .....:	181,39	5,42	983,13

1.1.5 **01KSB90001** **M** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera existente						
	4	2,45			9,80	
	4	4,55			18,20	
	4	2,45			9,80	
					37,80	37,80
			Total m .....:	37,80	7,35	277,83

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	496/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.6 **01KSW90001** **M** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PASAMANOS DE MADERA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Escalera Existente						
	4	2,45			9,80	
	4	4,55			18,20	
	4	2,45			9,80	
					37,80	37,80
			Total m .....:	37,80	1,36	51,41

1.1.7 **01ADT90005** **M2** **DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA SENCILLO, CON GUARNECIDO DE YESO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Oficinas N1	1	6,32	3,20		20,22	
	1	1,31	3,20		4,19	
	1	3,79	3,20		12,13	
Aseos N1	3	1,65	3,20		15,84	
	2	3,24	3,20		20,74	
Oficinas E1	1	8,28	3,20		26,50	
Huecos	2	2,02	3,20		12,93	
Oficinas E2	1	5,85	3,20		18,72	
Distribuidor	1	3,17	3,20		10,14	
	1	3,79	3,20		12,13	
	1	3,65	3,20		11,68	
	1	3,27	3,20		10,46	
Aseos E1	2	2,63	3,20		16,83	
	1	1,54	3,20		4,93	
Aseos E2	1	1,51	3,20		4,83	
Aulario S1	2	2,02	3,20		12,93	
Huecos inst. fibrocemento	8	4,67	3,20		119,55	
					334,75	334,75

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Primera						
Oficina O1	2	1,44	2,90		8,35	
Oficinas N1	1	5,10	2,90		14,79	
	1	10,20	2,90		29,58	
Oficinas N3	1	2,80	2,90		8,12	
	1	3,56	2,90		10,32	
	1	4,67	2,90		13,54	
Ventana	1	1,66	2,90		4,81	
Puerta	1	1,99	2,90		5,77	
Odicina N5	1	1,44	2,90		4,18	
	1	5,07	2,90		14,70	
Oficina N6	1	2,52	2,90		7,31	
	1	1,44	2,90		4,18	
Oficinas E1	1	3,99	2,90		11,57	
	1	4,56	2,90		13,22	
	1	7,13	2,90		20,68	
Hueco	1	3,03	2,90		8,79	
Oficinas E5	1	5,12	2,90		14,85	
	1	4,89	2,90		14,18	
Oficinas S1	1	5,23	2,90		15,17	
	1	5,31	2,90		15,40	
	1	4,36	2,90		12,64	
	1	4,04	2,90		11,72	
Oficinas S3	1	1,44	2,90		4,18	
Aseos	2	2,98	2,90		17,28	
	1	2,12	2,90		6,15	
	1	0,90	2,90		2,61	
Aseo F	1	1,51	2,90		4,38	
Sala Reuniones	1	7,26	2,90		21,05	
	1	5,69	2,90		16,50	
	1	2,88	2,90		8,35	
Oficinas C1	1	3,65	2,90		10,59	
	1	3,00	2,90		8,70	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	497/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.7 **M2** **DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN** (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	4,30	2,90		12,47	
	1	1,26	2,90		3,65	
	1	1,30	2,90		3,77	
Distribuidor	1	6,48	2,90		18,79	
Huecos inst. fibrocemento	6	4,67	2,90		81,26	
					483,60	483,60
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda						
Oficina N1	2	2,47	2,90		14,33	
	1	3,43	2,90		9,95	
Oficinas E1	1	7,73	2,90		22,42	
	1	5,71	2,90		16,56	
	2	2,48	2,90		14,38	
	1	2,38	2,90		6,90	
Oficinas S1	1	5,71	2,90		16,56	
	1	7,73	2,90		22,42	
	2	2,48	2,90		14,38	
	1	2,38	2,90		6,90	
Oficinas O1	1	0,56	2,90		1,62	
	1	1,51	2,90		4,38	
	1	6,42	2,90		18,62	
	1	5,65	2,90		16,39	
Oficina O2	1	6,32	2,90		18,33	
	1	0,66	2,90		1,91	
	1	1,51	2,90		4,38	
Distribuidor	1	3,00	2,90		8,70	
Aseos	2	2,63	2,90		15,25	
	1	1,16	2,90		3,36	
	1	1,20	2,90		3,48	
					241,22	241,22
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Tercera						
Distribuidor O	2	4,24	3,10		26,29	
Sala central	2	4,38	3,10		27,16	
	1	4,28	3,10		13,27	
	1	1,63	3,10		5,05	
Distribuidor S	1	6,08	3,10		18,85	
	1	1,54	3,10		4,77	
	1	0,40	3,10		1,24	
					96,63	96,63
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Azotea						
Nucleo	2	4,91	3,36		33,00	
	3	3,60	3,36		36,29	
					69,29	69,29
					1.225,49	1.225,49
			Total m2 .....:	1.225,49	10,98	13.455,88

1.1.8 **01ALH90001** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Semisotano						
Cuartillo N1-N2	2	3,88	2,43		18,86	
	1	1,69	2,43		4,11	
Instalaciones maquinas C1	1	0,75	2,43		1,82	
	1	7,21	2,43		17,52	
	1	1,46	2,43		3,55	
	1	0,30	2,43		0,73	
	1	4,52	2,43		10,98	
	1	2,35	2,43		5,71	
	1	1,66	2,43		4,03	
	1	1,54	2,43		3,74	
Instalaciones N4	1	1,50	2,43		3,65	
Almacen O1	1	11,38	2,43		27,65	
Huecos	2	1,50	2,43		7,29	
Almacen O2	1	1,50	2,43		3,65	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	498/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.8 **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H** (Continuación...)

Almacen E3	1	1,40	2,43		3,40	
Almacen E4	2	1,45	2,43		7,05	
	1	0,75	2,43		1,82	
Núcleo de comunicaciones	1	2,66	2,43		6,46	
	1	1,20	2,43		2,92	
Distribuidor	1	4,12	2,43		10,01	
	1	4,11	2,43		9,99	
Vestuarios y limpieza S1	2	2,28	2,43		11,08	
	1	1,59	2,43		3,86	
Vestuario S2	1	2,28	2,43		5,54	
	1	1,59	2,43		3,86	
	1	2,55	2,43		6,20	
	1	0,80	2,43		1,94	
Vestuario S3	1	2,19	2,43		5,32	
	1	3,99	2,43		9,70	
Almacen S5	1	6,03	2,43		14,65	
Huecos inst. fibrocemento	6	4,67	2,43		68,09	
					285,18	285,18
			Total m2 .....:	285,18	10,84	3.091,35

1.1.9 **06RLA00500p** **M2** **APERTURA DE HUECO MAYOR DE 1 M DE ANCHURA EN MURO DE LADRILLO MACIZO CON REVESTIMIENTO CONTINUO, FORMADO POR: APEO, APERTURA DE CAJA, COLOCACIÓN Y MACIZADO DE DINTEL, RECORTADO, DEMOLICIÓN, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DEL CERCO, INCLUSO EMPARCHADO, ACABADO DEL REVESTIMIENTO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	10	1,65	2,60		42,90	
	2	0,70	2,60		3,64	
	1	1,45	2,10		3,05	
P Baja	1	1,30	2,10		2,73	
PPrimera	1	0,70	2,10		1,47	
ag	10	2,65	2,60		68,90	
					122,69	122,69
			Total m2 .....:	122,69	147,10	18.047,70

1.1.10 **01ALH90003** **M3** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE MURO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	10	1,65	2,60		42,90	
	2	0,70	2,60		3,64	
	1	1,45	2,10		3,05	
P Baja	1	1,30	2,10		2,73	
ag	10	2,65	2,60		68,90	
PPrimera	1	0,70	2,10		1,47	
					122,69	122,69
			Total m3 .....:	122,69	81,99	10.059,35

1.1.11 **DEH080** **M2** **DEMOLICIÓN DE FORJADO HASTA CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE MAXIMO 10 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sala central	1	166,10			166,10	
					166,10	166,10
			Total m2 .....:	166,10	15,38	2.554,62

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	499/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.12 **01db01** **M2** **DEMOLICIÓN DE FORJADO FORMANDO LAS BOVEDAS FORMADO POR ROSCA DE LADRILLO HUECO, MORTERO DE CAL, LADRILLO MACIZO, RELLENO DE CASETONES, TABIQUE DE LADRILLO MACIZO Y LADRILLO MACIZO POR TABLA , INCLUSO DEMOLICIÓN DE MORTERO DE AGARRE CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
instalaciones y maquinas N1	1	17,78			17,78	
instalaciones y maquinas N2	1	39,14			39,14	
instalaciones y maquinas N3	1	14,59			14,59	
cuartillo N1	1	3,18			3,18	
Cuartillo N2	1	3,20			3,20	
Almacen E1	1	12,86			12,86	
Almacen E2	1	18,66			18,66	
Almacen E3	1	12,43			12,43	
Almacen E4	1	38,97			38,97	
Almacen E5	1	37,92			37,92	
Almacen S1	1	11,98			11,98	
Almacen S2	1	18,66			18,66	
Almacen S3	1	13,18			13,18	
Almacen S4	1	14,44			14,44	
Almacen S5	1	9,27			9,27	
Vestuarios S1	1	15,21			15,21	
Vestuarios S2	1	8,74			8,74	
Vestuarios S3	1	8,75			8,75	
Cuartillo S1	1	1,37			1,37	
Cuartillo S2	1	3,83			3,83	
Almacen S6	1	11,98			11,98	
Almacen S7	1	18,66			18,66	
Almacen S8	1	11,98			11,98	
Almacen O1	1	39,83			39,83	
Almacen O2	1	39,60			39,60	
Instalaciones N4	1	11,98			11,98	
Instalaciones N5	1	17,31			17,31	
Instalaciones N6	1	11,98			11,98	
					467,48	467,48
			Total m2 .....:	467,48	41,73	19.507,94

1.1.13 **E01DSA010** **M2** **DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGAS METÁLICAS Y REVOLTÓN DE LADRILLO HUECO SENCILLO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 3						
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas S3	1	49,16			49,16	
Oficinas O1	1	47,90			47,90	
					97,06	97,06
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 4						
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas E4	1	25,41			25,41	
Oficinas E5	1	21,25			21,25	
					46,66	46,66
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 5						
Planta Segunda						
3 Terrazas	3	58,60			175,80	
Terraza O	1	82,19			82,19	
					257,99	257,99
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 6						
Planta Segunda						
3 Terrazas	3	23,59			70,77	
					70,77	70,77
					472,48	472,48

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	500/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		Total m2 .....:	472,48	33,39	15.776,11

1.1.14 **E01DSA020** **M2** **DEMOLICIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS METÁLICAS IPN, BOVEDILLAS CERÁMICAS O DE HORMIGÓN, Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 1						
PSemisotano						
Instalaciones y maquinas C1	1	34,71			34,71	
Instalaciones y maquinas C2	1	3,29			3,29	
distribuidor	1	83,24			83,24	
Nucleo Comunicaciones	1	12,11			12,11	
P Baja						
nucleo	1	2,87	4,64		13,32	
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas C1	1	13,72			13,72	
Oficinas C2	1	34,48			34,48	
Distribuidor	1	40,14			40,14	
Sala de reuniones	1	39,90			39,90	
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
Planta Segunda						
Oficinas O1	1	34,86			34,86	
Oficinas O2	1	34,71			34,71	
Acceso N1	1	22,72			22,72	
Distribuidor	1	49,79			49,79	
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
Planta tercera- Azotea baja						
Oficinas N	1	42,93			42,93	
Sala Central	1	19,70			19,70	
Distribuidor O	1	6,39			6,39	
Oficinas S	1	22,08			22,08	
Distribuidor S	1	31,27			31,27	
Salida terraza	1	17,88			17,88	
					572,15	572,15

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 2						
Planta Baja						
Oficinas E1	1	35,33			35,33	
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas N1	1	35,97			35,97	
Oficinas N2	1	19,51			19,51	
Oficinas N3	1	9,74			9,74	
Oficinas N4	1	17,44			17,44	
Oficinas N5	1	14,12			14,12	
Oficinas N6	1	33,06			33,06	
Oficinas E1	1	33,88			33,88	
Oficinas E2	1	22,43			22,43	
Oficinas E3	1	27,24			27,24	
Oficinas E5	1	2,68	4,89		13,11	
Oficinas S1	1	49,84			49,84	
Oficinas S2	1	22,77			22,77	
					334,44	334,44
					906,59	906,59
		Total m2 .....:		906,59	30,25	27.424,35

1.1.15 **E01DSA030** **M2** **DEMOLICIÓN DE ESCALERAS FORMADAS POR ZANCAS METÁLICAS Y TABLERO DE RASILLONES CERÁMICOS MACHIHEMBRADOS, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN O MORTERO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	501/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				Medición	Precio	Importe
escalera existente			5	1,20	2,65		15,90	
			5	1,15	3,45		19,84	
			5	1,15	1,45		8,34	
							44,08	44,08
					Total m2 .....:	44,08	46,57	2.052,81

1.1.16 **E01DSA040** **Kg** **DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR VIGAS Y PILARES METÁLICOS, (SIN FORJADOS), POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA EL PESO NOMINAL**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P.Semisotano						
IPN 220	1	14,11	31,10		438,82	
IPN260	1	14,11	41,90		591,21	
					1.030,03	1.030,03
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
IPN 220	1	14,11	31,10		438,82	
IPN260	1	14,11	41,90		591,21	
					1.030,03	1.030,03
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Primera						
IPN 220	1	19,90	31,10		618,89	
	1	4,60	31,10		143,06	
IPN260	1	9,52	41,90		398,89	
					1.160,84	1.160,84
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda						
IPN 260	1	19,90	41,90		833,81	
	1	9,52	41,90		398,89	
IPN220	1	4,60	31,10		143,06	
					1.375,76	1.375,76
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Tercera						
IPN 220	1	4,60	31,10		143,06	
IPN 240	1	9,25	36,20		334,85	
IPN 260	2	4,87	41,90		408,11	
	1	4,65	41,90		194,84	
					1.080,86	1.080,86
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pilares						
PSotano						
2UPN 100	1	3,20	10,60	2,00	67,84	
2UPN 140	3	3,20	16,00	2,00	307,20	
2UPN 180	1	3,20	22,00	2,00	140,80	
2UPN 200	1	3,20	25,30	2,00	161,92	
2UPN 220	2	3,20	19,40	2,00	248,32	
PBaja						
2UPN 100	1	3,99	10,60	2,00	84,59	
2UPN 140	3	3,99	16,00	2,00	383,04	
2UPN 180	4	3,99	22,00	2,00	702,24	
PPrimera						
2UPN 100	1	3,70	10,60	2,00	78,44	
2UPN 120	3	3,70	13,40	2,00	297,48	
2UPN 140	1	3,70	16,00	2,00	118,40	
2UPN 160	3	3,70	18,80	2,00	417,36	
PSegunda						
2UPN 100	4	3,01	10,60	2,00	255,25	
2UPN 120	1	3,01	13,40	2,00	80,67	
2UPN 140	3	3,01	16,00	2,00	288,96	
P Tercera						
2UPN 80	4	3,10	8,64	2,00	214,27	
2UPN 100	4	3,10	10,60	2,00	262,88	
					4.109,66	4.109,66
					9.787,18	9.787,18

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	502/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		Total kg .....:	9.787,18	1,36	13.310,56

1.1.17 **01XFU90001** **M2** **DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS DE HORMIGÓN, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
para nuevas vigas todas de planta baja						
ag	10	14,15	1,00		141,50	
para cabezas de vigas	1	14,15	1,00		14,15	
Nueva viga de coronacion						
aulario S1-oficinas N1	2	10,20	1,00		20,40	
Oficinas E4-N3	2	5,50	1,00		11,00	
					187,05	187,05
		Total m2 .....:		187,05	19,49	3.645,60

1.1.18 **DEH080b** **M2** **DEMOLICIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, DE 8 CM DE ESPESOR, EN FORJADOS, CON MEDIOS MANUALES Y MARTILLO NEUMÁTICO, PREVIO LEVANTADO DEL PAVIMENTO Y SU BASE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
distribuidor	1	128,81			128,81	
					128,81	128,81
		Total m2 .....:		128,81	15,03	1.936,01

1.1.19 **01RST90002** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja - sala central	1	8,85	14,10		124,79	
	1	5,20	6,75		35,10	
ag	4	8,85	14,10		499,14	
almacenes	1	4,65	8,30		38,60	
P Primera - sala central	1	8,85	14,10		124,79	
	1	5,20	6,75		35,10	
Oficinas N-S-E	3	10,20	8,30		253,98	
Oficinas NE-SE-NO-SO	4			47,60	190,40	
P Segunda - sala Central	1	8,85	14,10		124,79	
	1	5,20	6,75		35,10	
Oficinas S-N-E	3	10,20	8,30		253,98	
P Tercera sala central	1	8,85	14,10		124,79	
	1	5,20	6,75		35,10	
					1.875,66	1.875,66
		Total m2 .....:		1.875,66	8,40	15.755,54

1.1.20 **01AWP90001** **M** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
long escalera entre forjados 1	1	5,15			5,15	
					5,15	5,15
		Total m .....:		5,15	3,74	19,26

1.1.21 **01RSN90110** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Nueva viga de coronacion						

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	503/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.21 **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NAT. …** (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aulario S1-oficinas N1	2	10,20	1,00		20,40	
Oficinas E4-N3	2	5,50	1,00		11,00	
					31,40	31,40
			Total m2 .....:	31,40	10,52	330,33

1.1.22 **01CAA90001** **M3** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓNCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	670,00		0,30	201,00	
					201,00	201,00
			Total m3 .....:	201,00	254,10	51.074,10

1.1.23 **01CWW90200** **M3** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE CIMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR O MARTILLO PERCUTOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	84,51		0,30	25,35	
ag	1	166,00		0,30	49,80	
					75,15	75,15
			Total m3 .....:	75,15	150,93	11.342,39

1.1.24 **01RSS90002** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
red pluviales sala central	8	7,00	1,00		56,00	
res residuales aseos	1	20,00	1,00		20,00	
	1	6,00	1,00		6,00	
	1	2,00	1,00		2,00	
	1	6,15	1,00		6,15	
	1	6,50	1,00		6,50	
					96,65	96,65
			Total m2 .....:	96,65	6,80	657,22

1.1.25 **01QHT90020** **M2** **DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE CUBRICIÓN DE AZOTEA FORMADA POR MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO Y SOLERÍA GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCIÓN HORIZONTAL**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 5						
Planta Segunda						
3 Terrazas	3	58,60			175,80	
Terraza O	1	82,19			82,19	
					257,99	257,99

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 6						
Planta Segunda						
3 Terrazas	3	23,59			70,77	
					70,77	70,77
					328,76	328,76
			Total m2 .....:	328,76	7,78	2.557,75

1.1.26 **01RSN90110** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Soleria Central	1	103,50			103,50	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	504/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
1.1.26	**M2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NAT. ...** (Continuación...)			
		1 14,15		14,15	
				117,65	117,65
		Total m2 .....:	117,65	10,52	1.237,68

1.1.27 **01RTE90100** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Oficinas N1	1	34,29			34,29	
Oficinas N2	1	44,14			44,14	
Aseo N1	1	3,18			3,18	
	1	1,58			1,58	
Oficinas N3	1	47,91			47,91	
Oficinas E1	1	35,33			35,33	
Oficinas E2	1	29,51			29,51	
Oficinas E3	1	22,05			22,05	
Oficinas E4	1	47,91			47,91	
Aularios S1	1	84,51			84,51	
Oficinas S1	1	47,91			47,91	
Acceso	1	20,66			20,66	
Vestibulo	1	63,20			63,20	
Oficinas O1	1	47,91			47,91	
Distribuidor	1	128,81			128,81	
Aseo E1	1	2,61			2,61	
Aseo E2	1	3,55			3,55	
	1	1,30			1,30	
					666,36	666,36

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera- entreplanta						
Oficinas N1	1	35,97			35,97	
Oficinas N2	1	19,51			19,51	
Oficinas N3	1	9,74			9,74	
Oficinas N4	1	17,44			17,44	
Oficinas N5	1	14,12			14,12	
Oficinas N6	1	33,06			33,06	
Oficinas E1	1	33,88			33,88	
Oficinas E2	1	22,43			22,43	
Oficinas E3	1	27,24			27,24	
Oficinas E4	1	25,41			25,41	
Oficinas E5	1	34,36			34,36	
Oficinas S1	1	49,84			49,84	
Oficinas S2	1	22,77			22,77	
Oficinas S3	1	49,16			49,16	
Oficinas O1	1	47,90			47,90	
Oficinas C1	1	13,72			13,72	
Oficinas C2	1	34,48			34,48	
Distribuidor	1	40,14			40,14	
Sala de reuniones	1	39,90			39,90	
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
					578,43	578,43

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Segunda						
Oficinas N1	1	76,01			76,01	
Oficinas E1	1	44,11			44,11	
Oficinas E2	1	6,96			6,96	
Oficinas E3	1	7,53			7,53	
Oficinas E4	1	13,31			13,31	
Oficinas E5	1	10,35			10,35	
Oficinas S1	1	44,11			44,11	
Oficinas S2	1	7,32			7,32	
Oficinas S3	1	7,53			7,53	
Oficinas S4	1	10,05			10,05	
Oficinas S5	1	13,61			13,61	
Oficinas O1	1	34,86			34,86	
Oficinas O2	1	34,71			34,71	
Acceso N1	1	22,72			22,72	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	505/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.27 **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA** (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Distribuidor	1	49,79			49,79	
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
					390,52	390,52
Planta tercera- Azotea baja						
Oficinas N	1	42,93			42,93	
Sala Central	1	19,70			19,70	
Distribuidor O	1	6,39			6,39	
Oficinas S	1	22,08			22,08	
Distribuidor S	1	31,27			31,27	
Salida terraza	1	17,88			17,88	
					140,25	140,25
Planta Azotea						
nuecleo comunicaciones	1	10,56			10,56	
					10,56	10,56
					1.786,12	1.786,12
			Total m2 .....:	1.786,12	4,88	8.716,27

1.1.28 **E01DEC040** **M2** **PICADO DE GUARNECIDO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES, CON MARTILLO ELÉCTRICO, ELIMINÁNDOLOS EN SU TOTALIDAD Y DEJANDO LA FÁBRICA SOPORTE AL DESCUBIERTO, PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVASCON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Techo de planta sotano	1	670,00			670,00	
					670,00	670,00
			Total m2 .....:	670,00	20,34	13.627,80

1.1.29 **01RSN90110** **M2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL, CON REUTILIZACIÓN EN LA OBRA DEL 50%.CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Suelo de marmol - p baja para cabeza de viga						
	2	10,20	1,50		30,60	
	4	5,45	1,50		32,70	
					63,30	63,30
			Total m2 .....:	63,30	10,52	665,92

1.1.30 **01IMA90001** **U** **DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE ASCENSOR FORMADO POR EQUIPO ITA-1 CON: RECORRIDO TOTAL 12 M, NÚMERO DE PARADAS 4 UD, GRUPO TRACTOR, CHASIS METÁLICO, CAMARIN, CABLES, EQUIPO DE PUERTAS, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE MANIOBRA COLECTIVA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ascesnor existene	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	4.830,94	4.830,94

1.1.31 **DECONEXIFONT2** **M2** **DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA, INCLUYENDO LÍNEAS DE ALIMENTACION, LLAVES DE PASO , SANITARIOS , Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	506/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta sotano						
Vestuarios S2	1	8,74			8,74	
Vestuarios S3	1	8,75			8,75	
Cuartillo S1	1	1,37			1,37	
					18,86	18,86
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Aseo N1	1	3,18			3,18	
	1	1,58			1,58	
Aseo E1	1	2,61			2,61	
Aseo E2	1	3,55			3,55	
	1	1,30			1,30	
					12,22	12,22
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera- entreplanta						
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
					7,36	7,36
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda						
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
					7,55	7,55
					45,99	45,99
			Total m2 .....:	45,99	5,56	255,70

1.1.32 **DESCONEXISANE2** **M2** **DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, INCLUYENDO LÍNEAS DE SANEAMIENTO,LINEAS DE EVACUACION DE AGUAS SIFONES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, STOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta sotano						
Vestuarios S2	1	8,74			8,74	
Vestuarios S3	1	8,75			8,75	
Cuartillo S1	1	1,37			1,37	
					18,86	18,86
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Aseo N1	1	3,18			3,18	
	1	1,58			1,58	
Aseo E1	1	2,61			2,61	
Aseo E2	1	3,55			3,55	
	1	1,30			1,30	
					12,22	12,22
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera- entreplanta						
Aseo	1	3,95			3,95	
Aseo M	1	1,38			1,38	
Aseo F	1	2,03			2,03	
					7,36	7,36
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda						
Aseos S1	1	5,57			5,57	
Aseo S2	1	1,98			1,98	
					7,55	7,55
					45,99	45,99
			Total m2 .....:	45,99	2,45	112,68

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	507/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

1.1.33 **DESCONEXI2** **M2** **DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, TV-FM ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, MECANISMOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS,LUMINARIAS, LÁMPARAS, CUADROS ELÉCTRICOS, DETECTORES, EQUIPO DE SEÑAL , AMPLIFICACION Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Sotano	1	600,83			600,83	
P Baja	1	666,36			666,36	
P Primera	1	578,43			578,43	
P Segunda	1	390,52			390,52	
P Tercera	1	140,25			140,25	
P azotea	1	10,56			10,56	
					2.386,95	2.386,95
			Total m2 .....:	2.386,95	2,45	5.848,03

1.1.34 **DESCONEXI8** **M2** **DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,DEPOSITO, GRUPO DE PRESION, DETECTORES, CENTRALITAS,ALARMAS, SIRENAS, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN, DESONEXIONES ELECTRICAS, TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE DESINSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Sotano	1	600,83			600,83	
P Baja	1	666,36			666,36	
P Primera	1	578,43			578,43	
P Segunda	1	390,52			390,52	
P Tercera	1	140,25			140,25	
P azotea	1	10,56			10,56	
					2.386,95	2.386,95
			Total m2 .....:	2.386,95	2,45	5.848,03

1.1.35 **DESCONEXI6** **M2** **DESMANTELADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ACTUAL DE PLANTA A REFORMAR, INCLUYENDO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN,MAQUINAS DE CLIMAS, CONDUCTOS, DIFUSORES, LLAVES DE PASO Y TODO TIPO DE ELEMENTOS EXISTENTES. TOTALMENTE DESMANTELADA LA INSTALACIÓN CON SEPARACION DE MATERIALES EN PUNTO DE ACOPIO SEGUN EGR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P. Sotano	1	600,83			600,83	
P Baja	1	666,36			666,36	
P Primera	1	578,43			578,43	
P Segunda	1	390,52			390,52	
P Tercera	1	140,25			140,25	
P azotea	1	10,56			10,56	
					2.386,95	2.386,95
			Total m2 .....:	2.386,95	1,93	4.606,81

1.1.36 **DIS033** **M** **DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO, POR EMPRESA AUTORIZADA, CON MEDIOS Y EQUIPOS ADECUADOS, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN, INCLUSO HUMEDECTACION DE BAJANTE CON SOLUCIÓN ACUOSA.TRANSPORTE AL VERTEDERO COMO RESIDUOS PELIGROSO, TRATAMIENTO, ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO, ENCAPSULAMIENTO DE LAS PIEZAS, CANÓN, EMISIÓN DE CERTIFICADO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE DESMONTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Nº total bajantes x Longitud	11	18,50			203,50	
					203,50	203,50
			Total m .....:	203,50	74,63	15.187,21

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	508/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICIONES:			**300.522,03**

1.2.- CONSOLIDACIONES

1.2.1 **01TAV00050** **M2** **MURO ESTABILIZADO HASTA 6 MESES,CON ESTRUCTURA SOLDIER MKII PARA LA ESTABILIZACION INTERIOR DEL EDIFICIO FORMADO POR PERFILES ALIGERADOS DE ACERO GALVANIZADO CON UNIONES ATORNILLADAS SIENDO LOS NIVELES DE CORREA DE DOBLE U ESTABILIZADO MEDIANTE FIJACIONES QUIMICA Y PUNTALES HORIZONTALES REALIZADOS CON VIGAS SOLDIER INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, SELLADO DE MURO TRAS EL DESMONTAJE DE LOS ANCLAJES , TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER , VISITAS MENSUALES DE INSPECCIONPOR TECNICOS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. SE REQUERIRA INSPECION TECNICA Y CERTIFICACION TECNICA DE ESTABILIDAD POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL USO DEL ESTABILIZADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ A UNA CARA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
edificio central	1	49,60	16,70		828,32	
Azoteas	4	36,44	12,00		1.749,12	
	4	33,12	7,50		993,60	
					3.571,04	3.571,04
			Total m2 .....:	3.571,04	70,18	250.615,59

1.2.2 **01TAH00010p** **M2** **APEO DE FORJADOS PARA EJECUTAR LA DEMOLICION APEADO CON PUNTALES METÁLICOS, DURMIENTES Y SOPANDAS INCLUSO RETIRADA DE APEOS TRAS LA DEMOLICION.**
INCLUYE P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSLADO A PIE DE OBRA, MONTAJE , DESMONTAJE Y ALQUILER MEDIDA LA SUPERFICIE A LUCES LIBRES.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
= demolicion de forjado de boveda	1	467,48			467,48	
= demolicion de forjado con ladrillo	1	472,48			472,48	
= demolicion forjado de bovedilla	1	906,59			906,59	
					1.846,55	1.846,55
			Total m2 .....:	1.846,55	9,07	16.748,21

1.2.3 **05HEM00101b** **M3** **DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE MATERIAL PARA CIMBRA DE ENCOFRADO CON PROTECCION DE ARTESONADO POR AMBAS CARAS CON TABLERO MARINO , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTO ESPECIFICO DE LA CIMBRA, CERTIFICACIONES TÉCNICAS DE SU MONTAJE ANTES DE LA PUESTA EN CARGA, NIVELACIÓN, TRATAMIENTO DE JUTAS DE TABLEROS PARA SU ESTANQUEIDAD, Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES ANTES DEL HORMIGONADO, RETIRADA DE MATERIAL DE ENCOFRADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES. MEDIDA VOLUMEN DE CIMBRA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	8,40	10,20	9,50	813,96	
					813,96	813,96
			Total m3 .....:	813,96	60,63	49.350,39
					Total subcapítulo 1.2.- CONSOLIDACIONES:	**316.714,19**

1.3.- PROTECCION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES

1.3.1 **1311** **MI** **PROTECCION DE BALAUSTRADA DE FACHADA FORMADA POR PROTECCION POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO . MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
central	1	52,00			52,00	
laterales	4	30,00			120,00	
					172,00	172,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	509/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		Total ml .....:	172,00	77,62	13.350,64

1.3.2 **1311b** **Ml** **PROTECCION DE BALAUSTRADA DE BALCONES FORMADA POR PROTECCION DE LOS BALCONES POR AMBAS CARAS CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
balcones	4	30,00			120,00	
					120,00	120,00
		Total ml .....:		120,00	54,64	6.556,80

1.3.3 **1311c** **Ud** **PROTECCION DE ESCULTURAS Y PINACULOS DE FACHADA FORMADA POR CAJON DE PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CAJON DE TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE YY P.P. DE LIMPIEZA CON AGUA TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pinaculos	16				16,00	
	16				16,00	
señores	2				2,00	
					34,00	34,00
		Total ud .....:		34,00	343,78	11.688,52

1.3.4 **1311d** **M2** **PROTECCION DE ELEMENTOS CERAMICOS Y MARCOS DE ARCOS FORMADA POR PROTECCION CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3 DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON TABLONES DE MADERA DE PINO UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE Y P.P. DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DECORATIVOS TRAS EL DESMONTAJE PARA ELIMINACION DE POLVO. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
zocalo	4	36,00	1,60		230,40	
arcos laterales	8	12,00	1,40		134,40	
arcos centrales	4	4,00	2,20		35,20	
					400,00	400,00
			Total m2 .....:	400,00	24,44	9.776,00

Total subcapítulo 1.3.- PROTECCION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES: 41.371,96

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 658.608,18

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	510/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

2.1.- YESERIA

2.1.1 **09BA0000** **M2** **ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	10,50	1,30		27,30	
	2	8,50	1,30		22,10	
					49,40	49,40
			Total m2 .....:	49,40	15,20	750,88

2.1.2 **09BK0000** **U** **COLOCACIÓN DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE DIMENSIÓN INFERIOR A 400 CM2 EN YESERÍA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSIÓN ACRÍLICA, HUMECTACIÓN PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE LAS JUNTAS CON PASTA DE ESCAYOLA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACIÓN DE PRESIÓN MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	50				50,00	
					50,00	50,00
			Total u .....:	50,00	152,67	7.633,50

2.1.3 **09BR0035** **M2** **REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE ÁREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERÍA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGÁNICO AGLUTINADOS CON EMULSIÓN ACRÍLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE VELADURAS EN UN TONO MÁS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	10,50	1,30	0,20	5,46	
	2	8,50	1,30	0,20	4,42	
					9,88	9,88
			Total m2 .....:	9,88	371,10	3.666,47

Total subcapítulo 2.1.- YESERIA*:* 12.050,85

2.2.- AZULEJERIA Y FABRICA VISTA

2.2.1.- TRATAMIENTO AZULEJERIA IN SITU

2.2.1.1 **REH01** **M2** **DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL ETILICO Y AMONIACO AL 45:45:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI Y POSTERIOR NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	96,07				96,07	
					96,07	96,07
			Total M2 .....:	96,07	130,57	12.543,86

2.2.1.2 **REH2** **M2** **DE ELIMINACION DE MATERIAL SINTETICO DE ESCASA DUREZA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	9,61				9,61	
					9,61	9,61
			Total M2 .....:	9,61	659,16	6.334,53

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	511/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

2.2.1.3 **REH3** **M2** **DE CONSOLIDACION DEL MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	24,02				24,02	
					24,02	24,02
Total M2 .....:				24,02	273,13	6.560,58

2.2.1.4 **REH4** **M2** **DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE MORTERO DE CAL TEÑIDO CON PIGMENTOS MINERALES CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	9,61				9,61	
					9,61	9,61
Total m2 .....:				9,61	756,03	7.265,45

2.2.1.5 **REH5** **Ud** **DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	150				150,00	
					150,00	150,00
Total UD .....:				150,00	41,94	6.291,00

2.2.1.6 **REH6** **Ud** **DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	20				20,00	
					20,00	20,00
Total UD .....:				20,00	33,57	671,40

2.2.1.7 **REH7** **M2** **DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA Y MORTERO DE CAL, ARDEX F3, O SIMILAR, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	9,61				9,61	
					9,61	9,61
Total m2 .....:				9,61	1.322,43	12.708,55

2.2.1.8 **REH8** **M2** **DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	512/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
aegun estudio de elementos de conservacion		9,61		9,61	
				9,61	9,61
		Total M2 .....:	9,61	97,01	932,27
		Total subcapítulo 2.2.1.- TRATAMIENTO AZULEJERIA IN SITU			**53.307,64**

2.2.2.- TRATAMIENTO AZULEJERIA EXTRACCIÓN

2.2.2.1 **08BB0000** **M2** **CLASIFICACIÓN, NUMERACIÓN Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE AZULEJERÍA CON ETIQUETAS ADHESIVAS Y ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	27,45
			Total m2 .....:	27,45	55,24	1.516,34

2.2.2.2 **08BC0005** **M2** **PROTECCIÓN DE PAÑO DE AZULEJERÍA REALIZADA MEDIANTE ENGASADO SENCILLO CON GASA TARLATANA, ADHERIDO CON RESINA ACRÍLICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	27,45
			Total m2 .....:	27,45	117,69	3.230,59

2.2.2.3 **08BE0005** **M2** **EXTRACCIÓN, PIEZA A PIEZA, DE PAÑO DE AZULEJERÍA RECIBIDO CON MORTERO DE ADHESIÓN MEDIA, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	27,45
			Total m2 .....:	27,45	484,34	13.295,13

2.2.2.4 **08BH0010** **M2** **LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERÍA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	27,45
			Total m2 .....:	27,45	774,04	21.247,40

2.2.2.5 **REH9** **M2** **ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y/O GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	27,45
			Total M2 .....:	27,45	116,02	3.184,75

2.2.2.6 **REH10** **Ud** **RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA, ENTRE 4 Y 6 TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	513/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 2 REPARACIONES PATOLOGICAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		aegun estudio de elementos de conservacion	30				30,00	
							30,00	30,00
						Total UD .....:	30,00	52,84	1.585,20

2.2.2.7 **REH11** **M2** **DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 2O% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,2				2,20	
					2,20	2,20
				Total M2 .....:	2,20	758,07	1.667,75

2.2.2.8 **REH5** **Ud** **DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	20				20,00	
					20,00	20,00
				Total UD .....:	20,00	41,94	838,80

2.2.2.9 **REH6** **Ud** **DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS (PALETA DE COLOR). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	6				6,00	
					6,00	6,00
				Total UD .....:	6,00	33,57	201,42

2.2.2.10 **REH7** **M2** **DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA Y MORTERO DE CAL, ARDEX F3, O SIMILAR, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,2				2,20	
					2,20	2,20
				Total m2 .....:	2,20	1.322,43	2.909,35

2.2.2.11 **REH8** **M2** **DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,2				2,20	
					2,20	2,20
				Total M2 .....:	2,20	97,01	213,42

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	514/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

2.2.2.12 **REH12** **M2** **DE REUBICACION DE PIEZAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, CON MORTERO ADHESIVO DE CAL Y LLAGUEADO CON CAL HIDRAULICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	27,45				27,45	
					27,45	27,45
Total m2 .....:				27,45	139,25	3.822,41

Total subcapítulo 2.2.2.- TRATAMIENTO AZULEJERIA EXTRACCIÓN 53.712,56

2.2.3.- LADRILLO VISTO

2.2.3.1 **REH21** **M2** **DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE CERAMICA , MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 CON CEPILLO SUAVE, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	401,9				401,90	
					401,90	401,90
Total M2 .....:				401,90	112,88	45.366,47

2.2.3.2 **REH22** **M2** **DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERÁMICO, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA AB-57, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION, PARA ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	25,383				25,38	
					25,38	25,38
Total M2 .....:				25,38	249,89	6.342,21

2.2.3.3 **REH23** **M2** **DE ELIMINACION DE CAPA DE BARNIZ Y/O PINTURA DE LA SUPERFICIE LADRILLO CERAMICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ACETONA, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DEL MISMO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	16,922				16,92	
					16,92	16,92
Total M2 .....:				16,92	271,33	4.590,90

2.2.3.4 **REH13** **M2** **LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE MEDIANTE PROYECCIÓN DE ÓXIDO DE ALUMINIO/ GARNET O VIDRIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	401,9				401,90	
					401,90	401,90
Total M2 .....:				401,90	66,03	26.537,46

2.2.3.5 **REH14** **M2** **DE REINTEGRACIÓN DE JUNTAS CON MORTEROS DE CAL Y ÁRIDO SELECCIONADO, CON CALIDADES (PROPORCIONES, COLOR Y TEXTURA) SIMILAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	34,902				34,90	
					34,90	34,90
Total M2 .....:				34,90	77,20	2.694,28

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	515/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

2.2.3.6 **REH15** **Ml** **COSIDO DE FRACTURAS Y/O FRAGMENTOS CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, PREVIA LIMPIEZA EN LAS MISMAS ELIMINANDO ZONAS DESCOHESIONADAS Y DEPÓSITOS Y TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES A UNIR MEDIANTE VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPOXICA. SELLADO DE LA SUPERFICIE EXTERNA MEDIANTE MORTERO DE CAL AÉREA Y CARGA DE SILICATO MOLTURADO MUY FINO (100:200) EN SUSPENSIÓN ACUOSA (MALTA HIDRÁULICA) Y TERMINACIÓN A BAJO NIVEL RESPECTO A LA SUPERFICIE ORIGINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	10				10,00	
					10,00	10,00
Total ML .....:				10,00	138,85	1.388,50

2.2.3.7 **REH16** **Ud** **DE REALIZACIÓN DE MOLDE CERÁMICO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	1				1,00	
					1,00	1,00
Total UD .....:				1,00	295,26	295,26

2.2.3.8 **REH17** **Ud** **DE REINTEGRACION VOLUMETRICA REALIZADA CON PIEZA CERÁMICA , AJUSTE Y NIVELADO DE LA PIEZA, HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y POSTERIOR ADHESION CON ADHESIVO DE CAL Y VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA .**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	15				15,00	
					15,00	15,00
Total UD .....:				15,00	107,84	1.617,60

2.2.3.9 **REH18** **Ud** **RECONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES CON MORTERO INTEGRADOS EN COLOR EN EL CONJUNTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	23,27				23,27	
					23,27	23,27
Total UD .....:				23,27	330,21	7.683,99

2.2.3.10 **REH19** **M2** **DE PROTECCIÓN FINAL POR IMPREGNACIÓN DE TODA LA SUPERFICIE CON HIDROFUGANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	401,9				401,90	
					401,90	401,90
Total M2 .....:				401,90	48,46	19.476,07

Total subcapítulo 2.2.3.- LADRILLO VISTO: 115.992,74

Total subcapítulo 2.2.- AZULEJERIA Y FABRICA VISTA: 223.012,94

2.3.- ALFARJE

2.3.1 **REH20** **M2** **ELIMINACIÓN DE POLVO Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES EN ARTESONADO DE MADERA POLICROMADA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	516/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
aegun estudio de elementos de conservacion		84,45		84,45	
				84,45	84,45
		Total m2 .....:	84,45	42,80	3.614,46

2.3.2 **REH32** **M2** **DE DESINSECTACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	16,89				16,89	
					16,89	16,89
			Total M2 .....:	16,89	197,52	3.336,11

2.3.3 **REH33** **M2** **DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES EN VARIAS APLICACIONES, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	16,89				16,89	
					16,89	16,89
			Total M2 .....:	16,89	576,96	9.744,85

2.3.4 **REH34** **M2** **DE CONSOLIDACION DE ALFARJE DE MADERA REALIZADA MEDIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO, TALLADO Y LIJADO DEL ENCHULETADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	18				18,00	
					18,00	18,00
			Total M2 .....:	18,00	950,73	17.113,14

2.3.5 **REH24** **Ud** **DE REINTEGRACION DE ELEMENTO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE PINO FLANDES DE PRIMERA CALIDAD DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADODELACUERDODELASSUPERFICIES.MEDIDALAUNIDADEJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	0,1				0,10	
					0,10	0,10
			Total UD .....:	0,10	3.096,26	309,63

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	517/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

2.3.6 **REH25** **M2** **DE CONSOLIDACION DE CAPA PICTORICA PULVERULENTA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 10 % DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	8,4				8,40	
					8,40	8,40
Total m2 .....:				8,40	387,52	3.255,17

2.3.7 **REH26** **M2** **DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,3				2,30	
					2,30	2,30
Total m2 .....:				2,30	761,34	1.751,08

2.3.8 **REH27** **M2** **DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	84,45				84,45	
					84,45	84,45
Total m2 .....:				84,45	2.633,00	222.356,85

2.3.9 **REH28** **M2** **LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO DE ELEMENTOS METALICOS EN ALFARJE DE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADO DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO CON CEPILLO CIRCULAR METALICO, APLICACION DE ACIDO TANICO EN ALCOHOL AL 15:985 CON BROCHA, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y CAPA DE PROTECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2				2,00	
					2,00	2,00
Total M2 .....:				2,00	387,30	774,60

2.3.10 **REH29** **M2** **DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN ALFARJE DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	518/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 2 REPARACIONES PATOLOGICAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,3				2,30	
					2,30	2,30
			Total M2 .....:	2,30	1.694,31	3.896,91

2.3.11 **REH30** **M2** **DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	2,3				2,30	
					2,30	2,30
			Total M2 .....:	2,30	584,36	1.344,03

2.3.12 **REH31** **M2** **DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aegun estudio de elementos de conservacion	84,45				84,45	
					84,45	84,45
			Total m2 .....:	84,45	219,58	18.543,53

Total subcapítulo 2.3.- ALFARJE: 286.040,36

2.4.- PATOLOGIAS VARIAS

2.4.1 **10STWCAA** **M2** **PULIDO DE CLOROCAUCHO EN CUBIERTA SOBRE BALDOSA 14X28CM . PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubierta Planta segunda NE-NO-SE-SO	4	52,75			211,00	
Planta Tercera Norte y sur	4	9,85	1,90		74,86	
	4	1,90	4,20		31,92	
					317,78	317,78

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta tercera cubiertas	2	8,50	10,50		178,50	
lucernarios	-2	6,00	4,00		-48,00	
					130,50	130,50
					448,28	448,28
			Total m2 .....:	448,28	19,78	8.866,98

2.4.2 **NHI010** **M** **TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD EN MUROS DE MAMPOSTERÍA O DE FÁBRICA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALADROS, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS DE INYECCIÓN, SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES CON MORTERO DE CEMENTO Y CAL M-2,5 E INYECCIÓN DE EMULSIÓN A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS Y RELLENO DE LA PERFORACIÓN CON MORTERO CEMENTOSO FLUIDO.**
INCLUYE: REPLANTEO Y REALIZACIÓN DE LOS TALADROS EN LA BASE DEL MURO. LIMPIEZA DE LAS PERFORACIONES. COLOCACIÓN DE LAS BOQUILLAS Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS PERFORACIONES. INYECCIÓN DE LA LECHADA. RETIRADA DE LAS BOQUILLAS Y DEL SELLADO SUPERFICIAL. RELLENO DE LAS PERFORACIONES. LIMPIEZA DE LOS RESTOS GENERADOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
muros del semisotano	12	11,50	2,00		276,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	519/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
2.4.2	M	**Tratamiento de humedades por capilaridad inyección de emulsión a base de sila…** (Continuación...)			
		8 9,00 2,00		144,00	
		4 4,20 2,00		33,60	
		4 15,50 2,00		124,00	
		8 5,50 2,00		88,00	
				665,60	665,60
		Total m .....:	665,60	135,74	90.348,54
		Total subcapítulo 2.4.- PATOLOGIAS VARIAS:			**99.215,52**
		TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 REPARACIONES PATOLOGICAS :			**620.319,67**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	520/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS Y CIMENTACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

3.1 **02PBB00028** **M3** **EXCAVACIÓN MIXTA DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA Y ESCOMBROS, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PROPORCIÓN DEL 25% A 50%, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	670,00		0,40	268,00	
losa	-1	217,06		0,40	-86,82	
					181,18	181,18

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
losa cimentacion						
or1	1	10,25	3,90	0,90	35,98	
	1	4,00	6,00	0,90	21,60	
or2	2	10,25	3,90	0,90	71,96	
or3	1	8,30	3,75	0,90	28,01	
	2	3,75	5,60	0,90	37,80	
					195,35	195,35
					376,53	376,53
			Total m3 .....:	376,53	90,89	34.222,81

3.2 **E02ZA070** **M3** **EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE SANEAMIENTO, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA POR MEDIOS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN CTE-DB-HS Y NTE-ADZ. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
red pluviales sala central	8	7,00	0,30	0,50	8,40	
res residuales aseos	1	20,00	0,30	0,50	3,00	
	1	6,00	0,30	0,50	0,90	
	1	2,00	0,30	0,50	0,30	
	1	6,15	0,30	0,50	0,92	
	1	6,50	0,30	0,50	0,98	
					14,50	14,50
			Total m3 .....:	14,50	81,31	1.179,00

3.3 **02RCM00001** **M2** **COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	670,00			670,00	
					670,00	670,00
			Total m2 .....:	670,00	3,53	2.365,10

3.4 **03WSS00131** **M3** **SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta semisotano	1	670,00		0,30	201,00	
					201,00	201,00
			Total m3 .....:	201,00	28,68	5.764,68

3.5 **03WSS80000** **M2** **CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
losa cimentacion						
or1	1	10,25	3,90	0,50	19,99	
	1	4,00	6,00	0,50	12,00	
or2	2	10,25	3,90	0,50	39,98	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	521/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
3.5	**M2**	**CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO**		(Continuación...)	
or3		1 8,30 3,75 0,50		15,56	
		2 3,75 5,60 0,50		21,00	
			108,53		108,53
		Total m2 .....:	108,53	15,06	1.634,46

3.6 **03WWW00001** **M2** **LÁMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
demolicion planta semisotano	1	670,00			670,00	
					670,00	670,00
		Total m2 .....:		670,00	1,69	1.132,30

3.7 **03HRL80080** **M3** **HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN CODE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta semisotano	1	670,00		0,50	335,00	
					335,00	335,00
		Total m3 .....:		335,00	249,97	83.739,95

3.8 **03HRL80010** **M3** **HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC4, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
losa cimentacion						
or1	1	10,25	3,90	0,50	19,99	
	1	4,00	6,00	0,50	12,00	
or2	2	10,25	3,90	0,50	39,98	
or3	1	8,30	3,75	0,50	15,56	
	2	3,75	5,60	0,50	21,00	
					108,53	108,53
		Total m3 .....:		108,53	233,26	25.315,71

3.9 **ESAMAM** **M2** **SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/B/20/XO, ELABORADO EN CENTRAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN 25 MPA (N/MM2), DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN ELEMENTOS ENTERRADOS, O INTERIORES SOMETIDOS A HUMEDADES RELATIVAS MEDIAS-ALTAS (>65%) O A CONDESACIONES, O ELEMENTOS EXTERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN; CON UN ESPESOR MEDIO DE 20 CM; ARMADA CON MALLAZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO #150X150X6 MM. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P. DE VERTIDO POR MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NTE-RSS. COMPONENTES DEL HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
n planta semisotano	1	670,00			670,00	
losa	-1	217,06			-217,06	
					452,94	452,94
		Total m2 .....:		452,94	22,76	10.308,91

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS Y CIMENTACI… 165.662,92

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	522/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

4.1 **E03AHR090** **U** **ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	8				8,00	
					8,00	8,00
Total u .....:				8,00	183,23	1.465,84

4.2 **04EAW00001** **U** **ARQUETA SUMIDERO DE 20 CM DE ANCHO Y 25 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE, CERCO DE PERFIL LAMINADO Y REJILLA PLANA DESMONTABLE DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
grupo persion	1				1,00	
aljibe	1				1,00	
					2,00	2,00
Total u .....:				2,00	134,35	268,70

4.3 **04EAB90200** **U** **ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	16				16,00	
					16,00	16,00
Total u .....:				16,00	278,99	4.463,84

4.4 **04ECP90p05** **M** **COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
Inst. N1	1	9,00			9,00	
Inst. O1	1	8,85			8,85	
Inst. S3	1	8,90			8,90	
Desapachos S1-2	1	9,25			9,25	
Aula S3	1	9,15			9,15	
Aula N3	1	9,35			9,35	
Aula N1	1	10,50			10,50	
sala central	1	8,65			8,65	
	1	9,25			9,25	
	1	7,20			7,20	
baños	4	1,00			4,00	
	1	2,00			2,00	
	2	2,30			4,60	
	1	3,00			3,00	
	1	2,00			2,00	
	1	1,00			1,00	
					106,70	106,70
Total m .....:				106,70	31,62	3.373,85

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	523/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

4.5 **04ECP9p0007** **M** **COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 164 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Agua pluviales						
Aula S1	1	8,00			8,00	
					8,00	8,00
			Total m .....:	8,00	40,36	322,88

4.6 **04ECP90p09** **M** **COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Agua pluviales						
Aula S1	1	4,00			4,00	
					4,00	4,00
			Total m .....:	4,00	46,13	184,52

4.7 **04ECP90p10** **M** **COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO 4 KG/CM2, DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
acceso	1	5,00			5,00	
					5,00	5,00
			Total m .....:	5,00	55,17	275,85

4.8 **04CCP00004** **M** **COLECTOR COLGADO DE POLIETILENO, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Azotea Baja -Pluviales	8	1,20			9,60	
Cubierta superior	8	1,00			8,00	
					17,60	17,60
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Azotea Baja - Residuales						
Aseo	1	2,50			2,50	
	1	1,00			1,00	
					3,50	3,50
					21,10	21,10
			Total m .....:	21,10	32,63	688,49

4.9 **04VBP00001** **M** **BAJANTE DE POLIETILENO REFORZADO, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Agua pluviales						
verticales	8	14,50			116,00	
Agua Residual						
verticales	1	14,50			14,50	
					130,50	130,50
			Total m .....:	130,50	31,03	4.049,42

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	524/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

4.10 **07IGW00002** **M** **CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,6 MM DE ESPESOR, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 70 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Cubierta centraL	1	50,00			50,00	
					50,00	50,00
			Total m .....:	50,00	22,14	1.107,00

4.11 **06PHW80300p** **U** **REPARACIÓN DE GÁRGOLA DE INCLUSO NUEVO CONDUSTO DE VIERTEAGUAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Cubierta	8				8,00	
					8,00	8,00
			Total u .....:	8,00	12,91	103,28

4.12 **04EEE00102** **U** **SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA PLANA DE PVC, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P cubierta	8				8,00	
P azotea baja	8				8,00	
					16,00	16,00
			Total u .....:	16,00	59,62	953,92

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SANEAMIENTO : 17.257,59

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	525/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

5.1 **05ACW00001** **Kg** **ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACIÓN CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 20 MM SOLDADAS O ATORNILLADAS Y TALADRO CENTRAL DE 5 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE ELABORACIÓN Y MONTAJE, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
dim. 0.30x0.30x0.01=0.00089*7850=7 .065+6d.20=12.99kg	16	12,99			207,84	
					207,84	207,84
			Total kg .....:	207,84	4,35	904,10

5.2 **05ACW00051** **Kg** **ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA, CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 16 MM Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE,IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
placas de pilar a muro de carga 0.3x0.3x0.02 con 8d12	10	22,00			220,00	
					220,00	220,00
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
placas de cerchas 0.3x0.3x0.02=0.0018x7850=14.1 3	12	14,13			169,56	
madera	8	14,13			113,04	
					282,60	282,60
					502,60	502,60
			Total kg .....:	502,60	3,45	1.733,97

5.3 **05ACJ00040** **Kg** **ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p. baja						
upn 140	2	2,50	16,00		80,00	
	2	3,90	16,00		124,80	
	1	8,60	16,00		137,60	
upn200	2	1,53	25,30		77,42	
	1	8,35	25,30		211,26	
upn200	2	4,60	25,30		232,76	
	2	8,30	25,30		419,98	
	1	2,67	25,30		67,55	
	3	1,67	25,30		126,75	
	2	4,60	25,30		232,76	
	1	8,30	25,30		209,99	
					1.920,87	1.920,87
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta expositiva						
UPN 180	1	7,20	22,00		158,40	
	1	2,10	22,00		46,20	
	1	8,20	22,00		180,40	
	1	1,50	22,00		33,00	
	1	1,30	22,00		28,60	
	1	3,10	22,00		68,20	
IPN 180	1	7,20	21,90		157,68	
	1	2,40	21,90		52,56	
	1	8,30	21,90		181,77	
	2	3,90	21,90		170,82	
	1	2,10	21,90		45,99	
UPN180	1	6,00	22,00		132,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	526/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
5.3	Kg	ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA		(Continuación...)	

	1	2,10	22,00			46,20	
	1	1,80	22,00			39,60	
	2	0,50	22,00			22,00	
	1	9,30	22,00			204,60	
	1	0,80	22,00			17,60	
	1	0,60	22,00			13,20	
	1	0,60	22,00			13,20	
IPN180							
	1	7,50	21,90			164,25	
	1	10,50	21,90			229,95	
	2	2,21	21,90			96,80	
	2	3,00	21,90			131,40	
UPN200	1	2,21	25,30			55,91	
	2	1,30	25,30			65,78	
	1	8,40	25,30			212,52	
UPN180	1	2,10	22,00			46,20	
UPN260	2	2,00	37,90			151,60	
	1	8,40	37,90			318,36	
IPN260	2	8,40	17,90			300,72	
IPN 200	2	5,90	26,30			310,34	
	2	1,60	26,30			84,16	
	1	5,40	26,30			142,02	
	1	2,63	26,30			69,17	
	3	1,63	26,30			128,61	
UPN180	2	0,80	22,00			35,20	
	1	9,40	22,00			206,80	
	1	6,00	22,00			132,00	
	2	0,40	22,00			17,60	
	1	2,20	22,00			48,40	
	1	2,10	22,00			46,20	
	2	1,70	22,00			74,80	
	2	0,50	22,00			22,00	
IPN180	1	10,40	21,90			227,76	
	1	7,50	21,90			164,25	
	2	3,00	21,90			131,40	
2UPN220	2	7,20	29,40			423,36	
UPN200	1	2,20	25,30			55,66	
	1	1,70	25,30			43,01	
	1	8,00	25,30			202,40	
	2	0,30	25,30			15,18	
	1	1,30	25,30			32,89	
	1	1,30	25,30			32,89	
	1	2,60	25,30			65,78	
cercha para vidrio							
upn200	2	3,20	25,30			161,92	
ipn200	2	2,40	26,30			126,24	
	1	0,90	26,30			23,67	
	1	4,50	2,91			13,10	
	10	0,50	2,91			14,55	
	9	9,70	2,91			254,04	
	2	3,30	2,91			19,21	
	12	0,95	2,91			33,17	
	14	0,90	2,91			36,67	
						6.779,96	6.779,96
	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
entreplana							
upn200	3	8,30	25,30			629,97	
	4	4,10	25,30			414,92	
	3	1,70	25,30			129,03	
	1	2,64	25,30			66,79	
	2	1,35	25,30			68,31	
						1.309,02	1.309,02
	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
planta alta							
pasarela							
upn160	4	8,50	18,80			639,20	
	4	4,00	18,80			300,80	
	4	10,00	18,80			752,00	
	4	5,50	18,80			413,60	
	4	5,50	18,80			413,60	
	16	0,90	18,80			270,72	
						2.789,92	2.789,92

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	527/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición			Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho								
upn200			4	4,60	25,30		465,52	
			3	1,67	25,30		126,75	
			3	8,30	25,30		629,97	
			1	2,70	25,30		68,31	
			1	1,31	25,30		33,14	
ipn220			1	8,30	31,10		258,13	
ipn320			3	8,30	61,10		1.521,39	
upn320			1	8,30	59,50		493,85	
			2	5,70	29,50		336,30	
							3.933,36	3.933,36
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta castillete								
upn300			2	8,30	46,20		766,92	
ipn360			6	8,30	76,20		3.794,76	
upn360			2	10,30	63,10		1.299,86	
upn320			2	5,80	59,20		686,72	
			1	8,30	29,20		242,36	
upn200			2	4,60	25,30		232,76	
			2	8,30	25,30		419,98	
			1	2,67	25,30		67,55	
			1	1,30	25,30		32,89	
			1	3,10	25,30		78,43	
			3	1,63	25,30		123,72	
			1	4,50	25,30		113,85	
ipn220			1	1,53	31,10		47,58	
ipn200			1	1,53	26,30		40,24	
ipn240			1	5,24	36,20		189,69	
ipn320			2	8,30	61,10		1.014,26	
			2	5,70	61,10		696,54	
							9.848,11	9.848,11
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p castillete								
upn200			4	5,50	15,30		336,60	
ipn200			1	5,50	26,30		144,65	
			3	5,50	26,30		433,95	
ipn300			1	5,50	54,20		298,10	
							1.213,30	1.213,30
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
crucetas en cimentacion								
upn200			4	8,80	25,30	16,00	14.248,96	
							14.248,96	14.248,96
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera								
upn200			15	1,35	25,30		512,33	
			7	1,35	25,30		239,09	
			6	1,35	25,30		204,93	
escaleras a planta expositiva								
							956,35	956,35
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
estructura para cubos L100.100.10			2	4,37	15,00	2,00	262,20	
			2	4,56	15,00	2,00	273,60	
			2	3,92	15,00	2,00	235,20	
			2	3,21	15,00	2,00	192,60	
			2	4,20	15,00	2,00	252,00	
			2	4,37	15,00	2,00	262,20	
			2	4,91	15,00	2,00	294,60	
			2	4,56	15,00	2,00	273,60	
							2.046,00	2.046,00
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vigas refuerzo de patologias upn300								
planta segunda			4	8,50	46,20		1.570,80	
			4	10,50	46,20		1.940,40	
forjado artesonado			2	8,50	46,20		785,40	
			2	10,50	46,20		970,20	
							5.266,80	5.266,80

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	528/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
				50.312,65	50.312,65
		Total kg .....:	50.312,65	3,16	158.987,97

5.4 **05ACV00125** **Kg** **ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO EMBROCHALADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZA ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta baja						
ipn140	13	5,13	14,40		960,34	
	6	5,13	14,40		443,23	
ipn 120	12	1,50	11,10		199,80	
	12	1,53	11,10		203,80	
					1.807,17	1.807,17
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta expositiva						
	2	1,40	10,37		29,04	
	9	3,90	10,37		363,99	
	14	2,90	10,37		421,02	
	10	1,50	10,37		155,55	
	2	1,31	10,37		27,17	
	12	1,53	10,37		190,39	
	12	1,53	10,37		190,39	
	14	2,90	10,37		421,02	
	6	3,60	14,14		305,42	
	2	2,80	14,14		79,18	
	2	2,20	14,14		62,22	
	1	1,30	14,14		18,38	
	1	2,40	14,14		33,94	
	2	1,46	14,14		41,29	
					2.339,00	2.339,00
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplana						
ipn120	12	1,53	11,10		203,80	
	10	1,50	11,10		166,50	
	1	1,35	11,10		14,99	
					385,29	385,29
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho						
ipn140	13	5,60	14,40		1.048,32	
ipn120	12	1,53	11,10		203,80	
	5	1,50	11,10		83,25	
	4	1,50	11,10		66,60	
	1	1,31	11,10		14,54	
					1.416,51	1.416,51
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho						
ipn120	13	10,30	11,10		1.486,29	
ipn120	16	1,52	11,10		269,95	
	1	1,30	11,10		14,43	
	12	1,53	11,10		203,80	
ipn140	12	3,22	14,44		557,96	
					2.532,43	2.532,43
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p castillete						
ipn120	7	3,00	11,10		233,10	
					233,10	233,10
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras						
	18	1,35	7,86		191,00	
	14	1,35	7,86		148,55	
					339,55	339,55
					9.053,05	9.053,05
		Total kg .....:	9.053,05	3,28		29.694,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	529/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

5.5 **05ACV00100** **Kg** **ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGUETAS DE FORJADO APOYADAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, ICÓN CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
correas						
	4		10,37		41,48	
	4	0,90	10,37		37,33	
	4	1,80	10,37		74,66	
	4	1,60	10,37		66,37	
	4	3,50	10,37		145,18	
	4	2,40	10,37		99,55	
	4	5,20	10,37		215,70	
	4	3,20	10,37		132,74	
	4	6,90	10,37		286,21	
	4	3,80	10,37		157,62	
	4	8,30	10,37		344,28	
	4	4,00	10,37		165,92	
	4	8,50	10,37		352,58	
					2.119,62	2.119,62
			Total kg .....:	2.119,62	2,91	6.168,09

5.6 **05ACT00001** **Kg** **ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES ATORNILLADAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE UNIÓN CON TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CARTELAS, PLACAS DE APOYO, RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cercha 1						
	2	6,96	9,11	2,00	253,62	
	2	7,30	9,11	2,00	266,01	
	2	4,25	9,11	2,00	154,87	
	2	1,02	9,11	2,00	37,17	
	2	1,28	9,11	2,00	46,64	
	2	1,05	9,11	2,00	38,26	
	2	0,93	9,11	2,00	33,89	
	2	0,80	9,11	2,00	29,15	
	1	0,50	5,25	2,00	5,25	
	2	0,61	5,25	2,00	12,81	
	2	0,86	5,25	2,00	18,06	
	2	1,12	5,25	2,00	23,52	
	2	1,37	5,25	2,00	28,77	
	4	1,69	5,25	2,00	70,98	
	2	1,85	5,25	2,00	38,85	
	2	2,02	5,25	2,00	42,42	
	2	2,17	5,25	2,00	45,57	
					1.145,84	1.145,84

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cercha 2						
	2	8,20	9,11	4,00	597,62	
	2	8,50	9,11	4,00	619,48	
	2	1,02	9,11	4,00	74,34	
	2	1,71	9,11	4,00	124,62	
	2	1,05	9,11	4,00	76,52	
	2	0,93	9,11	4,00	67,78	
	2	0,80	9,11	4,00	58,30	
	1	0,50	5,25	4,00	10,50	
	2	0,61	5,25	4,00	25,62	
	2	0,86	5,25	4,00	36,12	
	2	1,12	5,25	4,00	47,04	
	2	1,37	5,25	4,00	57,54	
	2	4,25	5,25	4,00	178,50	
	2	1,77	5,25	4,00	74,34	
	2	1,89	5,25	4,00	79,38	
	2	2,03	5,25	4,00	85,26	
	2	2,19	5,25	4,00	91,98	
	2	2,33	5,25	4,00	97,86	
					2.402,80	2.402,80

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	530/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
				3.548,64	3.548,64
		Total kg .....:	3.548,64	3,43	12.171,84

5.7 **05ACS00050** **Kg** **ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES-CAJÓN UNIDOS POR LOS EXTREMOS DE SUS ALAS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, CHAPAS DE CABEZA Y BASE, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pilares						
P1-P22 (Diam.155.5)	2	6,14	18,50		227,18	
P2-P3-P4-P5-P24-P25 (2UPN100)	6	6,14	10,60	2,00	781,01	
P6-P7-P8-P9 (2UPN100)	4	2,62	10,60	2,00	222,18	
P23-P26 (2UPN100)	2	2,62	10,60	2,00	111,09	
P18-P19-P20-P21 (2UPN100)	4	2,62	10,60	2,00	222,18	
P10-P12-P13-P14-P15-P16 (2UPN100) - nucleo de escaleras	6	17,34	10,60	2,00	2.205,65	
P11-P17 (2UPN180)	2	17,34	22,00	2,00	1.525,92	
P28-P27 (2UPN100)	2	2,80	10,60	2,00	118,72	
					5.413,93	5.413,93
			Total kg .....:	5.413,93	3,16	17.108,02

5.8 **05AFF80010** **Kg** **ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
angulares escalera						
50.3	36	1,35	3,06	5,00	743,58	
					743,58	743,58
			Total kg .....:	743,58	3,77	2.803,30

5.9 **05HRJ80010** **M3** **HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/XC2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN VIGAS PLANAS, PARA REVESTIR, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
viga sobre muro de carga	1	19,50	0,40	0,40	3,12	
	4	10,50	0,40	0,40	6,72	
					9,84	9,84
			Total m3 .....:	9,84	595,76	5.862,28

5.10 **05FUW00001** **M2** **ENTREVIGADO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON BOVEDILLAS CERÁMICAS, CANTO DE 14+5 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
tipo 2	1	14,00	5,13		71,82	
					71,82	71,82
			Total m2 .....:	71,82	36,52	2.622,87

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	531/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

5.11 **05FUW00001b** **M2** **ENTREVIGADO LIGERO PARA FORJADO DE VIGUETAS DE ACERO, CON RASILLON CERAMICO CERÁMICAS, CAPA DE COMPRESION DE 8 CM E INTEREJE DE 70 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/X2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES, CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO MACHIEMBRADO DE 33 KG/M2 Y ESPESOR 4 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P BAJA						
	2	4,50	1,50		13,50	
	1	5,21	1,56		8,13	
	1	1,20	1,25		1,50	
					23,13	23,13
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplana						
	1	8,30	1,53		12,70	
	2	2,96	1,50		8,88	
	2	0,80	1,35		2,16	
					23,74	23,74
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho	1	10,25	8,40		86,10	
	-1	2,85	5,21		-14,85	
	1	0,81	1,31		1,06	
					72,31	72,31
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta despacho						
	1	8,30	10,30		85,49	
					85,49	85,49
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p castillete	1	3,10	5,50		17,05	
					17,05	17,05
					221,72	221,72
			Total m2 .....:	221,72	57,45	12.737,81

5.12 **E05AF150** **M2** **TABLERO MARINO DE ESPESOR 2 CM PARA LA CONSTRUCCIÓN FORJADOS MIXTOS. INCLUSO P.P DE ACCESORIOS ACH, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TABLERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta expositiva	1	1,30	1,50		1,95	
	1	7,20	3,90		28,08	
vidrio	-1	1,30	3,60		-4,68	
	1	9,50	2,90		27,55	
	1	6,10	8,35		50,94	
escalera	-1	5,21	2,85		-14,85	
	1	1,11	1,31	1,00	1,45	
	1	9,30	2,90		26,97	
	1	7,20	3,90		28,08	
	1	1,46	1,31		1,91	
					147,40	147,40
			Total m2 .....:	147,40	37,31	5.499,49

5.13 **10SWW00021** **M2** **SUELO FORMADO POR ENTRAMADO METÁLICO GALVANIZADO REALIZADO CON PLETINAS PORTANTES DE 30X3 MM Y PLETINA SEPARADORA DE 10X3 MM FORMANDO RETÍCULAS DE 35X35 MM, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, REPASO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4	8,50	0,90		30,60	
	4	4,00	0,90		14,40	
					45,00	45,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	532/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		Total m2 .....:	45,00	82,17	3.697,65

5.14 **05ACS00000** **Kg** **ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SÉGUN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta alta						
	8	3,19	11,63		296,80	
	8	3,19	11,63		296,80	
	6	2,92	11,63		203,76	
	4	2,92	11,63		135,84	
					933,20	933,20
		Total kg .....:	933,20		3,16	2.948,91

5.15 **E05NQ060** **U** **ANCLAJE QUÍMICO DISEÑADO PARA TRANSMITIR GRANDES CARGAS Y CARGAS DINÁMICAS AL HORMIGÓN CÓMO MATERIAL BASE. HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA EUROPEA OPCIÓN 7, HORMIGÓN NO FISURADO CALIDADES DE 20 A 50 N/MM2. EN PRIMER LUGAR SE REALIZARÁ UN TALADRO, CON MARTILLO A ROTOPERCUSIÓN, DE 125 MM DE PROFUNDIDAD Y 18 MM DE DIÁMETRO EN EL ELEMENTO DE HORMIGÓN DE ESPESOR MÍNIMO 170 MM. A CONTINUACIÓN SE PROCEDERÁ A LA CORRECTA LIMPIEZA DEL TALADRO PARA, SEGUIDAMENTE, COLOCAR LA CÁPSULA PLÁSTICA HVU M16. POSTERIORMENTE SE INTRODUCIRÁ LA VARILLA ROSCADA HAS M16X125/38 CON EL ÚTIL DE COLOCACIÓN. SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO CORRESPONDIENTE. PARA FINALIZAR SE COLOCARÁ LA PIEZA A FIJAR Y SE DARÁ EL PAR DE APRIETE CORRESPONDIENTE SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. ESTE ANCLAJE SE CALCULA SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA ETAG, EN SU ANEXO C. ANCLAJES CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1c/15 cm . en 1 m hay 7 ancljes						
p baja	2	2,50		7,00	35,00	
	2	3,90		7,00	54,60	
	1	8,60		7,00	60,20	
	2	4,60		7,00	64,40	
	1	8,30		7,00	58,10	
pasarelas	1	0,60		7,00	4,20	
	1	0,70		7,00	4,90	
	4	0,40		7,00	11,20	
	2	2,00		7,00	28,00	
	2	0,40		7,00	5,60	
	2	1,30		7,00	18,20	
	1	8,40		7,00	58,80	
	6	0,40		7,00	16,80	
entreplana	2	0,50		7,00	7,00	
	2	1,30		7,00	18,20	
	1	8,30		7,00	58,10	
pasarela p alta	4	8,50		7,00	238,00	
	4	4,00		7,00	112,00	
despacho	2	10,25		7,00	143,50	
	2	8,40		7,00	117,60	
p castillete	2	8,30		7,00	116,20	
	2	10,30		7,00	144,20	
					1.374,80	1.374,80

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
placas anclajes cerchas	12	6,00			72,00	
					72,00	72,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vigas refuerzo de patologias 2ud						
cada 0.5m						
upn300						
planta segunda	4	8,50	4,00		136,00	
	4	10,50	4,00		168,00	
forjado artesonado	2	8,50	4,00		68,00	
	2	10,50	4,00		84,00	
					456,00	456,00
					1.902,80	1.902,80

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	533/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		Total u .....:	1.902,80	20,04	38.132,11

5.16 **05MLP00001** **M3** **MADERA LAMINADA GL-24 DE CONÍFERAS CON ADHESIVO TIPO 1, EN PÓRTICOS TRIARTICULADOS DE SECCIÓN VARIABLE, PIEZAS HASTA 12 M (MEDIDO DESDE LA CLAVE A UNO DE LOS APOYOS), CON UNIONES MECÁNICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA XILÓFAGOS CON PENETRACIÓN MEDIA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
bajo cubierta	4	1,31	0,24	0,24	0,30	
	4	2,94	0,24	0,24	0,68	
	4	8,50	0,24	0,24	1,96	
	4	3,89	0,24	0,24	0,90	
	8	2,66	0,24	0,24	1,23	
	4	2,42	0,24	0,24	0,56	
	12	6,04	0,24	0,24	4,17	
					9,80	9,80
			Total m3 .....:	9,80	2.381,48	23.338,50

5.17 **VA001A** **M** **TENSOR DE ACERO DE DIAMETRO 16MM, PARA SUBJECCION DE CERCHA DE MADERA. INSLUSO TRABAJOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA, ADEMAS DE PEQUEÑO MATERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LOMGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	8	1,20			9,60	
	12	2,50			30,00	
					39,60	39,60
			Total m .....:	39,60	30,30	1.199,88

5.18 **05ACJp0040** **Kg** **DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURA AUXILIAR PARA APOYO DE TABIQUERIA, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE ,CONECTORES Y PLACAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA PRINCIPAL SEGUN DETALLES Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE/DB-SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Montantes 100.80.4						
puertas rf	16	3,00	2,00	10,37	995,52	
					995,52	995,52
			Total kg .....:	995,52	3,12	3.106,02

5.19 **10SWW00p21** **M2** **CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LABRADA DE 2 MM DE ESPESOR, CREANDO DESARROLLO DEL PELDAÑEADO APOYADO SOBRE ESCUADRAS METÁLICAS, INCLUSO ANCAJES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera						
mesetas	8	1,35	1,35		14,58	
	2	2,00	1,35		5,40	
peldaños	36	1,35	0,50		24,30	
					44,28	44,28

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras a pasarelas						
	2	1,50	1,20		3,60	
peldaños	32	1,20	0,50		19,20	
					22,80	22,80
					67,08	67,08
			Total m2 .....:	67,08	86,52	5.803,76

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	534/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

5.20 **0500f1b** **M2** **ESTRUCTURA AUXILIAR PARA PANEL DE FACHADA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA FORMADO , POR PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE GALVANIZADOS DE ACERO LAMINADO S275 JR DE DIMENSIONES 100X100X5 CADA 140 CM ATORNILLADO A CARTABONES DE PASARELAS CON UNIONES ATORNILLADAS POR MEDIO DE ESCUADRAS Y ELEMNTOS AUXILIARES , PERFILES HORIZONTALES 100X50X3, PERFILES DE REMATE 50X50X2, PERFIL DE INCLUSO PERFIL PARA SUJECCION DE PANELES METALICOS PERFORADOS T50X50 Y PERFIL DE REMATE DE HUECOS TODO ELLO GALVANIZADO; I/P.P. DE TORNILLOS CALIBRADOS A4T, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL , DESPUNTES ,TAPONES Y MONTADO Y COLOCADO, SEGÚN NTE-EAS, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.ASI COMO PINTURA DE LOS ELEMENTOS METALICOS CON RESINA DE EPOXY Y FOSFATO DE ZINC, UNA MANO IMPRIMACION DE 45 MICRAS Y UNA DE ACABADO DE 35 MICRAS. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-5						
P Cubierta	2	3,10	3,30		20,46	
	1	5,39	3,30		17,79	
ag	1	1,87	1,00		1,87	
deduccion puertas						
PM03	-1	0,92	2,03		-1,87	
P Azotea Baja	1	5,30	3,05		16,17	
P Cubierta	1	5,30	3,30		17,49	
					71,91	71,91
			Total m2 .....:	71,91	43,88	3.155,41

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 ESTRUCTURAS : 337.675,98

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	535/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

6.1 **06DPC8054P** **M2** **TABIQUE MÚLTIPLE 2*15DF/70/2*15 DFH CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA LOS DE UNA CARA IMPREGNADA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-1						
P Semisotano						
aseos - nucleo escalera	1	6,50	2,70		17,55	
	1	5,70	2,70		15,39	
					32,94	32,94
			Total m2 .....:	32,94	62,96	2.073,90

6.2 **06DPC80540** **M2** **TABIQUE MÚLTIPLE 2X15/70/2X15 CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 150 MM, RESISTENTES AL FUEGO (RF), CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-2						
P Semisotano	2	3,05	2,70		16,47	
P Baja						
Núcleo escalera	2	3,05	2,70		16,47	
P Pasarela						
Núcleo escalera	2	4,55	2,70		24,57	
	1	5,45	2,70		14,72	
P Entreplanta						
Núcleo escalera	2	4,55	2,70		24,57	
	1	5,45	2,70		14,72	
P Azotea Baja						
Núcleo escalera	2	4,55	3,05		27,76	
	1	1,45	3,05		4,42	
AG	1	7,47			7,47	
Deduccion Huecos						
PRF-07	-3	0,92	2,03		-5,60	
PRF-08	-1	0,92	2,03		-1,87	
					143,70	143,70
			Total m2 .....:	143,70	59,84	8.599,01

6.3 **06DPC80420** **M2** **TABIQUE MÚLTIPLE 2X15H/70/2X15H CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO IMPREGNADO DE 15 MM DE ESPESOR POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-4						
P Azotea Baja	1	1,45	3,05		4,42	
					4,42	4,42
			Total m2 .....:	4,42	52,94	233,99

6.4 **10LWW90P13** **M2** **REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	536/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición			Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TR-1								
P Semisotano								
Núcleo escaleras			2	2,79	3,02		16,85	
			3	1,75	3,02		15,86	
P Baja								
Núcleo escaleras			2	2,79	2,62		14,62	
			3	1,75	2,62		13,76	
P Pasarela								
Núcleo escaleras			2	2,79	2,72		15,18	
			3	1,75	2,72		14,28	
P Entreplanta								
Núcleo escaleras			2	2,79	2,72		15,18	
			3	1,75	2,72		14,28	
P Azotea Baja								
Núcleo escaleras			2	2,79	3,05		17,02	
			3	1,75	3,05		16,01	
P Cubierta								
Núcleo escaleras			1	2,79	3,30		9,21	
			3	1,75	3,30		17,33	
							179,58	179,58
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
MH1- P Sotano			1	101,70	3,00		305,10	
							305,10	305,10
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-5								
P Cubierta			2	3,10	3,30		20,46	
			1	5,39	3,30		17,79	
ag			1	1,87	1,00		1,87	
deduccion puertas								
P Azotea Baja			1	5,30	3,05		16,17	
P Cubierta			1	5,30	3,30		17,49	
PM03			-1	0,92	2,03		-1,87	
							71,91	71,91
							556,59	556,59
					Total m2 .....:		556,59	42,91	23.883,28

6.5 **10LWW90P13b** **M2** **REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR IMPREGNADAS, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TR-2						
P Semisotano						
aseo	2	5,62	3,02		33,94	
					33,94	33,94
			Total m2 .....:		33,94	48,33	1.640,32

6.6 **10LWW90P13c** **M2** **REVESTIDO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO RESISTENTES AL FUEGO DE 15 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TR-3						
Vigilancia	1	5,30	3,02		16,01	
					16,01	16,01
			Total m2 .....:		16,01	46,13	738,54

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	537/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

6.7 **FACHADA2** **M2** **CERRAMIENTO DE FACHADA DE PANEL DE FIBROCEMENTO, COMPUESTO POR PANEL DE FIBROCEMENTO DE 15 MM DE ESPESOR COLOCADO ATORNILLADO SOBRE ESTRUCTURA SOPORTE FORMADA POR MONTANTES A BASE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO, REVESTIMIENTO Z275, 100X50 DE 2 MM DE ESPESOR CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 600MM, UNIDOS AL FORJADO CON ANGULARES DE ACERO GALVANIZADO CON ANCLAJES QUÍMICOS O MECÁNICOS ADECUADOS A LA CARGA A SOPORTAR QUE PERMITAN LA REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE, ENTRE LOS PERFILES Y LA PLACA SE COLOCARÁ UNA LÁMINA DE POLIETILENO, IMPERMEABILIZANTE Y DIFUSORA DE VAPOR DE AGUA , SE COLOCARA ENTRE LOS PERFILES SOPORTE UNA CAPA DE LANA MINERAL DE 90 MM DE ESPESOR REVESTIDA POR UNA DE SUS CARAS CON VELO NEGRO, SEGÚN UNE-EN 13162, DE RESISTENCIA TÉRMICA 1,1 M²K/W Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK)COLOCADA SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 90X40 DE 0,7 MM DE ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS REBAJADAS PERIMETRALES DEL PANEL DE FIBROCEMENTO A BASE DE PASTA TIPO RM FINISHER + CINTA STRIP+ PASTA RM FINISHER, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PLACAS, TORNILLOS DE SUJECIÓN DE PERFILERÍA, ANCLAJES A FORJADOS, ELEMENTOS DE REGULACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PERFILES PARA FORMACIÓN DE HUECOS SEGÚN DETALLES, REMATES DE ESQUINAS PERFILES DE REMATE DE ESQUINAS, FORMACIÓN DE JUNTAS ALFEIZARES, JAMBAS Y DINTELES. CONSTRUIDA SEGUN DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA DEL FABRICANTE DEL SISTEMA. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-5						
P Cubierta	2	3,10	3,30		20,46	
	1	5,39	3,30		17,79	
ag	1	1,87	1,00		1,87	
deduccion puertas						
PM03	-1	0,92	2,03		-1,87	
P Azotea Baja	1	5,30	3,05		16,17	
P Cubierta	1	5,30	3,30		17,49	
					71,91	71,91
			Total m2 .....:	71,91	108,00	7.766,28

6.8 **06RLM00100** **M3** **MACIZADO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO PERFORADO CON TALAGRO DRANDE, REALIZADO CON MATERIALES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TL-1						
P Semisotano						
despacho s2	1	1,18	2,70	0,45	1,43	
sala vigilancia	1	0,80	2,70	0,59	1,27	
nucleo escaleras	1	1,47	2,70	0,59	2,34	
	1	2,15	2,70	0,59	3,42	
sala central despacho N2	1	1,78	2,70	0,59	2,84	
instalaciones O1	2	1,50	2,70	0,45	3,65	
	1	2,90	2,70	0,59	4,62	
P Baja						
sala central	1	1,66	2,62	0,59	2,57	
	1	2,02	2,62	0,59	3,12	
	1	1,15	2,62	0,59	1,78	
P Pasarela						
Sala S	1	2,34	2,72	0,59	3,76	
Nucleo escalera	1	1,66	2,72	0,59	2,66	
	1	2,02	2,72	0,59	3,24	
Sala E	1	2,02	2,72	0,59	3,24	
	1	1,66	2,72	0,59	2,66	
P Azotea baja						
nucleo escalera	1	0,82	2,95	0,59	1,43	
					44,03	44,03
			Total m3 .....:	44,03	531,50	23.401,95

6.9 **06DTD00002** **M2** **TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	538/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				Medición	Precio	Importe
TL-2								
P semisotano								
aseos		3	2,30	2,70			18,63	
		1	3,75	2,70			10,13	
		1	2,30	2,70			6,21	
ag		1	11,21				11,21	
deduccion puertas								
PM02		-6	0,92	2,03			-11,21	
							34,97	34,97
					Total m2 .....:	34,97	21,09	737,52

6.10 **06LPM00201** **M2** **FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, A CARA VISTA, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO AVITOLODADO DE JUNTAS; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDO LA SUPERFICIE.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TL-3						
P Pasarela						
G NO	1	0,97	2,72		2,64	
Sala N	2	1,00	2,72		5,44	
G NE	1	0,55	2,72		1,50	
Nucleo escalera	1	1,16	2,72		3,16	
G SE	2	0,50	2,72		2,72	
sala S	2	1,05	2,72		5,71	
	2	1,00	2,72		5,44	
	1	1,00	2,72		2,72	
P Azotea Baja						
Norte	1	2,02	2,96		5,98	
	1	0,60	2,96		1,78	
Nucleo escalera	1	0,60	2,96		1,78	
Sur	1	2,02	2,96		5,98	
P Cubierta						
Norte/Este/Sur	3	1,12	5,21		17,51	
Oeste	2	1,56	5,21		16,26	
					78,62	78,62
				Total m2 .....:	78,62	138,55	10.892,80

6.11 **LPM040** **U** **ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA Y TRAVESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE, DE MADERA, DE 90X200 CM Y 5,5 CM DE ESPESOR MÁXIMO DE HOJA; COLOCACIÓN EN ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO, DE 12,5 CM DE ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL ENTRAMADO AUTOPORTANTE Y LAS PLACAS,INLUSO MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL ARMAZÓN CON LOS DISTANCIADORES EN SUS ALOJAMIENTOS. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN A LA PARED CON PELLADAS DE MORTERO O YESO. FIJACIÓN SOBRE EL PAVIMENTO MEDIANTE ATORNILLADO. REJUNTADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
				Total u .....:	1,00	447,96	447,96

6.12 **06RLM01300** **M2** **CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO. PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano	2	0,30	2,10		1,26	
	2	0,75	2,10		3,15	
	2	0,60	2,10		2,52	
	1	0,80	2,10		1,68	
	2	1,00	2,10		4,20	
	1	1,50	2,10		3,15	
					15,96	15,96
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Primera	2	2,05	2,10		8,61	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	539/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
6.12	**M2**	**CEGADO DE HUECO CON CITARA L/PERFORADO T. PEQUEÑO REVESTIR**		(Continuación...)	
		2 1,70 2,10		7,14	
		1 2,35 2,10		4,94	
				20,69	20,69
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
P Segunda		1 0,85 2,10		1,79	
				1,79	1,79
				38,44	38,44
		Total m2 .....:	38,44	48,36	1.858,96

6.13 **06RLM01200** **M2** **CEGADO DE HUECO CON CITARA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM DE ESPESOR, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO TRABAS CON FÁBRICA EXISTENTE Y RETIRADA DE ESCOMBROS, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Primera	3	0,55			1,65	
	4	1,15			4,60	
	5	1,00			5,00	
					11,25	11,25
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Segunda	2	2,05	2,10		8,61	
	2	0,60	1,20		1,44	
					10,05	10,05
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Tercera	3	1,15	1,20		4,14	
	2	1,60	1,20		3,84	
					7,98	7,98
					29,28	29,28
			Total m2 .....:	29,28	52,50	1.537,20

6.14 **06WPP80000** **M** **FORMACIÓN DE PELDAÑEADO DE ESCALERA CON LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera de acceso	4	2,80			11,20	
	2	8,00			16,00	
					27,20	27,20
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras	10	1,30		5,00	65,00	
					65,00	65,00
					92,20	92,20
			Total m .....:	92,20	28,26	2.605,57

6.15 **06WWT00056** **M2** **EMPALOMADO DE 50 CM DE ALTURA MEDIA, FORMADO POR TABICONES ALIGERADOS DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X7 CM, SEPARADOS 1 M, CON TABLERO DE RASILLÓN DE 100X25X4 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN EN MASA DE 2 CM DE ESPESOR Y MALLAZO DE ACERO 150X300X6 MM. MEDIDO LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
acceso	1	12,50	3,70		46,25	
escaleras	2	2,70	1,30		7,02	
					53,27	53,27
			Total m2 .....:	53,27	41,73	2.222,96

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 ALBAÑILERIA : 88.640,24

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	540/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

7.1 **E09EP020** **M2** **CUBIERTA INCLINADA LIGERA, FORMADA POR: TABLERO DE PANELES DE CHAPA GRECADA PRELACADA SOBRE ELEMENTOS PORTANTES NO INCLUIDOS; CAPA DE BARRERA DE VAPOR FORMADA POR LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO DE 1,5 MM DE ESPESOR, ARMADA SUPERIORMENTE CON UN FILM DE POLIETILENO BIORENTADO, Y EN LA CAPA INFERIOR UN FILM SILICONADO EXTRAÍBLE, DE TIPO LBA-15 PE, ADHERIDA AL SOPORTE DE CHAPA; NÚCLEO DE AISLAMIENTO TÉRMICO FORMADO POR PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIISOCIANURATO (PIR) RECUBIERTAS AMBAS CARAS CON VELO DE VIDRIO Y CON ACABADO ASFÁLTICO EN LA CARA SUPERIOR DE 80 MM DE ESPESOR (COND. TÉRMICA: 0,020 W/M·K), FIJADA MECÁNICAMENTE A LA CHAPA SOPORTE; Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE MONOCAPA ADHERIDA A LA SUPERFICIE BITUMINADA DEL PANEL PREVIA IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SI FUERA PRECISO, FORMADA POR LÁMINA AUTOPROTEGIDA DE BETÚN MODIFICADO ELASTOMÉRICO (SBS) CON ACABADO MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM TERMOFUSIBLE EN LA INFERIOR CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y ESTABILIZADO (FP). TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE SOLAPES, REMATES EN CUMBRERAS Y JUNTAS. COMPATIBLE CON CUBIERTAS C13 SEGÚN CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE. TRANSMITANCIA TÉRMICA: U=0,2486 W/(M²·K). MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sup cubierta	1,3	180,80			235,04	
					235,04	235,04
Total m2 .....:				235,04	121,67	28.597,32

7.2 **QUM011** **M** **CANALÓN INTERIOR PARA CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MAYOR DEL 10%, CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE 1,0 MM DE ESPESOR, 100 CM DE DESARROLLO Y 4 PLIEGUES. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS Y MASILLA DE BASE NEUTRA MONOCOMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS, IMCLUSO EL REPLANTEO Y COLOCACIÓN DEL REMATE. FIJACIÓN MECÁNICA. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTREGAS EN LOS APOYOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4	8,70			34,80	
	4	4,10			16,40	
					51,20	51,20
Total m .....:				51,20	28,56	1.462,27

7.3 **FZP020AB** **M** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CANALÓN DE CHAPA, PARA PROTECCIÓN FRENTES A AVES , FORMADA POR CHAPA PERFORADA GALCANIZADA Y ELEMENTOS DE SUBJECCIÓN. MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta sala Central	1	50,00			50,00	
					50,00	50,00
Total m .....:				50,00	25,36	1.268,00

7.4 **LCZ030** **M** **SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM DE PROFUNDIDAD ENTRE CUALQUIER TIPO DE ELEMENTOS EN CUBBIERTA, MEDIANTE UN CORDÓN ELÁSTICO DE MASILLA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DE ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta sala Central	1	50,00		2,00	100,00	
					100,00	100,00
Total m .....:				100,00	11,43	1.143,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	541/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

7.5 **E09OP020** **M2** **RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, REALIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO CON DOSIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE 5-7 CM. TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HORIZONTAL; INCLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIMETRAL, VERTIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE).**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Artesonado	1	8,50	10,50	0,15	13,39	
modulo escalera	1	8,50	10,50	0,15	13,39	
	-1	11,36		0,15	-1,70	
					25,08	25,08
			Total m2 .....:	25,08	25,98	651,58

7.6 **IMPERMEABILIC** **M2** **IMPERMEABILIZACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON REFUERZO DE MALLLA , DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE , APLICADA MEDIANTE SISTEMA DE PROYECCIÓN MECÁNICA EN CALIENTE CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 2 KG/M2; Y CAPA DE ACABADO DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV EN MÚLTIPLES COLORES, COMPUESTO POR POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE Y DISOLVENTES, APLICADA MEDIANTE BROCHA O RODILLO O MÁQUINA TIPO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA SOBRE LA SUPERFICIE EN UNA MANO CON UN CONSUMO TOTAL DE 0,25 KG/M2, INCLUSO ENCUENTRO CON ZABALETAS CAZOLETAS Y PARAMNETOS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Artesonado	1	8,50	10,50		89,25	
Planta segunda- Cubiertas Galeria	4	99,67			398,68	
cubiertas cubos	2	8,50	10,50		178,50	
	-2	16,40			-32,80	
modulo escalera	1	8,50	10,50		89,25	
	-1	11,36			-11,36	
					711,52	711,52
			Total m2 .....:	711,52	23,30	16.578,42

7.7 **10SCS00001** **M2** **SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Artesonado	1	8,50	10,50		89,25	
modulo escalera	1	8,50	10,50		89,25	
	-1	11,36			-11,36	
					167,14	167,14
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubierta Planta segunda NE-NO-SE-SO	4	52,75			211,00	
Planta Tercera Norte y sur	4	9,85	1,90		74,86	
	4	1,90	4,20		31,92	
					317,78	317,78
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta tercera cubiertas	2	8,50	10,50		178,50	
lucernarios	-2	6,00	4,00		-48,00	
					130,50	130,50
					615,42	615,42
			Total m2 .....:	615,42	27,39	16.856,35

7.8 **10SCR00005** **M** **BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM EN FORMACION DE ZABALETA RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta alta	4	35,00			140,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	542/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
7.8	**M**	**RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS DE 14x28 cm en formacion de zabaleta**		(Continuación...)	
Cubierta		1 35,70		35,70	
		2 37,10		74,20	
		2 16,80		33,60	
		1 37,10		37,10	
		1 22,00		22,00	
				342,60	342,60
		Total m .....:	342,60	5,05	1.730,13

7.9 **EMT011** **M2** **ENTABLADO BASE DE TABLERO ESTRUCTURAL DE MADERA, DE 19 MM DE ESPESOR, COLOCADO CON FIJACIONES MECÁNICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sup cubierta	1,3	180,80			235,04	
					235,04	235,04
			Total m2 .....:	235,04	30,14	7.084,11

7.10 **06WWT00011** **M2** **TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS RESISTENTES COMPLEMENTARIOS Y APEOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ag cubierta central	1	183,00			183,00	
Artesonado	1	80,00			80,00	
					263,00	263,00
			Total m2 .....:	263,00	27,44	7.216,72

7.11 **FZP020b** **M** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE CORNISA, CON ADHESIVO, DE SISTEMA DE PLETINA DE PÚAS, PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LAS AVES DE UNA FRANJA DE HASTA 115 MM DE ANCHURA EN ELEMENTO DE FACHADA, FORMADA POR UNA LÁMINA DE POLICARBONATO ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV, DE 330 MM DE ANCHURA Y 1 MM DE ESPESOR, QUE LLEVA INSERTADAS A MODO DE PÚAS, CADA 50 MM, UNAS VARILLAS ROMAS EN FORMA DE 'U', DE ACERO INOXIDABLE, DE 1,4 MM DE DIÁMETRO Y 115 MM DE ALTURA. INCLUSO MASILLA ADHESIVA DE SILICONA, ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO, SIN INCLUIR LA REPERCUSIÓN DEL ANDAMIO NI AFECTAR A LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE. REPLANTEO. COLOCACIÓN DEL ADHESIVO SOBRE EL SOPORTE. INSTALACIÓN DE LA PLETINA DE PÚAS. MEDIDA LA LONGITUD.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta sala Central	1	50,00			50,00	
					50,00	50,00
			Total m .....:	50,00	23,32	1.166,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 CUBIERTAS : 83.753,90

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	543/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.1.- CLIMATIZACION

8.1.1.- EQUIPOS

8.1.1.1 **08CAF5RRMH11** **U** **UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ8U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 22.400 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 25.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA SUR	1				1,00	
SALA NORTE	1				1,00	
					2,00	2,00
				Total u .....:	2,00	11.295,78	22.591,56

8.1.1.2 **08CAF5RRMH12** **U** **UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ12U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 33.500 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 37.500 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA CENTRAL SEMI SOTANO	1				1,00	
					1,00	1,00
				Total u .....:	1,00	14.525,44	14.525,44

8.1.1.3 **08CAF5RRMH13** **U** **UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ14U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 40.000 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 45.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMI SOTANO	1				1,00	
					1,00	1,00
				Total u .....:	1,00	17.181,85	17.181,85

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	544/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.1.1.4 **08CAF5RRMH14** **U** **UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ18U
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 50.000 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 56.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA CENTRAL PB	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	22.175,77	22.175,77

8.1.1.5 **08CAF5RRMH15** **U** **UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR RXYQ22U (RXYQ10U+RXYQ12U)
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 61.500 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 69.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: III-380V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA CENTRAL PB	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	26.106,78	26.106,78

8.1.1.6 **08CAF5RRMH21** **U** **UNIDAD EXTERIOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRV IV INVERTER BOMBA DE CALOR COMPACT RXYSC4T
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 12.100 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 12.100 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-220V A 50 HZ
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL, INCLUSO EMPLAZAMIENTO EN SOLERA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS SEGUN UNE 100155-88 (SE INCLUIRAN LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS), INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA REUNIONES	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	6.781,52	6.781,52

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	545/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.1.1.7 **08CAF5MHRP04** **U** **UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXSQ63A
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA NORTE	4				4,00	
GALERIA NE	3				3,00	
SALA ESTE	3				3,00	
GALERIA SE	3				3,00	
SALA SUR	4				4,00	
					17,00	17,00
			Total u .....:	17,00	1.800,91	30.615,47

8.1.1.8 **08CAF5DRF02** **U** **JUEGO DERIVACION REFNET PARA SISTEMA VRV INVERTER 2T DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (KHRQ22M64T):**
- REFRIGERANTE: R-410A

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, INCLUSO AISLADA Y FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
UD EXT 14	12				12,00	
UD EXT 12	5				5,00	
UD EXT 8.1	3				3,00	
UD EXT 8.2	3				3,00	
UD EXT 22	8				8,00	
UD EXT 18	7				7,00	
UD EXT 4	1				1,00	
					39,00	39,00
			Total u .....:	39,00	361,64	14.103,96

8.1.1.9 **08CAF5MHRP11** **U** **UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS PARA EMPOTRAR EN PARED DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXNQ63A
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 7.100 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 8.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	546/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
SALA CENTRAL SEMISOTANO		6		6,00	
SALA CENTRAL PB		8		8,00	
				14,00	14,00
		Total u .....:	14,00	2.077,99	29.091,86

8.1.1.10 **08CAF5MHRP12** **U** **UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ50P
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 5.600 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 6.300 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA REUNIONES	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	2.168,84	4.337,68

8.1.1.11 **08CAF5MHRP13** **U** **UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ40P
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 4.500 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 5.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	2.085,26	4.170,52

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	547/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.1.1.12 **08CAF5MHRP14** **U** **UNIDAD INTERIOR DE SUELO CON ENVOLVENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**
- VRF IV INVERTER BOMBA DE CALOR FXLQ32P
- REFRIGERANTE: R-410A
- CAPACIDAD FRIGORIFICA: 3.600 W
- CAPACIDAD CALORIFICA: 4.000 W
- ALIMENTACION ELECTRICA: I-230V A 50 HZ
- BOMBA DE DRENAJE
- ASPIRACION POSTERIOR.
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

COMPLETAMENTE COLOCADA Y CONEXIONADA CON LAS TUBERIAS DE ENTRADA/SALIDA DE REFRIGERANTE, CON LOS CONDUCTOS DE RETORNO/IMPULSION CONECTADOS CON ACCESO AL FILTRO DEL RETORNO, CON EL TUBO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DE PVC Ø32 MM (INCLUIDO SIFON) Y CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y MANDO PARA CONTROL REMOTO CON CABLE BRC1H519W7 INCLUSO FIJADA A FORJADOS MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	11				11,00	
					11,00	11,00
			Total u .....:	11,00	2.029,84	22.328,24

8.1.1.13 **08CRCRKEFO21** **U** **UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTÁLPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 700M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (610M3/H CON 150PA).**
CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 77 KG
INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	4.616,05	9.232,10

8.1.1.14 **08CRCRKEFO22** **U** **UNIIDAD DE VENTILACION CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1120M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1030M3/H CON 150PA).**
CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 400 X 1050 X 1110; PESO DE LA UNIDAD: 96 KG
INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	548/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		Total u .....:	1,00	5.305,37	5.305,37

8.1.1.15 **08CRCRKEFO23** **U** **UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACIÓN DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1550M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1420M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.**
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 117 KG
INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1				1,00	
				1,00	1,00
		Total u .....:	1,00	5.844,78	5.844,78

8.1.1.16 **08CRCRKEFO24** **U** **UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE AIRE ENTALPICO Y ADECUACION DE TEMPERATURA CON FILTROS SEGÚN IDA2, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 1930M3/H CON 50 PA DE PRESIÓN DISPONIBLE EN IMPULSIÓN (1810M3/H CON 150PA). CALIDAD DE FILTRACIÓN G4 + F6 + F8 EN LA ZONA DE AIRE NUEVO Y F6 PARA LA ZONA DE EXTRACCIÓN. EQUIPOS CON DOS VENTILADORES INVERTER PARA EL CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE (REGULABLE DE 0 A 100%). LOS VARIADORES DE LOS VENTILADORES DISPONDRÁN DE CONTROL PID INCORPORADO PARA REGULACION DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN IMPULSION (QUE ESTARÁ INCLUIDA). SE INCLUIRAN TRES PRESOSTATOS DE FILTROS SUCIOS Y DOS PRESOSOTATOS DE ESTADO DE VENTILADOR PARA ALARMAS, ARRANQUE Y PARO REMOTO Y ACCESO POR LA PARTE INFERIOR. CON BYPASS Y SONDA DE CO2.**
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO: ALTO (MM) X ANCHO (MM) X LARGO (MM): 550 X 1250 X 1310; PESO DE LA UNIDAD: 132 KG
INCLUSO FIJADO A FORJADOS O SOBRE CUBIERTA MEDIANTE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS (SE INCLUIRAN) SEGUN UNE 100155-88. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
4				4,00	
				4,00	4,00
		Total u .....:	4,00	6.721,46	26.885,84

Total subcapítulo 8.1.1.- EQUIPOS*:* **261.278,74**

8.1.2.- TUBERIAS Y ACCESORIOS

8.1.2.1 **08CAVMH1.4** **M** **CANALIZACIÓN PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1,2	61,00			73,20	
				73,20	73,20
		Total m .....:	73,20	22,75	1.665,30

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	549/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.1.2.2 **08CAVMH1.2** **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1/2"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	213,00			255,60	
					255,60	255,60
Total m .....:				255,60	24,17	6.177,85

8.1.2.3 **08CAVMH3.8** **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	320,00			384,00	
					384,00	384,00
Total m .....:				384,00	22,69	8.712,96

8.1.2.4 **08CAVMH5.8** **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(5/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	248,00			297,60	
					297,60	297,60
Total m .....:				297,60	26,78	7.969,73

8.1.2.5 **08CAVMH3.4** **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(3/4"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	154,00			184,80	
					184,80	184,80
Total m .....:				184,80	28,23	5.216,90

8.1.2.6 **08CAVMH7.8** **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(7/8"), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	550/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				Medición	Precio	Importe
			1,2	34,00			40,80	
							40,80	40,80
					Total m .....:	40,80	29,81	1.216,25

8.1.2.7 **08CAVMH11.8** **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"1/8), 0.81 MM. DE ESPESOR , UNA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 10MM. TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	132,00			158,40	
					158,40	158,40
Total m .....:				158,40	40,16	6.361,34

8.1.2.8 **08CAVMH1** **M** **DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA POR TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO, DIAM.EXT.(1"), 0.81 MM. DE ESPESOR , CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC, A 20º Y ESPESOR 30MM (SE INCREMENTARÁ EN 20MM EN SU PASO POR EXTERIOR). TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDOS SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1,2	18,00			21,60	
					21,60	21,60
Total m .....:				21,60	40,49	874,58

8.1.2.9 **09.06.001** **M** **PROTECCIÓN PARA TUBERÍA FRIGORÍFICAS EXTERIOR DESDE UNIDADES EXTERIORES HASTA ENTRADA AL EDIFICIO COMPUESTA POR BANDEJA CIEGA CON TAPA DE 200X150 MM EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE DE 1 MM DE ESPESOR, SOPORTADA EN BANCADA. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO SOPORTES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN, SELLADO EN LOS ENCUENTROS CON ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	92				92,00	
					92,00	92,00
Total m .....:				92,00	77,83	7.160,36

8.1.2.10 **08FDPWR102MH** **U** **DE DESAGUE DE UNIDAD DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON SIFON INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFON DE PVC (SERIE B) DE 32 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA EL MANGUETON O CANALIZACION DE DERIVACION,INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	46				46,00	
					46,00	46,00
Total u .....:				46,00	28,59	1.315,14

Total subcapítulo 8.1.2.- TUBERIAS Y ACCESORIOS: 46.670,41

8.1.3.- CONDUCTOS Y DIFUSION

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	551/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.1.3.1 **08CVCSRG118** **M2** **DE CONDUCTO RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1.00 MM. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30M. UNION DE TRAMOS, A 1.00 M COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 30X30X3 MM., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE, DESPUNTES, TOLVAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS PARA ASPIRACIÓN Y DESCARGA, LA CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR Y AYUDAS Y DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
REC4						
300x200	5	1,00			5,00	
200x200	4	0,80			3,20	
REC5						
300x200	5	1,00			5,00	
200x200	4	0,80			3,20	
REC6						
200x150	6,5	0,70			4,55	
REC7						
150x150	9	0,60			5,40	
REC8						
300x250	14	1,10			15,40	
					41,75	41,75
			Total m2 .....:	41,75	60,59	2.529,63

8.1.3.2 **08XT0SR15** **M2** **AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS A BASE DE MANTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR QUE 0,040 W/(M.K) A 20ºC (SEGUN RITE 2007) Y DE 50 MM DE ESPESOR O ESPESOR EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR, INCLUYENDO FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES, P.P. DE CORTES, COLOCACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y SEÑALIZADO SEGUN NORMAS DIN.**
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CUBIERTA	41,75				41,75	
					41,75	41,75
			Total m2 .....:	41,75	45,08	1.882,09

8.1.3.3 **08CWW0SR21** **M2** **DE RECUBRIMIENTO CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR, CERRADA MEDIANTE PLEGADO Y ENGATILLADO, CON SOLAPES DE 30 MM Y FIJACIÓN POR TORNILLOS O REMACHES, EN CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA QUE CIRCULAN POR ZONAS EXTERIORES A LA INTEMPERIE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PARAMENTOS Y P.P. DE FORMACIÓN DE CODOS, CURVAS, EMBOCADURAS Y DERIVACIONES.**
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CUBIERTA	41,75				41,75	
					41,75	41,75
			Total m2 .....:	41,75	25,80	1.077,15

8.1.3.4 **08ICAD0103A1** **M** **LINEAL DE CONDUCTO FLEXIBLE HELICOIDAL AISLADO, DE 158 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, EN ALUMINIO DE DOBLE CAPA RELLENO DE LANA DE VIDRIO; UNIÓN DE TRAMOS Y CON EQUIPOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CONEXION DIF.LINEAL	4	17,00			68,00	
					68,00	68,00
			Total m .....:	68,00	29,29	1.991,72

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	552/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.1.3.5 **08CAD5SR01MH** **M2** **CONDUCTOS Y PLENUM DE EMBOCADURA CONSTRUIDOS CON PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO, CON UNA CARA RECUBIERTA EN PAPEL ALUMINIO Y OTRA CON CAPA DE FIBRA TEXTIL, CON CODOS, UNIONES, EMBOCADURAS A CONDUCTOS CIRCULARES, EQUIPOS Y DIFUSORES, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SELLADO, PIEZAS DE CONEXION Y DERIVACIONES, INCLUYENDO RIGIDIZADORES INTERIORES PARA L/H>2, ELEMENTOS DE CUELGUE, SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL, PARA IMPULSION Y RETORNO DE AIRE. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
REC1						
300x250	32	1,10			35,20	
REC2						
250x200	33	0,90			29,70	
200x150	18	0,70			12,60	
150x150	2,5	0,60			1,50	
REC3						
250x200	32	0,90			28,80	
200x150	15,5	0,70			10,85	
150x150	2,5	0,60			1,50	
REC4						
200x200	11	0,80			8,80	
REC5						
200x200	11	0,80			8,80	
REC6						
200x150	14	0,70			9,80	
REC7						
150x150	12	0,60			7,20	
REC8						
300x250	9	1,10			9,90	
MUEBLES FXNQ63	14	3,50			49,00	
UDS FXSQ63	17	10,50			178,50	
					392,15	392,15
			Total m2 .....:	392,15	26,63	10.442,95

8.1.3.6 **08ICAD0175I1** **U** **DE REJILLA LINEAL DE IMPULSIÓN, DE 200X100 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	12				12,00	
	4				4,00	
SALA REUNIONES	2				2,00	
					18,00	18,00
			Total u .....:	18,00	113,28	2.039,04

8.1.3.7 **08ICAD0175R1** **U** **DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMI SOTANO	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	131,74	263,48

8.1.3.8 **08ICAD0175R2** **U** **DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 450X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	2				2,00	
SALA S	2				2,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	553/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
8.1.3.8	**U**	**REJILLA LINEAL 450X200 MM RETORNO**		(Continuación...)	
SALA N		2		2,00	
				6,00	6,00
		Total u .....:	6,00	179,13	1.074,78

8.1.3.9 **08ICAD0175R3** **U** **DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 600X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	2				2,00	
SALA N	8				8,00	
GALERIA NE	7				7,00	
SALA E	7				7,00	
GALERIA SE	7				7,00	
SALA S	8				8,00	
SALA REUNONES	1				1,00	
					40,00	40,00
			Total u .....:	40,00	219,01	8.760,40

8.1.3.10 **08ICAD0175R4** **U** **DE REJILLA LINEAL DE RETORNO, DE 1200X200 MM, FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, LACADA EN COLOR , LAMAS AERODINÁMICAS, CON MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE MONTAJE OCULTO, INCLUSO COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO, GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMI SOTANO	7				7,00	
SALA C	8				8,00	
SALA C AIRE VENT	1				1,00	
					16,00	16,00
			Total u .....:	16,00	360,50	5.768,00

8.1.3.11 **08ICAD0016DF1** **U** **DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1200 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 40 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NÚCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 313 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMI SOTANO	6				6,00	
SALA C	8				8,00	
SALA C AIRE VENT	2				2,00	
					16,00	16,00
			Total u .....:	16,00	469,91	7.518,56

8.1.3.12 **08ICAD0016DF2** **U** **DE DIFUSOR TOBER LINEAL DE LARGO ALCANCE DE 1500 MM DE LONGITUD, DF-47, PARA EJECUCIÓN EN LINEA CONTINUA, CON 30 MM DE PASO DE AIRE, TOBERA ORIENTABLE EN UN +-30º DEL NUCLEO, LACADO EN COLOR RAL A.D., CON PLACA PERFORADA INTERIOR EN TODA SU LONGITUD PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL. PLENUM DE CONEXIÓN DE DIMENSIÓN ADECUADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN DIN 17162, BOCA DE CONEXIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 248 MM Y REGULACIÓN DE CAUDAL EN PLENUM. FIJACIÓN REMACHADA DEL PERFIL AL PLENUM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REMATES FINALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDA A LA ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA N	8				8,00	
GALERIA NE	6				6,00	
SALA E	6				6,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	554/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
8.1.3.12	**U**	**DIFUSOR TOBERA LINEAL LARGO ALCANCE DF-47 1,5 MTS 30mm**		(Continuación...)	
GALERIA SE		6		6,00	
SALA S		8		8,00	
				34,00	34,00
		Total u .....:	34,00	519,25	17.654,50

8.1.3.13 **E23DPC030** **U** **COMPUERTA CORTAFUEGO DESTINADA A AISLAR LOS SECTORES DE INCENDIO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE 600X500 MM CON CARCASA Y ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, CON DISPARO AUTOMÁTICO, ELECTROIMÁN, INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, I/FIJACIÓN Y RECIBIDO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	9				9,00	
					9,00	9,00
			Total u .....:	9,00	403,88	3.634,92

Total subcapítulo 8.1.3.- CONDUCTOS Y DIFUSION: 64.637,22

8.1.4.- CONTROL Y REGULACIÓN

8.1.4.1 **CNTRL_CENTR** **U** **SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA MOD. DCM601A51 PARA CONTROLAR/SUPERVISAR 64 UNIDADES INTERIORES (HASTA 2560 MEDIANTE OPCIONALES). PANTALLA TÁCTIL CON POSIBILIDAD DE INCLUIR PLANOS DE LA INSTALACIÓN. SERVIDOR WEB INCLUIDO DE SERIE. PROGRAMACIÓN HORARIA SEMANAL/ANUAL. POTENTES HERRAMIENTAS PARA CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO. POSIBILIDAD DE CONTROLAR OTRAS INSTALACIONES MEDIANTE MÓDULOS DE ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES/ANALÓGICAS (BMS). TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO TODOS LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS, PROGRAMADO CON PLANOS DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	17.219,91	17.219,91

8.1.4.2 **X08CVVSRP15** **U** **SISTEMA MULTIMEDIA PARA INFORMACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE CARACTERÍSTICAS:**
- TAMAÑO DÍGITOS DE 100 MM DE COLOR ROJO
- 2 PUERTOS RS-485 MODBUS RTU (1 MASTER Y 1 SLAVE)
- ALIMENTACIÓN 85 A 253 VAC
- ALIMENTACIÓN AUXILIAR DE 24 VDC
- CONSUMO : 24 VA
- PROTECCIÓN IP-40
- TEMPERATURA DE TRABAJO 0-50 ºC
- HUMEDAD DE TRABAJO 25 % A 95 %
- CAJA DE ALUMINIO PINTADA DE NEGRO
- FRONTAL DE POLICARBONATO Y VIDRIO ANTIREFLEXIVO
- INTERFACE RS-485
- PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS
- EXACTITUD DE MEDIDA DE ± 0,5 ºC
INCLUSO MONTAJE, MATERIAL DE SOPORTE, CONEXIONADO Y CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALABAÑILERÍA. MATERIAL Y MONTAJE SEGÚN REAL DECRETO 1826/2009 QUE MODIFICA AL RITE 2007.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	7				7,00	
					7,00	7,00
			Total u .....:	7,00	3.048,98	21.342,86

Total subcapítulo 8.1.4.- CONTROL Y REGULACIÓN: 38.562,77

8.1.5.- VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	555/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.1.5.1 **08CAF039A1** **U** **DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE CONDUCTO TD 350/100 N D CON TEMPORIZACION. PROTECCION IP-44. PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 350 M3/H Y UNA POTENCIA DE 40 W, NIVEL DE PRESION SONORA DE 18 DBA, INCLUSO PRENSAESTOPA PARA ENTRADA CABLE CONEXIONADO, COMPUERTA ANTIRETORNO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE CIRCUITO DE ALUMBRADO CERCANO. INSTALADO SEGUN RITE E ITE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	3				3,00	
					3,00	3,00
Total u .....:				3,00	126,57	379,71

8.1.5.2 **08CADSRR92** **M** **CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE 100 MM DE DIAMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS CON ENGATILLADO CON JUNTA DE DOBLE PERFIL DE GOMA EPDM O SIMILAR DE LARGA DURACIÓN, P.P. DE ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL DEL TIPO CODOS, CURVAS, TES, UNIONES Y DERIVACIONES, CON ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.**
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	24				24,00	
					24,00	24,00
Total m .....:				24,00	12,56	301,44

8.1.5.3 **08CVR00092** **U** **DE BOCA DE EXTRACCIÓN DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ESMALTADA AL HORNO, NÚCLEO CENTRAL DE REGULACIÓN MANUAL, ARO DE MONTAJE Y TORNILLOS DE FIJACIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	37,94	379,40

Total subcapítulo 8.1.5.- VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN: 1.060,55

Total subcapítulo 8.1.- CLIMATIZACION: 412.209,69

8.2.- ELECTRICIDAD

8.2.1.- PUESTA A TIERRA

8.2.1.1 **08EPP00003** **U** **ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE HORMIGÓN HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CGBT	1				1,00	
ASCENSOR	1				1,00	
					2,00	2,00
Total u .....:				2,00	184,93	369,86

8.2.1.2 **08EPP00005** **U** **PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	185,06	1.850,60

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	556/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.2.1.3 **08EPP00054** **M** **DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDO DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CGBT	1	5,00			5,00	
ASCENSOR	1	5,00			5,00	
					10,00	10,00
			Total m .....:	10,00	4,47	44,70

8.2.1.4 **08EPP00152** **M** **CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0,8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	80				80,00	
					80,00	80,00
			Total m .....:	80,00	16,18	1.294,40

Total subcapítulo 8.2.1.- PUESTA A TIERRA: 3.559,56

8.2.2.- CUADROS

8.2.2.1 **08EWW00091** **U** **DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	6.753,57	6.753,57

8.2.2.2 **08EWW00092G** **U** **DE CUADRO SECUNDARIO SEMI SOTANO, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	8.027,64	8.027,64

8.2.2.3 **08EWW00092R** **U** **DE CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	4.901,15	4.901,15

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	557/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.2.2.4 **08EWW00090R** **U** **DE CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSIÓN CLIMA, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	8.818,02	8.818,02

8.2.2.5 **08EWW00093G** **U** **DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES A, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	12.081,18	12.081,18

8.2.2.6 **08EWW00093R** **U** **DE CUADRO SECUNDARIO SALA EXPOSICIONES B, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	13.799,86	13.799,86

8.2.2.7 **08e01** **Ud** **COSTE DE DERECHO DE EXTENSION ELECTRICA SEGUN COMPAÑIA SUMINISTRADORA PARA DOTAR EL PUNTO DE SUMINISTRO DE CONFORMIDAD A LA POTENCIA NECESARIA. MEDIDA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total ud .....:				1,00	1.551,84	1.551,84

Total subcapítulo 8.2.2.- CUADROS*:* **55.933,26**

8.2.3.- CIRCUITOS

8.2.3.1 **08ECC01SR11** **M** **CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X120+70 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
DE CGP A CGBT	1	62,00			62,00	
					62,00	62,00
Total m .....:				62,00	79,76	4.945,12

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	558/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.2.3.2 **08ECC01SR02** **M** **CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A CS EXP A	1	39,00			39,00	
A CS EXP B	1	52,00			52,00	
					91,00	91,00
			Total m .....:	91,00	24,46	2.225,86

8.2.3.3 **08ECC01SR021** **M** **CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X16 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A CS SSOTANO	1	12,00			12,00	
AVC3	1	75,00			75,00	
					87,00	87,00
			Total m .....:	87,00	22,01	1.914,87

8.2.3.4 **08ECC01SRR6** **M** **CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X10 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
UEXT6	1	25,00			25,00	
					25,00	25,00
			Total m .....:	25,00	13,18	329,50

8.2.3.5 **08ECC01SRR7** **M** **CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AL EXT1	1	110,00			110,00	
AL EXT2	1	80,00			80,00	
AL EXT3	1	120,00			120,00	
AL EXT4	1	112,00			112,00	
AL EXT5	1	142,00			142,00	
					564,00	564,00
			Total m .....:	564,00	30,60	17.258,40

8.2.3.6 **08ECC04SR03** **M** **CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X1.5MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	559/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				Medición	Precio	Importe
AE CSS			12	65,00			780,00	
AE CS EXPA			7	75,00			525,00	
AE CS EXPB			15	75,00			1.125,00	
							2.430,00	2.430,00
					Total m .....:	2.430,00	2,59	6.293,70

8.2.3.7 **08ECC01SR09** **M** **CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X2.5 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AL CSS	12	75,00			900,00	
FU CSS	21	80,00			1.680,00	
AL CS EXPA	13	95,00			1.235,00	
FU CS EXPA	11	65,00			715,00	
AV FU EXPA	14	70,00			980,00	
IL EXPA	13	70,00			910,00	
AL CS EXPB	25	95,00			2.375,00	
FU CS EXPB	11	65,00			715,00	
AV FU EXPB	12	70,00			840,00	
IL EXPB	11	70,00			770,00	
REC1	1	78,00			78,00	
REC2	1	78,00			78,00	
REC3	1	78,00			78,00	
REC4	1	32,00			32,00	
REC5	1	32,00			32,00	
REC6	1	32,00			32,00	
REC7	1	15,00			15,00	
REC8	1	48,00			48,00	
					11.513,00	11.513,00
				Total m .....:	11.513,00	4,48	51.578,24

8.2.3.8 **08ECC01SRR9** **M** **CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A CS AL EXTERIOR	1	12,00			12,00	
A ASCENSOR	1	82,00			82,00	
UEXT1	1	25,00			25,00	
					119,00	119,00
				Total m .....:	119,00	10,90	1.297,10

8.2.3.9 **08ECC01SR013** **M** **CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X35+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A BAT COND	1	12,00			12,00	
					12,00	12,00
				Total m .....:	12,00	23,69	284,28

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	560/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.2.3.10 **08EWWSRZ203** **M** **BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 300X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	25,00			25,00	
	2	22,00			44,00	
					69,00	69,00
			Total m .....:	69,00	65,59	4.525,71

8.2.3.11 **08EWWSRZ204** **M** **BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 200X100 MM CON TAPA METALICA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y KIT DE TOMA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO DE 50 MM2 CU EN TODO EL RECORRIDO CONECTANDO TODOS LOS TRAMOS, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, PAREDES O ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE DERIVACION (CODOS, TES, ETC), CURVAS, CAMBIOS DE NIVEL, TAPAS FINALES, UNIONES, MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	1	45,00			45,00	
	2	24,00			48,00	
	1	58,00			58,00	
CUB	1	20,00			20,00	
					171,00	171,00
			Total m .....:	171,00	50,46	8.628,66

8.2.3.12 **08ECC0SRM11** **M** **CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 4X50+25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
A CS CLIMA	1	79,00			79,00	
					79,00	79,00
			Total m .....:	79,00	29,66	2.343,14

8.2.3.13 **08ECC01SR08** **M** **CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 3X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC O FLEXIBLE EMPOTRADO O EN BANDEJA EXISTENTE, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AL EXT6	1	160,00			160,00	
AL EXT7	1	170,00			170,00	
AL EXT8	1	170,00			170,00	
AL EXT9	1	130,00			130,00	
UEXT7	1	25,00			25,00	
UINT1	1	100,00			100,00	
UINT2	1	100,00			100,00	
UINT3	1	100,00			100,00	
UINT4	1	100,00			100,00	
UINT5	1	100,00			100,00	
UINT6	1	100,00			100,00	
					1.255,00	1.255,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	561/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		Total m .....:	1.255,00	4,88	6.124,40

8.2.3.14 **08ECC01SR99** **M** **CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 5X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K,TENDIDO EN BANDEJAS CON FIJACIÓN POR GRAPEADO MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
UEXT2	1	25,00			25,00	
UEXT3	1	25,00			25,00	
UEXT41	1	25,00			25,00	
UEXT42	1	25,00			25,00	
UEXT5	1	25,00			25,00	
					125,00	125,00
		Total m .....:		125,00	10,52	1.315,00

Total subcapítulo 8.2.3.- CIRCUITOS*:* **109.063,98**

8.2.4.- TOMAS DE CORRIENTE Y OTROS

8.2.4.1 **08EWW5SRX07** **U** **MULTISENSOR DE NIVEL DE ILUMINACION Y PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, ALIMENTACION 230 V 1-10V Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO RZ1-K, SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MODELO A2. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA AL CIRCUITO ELECTRICO CORRESPONDIENTE.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	25				25,00	
					25,00	25,00
		Total u .....:		25,00	84,70	2.117,50

8.2.4.2 **08ETT0SR1** **U** **TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA DE EMPOTRAR SIMPLE DE 16A CON MECANISMO CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA EMPOTRADA Y MECANISMO, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.**
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREDES	45				45,00	
SUELO	17				17,00	
	1				1,00	
					63,00	63,00
		Total u .....:		63,00	24,88	1.567,44

8.2.4.3 **08ETT0SR2** **U** **TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA EN SUPERFICIE SIMPLE DE 16A CON MECANISMO ESTANCA CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA REALIZADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, SOPORTE, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CCONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.**
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALAS INSTALACIONES	10				10,00	
					10,00	10,00
		Total u .....:		10,00	34,88	348,80

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	562/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.2.4.4 **E19IHG050A** **U** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA SUPERFICIE PARA PARED DE 3 MÓD. DOBLES DE MEDIDAS 115X186X63, MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y LIBRE DE HALÓGENOS, MODELO CA3S (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS), DE COLOR A ELEGIR Y FORMADA POR 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A PARA RED CON LED Y OBTURADOR, 2 TOMAS SCHUKO 2P+TT 16A COLOR ROJO PARA SAI CON LED Y OBTURADOR Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ11-RJ45 Y PLACA CIEGA, PRECABLEADA EN FÁBRICA, CURVAS..ETC. MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	13				13,00	
					13,00	13,00
Total u .....:				13,00	222,67	2.894,71

8.2.4.5 **08EWW5SRX11** **U** **MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR/PULSADOR SENCILLO 10A A EN PLACA SIMPLE A RECEPTORES DE ALUMBRADO, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXIÓN REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	58				58,00	
					58,00	58,00
Total u .....:				58,00	40,12	2.326,96

8.2.4.6 **0701** **U** **DE BATERIA AUTOMATICA MODULAR DE CONDENSADORES CON UNIDAD PILOTO Y AUXILIARES QUE COMPRENDEN:- ESCALONES TRIFASICOS DE CONDENSADORES CONECTADOS EN TRIANGULO.- REGULADOR ELECTRONICO DE POTENCIA REACTIVA CON PROTECCION ANTIPENDULEO, PROTECCION CONTRA FALTA DE TENSION, SEÑALIZACION DE FUNCIONAMIENTO, MANDOS MANUAL Y AUTOMÁTICO E INDICACION COS FI.- CONTACTORES.- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD.- INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PROTECCION GENERAL INCORPORADO EN BATERIA.- RESISTENCIAS DE DESCARGA RAPIDA Y LENTA.- FUSIBLES ACR.- TRANSFORMADOR AUXILIAR (CUANDO SEA NECESARIO).- REGLETAS DE BORNAS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEADO Y ACCESORIOS.- JUEGO DE CABLES DE MANDO PARA CONEXIÓN ENTRE BATERIA Y TRAFO DE INTENSIDAD.CARACTERISTICAS:- TENSION: 400 V.- FRECUENCIA: 50 HZ.- POTENCIA: 50 KVAR.-PRIMER ESCALON.10.- SECUENCIA DE CONEXIÓN: 10+2X20. MODELO CIRCUITOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	2.102,05	2.102,05

Total subcapítulo 8.2.4.- TOMAS DE CORRIENTE Y OTROS: 11.357,46

8.2.5.- ILUMINACION INTERIOR

8.2.5.1 **IG0001I** **U** **LUMINARIA PARA EMPOTRAR, FORMADA POR LUMINARIA EASY SPACE Ø 105 MM - WARM WHITE , 3000K, 11W Y 1800LM Y CON PROTECCIÓN IP54 A COLOR, INCLUSO MONTAJE , ELEMENTOS DE ANCLAJE ,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
semi sotano sala central	32				32,00	
					32,00	32,00
Total u .....:				32,00	333,57	10.674,24

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	563/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.2.5.2 **IG0002I** **U** **LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO - MÓDULO DOWN - MINIMAL DE 1192X60 MM, 3000K CRI 90, 11W Y 2050 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
semisotano						
despachos N	4				4,00	
despachos S	2				2,00	
Aulas N1-2-3	6				6,00	
Aulas S1-2-3	6				6,00	
					18,00	18,00
			Total u .....:	18,00	323,29	5.819,22

8.2.5.3 **IG0003I** **U** **LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 IN60 MMO DE 2384X60 MM, 3000K CRI 90, 24W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE SISTEMA DE REGULACIÓN, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
semisotano						
despachos N	4				4,00	
despachos S	10				10,00	
Aulas N1-2-3	4				4,00	
Aulas N1-2-3	4				4,00	
					22,00	22,00
			Total u .....:	22,00	497,76	10.950,72

8.2.5.4 **IG0004I** **U** **LUMINARIA PARA SUSPENDER,FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 DE 612X60 MM, 3000K CRI 80, 7.5W Y 950 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano acceso desde exterior	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	374,44	374,44

8.2.5.5 **IG0005I** **U** **LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 898X60 MM, 3000K CRI 80, 11W Y 1900 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano acceso desde exterior	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	404,01	404,01

8.2.5.6 **IG0006I** **U** **LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL IN 60 MÓDULO PARA FILA CONTINUA DE 3596X60 MM, 3000K, 45W Y 7600 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano acceso desde exterior	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	849,73	1.699,46

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	564/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.2.5.7 **IG0007I** **U** **LUMINARIA PARA SUSPENDER, FORMADA POR LUMINARIA LINEAL DE 2250X65 MM, 3000K CRI 80, 52W Y 8800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
Instalaciones N1-2-3	3				3,00	
Instalaciones S1-2-3	3				3,00	
Instalaciones O1-2	4				4,00	
					10,00	10,00
			Total u .....:	10,00	611,64	6.116,40

8.2.5.8 **IG0008I** **U** **LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR LUMINARIA LASER EMPOTRABLE CIRCULAR FIJO- LED - FLOOD - SUPER COMFORT, 6.8W, 3000K CRI 90, Y 800 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano Aseos	10				10,00	
	6				6,00	
Aseo Azotea	2				2,00	
					18,00	18,00
			Total u .....:	18,00	170,73	3.073,14

8.2.5.9 **IG0009I** **U** **LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR FIJA EASY SPACE Ø 105 MM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 1550 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE ELEMENTOS DE ANCLAJE , CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Núcleo escaleras						
P Semisotano	12				12,00	
P Baja	3				3,00	
Pasarela	3				3,00	
Entreplanta	3				3,00	
Azotea Baja	5				5,00	
Cubierta	3				3,00	
					29,00	29,00
			Total u .....:	29,00	319,85	9.275,65

8.2.5.10 **IG0010I** **U** **LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE15 PERFIL PERIMETRAL LINEAL PARA LEDSTRIP TOP PARA EMPOTRAR EN PERIMETRO FORMADA POR PERFIL LINEAL, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 19.2W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Núcleo escaleras						
P Semisotano	3				3,00	
P Baja	3				3,00	
Pasarela	3				3,00	
Entreplanta	3				3,00	
Azotea Baja	3				3,00	
					15,00	15,00
			Total u .....:	15,00	595,63	8.934,45

8.2.5.11 **IG0011I** **U** **LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	565/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				Medición	Precio	Importe
Planta Azotea Baja								
Sala Oeste			4	4,00			16,00	
Sala Sur			4	2,00			8,00	
Galeria SE			2	1,00			2,00	
Sala E			2	3,00			6,00	
Galeria NE			2	1,00			2,00	
Sala N			4	2,00			8,00	
							42,00	42,00
					Total u .....:	42,00	937,96	39.394,32

8.2.5.12 **IG0012I** **U** **LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME 10 CÁMARAS - MEDIUM BEAM PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Azotea Baja						
Galeria SO	13				13,00	
Galeria NO	13				13,00	
					26,00	26,00
				Total u .....:	26,00	558,62	14.524,12

8.2.5.13 **IG0013I** **U** **LUMINARIA CIRCULAR PALCO CUERPO Ø86 MM - NEUTRAL WHITE - REGULABLE - ÓPTICA WIDE FLOOD PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
Sala S	4				4,00	
Galeria SE	6				6,00	
Sala E	2				2,00	
Galeria NE	6				6,00	
Sala N	6				6,00	
					24,00	24,00
				Total u .....:	24,00	1.154,23	27.701,52

8.2.5.14 **IG0014I** **U** **LUMINARIA LINEAL UNDERSCORE LEDSTRIP TIRA FLEXIBLE DE 5M PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	101				101,00	
					101,00	101,00
				Total u .....:	101,00	299,20	30.219,20

8.2.5.15 **IG0015I** **U** **LUMINARIA LINEAL LINEALUCE COMPACT47 L1,502M COMPACT PARA EMPOTRAR EN SUPERFICIE FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K, 220-240VCA, 52W Y 7000 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Azotea						
Lucernario N	10				10,00	
Lucernario S	10				10,00	
					20,00	20,00
				Total u .....:	20,00	2.011,40	40.228,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	566/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.2.5.16 **IG0016I** **U** **LUMINARIA LINEAL LASER BLADE XS FRAME PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 9.9W Y 940 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala E	6				6,00	
					6,00	6,00
Total u .....:				6,00	478,86	2.873,16

8.2.5.17 **IG0017I** **U** **LUMINARIA CIRCULAR PALCO PROYECTOR CUERPO MEDIO NEUTRAL WARM WHITE PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 36W Y 4100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Azotea Baja						
Sala E	2	2,00			4,00	
					4,00	4,00
Total u .....:				4,00	855,15	3.420,60

8.2.5.18 **IG0018I** **U** **LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Galeria SE	2	1,00			2,00	
Galeria NE	2	1,00			2,00	
					4,00	4,00
Total u .....:				4,00	1.003,35	4.013,40

8.2.5.19 **IG0019I** **U** **LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECCIONAL PARA SUSPENDER EN TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 11W Y 2100 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES , ELEMENTOS DE ANCLAJE ELEMENTOS DE CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	18				18,00	
					18,00	18,00
Total u .....:				18,00	993,16	17.876,88

8.2.5.20 **IG0020I** **U** **LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR EASY SPACE Ø 212 FIJA PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO FORMADA POR REFLECTOR METALIZADO, INCLUSO PANTALLA DIFUSURA OPAL, LUMINARIA 3000K CRI 90, 17W Y 2750 LM A COLOR, INCLUSO MONTAJE,ELEMENTOS DE ANCLAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Sala Reuniones	10				10,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	385,42	3.854,20

Total subcapítulo 8.2.5.- ILUMINACION INTERIOR: 241.427,13

Total subcapítulo 8.2.- ELECTRICIDAD: 421.341,39

8.3.- COMUNICACION

8.3.1.- VOZ Y DATOS

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	567/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.3.1.1 **TOMARJ45** **U** **TOMA RJ45 CAT6 INSTALADA EN MÓDULO DE VOZ Y DATOS INDEPENDIENTE O COMPARTIDO CON PUESTO DE TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADA, PROBADA Y CERTIFICADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PUESTOS TRABAJO	13	2,00			26,00	
TOMAS AV	61	2,00			122,00	
TOMA WIFI	17	1,00			17,00	
					165,00	165,00
			Total u .....:	165,00	5,63	928,95

8.3.1.2 **CABLE6** **M** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 4 PARES TRENZADOS DE COBRE SIN APANTALLAR, CATEGORÍA 6 EXTENDIDA TIPO LSZH ENTRE LOS RACKS Y LOS PUESTOS DE TRABAJO. INCLUSO INSTALACIÓN SOBRE BANDEJA EXISTENTE INSTALADA SEGÚN PLANO O BAJO TUBO PVC 20MM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO EN LOS DOS EXTREMOS, PROBADO Y CERTIFICADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. MEDIDOS 3 METROS DE COCA EN CADA EXTREMO DE CADA CABLE.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TOMAS RJ45	165	85,00			14.025,00	
					14.025,00	14.025,00
			Total m .....:	14.025,00	1,98	27.769,50

8.3.1.3 **BANDEJA300** **M** **BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 300X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEMISOTANO	72				72,00	
VERTICALES	24				24,00	
					96,00	96,00
			Total m .....:	96,00	54,35	5.217,60

8.3.1.4 **BANDEJA200** **M** **BANDEJA DE PVC CON TAPA, DE 200X100 MM, PARA SOPORTE DE CABLEADO, SIN SEPARADORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y SOPORTES Y MONTADA APOYADA EN SUELO O SUSPENDIDA DE FORJADO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA PARA SU CORRECTA COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALA CENTRAL	70				70,00	
SALAS Y GALERIAS	52				52,00	
					122,00	122,00
			Total m .....:	122,00	43,89	5.354,58

8.3.1.5 **RACK** **U** **RACK PRINCIPAL CON 2 METROS DE ALTURA Y 80X80 DE BASE CON PUERTA PERFORADA Y ACCESIBLE POR LOS LATERALES, EQUIPADO CON VENTILACIÓN, TOMAS DE CORRIENTE, PANELES DE 24 PUERTOS, PASACABLES, ETC., EQUIPADO CON 8 PANELES DE PARCHEO DE 24 ELEMENTOS CAT6+ PARA TODAS LAS TOMAS DE VOZ Y DATOS, INCLUIDAS LAS TOMAS HEMBRAS CAT6+ CONECTADAS A LOS CABLES UTP QUE SE INSTALEN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE CONECTADO, INSTALADO, PROBADO, CERTIFCADO Y FUNCIONANDO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	2.320,73	2.320,73

Total subcapítulo 8.3.1.- VOZ Y DATOS: 41.591,36

8.3.2.- MEGAFONIA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	568/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.3.2.1 **MEG2** **U** **ALTAVOZ EMPOTRADO EN FALSO TECHO EN COLOR BLANCO CON UN ALTAVOZ DE 6 WS DE 5" PROTEGIDO CON REJILLA EN CAJA METALICA FIREPROOF SEGUN EN 54-24. LA POTENCIA DE ENTRADA ES DE 6 WS EN LINEA DE 100. DISPONE DE UN SISTEMA DE MONTAJE RÁPIDO PARA SU INSTALACIÓN EN TECHO CON PLACAS REGISTRABLES. EL MODELO ES EL 06701 DE EGI. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL EMPOTRAMIENTO EN FALSO TECHO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PSemisotano	15				15,00	
PBaja	6				6,00	
P Pasarela	8				8,00	
Entreplanta	3				3,00	
					32,00	32,00
			Total u .....:	32,00	65,66	2.101,12

8.3.2.2 **E18EPA040** **U** **PROYECTOR LED PARA COLOCAR EN SUELO, PARED O TECHO; CON CARCASA, MARCO Y CUBIERTA POSTERIOR DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN EN COLOR GRIS OSCURO, CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM EXTRABLANCO Y JUNTA DE SILICONA, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 - IK08 / CLASE II, SEGÚN UNE-EN 60598 Y UNE-EN 50102; ÓPTICA HAZ MEDIO AJUSTABLE DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPADO CON MÓDULO DE 34 LED, CON UN CONSUMO DE 53 W Y TEMPERATURA DE COLOR BLANCO AFINABLE (2700/6500 K) DINÁMICO, DRIVER INTEGRADO; PARA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA. CON MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/201. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Pasarela	4				4,00	
					4,00	4,00
			Total u .....:	4,00	1.180,82	4.723,28

8.3.2.3 **MEG7** **U** **DE ATENUADOR DE SONIDO DE HASTA 40 WS, EMPOTRADO CON CONEXION AL CIRCUITO DE ZONA PARA CONTROL DE MENSAJES PRIORITARIOS Y CONEXION A ALTAVOCES DE LA SALA, SEGUN EN 54-24, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	4				4,00	
P Baja	1				1,00	
P Pasarela	2				2,00	
P Entreplanta	1				1,00	
					8,00	8,00
			Total u .....:	8,00	34,51	276,08

8.3.2.4 **MEG6** **U** **DE PUPITRE MICROFONICO PARA CONTROL DE MEGAFONIA, CON CONEXION IP A CENTRAL, UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE 24 V (2,5 AMP) MODELO DC-700ETH. EL EQUIPAMIENTO ES DE OPTIMUS . TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES Y AYUDAS PARA EL CONEXIONADO Y CABLEADO INTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	720,03	720,03

8.3.2.5 **MEG4** **M** **DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE DOS HILOS DE 2,5 MM DE DIAMETRO TRENZADO SEGÚN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano despacho N1	1	5,05			5,05	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	569/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.3.2.5 **M** **CABLE 2x2,5 TRENZADOS EN-54** (Continuación...)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Despacho N2	1	10,30			10,30	
Entrada N	1	2,55			2,55	
Aula N2	1	1,55			1,55	
a atenuador	1	1,36			1,36	
Aseos E1	1	2,45			2,45	
Aseos E2	1	2,45			2,45	
Nucleo Escaleras	1	7,45			7,45	
despacho S1	1	5,05			5,05	
Despacho S2	1	10,30			10,30	
sala Vigilancia	1	1,00			1,00	
Aulas S2	1	1,55			1,55	
a Atenuador	1	1,36			1,36	
					52,42	52,42
P Baja						
De Sala S a Atenuador	1	13,55			13,55	
De Sala N a Atenuador	1	28,00			28,00	
					41,55	41,55
P Pasarela						
De Sala S a Atenuador	1	10,00			10,00	
De Sala E a Atenuador	1	10,20			10,20	
union a atenuador	1	13,80			13,80	
De Sala N a Atenuador	1	10,20			10,20	
entre proyectores	1	16,40			16,40	
de proyector a atenuador	1	3,20			3,20	
					63,80	63,80
Entreplanta						
Nucleo escaleras	1	10,00			10,00	
	1	1,80	1,80		3,24	
					13,24	13,24
					171,01	171,01
			Total m .....:	171,01	5,35	914,90

8.3.2.6 **MEG5** **M** **DE CABLE ESPECIAL PARA MEGAFONÍA DE CUATRO HILOS DE 2,5 MM DE DIÁMETRO TRENZADO SEGUN EN 54-24, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p semisotano	1	31,36			31,36	
	1	2,60			2,60	
	1	4,80			4,80	
	3	27,55			82,65	
					121,41	121,41
			Total m .....:	121,41	6,40	777,02

Total subcapítulo 8.3.2.- MEGAFONIA: 9.512,43

Total subcapítulo 8.3.- COMUNICACION: 51.103,79

8.4.- FONTANERIA

8.4.1 **H08FWW0001** **M** **ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN16, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN O COMPENSADORES DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	570/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				Medición	Precio	Importe
P Semisotano								
Instalaciones O1			1	11,13			11,13	
Aula N1			1	10,63			10,63	
Baños			1	4,45			4,45	
			2	2,80			5,60	
aparato			10	2,00			20,00	
							51,81	51,81
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplanta aseo			1	2,00			2,00	
sanitarios			2	2,00			4,00	
							6,00	6,00
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Azotea Baja			4	6,40			25,60	
aseo			1	4,00			4,00	
							29,60	29,60
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Cubierta			4	1,70			6,80	
							6,80	6,80
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
verticales			3	14,00			42,00	
							42,00	42,00
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
a fuentes			2	25,00			50,00	
							50,00	50,00
							186,21	186,21
					Total m .....:	186,21	7,43	1.383,54

8.4.2 **H08FWW0004** **M** **ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN32, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
sala central	1	16,14			16,14	
	1	8,38			8,38	
vertical	1	14,00			14,00	
					38,52	38,52
			Total m .....:	38,52	12,96	499,22

8.4.3 **H08FWW0005** **M** **ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN40,, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS , PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano						
Despacho S2	1	6,50			6,50	
	1	4,93			4,93	
sala central	1	18,60			18,60	
					30,03	30,03
			Total m .....:	30,03	16,21	486,79

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	571/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.4.4 **H08FWW0006** **M** **ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO, DE DIÁMETRO NOMINAL DN50, INCLUYENDO SOPORTES ISOFÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, MANGUITOS, LIRAS DE DILATACIÓN DIMENSIONADAS SEGÚN INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEMÁS ACCESORIOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1m por calderin	3	1,00	3,00		9,00	
					9,00	9,00
			Total m .....:	9,00	21,11	189,99

8.4.5 **08FCW00026b** **U** **BOMBA ACELERADORA DE 22,2 L/MIN. DE CAUDAL, 2.6 M.C.A. DE PRESIÓN Y 1/50 CV DE POTENCIA, INSTALADA EN CANALIZACIÓN DE FLUXORES, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	2				2,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					3,00	3,00
			Total u .....:	3,00	247,38	742,14

8.4.6 **08FVL00006** **U** **LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA DE CALIDAD MEDIA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1"(22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	5				5,00	
					5,00	5,00
			Total u .....:	5,00	26,75	133,75

8.4.7 **08FDP00092** **U** **DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	5				5,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					6,00	6,00
			Total u .....:	6,00	44,63	267,78

8.4.8 **08FDP00031** **U** **SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR DESDE EL SUMIDERO HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					2,00	2,00
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	2				2,00	
					2,00	2,00
					4,00	4,00
			Total u .....:	4,00	61,54	246,16

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	572/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.4.9 **08FGW00002** **U** **EQUIPO DE GRIFERÍA PARA PUNTO DE RIEGO ANTIHELADAS RECUBIERTO EN NYLON EN PARAMENTO VERTICAL, FORMADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
para estanque	1				1,00	
azotea baja	4				4,00	
cubierta	4				4,00	
					9,00	9,00
			Total u .....:	9,00	29,97	269,73

8.4.10 **E21EA040** **U** **FLUXOR PARA EMPOTRAR, DE APERTURA POR PULSADOR CON DOBLE DESCARGA REGULADO A 3 Y 6 LITROS; CUERPO DEL FLUXOR EN LACADO EN NEGRO, CAJA DE EMPOTRAR Y PLACA DE FIJACIÓN INTERMEDIA, DISPOSITIVO ANTISIFÓNICO INCORPORADO, LLAVE DE PASO INTEGRADA, ENTRADA 1", CAUDAL 1,2 L/S, PRESIÓN A 3 BAR. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/TUBO DE ENLACE A INODORO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE ISNTLAADA Y COMPROBADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	5				5,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					6,00	6,00
			Total u .....:	6,00	272,93	1.637,58

8.4.11 **08FSI00061** **U** **INODORO DE FLUXOMETRO, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR SUAVE, FORMADO POR: TAZA CON SALIDA VERTICAL, MANGUITO TUBO Y VÁLVULA DE DESCARGA, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA CON CAIDA AMORTIGUADA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	5				5,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					6,00	6,00
			Total u .....:	6,00	376,48	2.258,88

8.4.12 **08FSL00181** **U** **LAVAMANOS MURAL DE CHPA DE ACERO LACADO DE 3MM,SEGUN PLANOS FORMADO POR LAVAMANOS DE 40X30 CM, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	
P Azotea Baja	1				1,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	261,80	523,60

8.4.13 **08FSL00191** **U** **LAVABO DE DOS SENOS DE CHAPA DE ACERO LACADO DE 3MM, SEGUN PLANOS, FORMADO POR LAVABO DE DOS SENOS DE 1X0,55 M, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	392,22	784,44

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	573/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.4.14 **E21GEL040** **U** **GRIFO ELECTRÓNICO DE UN AGUA (ACS O AF) MURAL, PARA LAVABO, APERTURA POR SENSOR INFRARROJOS; CAUDAL 6,5 L/MIN, CIERRE AUTOMÁTICO DE LA ELECTRÓVÁLVULA INTEGRADA EN CASO DE PILA AGOTADA, ALIMENTACIÓN POR PILA DE 6 V, INTEGRA UN SISTEMA ANTIBLOQUEO; CONFORME UNE EN 15091. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y COMPROBADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4				4,00	
	2				2,00	
Aseo Azotea Baja	1				1,00	
					7,00	7,00
Total u .....:				7,00	484,75	3.393,25

Total subcapítulo 8.4.- FONTANERIA: 12.816,85

8.5.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

8.5.1.- PROTECCION ACTIVA

8.5.1.1 **08FAA90003** **U** **ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 50 A 80 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	1.943,29	1.943,29

8.5.1.2 **08PIC00p46** **M** **CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 42,4 MM DIÁM. EXTERIOR (1 1/2") Y 3,25 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
Baños	1	9,45			9,45	
Planta baja						
sala central nucleo escalera	1	4,50			4,50	
sala central entrada	1	1,00			1,00	
Planta pasarela	1	7,00			7,00	
Planta Azotea baja	1	6,70			6,70	
					28,65	28,65
Total m .....:				28,65	24,01	687,89

8.5.1.3 **08PIC00049** **M** **CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE 19040, DE 88,9 MM DIÁM. EXTERIOR (3") Y 4,05 MM DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
sala central	1	25,00			25,00	
Grupo presion	1	9,00			9,00	
Planta Pasarela	1	1,00			1,00	
verticales						
nucleo escaleras	1	10,50			10,50	
Zona Oeste edificio	1	5,00			5,00	
					50,50	50,50
Total m .....:				50,50	35,34	1.784,67

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	574/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.5.1.4 **08PIDEA00002N** **U** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCLUYE BASE B501 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS.**
CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE-EN54 PARTE 7 SEGÚN EXIGENCIA DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE RELATIVA A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIOANDO

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	20				20,00	
Planta baja	1				1,00	
Planta Pasarela - gran altura	6				6,00	
Planta azotea baja	2				2,00	
De gran altura	5				5,00	
Planta azotea	4				4,00	
					38,00	38,00
			Total u .....:	38,00	79,35	3.015,30

8.5.1.5 **08PID90102** **U** **CENTRAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y TECNOLOGÍA ANALÓGICA PARA CUATRO LAZOS DE DETECCIÓN, PROVISTA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA DE EMERGENCIA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	4.376,71	4.376,71

8.5.1.6 **08PID90120** **U** **PULSADOR DE ALARMA PARA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL, CON ZÓCALO INTERCAMBIABLE; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	1				1,00	
Planta baja	1				1,00	
Planta Pasarela	2				2,00	
Planta entreplanta	1				1,00	
Planta azotea baja	1				1,00	
					6,00	6,00
			Total u .....:	6,00	44,86	269,16

8.5.1.7 **08PID90200** **U** **AVISADOR ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	27,01	54,02

8.5.1.8 **08PIF90013** **U** **BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. EMPOTRADA, FORMADA POR: ARMARIO METÁLICO LACADO, ABATIBLE, CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	1				1,00	

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	575/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
				1,00	1,00
		Total u .....:	1,00	608,93	608,93

8.5.1.9 **08PIE00033** **U** **EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	132,87	132,87

8.5.1.10 **08PIE90023** **U** **EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,144-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGÚN CTE . MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano	2				2,00	
Planta baja	6				6,00	
Planta Pasarela	2				2,00	
					10,00	10,00
			Total u .....:	10,00	35,20	352,00

8.5.1.11 **ARMHC001** **U** **CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM.**
FRONTAL EXTRAIBLE PINTADO SEGÚN LA DF, PUERTAS "CIEGAS" PINTADAS SEGÚN DF.
CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	923,99	1.847,98

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	576/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.5.1.12 **ARMVC001** **U** **MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**
CONJUNTO DE ARMARIO PARA BIE, PULSADOR DE ALARMA Y EXTINTOR FORMADO POR: CONFIGURACIÓN HORIZONTAL, FORMATO REVERSIBLE, FORMADO POR 2 CUERPOS INDEPENDIENTES, CAJÓN EMPOTRAMIENTO Y FRONTAL EXTRAÍBLE CON MARCO BISELADO , CON DEPARTAMENTO PARA EXTINTOR Y REGISTRO MÓDULO TÉCNICO.TROQUELADO DE MÓDULO TÉCNICO SEGÚN LOS ELEMENTOS DE DETECCIÓN. DIMENSIONES DEL CAJÓN ALTURA= 610, ANCHO= 1105, FONDO= 160 MM.
FRONTAL DE METACRILATO
CERRADURAS DE RESBALÓN EN TERMOPLÁSTICO. PRECINTOS DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTESÍA PARA MANTENIMIENTO. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y TRABAJOS DERIBADOS DEL MISMO EQUIPADA DIÁMETRO 25 MM. CON TOMA AXIAL, VÁLVULA DE 25MM.(1") DE CIERRE ESFÉRICO, DE LATÓN, MANGUERA DE 20 M Y 25MM. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRÍGIDA, NO AUTOCOLAPSABLE, PARA UNA PRESIÓN DE 15KG/CM2. Y UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN NO MENOR DE 1500KG/CM2. LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS, CHORRO, PULVERIZACIÓN Y PARO, MANÓMETRO DE 0 A 15KG/CM2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	
P Primera	2				2,00	
P Segunda	1				1,00	
					4,00	4,00
			Total u .....:	4,00	1.023,83	4.095,32

8.5.1.13 **ARM0010A** **U** **ARMARIO PARA ALOJAR EL EXTINTOR DEJANDO ASI LA VALVULA A UNA ALTURA MINIMA DE 0.80 M Y MAXIMA 1.20 M , DE CHAPA NEGRA DE 3 MM DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
semisotano	3				3,00	
baja	6				6,00	
pasarela	2				2,00	
					11,00	11,00
			Total u .....:	11,00	228,26	2.510,86

Total subcapítulo 8.5.1.- PROTECCION ACTIVA: 21.679,00

8.5.2.- PROTECCION PASIVA

8.5.2.1 **09WWW90015** **M2** **PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO CON MORTERO DE YESO, VERMICULITA Y ADITIVOS PROYECTADO SOBRE ELEMENTOS SUPERFICIALES O LINEALES EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RI-120, INCLUSO MALLA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCIÓN, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pilares						
P1-P22 (Diam.155.5)	2	6,14	0,40		4,91	
P2-P3-P4-P5-P24-P25 (2UPN100)	6	6,14	0,40	2,00	29,47	
P6-P7-P8-P9 (2UPN100)	4	2,62	0,40	2,00	8,38	
P23-P26 (2UPN100)	2	2,62	0,40	2,00	4,19	
P18-P19-P20-P21 (2UPN100)	4	2,62	0,40	2,00	8,38	
P10-P12-P13-P14-P15-P16 (2UPN100) - nucleo de escaleras	6	17,34	0,40	2,00	83,23	
P11-P17 (2UPN180)	2	17,34	0,72	2,00	49,94	
P28-P27 (2UPN100)	2	2,80	0,40	2,00	4,48	
					192,98	192,98
			Total m2 .....:	192,98	25,90	4.998,18

8.5.2.2 **09WWW00090** **M2** **PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE FORJADOS CON MORTERO DE CEMENTO MODIFICADO CON ADITIVOS Y PERLITA EXPANDIDA, PROYECTADO EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RF-120, INCLUSO PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA DEL SOPORTE Y MALLA DE TELA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCION, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	577/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta sotano						
insta	1	40,57			40,57	
	1	41,18			41,18	
	1	45,10			45,10	
despacho	1	19,24			19,24	
	1	22,04			22,04	
vestibulo	1	41,46			41,46	
aula	1	45,22			45,22	
aseos	1	21,01			21,01	
	1	12,50			12,50	
	1	33,90			33,90	
aula	1	44,72			44,72	
despacho	1	21,56			21,56	
	1	19,72			19,72	
	1	25,05			25,05	
inst	1	45,12			45,12	
					478,39	478,39

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entreplanta pasarelas	1	25,45			25,45	
	1	21,98			21,98	
	1	24,93			24,93	
	1	21,98			21,98	
	1	30,35			30,35	
planta alta sala reuniones	1	50,97			50,97	
cubierta castillete	1	8,50	10,50		89,25	
					264,91	264,91

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	4	4,40	5,20		91,52	
hueco ascensor	-4	1,80	1,50		-10,80	
					80,72	80,72

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
nucleo	1	8,30	11,55		95,87	
sup cubierta	1,3	180,80			235,04	
					330,91	330,91
					1.154,93	1.154,93
			Total m2 .....:	1.154,93	28,57	32.996,35

8.5.2.3 **15ACH00045A** **U** **UD. SISTEMA DE SELLADO CONTRA EL FUEGO EN TODOS LOS SECTORES DEL EDIFICIO DE PASO DE TUBERÍAS Y CANALIZACIONES EN FORJADO Y MURO, HASTA RF-240 CON ABRAZADERAS INTUMESCENTES SEGUN DIAMETROS O MOTERO INTEMESCENTE. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE 23802-79. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUNIDADES A SELLAR**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
			Total u .....:	10,00	32,37	323,70

8.5.2.4 **E20WF070** **U** **MANGUITO CORTAFUEGOS PARA TUBOS DE EVACUACIÓN DE DIÁMETRO 125 MM. RESISTENCIA AL FUEGO FORJADO O PAREDES, RF 90 / RF 120 RESPECTIVAMENTE, CONFORME NORMA DIN 4102-2. COMPLETAMENTE INSTALADO SOBRE EL TUBO; I/P.P. DE FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME AL CTE DB SI Y CTE DB HS-5. MEDIDA LA UNIDAD A INSTALAR**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
saneamiento	9				9,00	
					9,00	9,00
			Total u .....:	9,00	120,26	1.082,34

Total subcapítulo 8.5.2.- PROTECCION PASIVA: 39.400,57

8.5.3.- LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	578/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.5.3.1 **08WII00022** **U** **LUMINARIA EMPOTRADA LUMINARIA LENS , FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
los puntos de luz de la luminarias de mergencia los mide Gancedo??						
E1						
Planta semisotano	1				1,00	
Azotea Baja	1				1,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	115,47	230,94

8.5.3.2 **08WII000E2** **U** **LUMINARIA LUMINARIA LENS FORMADA POR TRES MÓDULOS INDEPENDIENTE: CONJUNTO ÓPTICO, SISTEMA ELÉCTRICO Y BATERIA. LUMINARIACON TEDCNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E2						
Azotera baja- sala reuniones	2				2,00	
					2,00	2,00
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E3						
Planta semisotano	6				6,00	
					6,00	6,00
					8,00	8,00
			Total u .....:	8,00	79,44	635,52

8.5.3.3 **08WII000E4** **U** **LUMINARIA RETANGULAR EN ALUMINIO LUMINARIA BLOCK DE REDUCIDAS DIMENSIONES COMPIESTO POR UN CONJUNTO ÓPTICO FORMADO POR REFLECTOR ALUMINIZADO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR EN ALUMINIO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 180LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E4						
Planta semisotano	20				20,00	
Planta baja	10				10,00	
Azotea Baja	1				1,00	
					31,00	31,00
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E5						
Planta semisotano	6				6,00	
Planta baja	4				4,00	
Pasarela	5				5,00	
Entreplanta	2				2,00	
Azotea baja	5				5,00	
					22,00	22,00
					53,00	53,00
			Total u .....:	53,00	93,19	4.939,07

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	579/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.5.3.4 **08WII000E6** **U** **LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA NAOS DE FORMA RECTANGULAR CON ARISTAS REDONDEADAS FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO. BATERIAS LIFEPO4 CON ELECTRÓNICA DE CONTRAL DE CARGA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA Y CONTROL INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE CADA MÓDULO. FORMADO POR UN CUERPO RECTANGULAR, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E6						
Planta semisotano	8				8,00	
P Baja	4				4,00	
					12,00	12,00
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E7						
Planta semisotano	4				4,00	
					4,00	4,00
					16,00	16,00
			Total u .....:	16,00	70,67	1.130,72

8.5.3.5 **08WII000E8** **U** **LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA ATRIA PARA COLOCACIÓN EN GRANDES ALTURAS Y AMPLIOS ESPACIOS INTERIORES. EL BASTIDOR, FABRICADO EN ALUMINIO, ADEMÁS DE DISIPADOR ES EL SOPORTE PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, LAS BATERÍAS Y EL CONJUNTO ÓPTICO. CONSTA DE 4 U 8 LED CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI FALLA EL SUMINISTRO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE DOS PILOTOS LED QUE INCORPORA. FORMADO POR CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II GRADO DE PROTECCION IP43/IK04, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 1000 LM. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E8						
Pasarela	4				4,00	
Azotea baja	2				2,00	
					6,00	6,00
			Total u .....:	6,00	269,94	1.619,64

8.5.3.6 **08WII000E9** **U** **LUMINARIA EMPOTRADA LENS70 FORMADA POR LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED,CON CUERPO CILINDRICO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, CON CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II, CON 1 HORA DE AUTONOMIA Y FLUJO LUMINOSO DE 200 LM, ADEMAS DE ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
E9						
Planta Pasarela	8				8,00	
					8,00	8,00
			Total u .....:	8,00	118,95	951,60

Total subcapítulo 8.5.3.- LUMINARIAS DE EMERGENCIA: 9.507,49

8.5.4.- SEÑALETICA

8.5.4.1 **08PIS90108** **U** **LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED, CON CUERPO RECTANGULAR DIMENSIÓN 320X195 MM EN SUPERFICIE Y ARISTAS PRONUNCIADAS QUE CONSTA DE UNA CARCASA FABRICADA EN MATERIAL SINTÉTICO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO. OFRECE ILUMINACIÓN O SEÑALIZACIÓN PERMANENTE. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CA / 176-300 V CCGRADO DE PROTECCIÓN: IP20 IK04AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II**
RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN, DIMENSIÓN 297X210 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	580/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SALIDA						
P Semisotano	17				17,00	
P Baja	7				7,00	
P Pasarela	4				4,00	
Azotea baja	2				2,00	
					30,00	30,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SIN SALIDA						
P Semisotano	4				4,00	
Azotea baja	1				1,00	
					5,00	5,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Escalera						
P Semisotano	1				1,00	
P Pasarela	1				1,00	
P Entreplanta	1				1,00	
Azotea baja	1				1,00	
					4,00	4,00
					39,00	39,00
			Total u .....:	39,00	23,59	920,01

8.5.4.2 **08PIS90109** **U** **PLACA DE 320X195 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE TIPO BANDEROLA SOBRE PARED IZQUIERDA. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Direccion Evacuacion						
P Semisotano	1				1,00	
P Baja	2				2,00	
P Pasarela	3				3,00	
P Entreplanta	1				1,00	
Azotea baja	1				1,00	
					8,00	8,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Uso restringido						
P Pasarela	1				1,00	
					1,00	1,00
					9,00	9,00
			Total u .....:	9,00	23,59	212,31

8.5.4.3 **08PIS90110** **U** **PLACA CUADRADA DE 210X210 MM FABRICADA EN METACRILATO, QUE INCLUYE UN RÓTULO FRESADO ADHERIDO AL DORSO Y UN FINO PERFIL DECORATIVO DE ALUMINIO EN LA ZONA SUPERIOR PARA UNA PERFECTA INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. SISTEMA DE AJUSTE SUSPENDIDO DESDE EL TECHO. POSIBILIDAD DE CONECTARLE UN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V CAGRADO DE PROTECCIÓN: IP42 IK03. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
extintor						
P Semisotano	2				2,00	
P Baja	2				2,00	
P Pasarela	2				2,00	
					6,00	6,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sirena						
P Semisotano	1				1,00	
P Baja	1				1,00	
P Pasarela	1				1,00	
P Entreplanta	1				1,00	
Azotea baja	1				1,00	
					5,00	5,00

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	581/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Armario equipado						
P Semisotano	2				2,00	
P Baja	2				2,00	
P Pasarela	1				1,00	
P Entreplanta	1				1,00	
					6,00	6,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
BIE						
P Semisotano	2				2,00	
P Baja	2				2,00	
P Pasarela	1				1,00	
P Entreplanta	1				1,00	
					6,00	6,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
No usar en caso de incendio						
P Semisotano	1				1,00	
P Baja	1				1,00	
P Pasarela	1				1,00	
Azotea baja	1				1,00	
					4,00	4,00
					27,00	27,00
			Total u .....:	27,00	23,59	636,93

Total subcapítulo 8.5.4.- SEÑALETICA: 1.769,25

Total subcapítulo 8.5.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 72.356,31

8.6.- ESPECIALES

8.6.1.- GRUPO DE PRESIÓN

8.6.1.1 **06SRPSRM01** **U** **ARMARIO DE CONTADORES FORMADO POR HUECOS EN MURO DE HORMIGÓN PARA CONTADOR DE AGUA, LLAVES DE PASO, VALVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACION, FILTRO, SEGÚN PLANOS, CON BASAMENTO DE HORMIGÓN HM20, SEGÚN MEDIDAS DE PLANOS, INSTALACIÓN DE TUBOS DE RAMALES DE DISTRIBUCIÓN PARA ENTRADA-SALIDA DE TUBOS Ø160. INCLUSO PUERTAS CON CERRADURA HOMOLOGADA POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	474,63	474,63

8.6.1.2 **08FAA90001** **U** **ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	607,28	607,28

8.6.1.3 **08FAC00005** **U** **CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN ARMARIO DE 1,3X0,6X0,5 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
contraincendios	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	779,12	779,12

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	582/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.6.1.4 **IOB021** **U** **GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADO POR: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA, DE UN ESCALÓN Y DE UNA ENTRADA, CUERPO DE IMPULSIÓN DE FUNDICIÓN GG25 EN ESPIRAL CON PATAS DE APOYO Y SOPORTE COJINETE CON PATA DE APOYO, ASPIRACIÓN AXIAL Y BOCA DE IMPULSIÓN RADIAL HACIA ARRIBA, RODETE RADIAL DE FUNDICIÓN GG25, CERRADO, COMPENSACIÓN HIDRÁULICA MEDIANTE ORIFICIOS DE DESCARGA EN EL RODETE, SOPORTE CON RODAMIENTOS DE BOLAS LUBRICADOS DE POR VIDA, ESTANQUEIDAD DEL EJE MEDIANTE CIERRE MECÁNICO SEGÚN DIN 24960, EJE Y CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR, ACCIONADA POR MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS DE 5,5 KW, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP55, EFICIENCIA IE3, PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, CON CAMISA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, CUERPOS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y CONTRABRIDAS DE HIERRO FUNDIDO, DIFUSORES DE POLICARBONATO CON FIBRA DE VIDRIO, CIERRE MECÁNICO, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 0,9 KW, DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE 20 L, BANCADA METÁLICA, VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y DE AISLAMIENTO, MANÓMETROS, PRESOSTATOS, CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL PARA LA OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA DEL GRUPO, SOPORTE METÁLICO PARA CUADRO ELÉCTRICO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, CON. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, INLCUSO REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBOS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE GRUPO DE PRESIÓN**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	5.961,27	5.961,27

8.6.1.5 **IOB020** **U** **DEPÓSITO PARA RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE 12 M³ DE CAPACIDAD, PREFABRICADO DE POLIÉSTER, COLOCADO EN SUPERFICIE, EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON PATAS. INCLUSO, VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR CON LA ACOMETIDA, INTERRUPTORES DE NIVEL, VÁLVULA DE BOLA DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA VACIADO Y VÁLVULA DE CORTE DE MARIPOSA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PARA CONECTAR AL GRUPO DE PRESIÓN, INCLUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO, MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA E INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	2.903,14	2.903,14

8.6.1.6 **08FFPSRM01** **M** **DE CANALIZACIÓN ENTERRADA REALIZADA CON POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø63X4.6, SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR CON EXCAVACION DE PRISMA DE 0,60X0,90 M EN ZANJAS DE TIERRAS REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO NIVELACIÓN, EXTRACIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, TENDIDO DE TUBO, RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 CM. COMPRENDIENDO LECHO DE ARENA DE RIO + TERRENO NATURAL CON TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS ,CON REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, RECUBRIMIENTO DE 10 CM CON HORMIGON HM 20, TENDIDO DE BANDA RIGIDA DE PE. INCLUSO COLOCACION DE TUBO, TALLOS DE TRANSICION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVÍOS, CODOS, TES, DERIVACIONES Y UNIONES DE TUBO CON ACCESORIOS, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL;**
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	15,00			15,00	
					15,00	15,00
Total m .....:				15,00	28,78	431,70

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	583/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.6.1.7 **08FVCSRM11** **U** **VALVULA DE PASO DE COMPUERTA PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS, DE DN50 PN16, CON CUERPO SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN EPOXI Y VASTAGO EN ACERO INOX., INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA**
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	64,32	64,32

8.6.1.8 **08FVF5SR02** **U** **VALVULA DE FLOTADOR CON BOYA ESFERICA ROSCADA PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON CUERPO DE AC. INOX AISI 304, OBTURADOR DE SILICONA, CIERRE INOXIDABLE AISI 304, BOYA INOXIDABLE AISI 316, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase1	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	157,77	157,77

8.6.1.9 **08CCWSRM11** **U** **DE EQUIPO INDICADOR HIDROSTATICO DE NIVEL MÍNIMO PARA ALJIBES DE AGUA CON UN PUNTO DE ALARMA FORMADO POR ELEMENTO CONTROLADOR, BOYA Y SONDA SUMERGIBLE CON CABLE DE 10 METROS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, TENDIDO DE CABLES, ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PROGRAMACIÓN DEL MISMO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y PROGRAMADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	469,98	469,98

8.6.1.10 **08FVB0VQ25** **U** **VALVULA DE RETENCION BATIENTE DE CLAPETA PARA MONTAJE EMBRIDADO DN50 (2") PN16, INCLUSO BRIDAS, JUEGO DE ACCESORIOS Y CONEXIONADOA TUBERIAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	2				2,00	
					2,00	2,00
Total u .....:				2,00	168,97	337,94

8.6.1.11 **8FVBOPSR01** **U** **VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA.**
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	2				2,00	
					2,00	2,00
Total u .....:				2,00	21,61	43,22

8.6.1.12 **08PIV5SR01** **U** **VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN PASO TOTAL CON BOLA EN LATÓN CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA.**
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	2				2,00	
					2,00	2,00
Total u .....:				2,00	57,17	114,34

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	584/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.6.1.13 **08PIV5SR02** **U** **VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON CUERPO EN FUNDICIÓN PARA MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATÓN DE UNIÓN MECÁNICA CON SALIDA ROSCADA.**
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
fase 1	2				2,00	
					2,00	2,00
Total u .....:				2,00	96,29	192,58

Total subcapítulo 8.6.1.- GRUPO DE PRESIÓN: 12.537,29

8.6.2.- ASCENSOR

8.6.2.1 **08MAA90019c** **U** **ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINAS EN CASTILLETE ,825 KGS. 5 PARADAS Y UN EMBARQUE ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA 8 PERSONAS (CARGA NOMINAL 825 KG), VELOCIDAD 1 M/S , MANIOBRA UNIVERSAL, FORMADA POR: MÁQUINA, DE SISTEMA DE TRACCIÓN POR ADHERENCIA, CON GRUPO TRACTOR REGULADO POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA CON LAZO CERRADO Y GRUPO TRACTOR SIN REDUCTOR ALOJADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL HUECO, DOBLE FRENO INDEPENDIENTE Y TACOMETRÍA DE CONTROL DEL GRUPO TRACTOR; CABINA , EQUIPO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0,80 M DE ANCHURA,CABINA EN INOXIDABLE ESPEJO EN CABINA, PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE , AVISADOR SONORO DE PARADAS, BOTONERA TIPO ARÁBIGO Y BRAILE, SUELO DE GRANITO CON RODAPIÉ PERIMETRAL, PASAMANOS Y MEDIO ESPEJO; CUADRO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, CUADRO DE MANDOS, ALUMBRADO DE HUECOS CON INTERRUPTORES CONMUTADOS, TOMAS DE CORRIENTE EN FOSO, CABINA Y ZONAS SUPERIORES, GUIAS DE ACERO, CONTRAPESOS, LIMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAIDAS Y BOTONERA EXTERIOR, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTRATO DE MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO; INSTALADO SEGÚN EL RD 57/2005, REBT, CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTEINCLUSO CUMPLIENDO NORMA DE ACCESIBILIDAD DECRETO 293/2009 . MEDIDA LA INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	22.979,18	22.979,18

Total subcapítulo 8.6.2.- ASCENSOR: 22.979,18

8.6.3.- ANTI-INTRUSISMO

8.6.3.1 **08PR3SKM4** **U** **CÁMARA FIJA DE INTERIOR TIPO MINIDOMO, DS-2CD1743G0-IZ, IP HIK 2.8-12MM,4M,H265+,IR30,WDR,12V/PO, MONTAJE PARA EMPOTRAR EN TECHO. CONEXION MEDIANTE IP.**
INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	5				5,00	
PBaja	1				1,00	
Pasarela	6				6,00	
Entreplanta	2				2,00	
					14,00	14,00
Total u .....:				14,00	376,43	5.270,02

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	585/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.6.3.2 **08PR3SKM3** **U** **CÁMARA FIJA COLOR DS-2CD2645FWD-IZS DE HIK DE ALTA RESOLUCIÓN, BULLET IP HIK 2.8-12MM, 4M, H265+,IR50,WDR,12V/POE. CONEXION MEDIANTE IP.**
FORMADA POR:
- CAMARA
- CARCASA EXTERIOR DOTADA DE CALEFACTOR, VENTILADOR Y PARASOL, ALIMENTADA 230 VCA, PROTECCIÓN IP66. APERTURA DE CARCASA POR PARTE SUPERIOR CON VISIGRA. ACCESO DE CABLEADO POR PARTE INFERIOR Y/O PARTE POSTERIOR.
-SOPORTE DE PARED 30 CM PARA CARCASAS UHO
INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	
PBaja	1				1,00	
Pasarela	3				3,00	
Entreplanta	2				2,00	
					7,00	7,00
			Total u .....:	7,00	648,17	4.537,19

8.6.3.3 **08KFR01010** **U** **ARMARIO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES RACK, DE DIMENSIONES 2026X800X800MM (42 UNIDADES DE ALTURA) Y BASTIDORES DE 19", COMPLETAMENTE DESMONTABLE Y CON PUERTA FRONTAL DOTADA DE CRISTAL TEMPLADO Y CERRADURA. PROVISTO DE 4 VENTILADORES EN TECHO DOTADOS DE TERMOSTATO Y PILOTO LUMINOSO EN PANEL. BASE ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR LUMINOSO Y 6 TOMAS F+N+T 10/16A 250V Y SOPORTE PARA MONTAJE EN BASTIDOR DE 19". GUIAS PASACABLES VERTICALES PARA BASTIDOR EN AMBOS LATERALES Y DE MÍNIMO 5 ANILLAS. REJILLA METÁLICA INTERIOR PARA CONDUCCIÓN DEL CABLEADO DE 300X60MM. COLOCADO SOBRE 4 SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y REGULABLES EN ALTURA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
p semisotano	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	1.470,12	1.470,12

8.6.3.4 **08EWW5SRX07** **U** **MULTISENSOR DE NIVEL DE ILUMINACION Y PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, ALIMENTACION 230 V 1-10V Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 20 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO RZ1-K, SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MODELO A2. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA AL CIRCUITO ELECTRICO CORRESPONDIENTE.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano						
entrada N	1				1,00	
					1,00	1,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PBaja						
Sala N	1				1,00	
G NE	1				1,00	
Nucleo escaleras	1				1,00	
G SE	1				1,00	
Sala S	1				1,00	
					5,00	5,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PPasarela						
Sala O	1				1,00	
G NO	1				1,00	
Sala N	1				1,00	
G NE	1				1,00	
Sala E	1				1,00	
G SE	1				1,00	
Sala S	1				1,00	
G SO	1				1,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	586/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
8.6.3.4	**U**	**MULTISENSOR DE PRESENCIA ILUM**		(Continuación...)	
sala central		1		1,00	
				9,00	9,00
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
P Entreplanta					
				15,00	15,00
		Total u .....:	15,00	84,70	1.270,50

8.6.3.5 **SCI.01008** **U** **CONTACTO MAGNÉTICO A RELÉ EN DOS PARTES A UNA DISTANCIA DE 1 A 12 MM. A PRUEBA DE SABOTAJES. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano						
despacho N1	1				1,00	
entrada N	2				2,00	
aulas N	3				3,00	
aulas S	3				3,00	
despacho S	1				1,00	
					10,00	10,00
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala central	1				1,00	
	1				1,00	
					2,00	2,00
					12,00	12,00
			Total u .....:	12,00	80,28	963,36

8.6.3.6 **08KTC0105A1** **M** **CABLE TRENZADO, FORMADO POR CUATRO PARES DE CONDUCTORES UNIFILARES DE COBRE RIGIDO, CON CUBIERTA TERMOPLASTICA, CODIGO DE COLORES Y PROTEGIDO POR CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, SEGUN EIA/TIA CAT-6, INSTALADO DE UNA TIRADA ENTRE LAS TOMAS Y LOS PANELES REPARTIDORES FORMANDO UN CONJUNTO DE CAT-6 CON LOS DADOS RJ-45. INCLUSO P.P. DE TUBOS PROTECTORES DE PVC FLEXIBLE EMPOTRADOS EN PAREDES, ENTERRADOS EN EL SUELO O POR FALSO TECHO, SEGUN ZONAS DE PASO DE LAS INSTALACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Psemisotano	1	32,70			32,70	
	1	15,35			15,35	
	1	13,65			13,65	
	1	4,25			4,25	
					65,95	65,95
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pbaja	1	3,50			3,50	
					3,50	3,50
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pasarela	1	40,00			40,00	
	1	8,50			8,50	
	1	8,10			8,10	
	1	21,00			21,00	
	1	7,00			7,00	
	1	2,35			2,35	
					86,95	86,95
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Entreplanta	1	17,10			17,10	
vertcal	1	10,70			10,70	
					27,80	27,80
					184,20	184,20
			Total m .....:	184,20	1,98	364,72

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	587/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.6.3.7 **SCI.01004** **M** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 2 PARES TRENZADOS 2X2X1MM2 SIN PANTALLA PARA INSTALAR BAJO TUBO DE PVC O BANDEJA PREVIAMENTE INSTALADOS. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PSemisotano	1	4,25			4,25	
Sala E	1	4,25			4,25	
Aulas S- N	1	11,10			11,10	
Sala vigilancia- Entrada N	1	20,65			20,65	
Despachos	1	34,20			34,20	
por sala central	1	11,90			11,90	
					86,35	86,35

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala S	1	1,65			1,65	
G SE	1	7,00			7,00	
Nucleo escaleras	1	3,40			3,40	
G NE	1	8,00			8,00	
Sala N	1	1,60			1,60	
Sala central	1	46,15			46,15	
					67,80	67,80

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pasarela						
Sala O	1	5,00			5,00	
Sala S	1	4,00			4,00	
G SE	1	5,60			5,60	
Sala E	1	3,00			3,00	
Sala N	1	8,50			8,50	
Sala Central	1	45,00			45,00	
					71,10	71,10
					225,25	225,25
			Total m .....:	225,25	3,19	718,55

8.6.3.8 **SCI.01003** **M** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3X1.5 MM2 DE COBRE 1000 V A INSTALAR BAJO TUBO O EN BANDEJA DE PVC PREVIAMENTE INSTALADA. PARA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS A LOS EXPANSORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PSemisotano	1	4,25			4,25	
Sala E	1	4,25			4,25	
Aulas S- N	1	11,10			11,10	
Sala vigilancia- Entrada N	1	20,65			20,65	
Despachos	1	34,20			34,20	
por sala central	1	11,90			11,90	
					86,35	86,35

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala S	1	1,65			1,65	
G SE	1	7,00			7,00	
Nucleo escaleras	1	3,40			3,40	
G NE	1	8,00			8,00	
Sala N	1	1,60			1,60	
Sala central	1	46,15			46,15	
					67,80	67,80

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pasarela						
Sala O	1	5,00			5,00	
Sala S	1	4,00			4,00	
G SE	1	5,60			5,60	
Sala E	1	3,00			3,00	
Sala N	1	8,50			8,50	
Sala Central	1	45,00			45,00	
					71,10	71,10
					225,25	225,25
			Total m .....:	225,25	5,52	1.243,38

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	588/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

8.6.3.9 **SCI.01007** **U** **UNIDAD CENTRAL DE ALARMA COMPATIBLE CON ADEMCO, 16 ZONAS AMPLIABLES A 464 (MULTIPLEXADAS O HASTA 48 ZONAS VÍA RADIO). 11 A 154 SALIDAS. TRANSMISOR TELEFÓNICO MULTIPROTOCOLO BIDIRECCIONAL. 1 A 32 TECLADOS. 16 PARTICIONES (CON 128 ESPACIOS). HASTA 500 CÓDIGOS. PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA. VERIFICACIÓN DE ALARMAS. FUNCIONES HORARIAS CON CALENDARIOS. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala O	1				1,00	
					1,00	1,00
				Total u .....:	584,10	584,10

8.6.3.10 **SCI.01015** **U** **SIRENA DE EXTERIOR PIEZOELÉCTRICA EN CAJA DE METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA. 110 DB CON SEÑALIZACION LUMINOSA. MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
	2				2,00	
					2,00	2,00
				Total u .....:	173,07	346,14

Total subcapítulo 8.6.3.- ANTI-INTRUSISMO: 16.768,08

Total subcapítulo 8.6.- ESPECIALES: 52.284,55

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 INSTALACIONES : 1.022.112,58

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	589/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 9 AISLAMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

9.1 **09TPP90224** **M2** **AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DELANA MINERAL, DE 80 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
= partida TY1	1	32,94			32,94	
=ty2	1	143,70			143,70	
= TY4	1	4,42			4,42	
=tr1	1	556,59			556,59	
=tr2	1	33,94			33,94	
= TR3	1	16,01			16,01	
					787,60	787,60
			Total m2 .....:	787,60	9,71	7.647,60

9.2 **09TPP90251** **M2** **AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL RÍGIDO DELANA MINERAL, DE 40 MM DE ESPESOR Y 70 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
= TY5	1	71,91			71,91	
					71,91	71,91
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubierta central	1	183,00			183,00	
					183,00	183,00
					254,91	254,91
			Total m2 .....:	254,91	11,90	3.033,43

9.3 **09ASS00035** **M2** **AISLAMIENTO DE SUELOS CON LÁMINA DE POLIETILENO ESPUMADO DE 5 MM DE ESPESOR, SOLAPADAS 8 CM, INCLUSO CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , M2,5 (1:8) DE 3 CM DE ESPESOR Y P.P. DE RECRECIDO ENCUENTROS CON PARAMENTOS CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pasarela entreplanta						
sala N	1	8,00	3,95		31,60	
G NE - G SE	2	9,30	2,90		53,94	
Sala E	2	4,55	1,45		13,20	
	1	8,02	1,53		12,27	
					111,01	111,01
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
sala central	1	180,00			180,00	
					180,00	180,00
					291,01	291,01
			Total m2 .....:	291,01	15,79	4.595,05

9.4 **E11XH010** **M2** **IMPREGNACIÓN HIDRÓFUGA DE EFECTO COLMATADOR DE PH SIMILAR AL HORMIGÓN, PENETRACIÓN SOBRE SOPORTE SECO, LIMPIO Y SIN POLVO, IMPIDIENDO LA ASCENSIÓN POR CAPILARIDAD. DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2.2 DE LA SECCIÓN HS1 PUNTO C.3. DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD DEL CTE. MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
n planta semisotano	1	670,00			670,00	
					670,00	670,00
			Total m2 .....:	670,00	5,96	3.993,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 AISLAMIENTOS : 19.269,28

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	590/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

10.1.- SUELO

10.1.1 **10SNS0DA** **M2** **SOLADO CON BALDOSAS DIRECCIONAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P semisotano						
escaleras	2	0,75			1,50	
	1	1,45			1,45	
vestibulo	1	0,90			0,90	
P baja						
Sala O	1	2,95			2,95	
	1	0,60			0,60	
Sala N-S	2	0,85			1,70	
Escaleras	2	0,75			1,50	
	1	1,45			1,45	
Pasaralera expositiva	2	0,75			1,50	
	1	1,45			1,45	
Escaleras	2	0,70			1,40	
entreplanta	2	0,75			1,50	
P Alta	2	0,75			1,50	
	1	1,45			1,45	
Sala reunicones	2	0,90			1,80	
					22,65	22,65
			Total m2 .....:	22,65	61,07	1.383,24

10.1.2 **10SNS00002** **M2** **SOLADO CON BALDOSAS DE BOTONES DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja						
sala entrada	1	0,36			0,36	
					0,36	0,36
			Total m2 .....:	0,36	61,07	21,99

10.1.3 **10SNS90011p** **M2** **SOLADO CON BALDOSAS DE MÁRMOL SIMILAR DE LAS EXISTENTES, INCLUSO OLAMBRILLAS EN MARMOL ROJO E INCRUSTACION DE ROSA DE LOS VIENTOS EN ACERO CON DISTINTOS ESMALTADOS RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
sala central - formacion de rosa de los vientes	1	180,00			180,00	
					180,00	180,00
			Total m2 .....:	180,00	98,28	17.690,40

10.1.4 **10SNR90010** **M** **RODAPIÉ DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
sala central	4	8,25			33,00	
	4	3,65			14,60	
ag	1	18,60			18,60	
deduccion huecos	-12	1,55			-18,60	
					47,60	47,60
			Total m .....:	47,60	14,68	698,77

10.1.5 **E11XW010** **M2** **PULIDO Y ABRILLANTADO DE MÁRMOL IN SITU INCLUSO RETIRADA DE LODOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	591/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Baja						
sala central	1	166,24			166,24	
so	1	84,91			84,91	
gno/gne/gns/	4	47,79			191,16	
sn	1	77,82			77,82	
sa	1	11,37			11,37	
	1	60,37			60,37	
ss	1	78,13			78,13	
					670,00	670,00
			Total m2 .....:	670,00	10,84	7.262,80

10.1.6 **10SCS90040** **M2** **SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X30 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
instalaciones O1-O2	2	40,15			80,30	
inst. N1-N3-S1-S3	4	12,50			50,00	
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
					167,30	167,30
			Total m2 .....:	167,30	63,48	10.620,20

10.1.7 **10SCR90040** **M** **RODAPIÉ DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE 30X8 CM, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, APLOMADO DE LA CAPA DE MORTERO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Planta Semisotano						
instalaciones O1-O2	2	28,30			56,60	
inst. N1-N3-S1-S3	4	15,60			62,40	
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
ag	1	28,16			28,16	
deducción huecos	-2	1,57			-3,14	
	-4	0,93			-3,72	
	-2	1,55			-3,10	
	-8	1,50			-12,00	
	-4	1,55			-6,20	
					156,00	156,00
			Total m .....:	156,00	9,65	1.505,40

10.1.8 **10SWW00061** **M2** **RECRECIDO DE SUELOS DE 5 CM DE ESPESOR, CON MORTERO M10 (1:4), INCLUSO EXTENDIDO, MAESTREADO Y FRATASADO SUPERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
					37,00	37,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
instalaciones O1-O2	2	40,15			80,30	
inst. N1-N3-S1-S3	4	12,50			50,00	
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
					167,30	167,30

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Planta Semisotano						
instalaciones O1-O2	2	28,30			56,60	
inst. N1-N3-S1-S3	4	15,60			62,40	
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
ag	1	28,16			28,16	
deducción huecos	-2	1,57			-3,14	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	592/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
10.1.8	**M2**	**RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO**		(Continuación...)	
		-4 0,93		-3,72	
		-2 1,55		-3,10	
		-8 1,50		-12,00	
		-4 1,55		-6,20	
				156,00	156,00
				360,30	360,30
		Total m2 .....:	360,30	13,99	5.040,60

10.1.9 **10STS00020** **M2** **SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO DE 40X40 CM CON MARMOLINA DE GRANO MEDIO, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
inst. N2-S2	2	18,50			37,00	
					37,00	37,00
			Total m2 .....:	37,00	26,65	986,05

10.1.10 **RSR005** **M2** **PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO, ANTIDESLIZANTE, DE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE ABSORBENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE: CAPA DE IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE, DILUIDA EN DOS PARTES DE AGUA; MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS, DE 80 G/M² DE MASA SUPERFICIAL; DOBLE CAPA BASE (DE 1 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO; DOBLE CAPA DECORATIVA (DE 0,3 KG/M² CADA CAPA) DE MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE, TEXTURA LISA, COLOR OCRE, COLOREADO EN MASA CON PIGMENTO EN PASTA; CAPA DE SELLADO FORMADA POR DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE CON RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y DOS MANOS DE SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE, LA PRIMERA MEZCLADA CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCOLORAS, INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y PAÑOS DE TRABAJO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DE LA MALLA, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO BASE, LIJADO DE PEQUEÑAS ADHERENCIAS E IMPERFECCIONES, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE MICROCEMENTO DECORATIVO, APLICACIÓN DE LA CAPA DE SELLADO, LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 1						
Planta Semisotano						
despacho	1	19,26			19,26	
	1	20,69			20,69	
vestibulo	1	40,15			40,15	
aulas N1-N3-S1-S3	4	12,50			50,00	
Aulas N2-S2	2	18,50			37,00	
despacho S	1	18,50			18,50	
	1	21,50			21,50	
antedespacho	1	24,07			24,07	
zona ascensor	1	30,75			30,75	
salida	1	14,50			14,50	
sala central	1	166,25			166,25	
entreplanta	1	23,15			23,15	
Planta alta	1	21,15			21,15	
sala de reuniones	1	53,66			53,66	
					540,63	540,63

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Aseos	1	21,00			21,00	
	1	12,50			12,50	
Azotea Baja						
Aseos	1	11,70			11,70	
					45,20	45,20
					585,83	585,83
			Total m2 .....:	585,83	84,77	49.660,81

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	593/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

10.1.11 **RSB012b** **M²** **BASE PARA PAVIMENTO INTERIOR, DE 40 MM DE ESPESOR, DE MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE, CT - C16 - F3 SEGÚN UNE-EN 13813, VERTIDO CON MEZCLADORA-BOMBEADORA, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN; Y POSTERIOR APLICACIÓN DE LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO, (0,15 L/M²). INCLUSO BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN.**
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL SOPORTE DE HORMIGÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. EXTENDIDO DEL MORTERO MEDIANTE BOMBEO. APLICACIÓN DEL LÍQUIDO DE CURADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DEDUCIR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS PILARES SITUADOS DENTRO DE SU PERÍMETRO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIPO 1						
Planta Semisotano						
despacho	1	19,26			19,26	
	1	20,69			20,69	
vestibulo	1	40,15			40,15	
aulas N1-N3-S1-S3	4	12,50			50,00	
Aulas N2-S2	2	18,50			37,00	
despacho S	1	18,50			18,50	
	1	21,50			21,50	
antedespacho	1	24,07			24,07	
zona ascensor	1	30,75			30,75	
salida	1	14,50			14,50	
sala central	1	166,25			166,25	
entreplanta	1	23,15			23,15	
Planta alta	1	21,15			21,15	
sala de reuniones	1	53,66			53,66	
					540,63	540,63

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Aseos	1	21,00			21,00	
	1	12,50			12,50	
Azotea Baja						
Aseos	1	11,70			11,70	
					45,20	45,20
					585,83	585,83
			Total m² .....:	585,83	26,52	15.536,21

10.1.12 **RST010** **M²** **PAVIMENTO DE MOQUETA DE FIBRA SINTÉTICA 60% POLIPROPILENO Y 40% POLIAMIDA, DE PELO CORTADO, FABRICADA POR PROCESO TUFTING, SUMINISTRADA EN ROLLOS DE 4X20 M. COLOCACIÓN EN OBRA: CON ADHESIVO DE CONTACTO, SOBRE CAPA FINA DE NIVELACIÓN.**
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA CAPA FINA DE NIVELACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y RECORTE DEL PAVIMENTO. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO. CUMPLIENDO LA RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE POR NORMATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pasarela entreplanta						
sala N	1	37,70			37,70	
G NE - G SE	2	25,20			50,40	
Sala E	1	26,80			26,80	
Sala S	1	32,70			32,70	
					147,60	147,60
			Total m² .....:	147,60	36,29	5.356,40

10.1.13 **10SWW90007** **M** **CINTA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA EN COLOR ROJO EN BASE DE ALUMINIO 40MM DE GROSOR, PARA EL MARCAJE DE SUELOS, RESISTENTE AL AGUA, AL VAPOR Y A LOS DETERGENTES, INCLUSO P.P. DE REPLANTEO Y COLOCACIÓN MEDIANTE PEGADO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	594/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	18		1,30		23,40	
P Baja	18		1,30		23,40	
P Exposicion	48		1,30		62,40	
P Entreplanta	17		1,30		22,10	
P Alta	17		1,30		22,10	
					153,40	153,40
			Total m .....:	153,40	1,92	294,53

Total subcapítulo 10.1.- SUELO*:* **116.057,40**

10.2.- PAREDES

10.2.1 **10LAM900BB** **M2** **REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
aseos	3	2,30	2,10		14,49	
	1	3,75	2,10		7,88	
	1	2,25	2,10		4,73	
Azotea Baja	1	1,45	2,10		3,05	
					30,15	30,15

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
aseos	1	18,70	2,40		44,88	
	1	15,60	2,40		37,44	
P Alta						
aseos	1	11,70	2,50		29,25	
ag	1	11,37			11,37	
					122,94	122,94
					153,09	153,09
			Total m2 .....:	153,09	125,90	19.274,03

10.2.2 **10LAM90006** **M2** **REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO NEGRO ENCERADO DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS, INCLSUO TRATAMIENTO ENCERADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
ascensor	4	3,00	2,80		33,60	
	1	8,25	2,80		23,10	
	2	1,60	2,80		8,96	
	2	2,79	2,80		15,62	
	1	5,80	2,80		16,24	
Planta baja						
ascensor	4	4,55	2,70		49,14	
	2	5,19	2,70		28,03	
	2	1,75	2,70		9,45	
	2	2,79	2,70		15,07	
Entreplanta						
ascensor	4	4,55	2,70	2,00	98,28	
	2	5,19	2,70	2,00	56,05	
	2	1,75	2,70	2,00	18,90	
	2	2,79	2,70	2,00	30,13	
Azotea Baja	1	6,81	2,50		17,03	
	2	3,35	2,50		16,75	
	2	1,30	2,50		6,50	
	1	5,19	2,50		12,98	
	2	1,63	2,50		8,15	
	2	2,79	2,50		13,95	
	1	4,43	2,50		11,08	
cubiertas cubos	5	5,00	5,00	2,00	250,00	
ag	1	26,48			26,48	
					765,49	765,49

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	595/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
Mueble-forro		4 9,00 2,50		90,00	
				90,00	90,00

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
para formacion de carpinteria						
pv02	1	3,60	1,00		3,60	
pv03	2	3,60	1,00		7,20	
fv01	2	2,06	1,00		4,12	
					14,92	14,92
					870,41	870,41
			Total m2 .....:	870,41	68,38	59.518,64

10.2.3 **10CWmcol** **M2** **REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MICROCEMENTO EN COLOR A DEFINIR CON INCLUSIÓN DE ÁRIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 16 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGULACIÓN, ACABADO A BASE DE ÁRIDO DE MÁRMOL PROYECTADO Y NIVELADO CON EL LIGANTE, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Alta						
aseos	1	11,70	2,50		29,25	
					29,25	29,25
			Total m2 .....:	29,25	49,66	1.452,56

10.2.4 **10CWE90002** **M2** **ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO, EXTENDIDA SOBRE PARAMENTO VERTICAL ENFOSCADO, ACABADO APLASTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta semisotano						
despacho N1	1	17,70	2,70		47,79	
Antedespacho	1	18,45	2,70		49,82	
vestibulo	1	28,30	2,70		76,41	
Instalaciones	2	44,45	2,70		240,03	
S1-S2-S3-N1-N2-N3						
Aulas S1-S2-S3-N1-N2-N3	2	44,45	2,70		240,03	
cuartos instalaciones	2	28,30	2,70		152,82	
despacho	1	18,95	2,70		51,17	
Antedespacho	1	17,20	2,70		46,44	
Antedespacho	1	19,95	2,70		53,87	
Ascensor -salida	1	42,00	2,70		113,40	
sala central	1	47,60	2,70		128,52	
ag	1	198,45			198,45	
					1.398,75	1.398,75
			Total m2 .....:	1.398,75	32,13	44.941,84

10.2.5 **10CEE00003** **M2** **ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TL-2						
P semisotano						
aseos	3	2,30	2,70	2,00	37,26	
	1	3,75	2,70	2,00	20,25	
	1	2,30	2,70	2,00	12,42	
ag	1	11,21	1,00	2,00	22,42	
deduccion puertas						
PM02	-6	0,92	2,03	2,00	-22,41	
					69,94	69,94
			Total m2 .....:	69,94	21,39	1.496,02

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	596/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

10.2.6 **RGS010** **M2** **REVESTIMIENTO DECORATIVO EN FACHADAS SOBRE PLACA CEMENTOSA, CON MORTERO REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS TIPO REV_02 DEL ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, ACABADO FRATASADO, DE COLOR A ELEGIR, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA DE 1,2 MM, COMPUESTO DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS, SOBRE IMPRIMACIÓN REGULADORA DE LA ABSORCIÓN , DE COLOR A ELEGIR, A BASE DE RESINAS DE SILICONA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CUARZO MICROGRANULAR Y CARGAS MINERALES SELECCIONADAS. APLICADO CON LLANA SOBRE PLACA CEMENTOSA. INCLUSO P/P DE SELLADO DE JUNTAS ENTRE PANELES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SELLADOR MONOCOMPONENTE , PRODUCTO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA, QUE SE PRESENTA COMO UNA PASTA TIXOTRÓPICA FÁCILMENTE APLICABLE, DE EFECTO REVOQUE COLOREABLE PARA MOVIMIENTOS DE HASTA EL 12,5%., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10X10 MM Y 110 GR/M2 FIJADO Y TENSADO CON UN SOLAPE MÍNIMO DE 10 CM A CADA LADO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, ARISTAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE Y PROTECCIÓN DE LA CARPINTERÍA CON CINTA ADHESIVA DE PINTOR, INCLUSO PREPARACIÓN DEL PARAMENTO SOPORTE YA REVESTIDO, APLICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN, EJECUCIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL, CONSTRUIDO SEGÚN DIT, DAU DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M²,**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TY-5						
P Cubierta	2	3,10	3,30		20,46	
	1	5,39	3,30		17,79	
ag	1	1,87	1,00		1,87	
deduccion puertas						
PM03	-1	0,92	2,03		-1,87	
P Azotea Baja	1	5,30	3,05		16,17	
P Cubierta	1	5,30	3,30		17,49	
					71,91	71,91
			Total m2 .....:	71,91	20,23	1.454,74

10.2.7 **10LAM90BB** **M2** **REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACIÓN DE PASAMANOS SEGÚN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras de chapa	2	7,00			14,00	
					14,00	14,00
			Total m2 .....:	14,00	162,24	2.271,36

10.2.8 **10LAM90BA** **M2** **REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2	2,40	2,50		12,00	
					12,00	12,00
			Total m2 .....:	12,00	162,24	1.946,88

10.2.9 **E11JZ030** **M** **ZÓCALO DE ALUMINIO DE LÍNEAS RECTAS DE FÁCIL INSTALACIÓN DE 80X17 MM CON ACABADO LACADO NEGRO MATE, RECIBIDO SOBRE SOPORTES, I/ALISADO Y LIMPIEZA. ACCESORIOS DE MONTAJE DE PLÁSTICO (ESQUINAS Y TERMINALES). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
sala	2	8,50			17,00	
	2	10,50			21,00	

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	597/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
				38,00	38,00
		Total m .....:	38,00	11,93	453,34

10.2.10 **10LAM9P002** **M2** **REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO, COLOR A ELEGIR DE 1,5MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE PERFILES METÁLICOS LIGEROS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ESCALERA - central						
P Semisotano- Baja- exposicion	3	9,50	1,20		34,20	
Horizontal						
vertical	3	0,17	1,20	18,00	11,02	
P Entreplanta Horizontal	1	9,85	1,20		11,82	
vertical	1	0,17	1,20	17,00	3,47	
P Alta	1	10,10	1,20		12,12	
Vertical	1	0,17	1,20	17,00	3,47	
					76,10	76,10

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escaleras acceso pasarela						
Horizontal	2	2,80	1,30	2,00	14,56	
Vertical	16	1,30	0,17	2,00	7,07	
	16	1,30	0,17	2,00	7,07	
					28,70	28,70
					104,80	104,80
			Total m2 .....:	104,80	142,15	14.897,32

10.2.11 **10CWmcol** **M2** **REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MICROCEMENTO EN COLOR A DEFINIR CON INCLUSIÓN DE ÁRIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FÁBRICA DE LADRILLO, REALIZADO CON LIGANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 16 MM, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGULACIÓN, ACABADO A BASE DE ÁRIDO DE MÁRMOL PROYECTADO Y NIVELADO CON EL LIGANTE, INCLUSO P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
tipo 2						
Planta Semisotano						
Aseos	1	21,10			21,10	
	1	12,50			12,50	
planta alta						
Aseos	1	4,12			4,12	
	1	2,04			2,04	
					39,76	39,76
			Total m2 .....:	39,76	49,66	1.974,48

10.2.12 **10CWE90002** **M2** **ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO, EXTENDIDA SOBRE PARAMENTO VERTICAL ENFOSCADO, ACABADO APLASTADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
despacho	1	4,91	3,93		19,30	
	1	5,26	3,93		20,67	
vestibulo	1	10,22	3,93		40,16	
aula	2	3,52	5,23		36,82	
A*(((B+C)/2)*D)	4	1,42	5,11	3,75	48,98	
instalaciones	2	3,52	5,23		36,82	
A*(((B+C)/2)*D)	4	1,42	5,11	3,75	48,98	
instalaciones	2	10,22	3,92		80,12	
despacho	1	3,93	4,67		18,35	
	1	5,50	3,93		21,62	
antedespacho	1	3,93	6,13		24,09	
					395,91	395,91
			Total m2 .....:	395,91	32,13	12.720,59

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	598/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

10.2.13 **10CEE00004** **M2** **ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
despacho	1	4,91	3,93		19,30	
	1	5,26	3,93		20,67	
vestibulo	1	10,22	3,93		40,16	
aula	2	3,52	5,23		36,82	
A*(((B+C)/2)*D)	4	1,42	5,11	3,75	48,98	
instalaciones	2	3,52	5,23		36,82	
A*(((B+C)/2)*D)	4	1,42	5,11	3,75	48,98	
instalaciones	2	10,22	3,92		80,12	
despacho	1	3,93	4,67		18,35	
	1	5,50	3,93		21,62	
antedespacho	1	3,93	6,13		24,09	
					395,91	395,91
			Total m2 .....:	395,91	29,72	11.766,45

Total subcapítulo 10.2.- PAREDES*:* **174.168,25**

10.3.- TECHOS

10.3.1 **E08CYA031** **M2** **FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) PERFORADAS CLEANEO AKUSTIK D127 REDONDA R 10/23, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICA CLEANEO LINEAR 10/23R CON PERFORACIONES REDONDAS 10/23 DE 12,5 MM DE ESPESOR, QUE INCORPORA UN VELO ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO EN SU DORSO, ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C DE 60X27X0,6 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1500 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELGUES COLOCADOS ENTRE 650-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 300-334 MM. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELGUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE). CONFORME A NORMATIVA ATEDY. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano						
zona ascensor	1	36,88			36,88	
sala central	1	166,25			166,25	
salida	1	14,50			14,50	
					217,63	217,63
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
Sala S	1	85,06			85,06	
G SE	1	47,88			47,88	
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala E	1	60,41			60,41	
GNE	1	47,90			47,90	
Sala N	1	84,98			84,98	
					349,33	349,33
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pasarela expositiva						
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala E	1	26,81			26,81	
					49,91	49,91
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Entraplanta 02						
Núcleo	1	23,10			23,10	
					23,10	23,10
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P alta						
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala reuniones	1	53,66			53,66	
					76,76	76,76

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	599/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
				716,73	716,73
		Total m2 .....:	716,73	46,17	33.091,42

10.3.2 **10TWW00011** **M2** **TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Baja						
G SO	1	47,87			47,87	
G NO	1	47,87			47,87	
					95,74	95,74
			Total m2 .....:	95,74	26,94	2.579,24

10.3.3 **10TWW00p11** **M2** **TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR HIDRÓFUGO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Semisotano						
Aseos	1	21,10			21,10	
	1	12,50			12,50	
planta alta						
Aseos	1	4,12			4,12	
	1	2,04			2,04	
					39,76	39,76
			Total m2 .....:	39,76	30,49	1.212,28

Total subcapítulo 10.3.- TECHOS: 36.882,94

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 REVESTIMIENTOS : 327.108,59

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	600/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

11.1 **11APA00176** **M2** **PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM , INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE-01	2	1,40	2,10		5,88	
					5,88	5,88
			Total m2 .....:	5,88	188,20	1.106,62

11.2 **11APAPE03** **M2** **PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO EN CHAPA DE ACERO PERFORADA LACADA EN NEGRO TEXTURIZAD, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE-02	1	1,40	2,10		2,94	
					2,94	2,94
			Total m2 .....:	2,94	188,20	553,31

11.3 **11APA0021P** **M2** **PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO TEXTURIZADO LACADO CON MARCO OCULTO(> 3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PM-01	8	1,00	2,10		16,80	
PM-02	1	1,00	2,10		2,10	
PM-03	2	1,62	2,10		6,80	
					25,70	25,70
			Total m2 .....:	25,70	187,07	4.807,70

11.4 **11APC0P125** **M2** **PUERTA DE HOJAS CORREDERAS EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS DE ACERO NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8 MM, , INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PM-04	1	1,00	2,10		2,10	
					2,10	2,10
			Total m2 .....:	2,10	182,34	382,91

11.5 **LFA010** **Ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE 69 MM DE ESPESOR, , 1000X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR RAL 8017, CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.**
INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	601/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 11 CARPINTERÍA

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-01		1				1,00	
						1,00	1,00
				Total Ud .....:	1,00	698,36	698,36

11.6 **LFA010b** **Ud** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE DOS HOJAS DE 69 MM DE ESPESOR, 1620X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS, REVESTIDAS CON EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO DE ACERO GALVANIZADO TIPO CS5 DE 1,5 MM DE ESPESOR, ACABADO LACADO EN COLOR , CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO MODELO GEZE TS 5000, SELECTOR DE CIERRE PARA ASEGURAR EL ADECUADO CERRADO DE LAS PUERTAS MODELO DICTATOR SR90, ELECTROIMÁN MODELO GD 50, CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.**
INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-02		4				4,00	
PRF-8		1				1,00	
						5,00	5,00
				Total Ud .....:	5,00	1.644,97	8.224,85

11.7 **LFA010c** **Ud** **PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO LEN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, ELECTROIMÁN GD 50.**
INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-03		2				2,00	
						2,00	2,00
				Total Ud .....:	2,00	1.695,35	3.390,70

11.8 **LFA010d** **Ud** **PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO, Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO MODELO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-04		2				2,00	
PRF-08		1				1,00	
						3,00	3,00
				Total Ud .....:	3,00	1.559,57	4.678,71

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	602/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

11.9 **LFA010e** **Ud** **PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE DOS HOJAS, 1800X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-05	1				1,00	
					1,00	1,00
Total Ud .....:				1,00	1.585,12	1.585,12

11.10 **LFA010f** **Ud** **PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA, EI2 45-C5, DE UNA HOJA, 900X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO,Y CERCO DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EN CHAPA DE ACERO LACADA EN NEGRO TEXTURIZADO, CON CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO TESA CT 2000D, INCLUSO MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO, FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO, SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES, COLOCACIÓN DE LA HOJA, COLOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF-07	2				2,00	
PRF-06	3				3,00	
					5,00	5,00
Total Ud .....:				5,00	739,94	3.699,70

11.11 **E26PB060** **U** **CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 2 HOJAS, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF 03	2				2,00	
PRF 05	1				1,00	
					3,00	3,00
Total u .....:				3,00	1.188,58	3.565,74

11.12 **E26PB050** **U** **CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO PARA APERTURA DE PUERTA DE 1 HOJA, EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PUERTA. DISPOSITIVO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, Y FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1125. CONFORME A CTE DB SI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF 06	3				3,00	
PE01	2				2,00	
					5,00	5,00
Total u .....:				5,00	526,83	2.634,15

11.13 **E16CPA010** **U** **PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE, INCOLORA, DE 10 MM, DE 2190X896, INCLUIDO HERRAJES, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y MANIVELA, INSTALADA. CON VIDRIO Y CADA UNO DE SUS COMPONENTES O HERRAJES DE CERRAJERÍA CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PV-01	4				4,00	
mv01	2				2,00	
					6,00	6,00
Total u .....:				6,00	1.097,08	6.582,48

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	603/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

11.14 **E15ME010** **M2** **MAMPARA FIJA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, ESMALTADA AL HORNO, FORMANDO BASTIDOR CON DESPIECE EN RETÍCULA CUADRADA O RECTANGULAR, CON ENCUENTROS A INGLETE SOLDADOS Y JUNQUILLOS A PRESIÓN, PATILLAS PARA ANCLAJE, INCLUIDO CORTE, PREPARACIÓN Y SOLDADURA DE PERFILES EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA INCLUSO COLOCACIONY ANCLAJE A FABRICA . MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA SUPORFICEI EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
MV-01 FIJO	2	2,21	2,76		12,20	
	2	0,62	2,76		3,42	
FV-02	4	11,78	5,55		261,52	
FV-03	6	1,40	3,26		27,38	
FV-04	6	1,40	2,63		22,09	
FV-05	4	0,60	1,91		4,58	
fv-06	4	0,60	1,91		4,58	
fv-01	1	2,10	5,00		10,50	
pv02	1	3,60	3,75		13,50	
pv03	2	3,20	2,00		12,80	
v02	4	2,40	4,30		41,28	
					413,85	413,85
			Total m2 .....:	413,85	145,02	60.016,53

11.15 **11LVA80054p** **M2** **VENTANA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO II (0,50-1,50 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V-01	8	1,40	0,93		10,42	
					10,42	10,42
			Total m2 .....:	10,42	367,93	3.833,83

11.16 **11LWW80000** **U** **MECANISMO DE APERTURA OSCILOBATIENTE EN VENTANAS DE ALUMINIO CON APERTURA ABATIBLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V-01	7				7,00	
					7,00	7,00
			Total u .....:	7,00	107,39	751,73

11.17 **11LPC80050b** **U** **PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,60 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FV02	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	5.353,85	5.353,85

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	604/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

11.18 **11LPC800501** **U** **PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA RECTA AUTOPORTANTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, DOS HOJAS FIJAS Y DOS MÓVILES, DE DIMENSIONES TOTALES 3,20 X 2,10 M., VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 12 MM, ZÓCALO SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 350 MM, REFORZADA CON CAUCHO Y FELPILLO, SENSORES DE PROXIMIDAD PARA ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA Y BATERÍA DE EMERGENCIA, CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA BLOQUEO DE HOJAS MÓVILES, CARRO DE DESLIZAMIENTO, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. INCLUSO ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE A LOS FORJADOS Y CONEXION ELECTRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FV03	2				2,00	
					2,00	2,00
Total u .....:				2,00	5.135,34	10.270,68

11.19 **11LPA80040** **M2** **PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO DE 60 MICRAS, TIPO III (1,50-3 M2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V02	4	1,20	2,10		10,08	
					10,08	10,08
Total m2 .....:				10,08	290,80	2.931,26

11.20 **11SBA90032** **M** **PASAMANOS EN ACERO TUBULAR LAMINADO EN FRÍO DE 50X4MM DE DIÁM. CON SOPORTES CADA 1 M DE 30X2 MM DE DIÁM. ANCLADOS EN LOS PARAMENTOS, COLOR A DEFINIR POR L LA DF INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDO LA LONGITUD DESARROLLADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B02- salida de planta sotano	2	50,00			100,00	
B03- doble pasamanos	2	8,00			16,00	
B04	1	100,00			100,00	
B09	1	14,00			14,00	
b03 semisotano	2	1,90			3,80	
b03 alta	2	3,60			7,20	
					241,00	241,00
Total m .....:				241,00	28,08	6.767,28

11.21 **E15BA170** **M** **BARANDILLA SEGUN PLANOS, CONSTRUIDA CON CHAPA DE ACERO NEGRO DE E5MM CON CAPA PROTECTORA NATURAL E INCOLORA CON FORMACION DE PASAMANSO SOLDADA A MESETA DE ESCALERA CON CHAPA DE CERA PROTECTORA, TODO EL CONJUNTO ELABORADO EN TALLER¡ Y MONTAJE EN OBRA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
DESGLOSAR LA MEDICION						
B02	1	100,00			100,00	
					100,00	100,00
Total m .....:				100,00	91,31	9.131,00

11.22 **10LAM90B01** **M** **REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADOR DE 3MM DE ESPESOR, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE PERFILES METÁLICOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ADEMAS DE FORMACION DE PASAMANOS SEGUN DETALLE DE CARPINTERIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	605/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 11 CARPINTERÍA

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B04			2	100,00			200,00	
							200,00	200,00
					Total m .....:	200,00	92,26	18.452,00

11.23 **12LSM80100b** **M** **BARANDILLA FORMADA POR ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PIEZAS DE ACERO INOX, A PAVIMENTO , CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B08	2	5,00			10,00	
					10,00	10,00
			Total m .....:	10,00	129,94	1.299,40

11.24 **11SBA00003** **M** **BARANDILLA EN ACERO FORMADA POR: BASTIDOR CON DOBLE BARANDAL EN TUBO LAMINADO EN FRÍO DE DIÁM.60X2 MM Y DIÁM. 40X2 MM, ENTREPAÑO CON CABLE TENSOR, SEPARADORES DE ENTREPAÑO DE TUBO DIÁM. 20X1,5 MM, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B07	1	45,00			45,00	
					45,00	45,00
			Total m .....:	45,00	74,59	3.356,55

11.25 **E15BA040** **M** **BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 40X60X1,5 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,5 MM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS CADA 120 CM, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 20X20X3 MM CON JUNQUILLOS ROSCADOS PARA VIDRIO IMPRESO ARMADO COLOR 6/7 MM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B05	80				80,00	
					80,00	80,00
			Total m .....:	80,00	135,40	10.832,00

11.26 **E15BA010** **M** **BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON DOBLE PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS E INFERIOR A 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, Y BARROTES VERTICALES DE 50X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.MEDIDA LONGITUD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B06	1	22,00			22,00	
					22,00	22,00
			Total m .....:	22,00	104,65	2.302,30

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 CARPINTERÍA : 177.208,76

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	606/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

12.1 **12LSM80100** **M2** **ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
MV-01 fijos	2	2,21	2,76		12,20	
	2	0,62	2,76		3,42	
FV-01	2	2,06	4,92		20,27	
FV-03	6	1,40	3,26		27,38	
FV-04	6	1,40	2,63		22,09	
PV-02	1	3,60	3,75		13,50	
PV-03	2	3,20	1,75		11,20	
laterales						
pv02	2	1,00	6,00		12,00	
pv03	4	1,00	4,00		16,00	
fv01	4	1,00	5,00		20,00	
					158,06	158,06
			Total m2 .....:	158,06	100,36	15.862,90

12.2 **12ACT80016** **M2** **ACRISTALAMIENTO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE INTERIOR DE 3+3 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM Y VIDRIO EXTERIOR CON 6+6 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V-01	8	1,40	0,93		10,42	
					10,42	10,42
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V-02	4	2,40	4,30		41,28	
					41,28	41,28
					51,70	51,70
			Total m2 .....:	51,70	65,65	3.394,11

12.3 **12LSR80106** **M2** **ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 10 MM, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 20 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vidrio pisable	1	1,45	3,45		5,00	
cubo (4.40*2.60)/2=	1	5,72			5,72	
					10,72	10,72
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pasarela expositiva	1	5,00			5,00	
	2	4,40			8,80	
	1	10,10	0,80		8,08	
					21,88	21,88
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FV-02	2	3,99	5,55		44,29	
	2	3,74	5,55		41,51	
	2	4,05	5,55		44,96	
laterales	4	5,55	0,50		11,10	
					141,86	141,86
					174,46	174,46
			Total m2 .....:	174,46	224,46	39.159,29

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	607/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

12.4 **12LSM80102** **M2** **ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN DBT-2004 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FV-05	4	0,60	1,91		4,58	
FV-06	4	0,60	1,91		4,58	
					9,16	9,16
			Total m2 .....:	9,16	107,65	986,07

12.5 **12LSM80102Ab** **M2** **LUCERNARIO CUBOS DE GRANDES DIMENSIONES FORMADO POR ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS LUNAS TEMPLADAS 8+8 CAMARA DE AIRE DE 16MM RELLENO DE ARGON Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONTROL SOLAR COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, PERFIL DE ALUMINIO LACADO EN COLOR ,TALADROS PARA ANCLAJES A CANTO DE FORJADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE ESPECIFICO PARA SOPORTE DE VIDRIOS DE GRANDES DIMENSIONES, ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANCLAJE , CABLES DE ACERO INOXIDABLE, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS DE NEOPRENO ; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubos	2	4,91	4,56	2,00	89,56	
	2	3,92	4,56	2,00	71,50	
	2	3,21	4,20		26,96	
lucernario nucleo escaleras	1	2,55	5,30		13,52	
	2	2,55	2,00		10,20	
	1	2,30	5,30		12,19	
					223,93	223,93
			Total m2 .....:	223,93	907,08	203.122,42

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 VIDRIO : 262.524,79

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	608/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

13.1 **13IPP00001** **M2** **PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
techo acustico						
P Semisotano						
zona ascensor	1	36,88			36,88	
sala central	1	166,25			166,25	
salida	1	14,50			14,50	
P Baja						
Sala S	1	85,06			85,06	
G SE	1	47,88			47,88	
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala E	1	60,41			60,41	
GNE	1	47,90			47,90	
Sala N	1	84,98			84,98	
Pasarela expositiva						
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala E	1	26,81			26,81	
P Entraplanta 02						
Núcleo	1	23,10			23,10	
P alta						
Núcleo	1	23,10			23,10	
Sala reuniones	1	53,66			53,66	
techo continuo						
P Baja						
G SO	1	47,87			47,87	
G NO	1	47,87			47,87	
					812,47	812,47

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
planta baja						
Sala O-S-N	3	37,50	9,75		1.096,88	
Sala E	1	37,50	2,40		90,00	
sala central	1	49,50	6,03		298,49	
sala de reuniones	1	25,30	2,50		63,25	
ag	1	81,99			81,99	
					1.630,61	1.630,61

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
deduccion huecos						
planta baja						
sala entrada Puertas	-1	4,69	2,10		-9,85	
	-1	2,07	2,10		-4,35	
	-1	2,98	2,10		-6,26	
	-1	2,15	2,10		-4,52	
Salas N-S ventana	-4	1,40	0,93		-5,21	
Puertas salas S- N	-4	2,07	2,10		-17,39	
	-2	2,50	2,10		-10,50	
Ventanas sala E	-2	1,40	0,93		-2,60	
Puertas sala E	-2	2,06	2,10		-8,65	
	-1	5,19	2,10		-10,90	
Azotea Baja						
puerta mantenimiento	-1	0,84	2,10		-1,76	
					-81,99	-81,99
					2.361,09	2.361,09
			Total m2 .....:	2.361,09	5,55	13.104,05

13.2 **13SII90022** **M2** **PINTURA IGNÍFUGA INTUMESCENTE CON BASE DE RESINA Y CARGAS, SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS HASTA ALCANZAR LA RF EXIGIDA EN PROYECTO FORMADO POR: RASCADO, LIMPIEZA DE ÓXIDOS, PRIMERA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO. MANOS DE ACABADO Y POSTERIOR DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pilares						
P1-P22 (Diam.155.5)	2	6,14	0,40		4,91	
P2-P3-P4-P5-P24-P25 (2UPN100)	6	6,14	0,40	2,00	29,47	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	609/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 13 PINTURAS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
13.2	M2	**PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS**		(Continuación...)	

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P6-P7-P8-P9 (2UPN100)	4	2,62	0,40	2,00	8,38	
P23-P26 (2UPN100)	2	2,62	0,40	2,00	4,19	
P18-P19-P20-P21 (2UPN100)	4	2,62	0,40	2,00	8,38	
P10-P12-P13-P14-P15-P16 (2UPN100) - nucleo de escaleras	6	17,34	0,40	2,00	83,23	
P11-P17 (2UPN180)	2	17,34	0,72	2,00	49,94	
P28-P27 (2UPN100)	2	2,80	0,40	2,00	4,48	
					192,98	192,98
Cubierta sala central	1	166,30			166,30	
nucleo	1	8,30	11,55		95,87	
					262,17	262,17
					455,15	455,15
		Total m2 .....:		455,15	26,01	11.838,45

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 PINTURAS : 24.942,50

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	610/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 14 ACCESIBILIDAD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

14.1 **08PID90250** **U** **AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO DE ALARMA PARA INSTALACIÓN INTERIOR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P Semisotano	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	27,01	27,01

14.2 **14WSS00040** **U** **ROTULO INDICACIONES DE ZONAS ACCESIBLES CON PLACA DE LATÓN PULIDO DE 30X6 CM, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Salida Accesible	1				1,00	
Ascensor Accesible	4				4,00	
Itinerario Accesible	2				2,00	
Acceso a Itinerario Accesible	2				2,00	
					9,00	9,00
			Total u .....:	9,00	34,58	311,22

14.3 **E11JPR40** **M2** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE DESNIVEL ,PARA SEÑALIZACIÓN DE INICIO/FINAL DE TRAMOS DE ESCALERAS/RAMPAS, FORMADO POR LOSETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V, DE 412X600X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON TORNILLERIA RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	10	1,20	0,60		7,20	
rampas	2	1,50	0,60		1,80	
a pasarela	4	1,20	0,60		2,88	
					11,88	11,88
			Total M2 .....:	11,88	192,68	2.289,04

14.4 **E11JPR40b** **M2** **PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA, CRUCE O CAMBIO DE DIRECCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE ADVERTENCIA O PELIGRO, FORMADO BOTONES DE ACERO INOXIDABLE 316L , COLOR NEGRO, INOXTÁCTIL, DE 30X3,3 MM. SEPARADOS ENTRE EJES 55 MM. Y DISPOSICIÓN ORTOGONAL (324 PZ/M2). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
acceso	1				1,00	
cruce	1				1,00	
delante informacion	1				1,00	
ascensor	5				5,00	
acceso	1	7,50	0,50		3,75	
semisotano	2	1,50			3,00	
alta	2	1,50			3,00	
					17,75	17,75
			Total M2 .....:	17,75	231,04	4.100,96

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	611/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

14.5 **E11JP040b** **M** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PELDAÑO , FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V , DE 1000X30X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.).**
GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. DE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	16	1,30		5,00	104,00	
pasarelas	16	1,40		2,00	44,80	
					148,80	148,80
			Total m .....:	148,80	17,35	2.581,68

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 ACCESIBILIDAD : 9.309,91

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	612/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 15 EQUIPAMIENTO

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

15.1 **TMB010** **U** **MÓDULO DE BANCO CURVO DE ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA CUMPLIENDO ACCESIBILIDAD, FABRICADO POR COLADAS. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y TRABAJS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD DE BANCO EJECUTADO E INSTALADO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
modulos	3				3,00	
					3,00	3,00
Total u .....:				3,00	3.077,31	9.231,93

15.2 **14SCTTE07** **M2** **TOLDO DE TEJIDOS SINTÉTICOS DE 1ª CALIDAD PARA PROTECCIÓN DE GALERIAS , INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE ANCLAES , CUELGUES , CUERDAS DE SUJECCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
galeria	2	11,78	5,55		130,76	
					130,76	130,76
Total m2 .....:				130,76	21,40	2.798,26

15.3 **14WWW00010** **U** **SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRONICO POR AIRE CALIENTE DE CHAPA METÁLICA ESMALTADA, CON REGULADOR DE TIEMPOS, MOTOR DE 100 W Y RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 2000 W, CON RELÉ TÉRMICO DE PROTECCIÓN Y UN CAUDAL DE 3 M3 POR MINUTO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo E1	1				1,00	
Aseo E2	1				1,00	
Aseo Azotea Baja	1				1,00	
					3,00	3,00
Total u .....:				3,00	269,58	808,74

15.4 **SME030** **U** **DISPENSADOR DE PAPEL, CON CAPACIDAD PARA 125 HOJAS DE PAPEL, CHAPA LACADA, DE 310X420X40 MM, CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo E1	4				4,00	
Aseo E2	4				4,00	
Aseo Azotea Baja	2				2,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	25,78	257,80

15.5 **SMD010** **U** **DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRÓNICO CON DISPOSICIÓN MURAL, DE 1 L DE CAPACIDAD, MODELO PRESTOSAN 7630 "PRESTO EQUIP", CARCASA DE ABS, COLOR BLANCO, DE 270X110X110 MM, CON CIERRE MEDIANTE CERRADURA Y LLAVE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo E1	3				3,00	
Aseo E2	3				3,00	
Aseo Azotea Baja	1				1,00	
					7,00	7,00
Total u .....:				7,00	197,33	1.381,31

15.6 **14MAB90130** **U** **DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD MÁXIMA 735 MM, DIAM. EXTERIOR 30 MM, ACERO DE ESPESOR 1,5 MM, Y PLETINA DE ANCLAJE DE 300X100X3 MM, PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo E1	2				2,00	
Aseo E2	2				2,00	

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	613/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 15 EQUIPAMIENTO

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
				4,00	4,00
		Total u .....:	4,00	122,47	489,88

15.7 **ESP0010L** **U** **ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 200X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
2				2,00	
				2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	646,82	1.293,64

15.8 **ESP0020L** **U** **ESPEJO DE BAÑO RECTANGULAR 120X80 CM SUMINISTRADO CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN. INCORPORA SISTEMA ANTIVAHO Y TECNOLOGÍA TÁCTIL.INCLUSO ACCESORIOS Y TRABAJOS COMPETMENTARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ELECTRICA . MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1				1,00	
				1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	260,71	260,71

15.9 **TMB010b** **U** **MOSTRADOR DE INFORMACION DE DIMENSIONES 5X1.3 M FORMADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA POR MOSTRADOR EN ACERO LACADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO ENCERADO FABRICADO POR COLADAS, PARTE ACCESIBLE Y PARTE EN MARMOL ROJO PULIDO MACIZO CON ILUMINACION EN LA PARTE INFERIOR CON ILUMINACION DE TIRA DE LED . INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION , CONEXIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADO Y FUNCIONANDO**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1				1,00	
				1,00	1,00
			Total u .....:	1,00	14.431,62	14.431,62

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 15 EQUIPAMIENTO : 30.953,89

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	614/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 16 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

16.1.- DEMOLICIONES

16.1.1 **FZB040** **M²** **LIMPIEZA MECÁNICA DE FOSO DE ESTANQUE DE MORTERO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DE LANZA DE AGUA A PRESIÓN, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO,INCLUSO MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO, REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LIMPIEZA, APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AGUA CON LANZA DE AGUA. DESMONTAJE DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS. CARGA DEL MATERIAL PROYECTADO Y LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
estanques	2	45,25	0,30		27,15	
	2	118,00			236,00	
					263,15	263,15
			Total m² .....:	263,15	18,43	4.849,85

16.1.2 **01TLL90100** **M2** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
exterior						
rampa	1	35,55			35,55	
					35,55	35,55
			Total m2 .....:	35,55	0,28	9,95

16.1.3 **01KSB90001** **M** **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA CON TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entrada	2	3,65			7,30	
					7,30	7,30
			Total m .....:	7,30	7,35	53,66

16.1.4 **01XHW90002** **M3** **DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00	0,85	3,15	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85	0,80	2,74	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65	0,80	2,90	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35	0,80	2,70	
					11,49	11,49
			Total m3 .....:	11,49	219,83	2.525,85

Total subcapítulo 16.1.- DEMOLICIONES*:* **7.439,31**

16.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

16.2.1 **02AVV00002** **M3** **EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
exterior						
rampa Norte	1	7,85	0,40		3,14	
Este	1	10,45	0,50		5,23	
Sur	1	10,00	0,25		2,50	
					10,87	10,87
			Total m3 .....:	10,87	1,61	17,50

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	615/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

16.2.2 **02RCM00002** **M2** **COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00		3,70	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85		3,42	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65		3,63	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35		3,38	
					14,13	14,13
			Total m2 .....:	14,13	0,96	13,56

16.2.3 **03WSS00131** **M3** **SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00	0,30	1,11	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85	0,30	1,03	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65	0,30	1,09	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35	0,30	1,01	
					4,24	4,24
			Total m3 .....:	4,24	28,68	121,60

Total subcapítulo 16.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 152,66

16.3.- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

16.3.1 **10SSS00004** **M2** **SOLERA DE HORMIGÓN DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE, UNCKUSO ANCLAJES DE AMBAS SOLERAS CON ANCLAJES DE ACERO, RESINAS EPOXIPARA ANCLAJE Y MATERIA COMPLEMENTARIO O PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00		3,70	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85		3,42	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65		3,63	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35		3,38	
					14,13	14,13
			Total m2 .....:	14,13	44,19	624,40

16.3.2 **03WSS80000** **M2** **CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion						
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00		3,70	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85		3,42	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65		3,63	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35		3,38	
					14,13	14,13
			Total m2 .....:	14,13	15,06	212,80

16.3.3 **05HRM80110** **M3** **HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/16/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 16 MM, EN PILASTRAS SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS PARA QUEDAR VISTAS, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	616/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 16 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
	1	1,70	0,25	0,45		0,19	
	1	1,50	0,25	1,00		0,38	
	1	1,50	0,25	1,55		0,58	
	1	2,10	0,25	2,00		1,05	
						2,20	2,20
				Total m3 .....:	2,20	797,36	1.754,19

16.3.4 **03HRZ80010** **M3** **HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XD2, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTÍA SEGUN PLANOS, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
ejecucion de cimentacion							
P1-1.75X1.90	1	1,85	2,00	0,45		1,67	
P2-1.75X175	1	1,85	1,85	0,40		1,37	
P3-2.10X1.55	1	2,20	1,65	0,40		1,45	
P4-2.40X1.25	1	2,50	1,35	0,40		1,35	
						5,84	5,84
				Total m3 .....:	5,84	217,43	1.269,79

16.3.5 **RLC020** **M²** **APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE IMPREGNACIÓN INCOLORA INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MAXRITE INHIBITOR , (RENDIMIENTO: 0,5 KG/M²), PARA LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO FRENTE A LA CORROSIÓN.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
	2	1,70	0,25			0,85	
	2	1,50	0,25			0,75	
	2	1,50	0,25			0,75	
	2	2,10	0,25			1,05	
	2	0,45	0,25			0,23	
	2	1,00	0,25			0,50	
	2	1,55	0,25			0,78	
	2	2,00	0,25			1,00	
						5,91	5,91
				Total m² .....:	5,91	13,98	82,62

16.3.6 **NIM020** **M²** **IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL AGUA POR SU CARA INTERIOR, CON MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE BICOMPONENTE MAXCLEAR TOP , COLOR GRIS, TEXTURA LISA, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CEMENTO ESPECIAL Y ÁRIDOS SELECCIONADOS, RESISTENCIA A PRESIÓN HIDROSTÁTICA POSITIVA DE 9 BAR Y A PRESIÓN HIDROSTÁTICA NEGATIVA DE 3 BAR, CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES, CON CERTIFICADO DE POTABILIDAD, APLICADO EN CAPAS SUCESIVAS, DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL.MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
	2	1,70	0,25			0,85	
	2	1,50	0,25			0,75	
	2	1,50	0,25			0,75	
	2	2,10	0,25			1,05	
	2	0,45	0,25			0,23	
	2	1,00	0,25			0,50	
	2	1,55	0,25			0,78	
	2	2,00	0,25			1,00	
						5,91	5,91
				Total m² .....:	5,91	20,46	120,92

Total subcapítulo 16.3.- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS: 4.064,72

16.4.- PASARELA

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	617/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

16.4.1 **05ACT00101** **Kg** **ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES SOLDADAS, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, CARTELAS, PLACAS DE APOYO RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
en planta Rampa						
transversales140.60.5	3	1,85	14,24		79,03	
	1	1,55	14,24		22,07	
	2	1,63	14,24		46,42	
	2	2,41	14,24		68,64	
	2	1,60	14,24		45,57	
Longitudinales 140.60.5	3	1,53	14,24	2,00	130,72	
	2	0,70	14,24	2,00	39,87	
	48	1,00	14,24	2,00	1.367,04	
	2	0,90	14,24	2,00	51,26	
	1	1,70	14,24	2,00	48,42	
	2	0,95	14,24	2,00	54,11	
	2	0,78	14,24	2,00	44,43	
Diagonales 140.60.5	2	1,17	14,24		33,32	
	4	1,35	14,24		76,90	
	2	1,48	14,24		42,15	
	2	1,88	14,24		53,54	
	2	1,57	14,24		44,71	
	6	1,45	14,24		123,89	
	10	1,37	14,24		195,09	
Verticales 140.60.5	16	1,00	14,24		227,84	
	28	1,00	14,24		398,72	
	32	1,00	14,24		455,68	
					3.649,42	3.649,42

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
transversales 100.60.5	5	1,61	11,10	2,00	178,71	
	8	1,63	11,10	2,00	289,49	
	13	1,66	11,10	2,00	479,08	
					947,28	947,28
					4.596,70	4.596,70
			Total kg .....:	4.596,70	3,43	15.766,68

16.4.2 **05ACW00051** **Kg** **ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA, CON CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 16 MM Y TALADRO CENTRAL DE 5 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE,IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	1,70	19,50		33,15	
	1	1,50	19,50		29,25	
	1	1,50	19,50		29,25	
	1	2,10	19,50		40,95	
					132,60	132,60
			Total kg .....:	132,60	3,45	457,47

16.4.3 **10SWW00p21** **M2** **CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LABRADA DE 2 MM DE ESPESOR, CREANDO DESARROLLO DEL PELDAÑEADO APOYADO SOBRE ESCUADRAS METÁLICAS, INCLUSO ANCAJES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EJECUTARLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCION**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa	1	14,60	1,66		24,24	
	1	12,90	1,66		21,41	
	1	9,00	1,66		14,94	
					60,59	60,59
			Total m2 .....:	60,59	86,52	5.242,25

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	618/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

16.4.4 **05AFF80010** **Kg** **ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B04 pasamanos- PENDIENTE CHAPA	1	100,00			100,00	
					100,00	100,00
Total kg .....:				100,00	3,77	377,00

16.4.5 **E15BA010B** **M** **BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 50X40X1,50 MM, PILASTRAS DE 40X40X1,50 MM CADA 70 CM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A ELEMENTOS DE FÁBRICA O LOSAS, BARANDAL SUPERIOR A 12 CM DEL PASAMANOS 3 CM EN PERFIL DE 40X40X1,50 MM, E INFERIOR TENSOR METÁLICO Y BARROTES VERTICALES DE 30X15 MM A 10 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B-07						
	2	9,00			18,00	
	2	7,60			15,20	
	1	3,50			3,50	
	1	13,00			13,00	
	1	9,00			9,00	
	1	14,00			14,00	
	1	15,50			15,50	
	1	1,80			1,80	
					90,00	90,00
Total m .....:				90,00	106,80	9.612,00

Total subcapítulo 16.4.- PASARELA: 31.455,40

16.5.- SANEAMIENTO

16.5.1 **04ESP9012** **U** **MODIFICACIONES DE ARQUETAS HASTA LA NUEVA COTA DE ACERADO (ALTURA DE MAS/MENOS 20-30 CM) CONSISTENTE EN RETIRADA DE TAPA ACTUAL Y CERCO, RECRECIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, NUEVO CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4				4,00	
					4,00	4,00
Total u .....:				4,00	97,82	391,28

16.5.2 **04ECP90p09** **M** **COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE POLIETILENO4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
exterior	1	10,00			10,00	
					10,00	10,00
Total m .....:				10,00	46,13	461,30

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	619/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

16.5.3 **E03AHR090** **U** **ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 60X60X60 CM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa exterior	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	183,23	183,23

16.5.4 **04EAP90200** **U** **ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50:5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa exterior	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	274,27	274,27

Total subcapítulo 16.5.- SANEAMIENTO: 1.310,08

16.6.- ALBAÑILERIA

16.6.1 **06WPP00001** **M** **FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLOS HUECO SENCILLO Y DOBLE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10	4,00			40,00	
	10	9,00			90,00	
	10	4,00			40,00	
					170,00	170,00
Total m .....:				170,00	17,85	3.034,50

16.6.2 **06WRF90004** **M2** **RAMPA ANTIDESLIZANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1,20 M DE ANCHURA MÍNIMA, Y RECORRIDO MÁXIMO DE 3 M PARA PENDIENTE DE 12%, DE 0,18 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: CITARA DE LADRILLO PERFORADO SEPARADOS 1,10 M A EJE Y TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REGULACIÓN Y RECRECIDO DE SUELO DE 5 CM Y PAVIMENTACIÓN CON BALDOSA DE CEMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE Y P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	9,00	1,66		14,94	
					14,94	14,94
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa Norte	1	7,85			7,85	
Este	1	10,45			10,45	
Sur	1	10,00			10,00	
					28,30	28,30
					43,24	43,24
Total m2 .....:				43,24	261,58	11.310,72

16.6.3 **10SSS9020** **M2** **SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	620/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN				Medición	Precio	Importe
rampa Norte			1	7,85			7,85	
Este			1	10,45			10,45	
Sur			1	10,00			10,00	
							28,30	28,30
					Total m2 .....:	28,30	44,13	1.248,88
						Total subcapítulo 16.6.- ALBAÑILERIA:		**15.594,10**

16.7.- ACABADOS

16.7.1 **RSP0011AA** **M2** **SOLADO DE BALDOSAS DE MÁRMOL SIERRA ELVIRA, 60X40X3 CM, ACABADO APOMAZADO, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA 3 MM, CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE SOLADO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
entrada	1	86,80			86,80	
					86,80	86,80
			Total m2 .....:	86,80	80,73	7.007,36

16.7.2 **RSP001ZAAA** **M2** **SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR , Y RECIBIDO CON MORTERO DE CMENETO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO P/P DE JUNTAS DE DILATACION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARKAS A LOS BORDES DE CONFINAMIENTO TREJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA SEGUN NTE RSS. INCLUSO TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA, ERTIDO DE CAPA DE ARENA . MORTERO Y ESPOLVOREO CON CEMENTO EN LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO, COLOCACION DE PIERZAS, LECHADA Y FREGADO DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampas exterior						
Norte	1	9,80			9,80	
	1	6,00			6,00	
Este	1	4,80			4,80	
	1	8,30			8,30	
Sur	1	6,50			6,50	
					35,40	35,40
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa	1	14,60	1,66		24,24	
	1	12,90	1,66		21,41	
	1	9,00	1,66		14,94	
					60,59	60,59
					95,99	95,99
			Total m2 .....:	95,99	106,59	10.231,57

16.7.3 **PAV0010C** **M2** **RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA 20X20X6, ABUJARDADO EN SU PARTE SUPERIOR, CON BORDES RECTOS, SENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO SEMI-SECO DE CEMENTO (M-80) DE 5 CMS DE ESPESOR, Y RECUBIDO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO, TODO ELLO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO, INCLUSP P/P DE JUTNAS DE DILATAC ION, CORTES A REALIZAR PARA AJUSTARLAS A LOS BORDES DEL CONFINAMIENTO, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, Y LIMPIEZAA, SEGÚN NTE-RSS. INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMEINTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REPLANTEO, MAESTRA Y NIVELES MEDIANTE EL TENDIDO DE CORDELES. LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN DE LA BASE. VERTIDO DE LA CAPA DE ARENA. VERIDO DEL MORTERO. ESPOLVOREO CON CEMENTO DE LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE MORTERO. COLOCACIÓN D ELAS PIEZAS. FREFADO ABUNDANTE DE LAS BALDOSAS. VERTIDO DE UNA LECHADA DE CEMENTO PARA EL RELLENO DE JUNTAS, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE FRAGUADO. ELIMINACIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	621/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
entrada		1 106,50		106,50	
				106,50	106,50
		Total m2 .....:	106,50	159,26	16.961,19

16.7.4 **10SNS0DA** **M2** **SOLADO CON BALDOSAS DIRECCIONAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 50X50 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampas						
Norte	2	0,95			1,90	
	1	1,30			1,30	
Este	1	1,10			1,10	
	1	1,10			1,10	
Sur	1	1,15			1,15	
	1	2,30			2,30	
					8,85	8,85
			Total m2 .....:	8,85	61,07	540,47

16.7.5 **10PNP90060** **M** **PELDAÑO FORMADO POR HUELLA ABRILLANTADA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA SIERRA ELVIRA DE 3 CM Y 2 CM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE CON ABUJARDADO DE SEÑALIZACION DE ACCESIBILIDAD , RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10	4,00			40,00	
	10	9,00			90,00	
	10	4,00			40,00	
					170,00	170,00
			Total m .....:	170,00	72,27	12.285,90

16.7.6 **13EEE00020** **Kg** **PINTADO AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SOPORTES, VIGAS Y VIGUETAS ESTRUCTURALES METÁLICAS, FORMADO POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDO EN PESO NOMINAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PINTADOS.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
= kg de acero	1	4.596,70			4.596,70	
					4.596,70	4.596,70
			Total kg .....:	4.596,70	0,56	2.574,15

Total subcapítulo 16.7.- ACABADOS: 49.600,64

16.8.- ESTANQUES

16.8.1 **IMPERMEABILIC** **M2** **IMPERMEABILIZACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON REFUERZO DE MALLLA , DE 2 MM DE ESPESOR TOTAL CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE , APLICADA MEDIANTE SISTEMA DE PROYECCIÓN MECÁNICA EN CALIENTE CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 2 KG/M2; Y CAPA DE ACABADO DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV EN MÚLTIPLES COLORES, COMPUESTO POR POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE Y DISOLVENTES, APLICADA MEDIANTE BROCHA O RODILLO O MÁQUINA TIPO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA SOBRE LA SUPERFICIE EN UNA MANO CON UN CONSUMO TOTAL DE 0,25 KG/M2, INCLUSO ENCUENTRO CON ZABALETAS CAZOLETAS Y PARAMNETOS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
estanques	2	45,25	0,30		27,15	
	2	118,00			236,00	
					263,15	263,15
			Total m2 .....:	263,15	23,30	6.131,40

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	622/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
16.8.2	FUEN01	Ud **INSTALACION ELECTRO HIDRAULICO PARA FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE TIPO WINNER 75 O SIMILAR CON PREFILTRO, POTENCIA 0.75CV, TRIFÁSICA 230/400V O MONOFÁSICA 230V (CON CONDENSADOR), IP-55, 2850 RPM, CUERPO EN POLIPROPILENO REFORZADO CON PRFV, SELLO MECÁNICO, TURBINA NORYL, EJE Y TONILLERÍA EN ACERO INOX AISI-316, CONEXIÓNES DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN MEDIANTE ROSCA HEMBRA DE 2" O TUBO PVC DN63 CON ENLACES RÁPIDOS INCLUIDOS. MEDIDA A UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2				2,00	
					2,00	2,00
Total UD .....:				2,00	554,76	1.109,52

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	623/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

16.8.3 **FUEN02** **Ud** **RECINTO PARA INSTALACIONES DE FUENTE ORNAMENTAL FORMADO POR FOSO DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 FABRICADO EN CENTRAL CON ADITIVO HIDRÓFUGO DE DIMENSIONES INTERIORES 2.50X2.50X2.30 M (ANCHOXLARGOXALTURA), FORMADA POR: LOSA DE CIMENTACIÓN HA-30/P/20/IIA DE 30 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO Y ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON FORMACIÓN DE HUECO PARA ARQUETA 40X40X30 CM, CON ESPERAS (LONGITUD 95+40 CM) B500S DIÁMETRO 12 MM A 20 CM ANCLADAS EN LOSA PARA SOLAPES CON BARRAS DE PAREDES, SOBRE CAPA DE 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, PAREDES DE HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 25 CM DE ESPESOR Y ARMADAS EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO12MM #20X20CM, UNIONES ENTRE PAREDES CON BARRAS EN U (70+20+70 CM) B500S DE 12 MM A 20 CM, CON FORJADO REALIZADO CON LOSA MACIZA HA-30/P/20/IIA DE ESPESOR 30CM, ARMADA EN DOS DIRECCIONES Y AMBAS CARAS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM SEPARADAS EN AMBAS DIRECCIONES #20X20 CM, CON HUECO PARA ENTRADA REFORZADO CON DOS VIGAS PLANAS 30X20 CM (ANCHOX ALTO) FORMADA POR 6 BARRAS B500S DIÁMETRO 12MM Y CERCOS CON BARRAS B500S DIÁMETRO 8MM A 20CM, INCLUSO ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTAJE EN OBRA, SEPARADORES RECORTES, DESPUNTES, VIBRADO, ENCOFRADO, PUNTALES, DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO DE ELEMENTOS CON SISTEMAS CON TERMINACIÓN VISTA EN PARAMENTOS INTERIORES, CURADO, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA MONOCOMPONENTE, A BASE DE BETUNES Y RESINAS, TIPO MASTERSEAL M 431 O SIMILAR, APLICADA EN DOS MANOS, (RENDIMIENTO: 1 KG/M² CADA MANO) EN CARAS EXTERIORES DE MUROS, FORJADO Y LOSA LÁMINA GEOTEXTIL DRENANTE SOBRE CARAS EXTERIORES DE MUROS Y FORJADOS, 10 PATES DE POLIPROPILENO, 3 PASATUBOS DIÁMETRO 300MM Y 6 PASATUBOS 100MM EJECUTADOS CON TUBOS LISOS PVC, ARQUETA DE POLIPROPILENO EN LOSA DE CIMENTACIÓN, REFUERZO DE ARMADO CON BARRAS B500S DIÁMETRO 12 MM EN ZONA DE ENTRADA Y SALIDA DE PASATUBOS Y ALREDEDOR DE HUECO DE ARQUETA, CUALQUIER MATAERIAL Y MEDIO AUXILIAR (CAMIÓN GRUA, ANDAMIO, ETC.) NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL FOSO, TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DEL MATERIAL NO APROVECHABLE Y TRATAMIENTO POR ESTE, NO INCLUYE EXCAVACIONES. CON EXTRACTOR HELICOIDAL DE AIRE MODELO S&P HCBT/4-500/H TRIFÁSICO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, CON DOS REJILLAS DE PROTECCIÓN, INSTALADO SOBRE HUECO EXISTENTE, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS Y CONEXIÓN DE CABLEADO EN CAJA ESTANCA CON RELLENO DE RESINA CONTRA LA HUMEDAD.INCLUSO TUBERIA DE VENTILACION EN ZANJA INCLUSO ZANJA , CINTA Y SEÑALIZACION A MONOLITO DE VENTILACIÓN PARA ADMISIÓN-IMPUSIÓN, FORMADO POR: EMBOCADURA REALIZADA MEDIANTE BASAMENTO DE HORMIGÓN ARMADO DE 55X55 CM Y 30 CM DE ALTURA, FÁBRICA DE LADRILLO EN LABOR DE CITARA CON LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO POR AMBAS CARAS, APLACADO DE MÁRMOL PULIDO DE 3 CM DE ESPESOR MEDIANTE ADHESIVO CEMENTOSO; CUATRO REJILLAS DE VENTILACIÓN DE LAMAS DE CHAPA PERFILADA DE 450X200 MM CON MARCOS DE PERFIL L 40.40.3 MM TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, TELA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON MALLA DE 20X20 MM, INCLUSO ANCLAJES MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS M8X 70 MM RECIBIDAS CON RESINA EPOXI; SOMBRERETE DE PIEZA DE MÁRMOL PULIDO DE 50X50 CM DE 3 CM DE ESPESOR FIJADO CON ADHESIVO EPOXI. FILTROS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE ARENA LAMINADO ASTRAPOOL ASTER EJECUTADA SEGUN NORMATIVA . MEDIDA UNIDAD INSTALADA FUNCIONANDO Y LEGALIZADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total UD .....:				1,00	11.427,69	11.427,69

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	624/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

16.8.4 **FUEN03** **Ud** **EQUIPO DE CLORACIÓN AUTOMÁTICA TIPO B, COMPUESTO POR: CONTROLADOR DE POTENCIAL REDOX ORP Y PH EN CONTINUO HSP1000 CONTROLLER 10 HANNA O SIMILAR, EQUIPOS INSTALADOS CON FILTRO, SOPORTE PARA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE, REGULADOR DE PRESIÓN Y 2 BOMBAS DOSIFICADORAS ET-PKX 0103901 HANNA O SIMILAR. CON ANÁLISIS Y DOSIFICACIÓN DE CLORO LIBRE EN CONTINUO, CON DOS PANELES DE CONTROL PARA PH Y ORP MODELO BL981411-1 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO PH DE PUNTA PLANA MODELO HI 6100405 HANNA O SIMILAR, ELECTRODO AMPLIFICADO ORP DE PUNTA PLANA HI 6200405 HANNA O SIMILAR. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, FIJACIÓN A SOPORTE, INSTALACIÓN DE NUEVAS TUBERÍAS HASTA 25M Y CONEXIÓN MEDIANTE COLLARINES A LAS EXISTENTES, INSTALACIÓN DE ELECTRODOS Y SENSORES, VALVULERÍA, CABLEADO BAJO TUBO NORMALIZADO HASTA 25M, CONEXIÓN AL CUADRO ELÉCTRICO Y ADECUACIÓN DEL MISMO CON PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS Y DIFERENCIAL, Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. INCLUSO SISTEMA DE TELEGESTIÓN FORMADOR POR ROUTER GRPS HS 504900 HANNA O SIMILAR PARA CONTROL Y GESTION VIA INTERNET DE LOS PARAMETROS DEL AGUA PARA EQUIPO DE CLORACIÓN. PUESTO EN OBRA, INCLUSO MONTAJE , CABLEADO, CONEXIONADO EN CENTRO DE MANDO Y SOFTWARE. INCLUSO REACTIVOS**
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y CONFIGURADA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total UD .....:	1,00	4.639,81	4.639,81

Total subcapítulo 16.8.- ESTANQUES*:* **23.308,42**

16.9.- ACCESIBILIDAD

16.9.1 **E11JPR40** **M2** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE DESNIVEL ,PARA SEÑALIZACIÓN DE INICIO/FINAL DE TRAMOS DE ESCALERAS/RAMPAS, FORMADO POR LOSETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V, DE 412X600X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.). GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON TORNILLERIA RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	2	2,60	0,60		3,12	
	1	7,50	0,60		4,50	
	2	5,00	0,60		6,00	
	1	10,50	0,60		6,30	
rampas	4	1,50	0,60		3,60	
					23,52	23,52
			Total M2 .....:	23,52	192,68	4.531,83

16.9.2 **E11JP040b** **M** **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PELDAÑO , FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 25 MICRAS, CON INSERTO VINÍLICO DE COLOR NEGRO, ALUMTÁCTIL-V , DE 1000X30X3,3 MM. (SEPARACIÓN ENTRE BORDES DE FRANJAS DE 62,5 MM.).**
GEOMETRÍA Y DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN UNE CEN/TS 15209:2008. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASIFICACIÓN CLASE 3, RD > 45 SEGÚN CTE (VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD OBTENIDO MEDIANTE ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN LA NORMA UNE 41901:2017 EX, MUESTRA OBTENIDA REPRESENTATIVA DE LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES DE RESBALADICIDAD). RECIBIDAS CON ADHESIVO RESISTENTE A INTEMPERIE SOBRE PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO. ESPESOR TOTAL 5 ± 1 MM. DE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
escalera	18	3,50		5,00	315,00	
	9	9,00		2,00	162,00	

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	625/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 16 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
				477,00	477,00
		Total m .....:	477,00	17,35	8.275,95

16.9.3 **14WSS00040** **U** **ROTULO INDICACIONES DE ZONAS ACCESIBLES CON PLACA DE LATÓN PULIDO DE 30X6 CM, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
rampa	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total u .....:	2,00	34,58	69,16

Total subcapítulo 16.9.- ACCESIBILIDAD: 12.876,94

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 16 URBANIZACIÓN : 145.802,27

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	626/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

17.1 **17TTT00110** **M3** **RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Interior						
=excavacion tierras mixta	1	376,53			376,53	
=Zanjas	1	14,50			14,50	
					391,03	391,03
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Exterior						
=Excavacion tierras mixtas	1	48,91			48,91	
					48,91	48,91
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Esponjamiento	0,3	439,94			131,98	
					131,98	131,98
					571,92	571,92
			Total m3 .....:	571,92	10,68	6.108,11

17.2 **17AHA00140** **T** **RETIRADA DE RESIDUOS DE ACERO EN OBRA DE NUEVA PLANTA SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN ALMACÉN. MEDIDO EL PESO EN BASCULA PUESTO EN ALMACÉN.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
=Zanca Metalica	1	8,82		1,30	11,47	
= Perfiles metalicos	1	97,87		1,30	127,23	
					138,70	138,70
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
esponjamiento	0,3	138,70			41,61	
					41,61	41,61
					180,31	180,31
			Total t .....:	180,31	20,96	3.779,30

17.3 **G03BA110** **T** **CARGA Y TRANSPORTE DE RCD AUTORIZADO POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BAÑERA BASCULANTE CARGADO A MÁQUINA, CARGA Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES. SE MIDE TONELADA TRANSPORTADA Y JUSTIFICADA**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Interiores						
= Puertas de Acero	1	12,59		1,30	16,37	
=Ventanas Aluminio	1	60,31		1,30	78,40	
=Puertas de madera	1	18,14		1,30	23,58	
=Barandilla Metalica	1	4,54		1,30	5,90	
=Pasamanos madera	1	4,54		1,30	5,90	
=Particion interior ceramicos	1	122,55		1,30	159,32	
=Citara	1	42,78		1,30	55,61	
=Apertura de hueco ceramico	1	12,91		1,30	16,78	
=Muro L/H	1	18,83		1,30	24,48	
=C.Compresion Hormigon	1	1,42		1,30	1,85	
=Forjado bovedas	1	93,50		1,30	121,55	
= Forjado Metalica y ladrillo	1	94,50		1,30	122,85	
= Forjado Metalico, Ladrillo y Hormigon	1	181,32		1,30	235,72	
=Forjado Unidireccional	1	9,11		1,30	11,84	
=C.Compresion Forjados	1	6,04		1,30	7,85	
=Solado Terrazo	1	110,12		1,30	143,16	
=Peldaño ladrillo	1	1,07		1,30	1,39	
= Solado Piedra 50Reutilizacion viga de coronacion	1	1,26		1,30	1,64	
=Hormigon armado	1	201,00		1,30	261,30	
=Cimientos de fabrica de ladrillo	1	25,35		1,30	32,96	
=solera hormigon	1	9,67		1,30	12,57	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	627/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
17.3	**T**	**CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD RESIDUOS CARGA MECÁNICA**		(Continuación...)	
=Soleria Azotea		1 32,88	1,30	42,74	
= Solado Piedra 50Reutilizacion sala central		1 4,71	1,30	6,12	
= Techo Continuo Escayola		1 89,46	1,30	116,30	
= Picado Techo Por instalaciones		1 6,70	1,30	8,71	
= Ascensor		1	1,30	1,30	
=Fontaneria		1	1,30	1,30	
=Saneamiento		1	1,30	1,30	
= Telecomunicaciones		1	1,30	1,30	
=Antena		1	1,30	1,30	
=Electrica		1	1,30	1,30	
=PCI		1	1,30	1,30	
=Climatizacion		1	1,30	1,30	
				1.525,29	1.525,29
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
Exteriores					
=Barandillas Metalica		1 0,73	1,30	0,95	
=Solado Baldosa de Chino		1 67,81	1,30	88,15	
=hormigon armado		1 11,49	1,30	14,94	
				104,04	104,04
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
Esponjamiento		0,3 1.629,33		488,80	
				488,80	488,80
				2.118,13	2.118,13
		Total t .....:	2.118,13	19,84	42.023,70

17.4 **G03A010** **M3** **CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON MEDIOS MANUALES. SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Interiores						
= Puertas de Acero	1	125,91	0,10		12,59	
=Ventanas Aluminio	1	603,07	0,10		60,31	
=Puertas de madera	1	181,39	0,10		18,14	
=Barandilla Metalica	1	37,80	1,20	0,10	4,54	
=Pasamanos madera	1	37,80	1,20	0,10	4,54	
=Particion interior ceramicos	1	1.225,49	0,10		122,55	
=Citara	1	285,18	0,15		42,78	
=Apertura de hueco ceramico	1	53,79	0,24		12,91	
=Muro L/H	1	18,83			18,83	
=C.Compresion Hormigon	1	14,15	0,10		1,42	
=Forjado bovedas	1	467,48	0,20		93,50	
= Forjado Metalica y ladrillo	1	472,48	0,20		94,50	
= Forjado Metalico, Ladrillo y Hormigon	1	906,59	0,20		181,32	
=Forjado Unidireccional	1	45,55	0,20		9,11	
=C.Compresion Forjados	1	120,81	0,05		6,04	
=Solado Terrazo	1	1.376,52	0,08		110,12	
=Peldaño ladrillo	1	5,15	1,30	0,16	1,07	
= Solado Piedra 50Reutilizacion viga de coronacion	1	31,40	0,08	0,50	1,26	
=Hormigon armado	1	201,00			201,00	
=Cimientos de fabrica de ladrillo	1	25,35			25,35	
=solera hormigon	1	96,65	0,10		9,67	
=Soleria Azotea	1	328,76	0,10		32,88	
= Solado Piedra 50Reutilizacion sala central	1	117,65	0,08	0,50	4,71	
= Techo Continuo Escayola	1	1.789,12	0,05		89,46	
= Picado Techo Por instalaciones	1	670,00	0,01		6,70	
= Ascensor	1				1,00	
=Fontaneria	1				1,00	
=Saneamiento	1				1,00	
= Telecomunicaciones	1				1,00	
=Antena	1				1,00	

(Continúa...)

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	628/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
17.4	**M3**	**CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS**		(Continuación...)	
=Electrica		1		1,00	
=PCI		1		1,00	
=Climatizacion		1		1,00	
				1.173,30	1.173,30

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Exteriores						
=Barandillas Metalica	1	7,30	1,00	0,10	0,73	
=Solado Baldosa de Chino	1	565,05	0,12		67,81	
=hormigon armado	1	11,49			11,49	
					80,03	80,03

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Esponjamiento	0,3	1.253,33			376,00	
					376,00	376,00
					1.629,33	1.629,33
				Total m3 .....: 1.629,33	27,10	44.154,84

17.5 **G05C010** **U** **RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE) DE RESIDUOS PELIGROSOS HASTA DESTINO FINAL (BIEN CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATAMIENTO) UTILIZANDO CAMIÓN DE 3,5 TONELADAS DE PESO MÁXIMO AUTORIZADO. EL PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MÁQUINA ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG-BAGS COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALETS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALETS (CADA PALET PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L), O DE 4 BIG-BAGS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE SUPERE EL PESO MÁXIMO AUTORIZADO DEL VEHÍCULO. EL PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES (OBRAS).EL TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA INFERIOR A 200KM. EL PRECIO YA INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA.(REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO.)**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	3				3,00	
					3,00	3,00
				Total u .....: 3,00	59,56	178,68

17.6 **G05C070** **M3** **TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO DEL DESMANTELAMIENTO DE DEL SANEAMIENTO A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, PREVIAMENTE PLASTIFICADAS, PALETIZADAS Y CARGADAS SOBRE CAMIÓN, CONSIDERANDO LA IDA, DESCARGA Y VUELTA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA. SE MIDE VOLUMEN CLASIFICADO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Nº total bajantes x Longitud	11	18,50	0,40		81,40	
					81,40	81,40

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
esponjamiento	0,3	81,40			24,42	
					24,42	24,42
					105,82	105,82
				Total m3 .....: 105,82	154,28	16.325,91

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS : 112.570,54

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	629/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

18.1.- COLECTIVA

18.1.1 **19LPW90611p** **M2** **CASETA MODULADA ENSAMBLABLE VESTUARIO Y ASEOS EN OBRAS DE DURACIÓN EJECUCION DE OBRA , FORMADA POR: ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO, CARPINTERIA DE ALUMINIO, REJAS Y SUELO CON PERFILERIA DE SOPORTE, TABLERO FENÓLICO Y PAVIMENTO, COMPRENDIENDO: DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, MURETES DE SOPORTE, CIMENTACIÓN, Y P.P. DE TRANSPORTE COLOCACIÓN, DESMONTADO Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
curas	1	2,52	2,75		6,93	
despacho	1	4,50	2,75		12,38	
aseo	1	2,75	3,25		8,94	
comedor	1	2,75	4,05		11,14	
					39,39	39,39
			Total m2 .....:	39,39	111,08	4.375,44

18.1.2 **19LMA90010** **M2** **AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMÁTICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
aseo	1	9,50			9,50	
					9,50	9,50
			Total m2 .....:	9,50	20,12	191,14

18.1.3 **19LMC90010** **M2** **AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELÉCTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
comedor	1	11,95			11,95	
					11,95	11,95
			Total m2 .....:	11,95	18,83	225,02

18.1.4 **19LMS90010** **M2** **AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS O SALA DE CURAS, COMPRENDIENDO: CAMILLA FIJA Y TRANSPORTABLE, BOTIQUIN PORTATIL, TAQUILLA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL, MESA, ASIENTOS, PERCHA Y PAPELERAS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
curas	1	7,40			7,40	
					7,40	7,40
			Total m2 .....:	7,40	27,17	201,06

18.1.5 **19LMV90010** **M2** **AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA OFICINA, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TERMINADO Y DESMONTADO, INCLUSO MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y GUÍA TÉCNICA DEL INSHT. MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL AMUEBLADO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
despacho	1	13,30			13,30	
					13,30	13,30
			Total m2 .....:	13,30	20,71	275,44

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	630/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

18.1.6 **19SCB90002** **M** **BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA MORDAZA EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, METÁLICOS, INCLUSO DESMONTADO, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO. SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Lucernarios	3	19,80			59,40	
patio interior	5	12,50			62,50	
escalera	5	13,40			67,00	
					188,90	188,90
			Total m .....:	188,90	6,47	1.222,18

18.1.7 **19SCP90070** **M2** **MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBOS Y PLATAFORMA DE MADERA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO; SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Entrada	1	1,50	8,75		13,13	
					13,13	13,13
			Total m2 .....:	13,13	37,52	492,64

18.1.8 **19SCR00051** **M2** **PROTECCIÓN DE HUECO DE PATIO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA (HT), INCLUSO P.P. DE ANCLAJE DE RED, CUERDAS DE SUJECCIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cubierta central	1	15,00	15,00		225,00	
					225,00	225,00
			Total m2 .....:	225,00	6,96	1.566,00

18.1.9 **19SCV90055** **U** **EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 M3/H, COLOCADO EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 Y 18 MESES, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA NECESARIA, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1 por planta	5				5,00	
					5,00	5,00
			Total u .....:	5,00	246,29	1.231,45

18.1.10 **S02F110** **M2** **PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE 20X7 CM UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 2 USOS), SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Proteccion hueco de escalera	5	4,95	3,60		89,10	
forjados	5	6,60	4,95		163,35	
					252,45	252,45
			Total m2 .....:	252,45	27,16	6.856,54

18.1.11 **S02GL030P** **M** **ALQUILER MENSUAL, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCALERA DE ANDAMIO PARA SUBIR ACCESO A CUBIERTAS COMPUESTA POR SOPORTE METÁLICO, DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, ESCALERA INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN R.D. 2177/2004.MEDIDO ALTURA EJECUTADO**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4	20,00			80,00	
					80,00	80,00
			Total m .....:	80,00	27,87	2.229,60

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	631/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

18.1.12 **19SSA90101** **M2** **CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES GALVANIZADOS, PANEL RÍGIDO DE CHAPA NERVADA GALVANIZADA Y P.P. CIMENTACIÓN, APOYO, ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
exterior	1	256,00			256,00	
					256,00	256,00
Total m2 .....:				256,00	13,63	3.489,28

18.1.13 **19SSA00051** **M** **VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
Total m .....:				10,00	2,02	20,20

18.1.14 **19SSA00001** **U** **CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	2				2,00	
					2,00	2,00
Total u .....:				2,00	3,23	6,46

18.1.15 **S02E010** **U** **EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total u .....:				1,00	50,20	50,20

18.1.16 **E28EC030** **Ud** **PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN MEDIANTE BRIDAS. S/R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1 por entrada	3				3,00	
					3,00	3,00
Total UD .....:				3,00	18,42	55,26

18.1.17 **19SSS90302** **U** **SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	3,00			3,00	
					3,00	3,00
Total u .....:				3,00	4,96	14,88

18.1.18 **19SSS90212** **U** **SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	632/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	3,00			3,00	
							3,00	3,00
					Total u .....:	3,00	2,55	7,65
18.1.19	19SSS90202	U	**SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	3,00			3,00	
							3,00	3,00
					Total u .....:	3,00	2,55	7,65
18.1.20	19SIW90006	M	**LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIÉSTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCIÓN VISUAL AL DESGASTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			100				100,00	
							100,00	100,00
					Total m .....:	100,00	6,14	614,00
18.1.21	S02J010	M	**BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUIDO P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10 USOS), ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3	15,00			45,00	
							45,00	45,00
					Total m .....:	45,00	84,78	3.815,10
18.1.22	S04A030	U	**COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PREVENCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª. SE MEDIDRA MES REALIZADO**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			16				16,00	
							16,00	16,00
					Total u .....:	16,00	221,34	3.541,44
							Total subcapítulo 18.1.- COLECTIVA:	**30.488,63**

18.2.- INDIVIDUALES

18.2.1	19SIC90001	U	**CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,00	
							10,00	10,00
					Total u .....:	10,00	2,84	28,40
18.2.2	19SIC90002	U	**CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,00	
							10,00	10,00
					Total u .....:	10,00	10,33	103,30

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	633/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe

18.2.3 **19SIC30001** **U** **MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	2,27	22,70

18.2.4 **19SIC30002** **U** **MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	20				20,00	
					20,00	20,00
Total u .....:				20,00	2,73	54,60

18.2.5 **19SIC20002** **U** **GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	13,00	130,00

18.2.6 **19SIC20008** **U** **GAFAS PANORAMICA CON MONTURA ESTANCA, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO ANTI RAYADO, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	9,54	95,40

18.2.7 **19SIC20012** **U** **PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	26,61	266,10

18.2.8 **19SIC10004** **U** **PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN AMBIOENTE BAJO Y MEDIO DE RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	10				10,00	
					10,00	10,00
Total u .....:				10,00	21,91	219,10

18.2.9 **19SIC10001** **U** **PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS REEMPLAZABLES, R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	634/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición	Precio	Importe
		4		4,00	
				4,00	4,00
		Total u .....:	4,00	26,12	104,48

18.2.10 **19SIC30007** **U** **SEMIMASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO, FÁBRICADA EN CAUCHO SINTÉTICO HIPOALERGENICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURAS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
10				10,00	
				10,00	10,00
		Total u .....:	10,00	23,67	236,70

18.2.11 **19SIM90005** **U** **PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN, FABRICADO EN NEOPRENO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
10				10,00	
				10,00	10,00
		Total u .....:	10,00	3,24	32,40

18.2.12 **19SIM50001** **U** **PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
10				10,00	
				10,00	10,00
		Total u .....:	10,00	6,92	69,20

18.2.13 **19SIP90008** **U** **PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESPECIAL METATARSAL FLEXIBLE CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL SERRAJE, PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
10				10,00	
				10,00	10,00
		Total u .....:	10,00	30,88	308,80

18.2.14 **19SIP50003** **U** **PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
10				10,00	
				10,00	10,00
		Total u .....:	10,00	13,71	137,10

18.2.15 **19SIT90008** **U** **CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
10				10,00	
				10,00	10,00
		Total u .....:	10,00	3,97	39,70

18.2.16 **19SIT90006** **U** **CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	635/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	DESCRIPCIÓN	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,00	
							3,00	3,00
						Total u .....:	3,00	52,73	158,19

18.2.17 **19SIT90002** **U** **ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.**

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
5				5,00	
				5,00	5,00
			Total u .....:	5,00	37,48	187,40

Total subcapítulo 18.2.- INDIVIDUALES: 2.193,57

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 18 SEGURIDAD Y SALUD : 32.682,20

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	636/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Presupuesto de ejecución material

1 Actuaciones previas	**658.608,18**
1.1.- Demoliciones	300.522,03
1.2.- Consolidaciones	316.714,19
1.3.- Proteccion de elementos ornamentales	41.371,96
2 Reparaciones Patologicas	**620.319,67**
2.1.- Yeseria	12.050,85
2.2.- Azulejeria y Fabrica vista	223.012,94
2.2.1.- Tratamiento azulejeria in situ	53.307,64
2.2.2.- Tratamiento azulejeria extracción	53.712,56
2.2.3.- Ladrillo visto	115.992,74
2.3.- Alfarje	286.040,36
2.4.- Patologias varias	99.215,52
3 Acondicionamiento de terrenos y cimentaciones	**165.662,92**
4 Saneamiento	**17.257,59**
5 Estructuras	**337.675,98**
6 Albañileria	**88.640,24**
7 Cubiertas	**83.753,90**
8 Instalaciones	**1.022.112,58**
8.1.- Climatizacion	412.209,69
8.1.1.- Equipos	261.278,74
8.1.2.- Tuberias y accesorios	46.670,41
8.1.3.- Conductos y difusion	64.637,22
8.1.4.- Control y regulación	38.562,77
8.1.5.- Ventilación y extracción	1.060,55
8.2.- Electricidad	421.341,39
8.2.1.- Puesta a tierra	3.559,56
8.2.2.- Cuadros	55.933,26
8.2.3.- Circuitos	109.063,98
8.2.4.- Tomas de corriente y otros	11.357,46
8.2.5.- Iluminacion interior	241.427,13
8.3.- Comunicacion	51.103,79
8.3.1.- Voz y datos	41.591,36
8.3.2.- Megafonia	9.512,43
8.4.- Fontaneria	12.816,85
8.5.- Protección Contra Incendios	72.356,31
8.5.1.- Proteccion activa	21.679,00
8.5.2.- Proteccion pasiva	39.400,57
8.5.3.- Luminarias de emergencia	9.507,49
8.5.4.- Señaletica	1.769,25
8.6.- Especiales	52.284,55
8.6.1.- Grupo de presión	12.537,29
8.6.2.- Ascensor	22.979,18
8.6.3.- Anti-intrusismo	16.768,08
9 Aislamientos	**19.269,28**
10 Revestimientos	**327.108,59**
10.1.- Suelo	116.057,40
10.2.- Paredes	174.168,25
10.3.- Techos	36.882,94
11 Carpintería	**177.208,76**
12 Vidrio	**262.524,79**
13 Pinturas	**24.942,50**
14 Accesibilidad	**9.309,91**
15 Equipamiento	**30.953,89**
16 Urbanización	**145.802,27**
16.1.- Demoliciones	7.439,31
16.2.- Acondicionamiento del terreno	152,66
16.3.- Cimentacion y estructuras	4.064,72
16.4.- Pasarela	31.455,40
16.5.- Saneamiento	1.310,08
16.6.- Albañileria	15.594,10
16.7.- Acabados	49.600,64
16.8.- Estanques	23.308,42
16.9.- Accesibilidad	12.876,94
17 Gestión de residuos	**112.570,54**
18 Seguridad y salud	**32.682,20**
18.1.- Colectiva	30.488,63

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	637/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

18.2.- Individuales	2.193,57
Total .....:	**4.136.403,79**

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	638/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Proyecto: REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN REAL. CENTRO DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA DE ANÍBAL GONZÁLEZ

Capítulo	Importe
1 ACTUACIONES PREVIAS	
1.1 DEMOLICIONES	300.522,03
1.2 CONSOLIDACIONES	316.714,19
1.3 PROTECCION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES	41.371,96
Total 1 ACTUACIONES PREVIAS	658.608,18
2 REPARACIONES PATOLOGICAS	
2.1 YESERIA	12.050,85
2.2 AZULEJERIA Y FABRICA VISTA	
2.2.1 TRATAMIENTO AZULEJERIA IN SITU	53.307,64
2.2.2 TRATAMIENTO AZULEJERIA EXTRACCIÓN	53.712,56
2.2.3 LADRILLO VISTO	115.992,74
Total 2.2 AZULEJERIA Y FABRICA VISTA	223.012,94
2.3 ALFARJE	286.040,36
2.4 PATOLOGIAS VARIAS	99.215,52
Total 2 REPARACIONES PATOLOGICAS	620.319,67
3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS Y CIMENTACIONES	**165.662,92**
4 SANEAMIENTO	**17.257,59**
5 ESTRUCTURAS	**337.675,98**
6 ALBAÑILERIA	**88.640,24**
7 CUBIERTAS	**83.753,90**
8 INSTALACIONES	
8.1 CLIMATIZACION	
8.1.1 EQUIPOS	261.278,74
8.1.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS	46.670,41
8.1.3 CONDUCTOS Y DIFUSION	64.637,22
8.1.4 CONTROL Y REGULACIÓN	38.562,77
8.1.5 VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN	1.060,55
Total 8.1 CLIMATIZACION	412.209,69
8.2 ELECTRICIDAD	
8.2.1 PUESTA A TIERRA	3.559,56
8.2.2 CUADROS	55.933,26
8.2.3 CIRCUITOS	109.063,98
8.2.4 TOMAS DE CORRIENTE Y OTROS	11.357,46
8.2.5 ILUMINACION INTERIOR	241.427,13
Total 8.2 ELECTRICIDAD	421.341,39
8.3 COMUNICACION	
8.3.1 VOZ Y DATOS	41.591,36
8.3.2 MEGAFONIA	9.512,43
Total 8.3 COMUNICACION	51.103,79
8.4 FONTANERIA	12.816,85
8.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
8.5.1 PROTECCION ACTIVA	21.679,00
8.5.2 PROTECCION PASIVA	39.400,57
8.5.3 LUMINARIAS DE EMERGENCIA	9.507,49
8.5.4 SEÑALETICA	1.769,25
Total 8.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	72.356,31
8.6 ESPECIALES	
8.6.1 GRUPO DE PRESIÓN	12.537,29
8.6.2 ASCENSOR	22.979,18
8.6.3 ANTI-INTRUSISMO	16.768,08
Total 8.6 ESPECIALES	52.284,55
Total 8 INSTALACIONES	1.022.112,58
9 AISLAMIENTOS	**19.269,28**
10 REVESTIMIENTOS	
10.1 SUELO	116.057,40
10.2 PAREDES	174.168,25
10.3 TECHOS	36.882,94
Total 10 REVESTIMIENTOS	327.108,59
11 CARPINTERÍA	**177.208,76**
12 VIDRIO	**262.524,79**
13 PINTURAS	**24.942,50**
14 ACCESIBILIDAD	**9.309,91**
15 EQUIPAMIENTO	**30.953,89**
16 URBANIZACIÓN	
16.1 DEMOLICIONES	7.439,31
16.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	152,66
16.3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	4.064,72
16.4 PASARELA	31.455,40
16.5 SANEAMIENTO	1.310,08
16.6 ALBAÑILERIA	15.594,10
16.7 ACABADOS	49.600,64
16.8 ESTANQUES	23.308,42
16.9 ACCESIBILIDAD	12.876,94

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	639/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		

Proyecto: REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN REAL. CENTRO DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA DE ANÍBAL GONZÁLEZ

Capítulo	Importe
Total 16 URBANIZACIÓN .....:	145.802,27
17 GESTIÓN DE RESIDUOS	**112.570,54**
18 SEGURIDAD Y SALUD	
18.1 COLECTIVA	30.488,63
18.2 INDIVIDUALES	2.193,57
Total 18 SEGURIDAD Y SALUD .....:	32.682,20
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	4.136.403,79
13% de gastos generales	537.732,49
6% de beneficio industrial	248.184,23
Suma	4.922.320,51
21% IVA	1.033.687,31
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	**5.956.007,82**

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código Seguro De Verificación	jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel Moreno Lopez	Firmado	19/06/2026 12:06:46
	Belen Riau Arenas	Firmado	19/06/2026 11:09:26
	Pedro A. Vicente Pardo	Firmado	19/06/2026 10:21:47
Observaciones		Página	640/640
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jQjscWutWi/Zk3Nj147mKw==		