

Mesa Abierta: Torre de la Plata

Jornadas de participación para la puesta en valor del entorno de la Torre de la Plata, la Muralla Islámica y el Corral de las Herrerías



Sevilla.
Muy famosa.
Muy desconocida.

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA


gumaS

Ayuntamiento de Sevilla
Gerencia de Urbanismo
y Medio Ambiente

www.urbanismosevilla.org



El objetivo principal de esta Mesa Abierta es el de generar conjuntamente las bases para restaurar, conservar y poner en valor este enclave patrimonial, concretando los diferentes proyectos necesarios.






Los espacios que nos ocupan se ubican en un punto estratégico central, articulando las conexiones de los espacios patrimoniales más importantes de la ciudad con el río y Torre del Oro.



Aproximación al lugar

Se trata de estructuras de origen almohade, declarados B.I.C. e integrados dentro del *Plan Especial Casa de la Moneda*. Su importancia patrimonial es muy grande, y por ello es imprescindible para la ciudad su puesta en valor, **proponiendo nuevos usos que lo potencien.**









Descripción y diagnóstico

1. Los lienzos de muralla emergentes presentan problemas de conservación.

Como problema más grave y urgente: la zona meridional, en la cara sur, presenta los únicos restos de revestimientos antiguos, que consisten en unos estucos coloreados donde se representan sillares, policromados en dos tonos. Estos restos son de gran interés, y se precisa mejorar su conservación.

Como cuestiones necesarias, aunque no tan urgentes: En las zonas donde aún podemos apreciar el lienzo original, aparecen también problemas de suciedad generalizada y falta de cohesión de las fábricas. La Torre de la Plata cuenta con un buen estado de conservación. El edificio administrativo presenta algunos problemas puntuales.



Descripción y diagnóstico

2. Aparece una zona terriza paralela al lienzo con suciedad y vegetación espontánea.

3. La edificación que aloja la Torre de la Plata acoge un uso administrativo del Ayuntamiento de Sevilla.

4. El solar del antiguo Corral de Herrerías, esta ocupado por un aparcamiento en superficie.

El Corral fue demolido en los años 80. Posteriormente se realizaron estudios arqueológicos para su conocimiento, pero no bajaron de la cota -4,5 (hasta periodos islámicos o anteriores) debido a la presencia del nivel freático. Posteriormente se cubrieron de nuevo, y se creó un aparcamiento en superficie concesionado a una empresa privada. Dicha concesión terminará en algo más de un año. Actualmente ha quedado como un espacio que planteamos integrar mejor, colindante con dos de los elementos de mayor valor patrimonial: la muralla islámica y la Torre de la Plata.



El entorno y los recorridos que conectan los espacios, son en sí mismos espacios patrimoniales de máximo interés. Presentan diferentes situaciones, que diagnosticamos con el objeto de facilitar su puesta en valor.



Diagnóstico entorno

1. Entornos de espacios Patrimonio de la Humanidad peatonalizadas: solado en uniplatforma en Plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo, la zona de acceso a la Puerta de los Leones y calle Miguel de Mañara.



Diagnóstico entorno

2. Entornos de espacios Patrimonio de la Humanidad no peatonalizadas: calle Santo Tomás. Aparecen elementos que restan espacio al peatón y merman las cualidades visuales: tráfico rodado y gran número de vehículos aparcados en batería. Aparecen contenedores de basura en sitios muy sensibles.

3. Entornos de espacios de gran importancia patrimonial con peatonalización parcial: calle Adolfo Rodríguez Jurado, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez: tratadas en uniplataforma, pero con presencia de elementos que restan espacio al peatón y merman las cualidades visuales.



Diagnóstico entorno

Entornos de espacios de gran importancia patrimonial no peatonalizados: Calles Santander, Postigo del Carbón, y Plaza Ministro Indalecio Prieto, Calle Dos de Mayo: no tratados en uniplataforma, con acerado y calzada.. Aparecen diversos elementos que restan espacio al peatón y merman las cualidades visuales: tráfico bastante intenso, aparcamiento de motocicletas, aparcamiento de vehículos en cordón, abundante presencia de contenedores de basura.



Diagnóstico entorno

Entorno inmediato del espacio patrimonial que deseamos poner en valor:

Fachada a la calle Santander: Cuenta con importantes elementos distorsionadores: aparcamiento en cordón, contenedores de basura, cerramiento de bajo nivel estético.

Calle Profesor Morales Padrón: calle con importancia alta para la puesta en valor del conjunto que nos ocupa. Tratada en uniplataforma y planificada como peatonal. Sin embargo presenta elementos distorsionadores: aparcamiento en cordón y cerramiento de escasas cualidades estéticas.




Diagnóstico entorno

Entorno inmediato del espacio patrimonial que deseamos poner en valor: La calle Temprado y Postigo del Carbón, que conecta con otros elementos patrimoniales importantes: Hospital de la Caridad y Reales Atarazanas, espacio no peatonalizado, con tratamiento material mejorable, presenta elementos distorsionadores: tráfico intenso muchos aparcamientos en batería.

Entorno de interés turístico alto por ser conexión entre espacios patrimoniales de gran valor: calle Dos de Mayo, Paseo de Colón, Almirante Lobo, Postigo del Aceite. Presentan un tratamiento material mejorable, tráfico intenso y otros elementos distorsionadores: aparcamiento de vehículos en batería, contenedores...





1. ESTUDIOS PATOLÓGICOS EN MURALLA, TORRE DE LA PLATA Y EDIFICIO ANEXO
 2. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVENTIVAS EN MURALLA Y EN TORRE DE LA PLATA
 3. ACTUACIONES URGENTES DE CONSERVACIÓN
 4. REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TORRE DE LA PLATA Y MURALLA
 5. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA DE PAISAJE URBANO Y ACCESIBILIDAD
 6. PROPUESTA DE REORDENACIÓN DEL ESPACIO LIBRE "ANTIGUO CORRAL DE LAS HERRERÍAS"
- Elaborar un dossier/publicación sobre la evolución y definir criterios básicos de diseño
 - Poner en marcha un proceso de debate con expertos y sociedad civil

Dinámica de exploración participativa

1. División en grupos s/mesas

- Mesa 01: Patrimonio
- Mesa 02: Paisaje urbano
- Mesa 03: Hábitat

2. Mapeo colectivo

Aproximación al lugar y señalización crítica

3. Desarrollo de análisis DAFO

- Debilidades
- Amenazas
- Fortalezas
- Oportunidades

Mesa Abierta: Torre de la Plata

Jornadas de participación para la puesta en valor del entorno de la Torre de la Plata,
la Muralla Islámica y el Corral de las Herrerías

